

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Construcția sistemului fotovoltaic la Casa de cultura din s. Molovata, r-nul Dubasari.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=70m)	m3	21,000
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	21,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
3	08-03-596-9	Proiector, montat in blocuri pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cantitate proiectori in bloc, lampi cu putere pina la 1000 W: 2, panouri fotovoltaice	100 buc	0,190
4	08-01-101-1	Convertizor, masa pina la 0,15 t (invertor)	buc	1,000
5	08-02-396-2	Profil de aluminiu pe constructii, console, pe ferme si coloane,	100 m	0,560
6	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500, ИЦМП05	buc	2,000
7	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,200
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/50C	buc	1,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29//3/63C	buc	1,000
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, BA47-100//3/40C		
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ETI EFH 10DC2P 15A/1000V	buc	3,000
12	08-01-066-1	Limitator de supratensiune OIIC1/3P	set	1,000
13	08-01-066-1	Limitator de supratensiune FV ETI M T2 PV 1100/20Y	set	3,000
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	3,500
15	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,100
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,600
17	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,700
18	1523457-052	Cablu SNM-SCB 1x6mm	m	350,000
19	1523457-043	Self-drilling-screw 6x25	buc	500,000
20	1523457-27	MC-socchet PV- KVT 4/6II	buc	28,000
21	1523457-08	TS15 Trapez-kurzschlene parallel 150mm	buc	250,000
22	1523457-19	CLE10 Click 30-46 L=60mm	buc	80,000
23	1523457-101	CLM10 Click 30-46 L=60mm	buc	160,000
24	3332034-025	Cablu ABBГнг 5x50mm <sup>2</sup> (1,262kg/m)	m	10,000
25	33371042-053	Canal metalic neperforat cu capac 80x80x120mm	m	6,000
26	33371042-052	Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm	m	50,000

1	2	3	4	5
27	33500410-23	Papuc de cablu D-50	buc	20,000
28	4450016-01	Termousadca pentru cablu D50mm	m	12,000
		<b>3. Utilaj</b>		
29	338000208-2	Dulap metalic ИЦМП-5-0-36УХЛ3 IP31 ,dim.1000x650x275 , firma "ИЭК"	buc	2,000
30	5550252-7	Intrerupator automat 3p, BA47-100/3/50C	buc	1,000
31	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C	buc	1,000
32	130-1007-5	Detensionatoare ОПС1 С 3P, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-3-C)	buc	1,000
33	130-10029-4	Limitator de supratensiune FV ETI M T2 PV 1100/20Y	buc	3,000
34	55500042-01	Intrerupator ETI EFH 10DC2P 15A/1000V	buc	3,000
35	55501552-10	Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-120A	buc	1,000
36	555-100121-8	Intrerupator automat BA47-100/3/40C	buc	1,000
37	1523456-1262	Panou fotovoltaic JINKO SOLAR P-550W JLM-550M-72-HL4	buc	38,000
38	1523457-0021	Invertor tip Huawei SUN3000-30KTL-MO	buc	1,000

Primarul s. Molovata



Brinza Igor