

Lucrari de reparatie a unei portiuni a str.Baltului din or.Singerei

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 611 347,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	175,85	94,60	16 635,41
Total manopera						16 635,41

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	155,10	1 816,17	281 687,97
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,95	1 816,17	8 990,04
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	37,15	1 816,17	67 470,72
4.	23203226000401	Bitum	t	0,34	16 666,66	5 666,66
5.	23203226001101	Bitum	t	0,19	16 666,66	3 166,67
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,15	15,00	272,25
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,94	20,00	38,80
Total materiale de construcții						367 293,11

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	16,15	202,00	3 262,30
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,69	550,00	5 329,50
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,10	750,00	75,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,74	390,00	3 408,60
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,74	390,00	3 408,60
6.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	9,69	390,00	3 779,10
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,74	950,00	8 303,00
8.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,58	950,00	2 451,00
9.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,58	445,00	1 148,10
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,61	415,00	668,15
Total utilaje de construcții						31 833,35

Total:

Прямые затраты	Lei	415 761,87
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 992,50
Total	100,00 +	419 754,37

Cheltuieli de regie	14,50 %	60 864,38
Total	100,00 +	480 618,75
Beneficiu	6,00 %	28 837,12
Total	100,00 +	509 455,87
TVA	20,00 %	101 891,17

Total deviz:

611 347,04

Intocmit _____ (SA Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)