



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67 -CA/18

mun. Chișinău

“27” decembrie 2018

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat conform Licităției Publice nr.MD-1542281946677 din “17” decembrie 2018, între Direcția generală locativ-comunală și amenajare, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72, Cod fiscal nr. 1007601010493, reprezentată prin șef adjunct Ghenadie DUBIȚA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Medalmir”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia,76/1, of. 34, telefon: 022 90-70-04, 062114444, reprezentată prin administratorul Veaceslav VOLCU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de amenajare a terenurilor sportive în curțile blocurilor de locuințe din str. Salcânilor, 22/1 și str. Matei Basarab, 9/1**. Cod CPV: 45100000-8, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este 120 zile din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe

timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 326 205,91** (două milioane trei sute douăzeci și șase mii două sute cinci mii,91) lei, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate astfel: în avans 10% în termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului, iar 90% în termen de 5 zile din momentul finalizării lucrărilor, în limitele alocărilor bugetare anuale, din bugetul local.
- 4.3. Plata facturii finale se va face timp de 15 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 3,0% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 1,0% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul

- efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
 - 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
 - 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
 - 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
 - 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
 - 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caiete de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: **str. M. Eminescu, 33**

Tel./Fax: **22-54-61/22-01-72**

Denumirea Băncii: **MF- Trezoreria de stat**

Adresa Băncii: **str. Pușkin, 44**

Cod

Bancar: **TREZMD2X, 226614**

IBAN: **MD52TRPDAK312110B07284AB**

Cont de

decontare: _____

Cod fiscal: **1007601010493**

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Dacia, 76/1, of. 34.**

Tel./Fax: **022 90-70-04, 062114444**

Denumirea Băncii: **BC “Moldova Agroindbank”**

Adresa Băncii: **SA, Chișinău, fil. nr. 12**

Adresa Băncii:

IBAN:

MD21AG000000022512312328

Cod

bancar:

AGRNMD2X438

Cod fiscal: **1014600019994**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Ghenadie DUBIȚA

L.Ș.

“ ANTREPRENOR ”:

Veaceslav VOLCU

S.R.L.

MEDALMIR

L.Ș.



Meleglo

[Handwritten signature]

Antreprenor Medalmir SRL
(denumirea)

Investitor DGLCA
(denumirea)

Obiect **Amenajarea terenului sportiv cu dale
de cauciuc (30x18 cm) in curtea
blocului de locuinte din str. Matei
Basarab, 9/1**

Valoarea lucrarilor executate **585 578,07 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de sport				
1	TsH43A	Asezarea acoperirii din dale de cauciuc, 500x500x30 mm, culoare maro	m2	540,000	688,77 5,08	371 934,68 2 741,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,690	41,11	2 741,626
	2774413590401	Dale din cauciuc	m2	556,756	625,00	347 972,500
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	58,486	55,00	3 216,730
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	9 189,180	1,70	15 621,606
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,810	16,00	12,960
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	18,954	125,00	2 369,250
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	360,000	179,44 2,22	64 598,52 799,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,440	41,11	799,178
	2774413590401	Dale din cauciuc	m2	51,840	625,00	32 400,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	385,200	65,00	25 038,000
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	115,200	55,00	6 336,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,584	16,00	25,344
3	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (ochi 12x12	m2	60,000	84,67 5,76	5 079,92 345,32



1	2	3	4	5	6	7
		cm, grosime fringhie - 2 mm)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,400	41,11	345,324
	1752127334760	Plasa din relon	buc	0,630	7 500,00	4 725,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600	16,00	9,600
		Total capitol: Inclusiv salariu				441 613,12 3 886,13

	Total	lei	441 613,12
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	874,38
	Transportarea materialelor	3,00 %	13 059,30
	Cheltuieli de regie	4,00 %	18 221,87
	Beneficiul de deviz	3,00 %	14 213,06
	Total	100,00 +	487 981,73
	TVA	20,00 %	97 596,34
			585 578,07
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 886,13


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

Volcu Veaceslav

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




Investitor

APROBAT:

DGLCA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Antreprenor Medalmir SRL
 (denumirea)

Investitor DGLCA
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea terenului sportiv cu
 dale din cauciuc (25x12 m) si a
 locului de joaca pentru copii in
 curtea blocului de locuinte din
 str. Salcimilor, 22/1**

Valoarea lucrarilor executate **75 958,89 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
---------	--------------	------------------	------	-----------	----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren sportiv				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	0,290	270,48	78,44
					270,48	78,44
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,908	41,11	78,438
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	585,000	22,20	12 986,65
					22,20	12 986,65
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	315,900	41,11	12 986,649
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 100,000	0,52	1 089,54
					0,47	992,81
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	16,800	41,11	690,648

1	2	3	4	5	6	7
	72120300 22700	Sudor	h-om	5,250	41,11	215,827
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,100	41,11	86,331
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,865	10,00	8,650
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,298	8,00	10,384
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,420	185,00	77,700
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,850	344,50	2 015,34
					344,50	2 015,34
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	49,023	41,11	2 015,336
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	40,000	47,73	1 909,20
					0,00	0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,320	185,00	1 909,200
6	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	75,000	163,72	12 279,17
					25,49	1 911,61
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	14,250	41,11	585,817
	71290200 12800	Pavator	h-om	32,250	41,11	1 325,797
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	112,500	1,75	196,875
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,300	175,00	52,500
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,775	175,00	1 010,625
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	75,375	120,83	9 107,561
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	60,000	387,61	23 256,53
					40,70	2 441,93
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	59,400	41,11	2 441,934
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	69,000	275,00	18 975,000

1	2	3	4	5	6	7
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,600	36,00	453,600
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,200	55,00	1 386,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 614,87 20 426,78

	Total	lei	53 614,87
	Asigurarea medicală și socială	22,50 %	4 596,03
	Transportarea materialelor	3,00 %	880,85
	Cheltuieli de regie	4,00 %	2 363,66
	Beneficiul de deviz	3,00 %	1 843,67
	Total	100,00 +	63 299,08
	TVA	20,00 %	12 659,81
			75 958,89
			—
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20 426,78

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Medalmir SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor Medalmir SRL
(denumirea)

Investitor Directia generala locative-
comunala si amenajare
(denumirea)

Obiect Amenajarea terenului sportiv cu dale
din cauciuc (25x12m) si a locului de
joaca pentru copii in curtea blocului de
locuinte din str. Salcimilor, 22/1

Valoarea lucrarilor executate **1 097 568,50 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren sportiv				
1	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2 500,000	19,83	49 577,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	100,000	41,11	4 111,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,000	41,11	1 027,750
	2873122004100	Plase sudate	kg	2 525,000	17,10	43 177,500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,500	15,00	187,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,000	15,00	375,000
	2010237318750	Distantieri	buc	750,000	0,50	375,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,750	185,00	323,750
2	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	30,000	1 375,34	41 260,27
	7123010010200	Betonist	h-om	165,000	41,11	6 783,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,500	41,11	6 104,835
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 387,000	1,75	16 427,250
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,688	175,00	4 145,400
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	21,735	275,00	5 977,125
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C"	h-ut	18,000	55,00	990,000

1	2	3	4	5	6	7
		(exclusiv consumul de aer comprimat)				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,500	185,00	832,500
3	TsH43A	Asezarea acoperirii din dale de cauciuc, 500x500x30 mm, culoare maro	m2	300,000	688,77	206 630,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,050	41,11	1 523,125
	2774413590401	Dale din cauciuc	m2	309,309	625,00	193 318,125
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	32,492	55,00	1 787,060
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 105,100	1,70	8 678,670
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,450	16,00	7,200
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,530	125,00	1 316,250
4	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	260,000	179,44	46 654,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,040	41,11	577,184
	2774413590401	Dale din cauciuc	m2	37,440	625,00	23 400,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	278,200	65,00	18 083,000
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	83,200	55,00	4 576,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,144	16,00	18,304
5	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava profilata patrata 50x50 mm)	t	0,400	18 353,62	7 341,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,760	41,11	236,794
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,720	41,11	29,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,360	41,11	14,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	41,11	14,800
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	400,000	17,25	6 900,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,380	33,00	12,540
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,800	2,20	3,960
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,800	2,20	3,960
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,800	2,20	3,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,060	10,00	0,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,088	8,00	0,704
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	1,600	22,00	35,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,400	0,00	0,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,380	33,00	12,540
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,320	225,00	72,000

1	2	3	4	5	6	7
6	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava profilata 80x80 mm)	t	0,700	18 406,14	12 884,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,080	41,11	414,389
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,260	41,11	51,799
	7212030022700	Sudor	h-om	0,630	41,11	25,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,630	41,11	25,899
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	700,000	17,25	12 075,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,665	33,00	21,945
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,150	2,20	6,930
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,150	2,20	6,930
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,150	2,20	6,930
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,105	10,00	1,050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154	8,00	1,232
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	2,800	22,00	61,600
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,450	15,00	36,750
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,665	33,00	21,945
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,560	225,00	126,000
7	CO04B	Imprejmuiiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	50,000	248,53	12 426,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	67,500	41,11	2 774,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000	41,11	616,650
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,000	2 500,00	2 500,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,500	3 500,00	1 750,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,250	3 500,00	4 375,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,750	15,00	86,250
	2414147327483	Lignolineum	kg	9,250	35,00	323,750
8	CO04A	Imprejmuiiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm,	m	48,000	359,97	17 278,46

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea gardului fiind de 2 m				
	7124010010700	Dulgher	h-om	50,400	41,11	2 071,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000	41,11	493,320
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,344	2 500,00	3 360,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,720	3 500,00	2 520,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,400	3 500,00	8 400,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,160	15,00	122,400
	2414147327483	Lignolineum	kg	8,880	35,00	310,800
9	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (ochi 12x12 cm, grosime fringhie - 2 mm)	m2	322,000	102,52	33 009,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,080	41,11	1 853,239
	1752127334760	Plasa din relon	buc	3,381	9 200,00	31 105,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,220	16,00	51,520
10	TsH38A	Montare porti si stilpi la teren de fotbal (3x2 m) cu plase, stilp si plasa volei si cos de basket	buc	2,000	16 946,50	33 893,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,480	41,11	225,283
	7123010010200	Betonist	h-om	5,020	41,11	206,372
	7124010010700	Dulgher	h-om	26,860	41,11	1 104,215
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,400	41,11	756,424
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,680	41,11	110,175
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,654	515,00	2 396,810
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,860	1,75	544,005
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726	275,00	199,650
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,574	175,00	100,450
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	3 500,00	4 158,000
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	15,00	11,430
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782	45,00	80,190
	1752752	Poarta de fotbal 2x3 m., cu plasa	buc	2,000	12 000,00	24 000,000
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	60,000	196,53	11 792,03
	7129020012800	Pavator	h-om	60,744	41,11	2 497,186
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,896	41,11	77,945

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	60,900	105,00	6 394,500
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,000	1,75	168,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	943,800	1,75	1 651,650
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,300	175,00	52,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,142	175,00	899,850
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,200	42,00	50,400
12	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	6,000	547,29	3 283,74
	7129020012800	Pavator	h-om	4,020	41,11	165,262
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,360	41,11	384,790
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	7,620	275,00	2 095,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,612	275,00	168,300
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,536	175,00	268,800
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,548	125,00	193,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,138	55,00	7,590
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76,000	152,20	11 567,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,400	41,11	468,654
	7129020012800	Pavator	h-om	33,440	41,11	1 374,718
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	221,920	1,75	388,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,608	175,00	106,400
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	76,380	120,83	9 228,995
14	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W	buc	4,000	2 337,95	9 351,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,040	41,11	124,974
	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	4,020	2 220,00	8 924,400
	3150145100281	Lampa halogen	buc	4,020	75,00	301,500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,005	0,95	0,955
15	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	102,000	47,48	4 843,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,280	41,11	587,051
	3130134817404	Cablu de energie	m	106,080	22,75	2 413,320
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,500	12,50	318,750
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	51,000	15,00	765,000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	20,400	15,00	306,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	204,000	0,50	102,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	20,400	2,20	44,880
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	204,000	0,50	102,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	408,000	0,50	204,000
16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,000	1 580,19	3 160,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,800	41,11	156,218
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900	41,11	36,999
	7123011000200	Betonist	h-om	9,700	41,11	398,767
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	2,000	1 250,00	2 500,000
	2663102100000	Beton	m3	0,072	950,00	68,400
		Total capitol: Inclusiv salariu				504 954,51 37 426,11
		2. Loc de joaca pentru copii				
17	TsH91A	Instalarea echipamentului de joaca pentru copii	buc	1,000	316 996,86	316 996,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	41,11	78,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	41,11	18,500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	41,11	199,383
	12513206621460	Echipament de joaca pentru copii	buc	1,000	316 666,67	316 666,670
	2663102100000	Beton	m3	0,036	950,00	34,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				316 996,86 295,99
		Total				821 951,37
		Asigurarea medicala si sociala		lei		8 487,47
		Transportarea materialelor		22,50 %		23 407,69
		Cheltuieli de regie		3,00 %		34 153,86
		Beneficiul de deviz		4,00 %		26 640,03
		Total		3,00 %		914 640,42
		TVA		100,00 +		182 928,08
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20,00 %		1 097 568,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

Volcu Veaceslav

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Directia generala locative-comunala si
amenajare

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

(Handwritten signature)

Antreprenor Medalmir SRL
 (denumirea)

Investitor DBLCA
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea terenului sportiv cu dale
 de cauciuc (30x18 cm) in curtea
 blocului de locuinte din str. Matei
 Basarab, 9/1**

Valoarea lucrarilor executate **567 099,96 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de sport				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	6,000	270,50 270,50	1 623,02 1 623,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,480	41,11	1 623,023
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	100,000	22,20 22,20	2 219,94 2 219,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,000	41,11	2 219,940
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 800,000	0,52 0,47	1 452,72 1 323,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	22,400	41,11	920,864
	7212030022700	Sudor	h-om	7,000	41,11	287,770
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800	41,11	115,108
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,154	10,00	11,540
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,730	8,00	13,840
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,560	185,00	103,600
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,000	344,50 344,50	2 067,01 2 067,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,280	41,11	2 067,011

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	50,000	45,63	2 281,61
					45,63	2 281,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,500	41,11	2 281,605
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	50,000	51,39	2 569,38
					51,39	2 569,38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,500	41,11	513,875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,000	41,11	2 055,500
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	50,000	47,73	2 386,50
					0,00	0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,900	185,00	2 386,500
8	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	96,000	163,72	15 717,35
					25,49	2 446,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,240	41,11	749,846
	7129020012800	Pavator	h-om	41,280	41,11	1 697,021
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	144,000	1,75	252,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,384	175,00	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,392	175,00	1 293,600
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	96,480	120,83	11 657,678
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	108,000	387,61	41 861,76
					40,70	4 395,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,920	41,11	4 395,481
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	124,200	275,00	34 155,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,680	36,00	816,480
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,360	55,00	2 494,800
10	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	3 100,000	19,83	61 476,10
					2,06	6 372,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	124,000	41,11	5 097,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,000	41,11	1 274,410
	2873122004100	Plase sudate	kg	3 131,000	17,10	53 540,100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,500	15,00	232,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,000	15,00	465,000
	2010237318750	Distantieri	buc	930,000	0,50	465,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	2,170	185,00	401,450
11	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	54,000	1 375,34 429,60	74 268,40 23 198,37
	7123010010200	Betonist	h-om	297,000	41,11	12 209,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	267,300	41,11	10 988,703
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 896,600	1,75	29 569,050
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,638	175,00	7 461,650
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	39,123	275,00	10 758,825
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	32,400	55,00	1 782,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,100	185,00	1 498,500
12	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava profilata patrata 50x50 mm)	t	0,550	16 163,98 739,98	8 890,19 406,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,920	41,11	325,591
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,990	41,11	40,699
	7212030022700	Sudor	h-om	0,495	41,11	20,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,495	41,11	20,349
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	550,000	15,00	8 250,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,522	33,00	17,226
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,475	2,20	5,445
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,475	2,20	5,445
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,475	2,20	5,445
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,083	10,00	0,830
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,121	8,00	0,968
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	2,200	22,00	48,400
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,925	17,25	33,206
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,522	33,00	17,226
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,440	225,00	99,000
13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava profilata 80x80 mm)	t	0,850	16 163,98 739,98	13 739,38 628,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,240	41,11	503,186

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,530	41,11	62,898
	7212030022700	Sudor	h-om	0,765	41,11	31,449
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,765	41,11	31,449
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	850,000	15,00	12 750,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,807	33,00	26,631
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,825	2,20	8,415
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,825	2,20	8,415
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,825	2,20	8,415
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,128	10,00	1,280
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,187	8,00	1,496
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	3,400	22,00	74,800
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,975	17,25	51,319
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,807	33,00	26,631
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,680	225,00	153,000
14	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	60,000	248,53 67,83	14 911,89 4 069,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	81,000	41,11	3 329,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,000	41,11	739,980
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,200	2 500,00	3 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,600	3 500,00	2 100,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,500	3 500,00	5 250,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,900	15,00	103,500
	2414147327483	Lignolineum	kg	11,100	35,00	388,500
15	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	m	72,000	359,97 53,44	25 917,70 3 847,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	75,600	41,11	3 107,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,000	41,11	739,980
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	2,016	2 500,00	5 040,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,080	3 500,00	3 780,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,600	3 500,00	12 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,240	15,00	183,600

1	2	3	4	5	6	7
	2414147327483	Lignolineum	kg	13,320	35,00	466,200
16	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (ochi 12x12 cm, grosime fringhie - 2 mm)	m2	348,000	84,67 5,76	29 463,56 2 002,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	48,720	41,11	2 002,879
	1752127334760	Plasa din relon	buc	3,654	7 500,00	27 405,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,480	16,00	55,680
17	TsH38A	Montare porti si stilpi la teren de fotbal (3x2 m) cu plase, stilp si plasa volei si cos de basket	buc	2,000	13 161,50 1 201,23	26 323,00 2 402,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,480	41,11	225,283
	7123010010200	Betonist	h-om	5,020	41,11	206,372
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,860	41,11	1 104,215
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,400	41,11	756,424
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,680	41,11	110,175
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,654	515,00	2 396,810
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,860	1,75	544,005
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726	275,00	199,650
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,574	175,00	100,450
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	3 500,00	4 158,000
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	15,00	11,430
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782	45,00	80,190
	1752752	Poarta de fotbal 2x3 m., cu plasa	buc	2,000	8 215,00	16 430,000
18	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	77,000	196,53 42,92	15 133,12 3 304,75
	7129020012800	Pavator	h-om	77,955	41,11	3 204,730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,433	41,11	100,021
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	78,155	105,00	8 206,275
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	123,200	1,75	215,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 211,210	1,75	2 119,618
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,385	175,00	67,375
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,599	175,00	1 154,825
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,540	42,00	64,680

1	2	3	4	5	6	7
19	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	7,700	547,28 91,68	4 214,04 705,90
	7129020012800	Pavator	h-om	5,159	41,11	212,086
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,012	41,11	493,813
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	9,779	275,00	2 689,225
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,785	275,00	215,875
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,971	175,00	344,925
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,987	125,00	248,375
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,177	55,00	9,735
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	85,000	152,20 24,25	12 936,92 2 061,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,750	41,11	524,153
	7129020012800	Pavator	h-om	37,400	41,11	1 537,514
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	248,200	1,75	434,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,680	175,00	119,000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	85,425	120,83	10 321,903
21	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,130	23 286,61 3 494,31	26 313,87 3 948,57
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	48,025	41,11	1 974,308
	7212030022700	Sudor	h-om	33,617	41,11	1 381,995
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,605	41,11	394,862
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,802	41,11	197,410
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 130,000	17,25	19 492,500
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,215	33,00	205,095
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,650	2,20	12,430
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,650	2,20	12,430
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,650	2,20	12,430
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,452	10,00	4,520
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,678	8,00	5,424
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,215	33,00	205,095

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,735	225,00	2 415,375
22	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suportii metalice	m2	48,300	237,81 57,14	11 486,12 2 760,00
	7422010060100	Timplar	h-om	57,477	41,11	2 362,879
	7122050013400	Zidar	h-om	2,415	41,11	99,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,245	41,11	297,842
	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	291,829	22,00	6 420,238
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	51,070	45,00	2 298,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,483	16,00	7,728
23	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W	buc	4,000	659,61 31,24	2 638,42 124,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,040	41,11	124,974
	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	4,020	550,00	2 211,000
	3150145100281	Lampa halogen	buc	4,020	75,00	301,500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,005	0,95	0,955
24	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	132,000	39,94 5,76	5 272,13 759,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,480	41,11	759,713
	3130134817404	Cablu de energie	m	137,280	15,50	2 127,840
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	33,000	12,50	412,500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	66,000	15,00	990,000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	26,400	15,00	396,000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	264,000	0,50	132,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	26,400	2,20	58,080
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	264,000	0,50	132,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	528,000	0,50	264,000
25	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,000	157,33 69,89	3 146,54 1 397,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	41,11	205,550
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	29,000	41,11	1 192,190
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,000	15,00	45,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000	15,00	75,000
	2320187315789	Decofrol	kg	2,400	12,00	28,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,040	2 500,00	100,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,040	2 500,00	100,000

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,400	3 500,00	1 400,000
26	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	4,000	1 375,33 429,60	5 501,30 1 718,40
	7123010010200	Betonist	h-om	22,000	41,11	904,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,800	41,11	813,978
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 251,600	1,75	2 190,300
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,158	175,00	552,650
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,898	275,00	796,950
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,400	55,00	132,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,600	185,00	111,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				413 811,97 78 638,29

	Total	lei	413 811,97
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	17 693,62
	Transportarea materialelor	3,00 %	9 666,28
	Cheltuieli de regie	4,00 %	17 646,87
	Beneficiul de deviz	3,00 %	13 764,57
	Total	100,00 +	472 583,31
	TVA	20,00 %	94 516,65
			567 099,96
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		78 638,29

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

Medalmir SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

(Handwritten signature)