

Contract № 76/RE08/24

09.10.2024

or. Hîncești

SRL "SB-DANIELA" c/f_1013605001102 cu adresa juridica mun Hîncesti str Chisinaului 21 MD3014, reprezentată prin Administratorul societatii **BUJOR VICTOR**, denumit în continuare "**Beneficiar**", și "ENERGY JUST VS" S.R.L. ce activează conform legislației Republicii Moldova, înregistrată la Agenția Servicii Publice, IDNO 1022605000110, cu sediul în or. Hîncești str. M. Hâncu 146 MD 3401 reprezentată prin Administratorul **Valeriu JURATU**, denumita în continuare "**Antreprenor**", au încheiat prezentul contract prin liber acord al voințelor și au convenit asupra următoare:

1. Obiectul contractului

1.1 Beneficiarul comandă, iar Antreprenorul își asuma obligațiunea de a îndeplini, în conformitate cu documentația normativă și devizele de cheltuieli ,anexe, aprobate de către Beneficiar, Alimentarea cu en electrica retele exterioare sectie de productie PT nou 400 kVA si -LES10 kV – SX CUT OUT - CE 0,4kV 630A conform – proiect in continuare *Proiectul Tehnic* la obiectul **or Hincesti str Chisinaului 21,**

1.2 La îndeplinirea condițiilor prezentului contract părțile se conduc de scrisoarea Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării Teritoriale "Cu privire la schimbările în procedura Determinării costului construcției și calculului pentru îndeplinirea lucrărilor de antreprenor" Nr.04/3-9 si 1001-04-04 din 08.07.1998 si de alte hotărâri, decizii, acte normative Guvernului RM.

2. Valoarea contractului

2.1 Costul lucrărilor s-a determinat în baza nomenclatoarelor de prețuri din RM, iar valoarea lucrării este prezentată în baza Devizului de cheltuieli , stipulat în F7, F5, F3 , și constituie **670 106,14 lei**. Incl TVA (sase sute sapte zeci mii una suta sase lei 14 bani)

2.2. Antreprenorul poate schimba valoarea contractului din motive al modificării cerințelor față de proiect, modificării oricărei legi sau hotărâri al Guvernului R.M. ce are influența asupra formării pretului.

2.3 Lucrarile de subtraversare si forare orizontala pe sub traseul R33 str Chisinaului conform proiect se realizează de catre Beneficiar , si nu este inclus in devizul de cheltuieli in prezentul contract. Lucrarile de pozare a cablului prin tevi gata instalate se efectuiaza de Antreprenor.

3.Ordinea si condițiile achitării

3.1. Beneficiarul transferă antreprenorului avans în mărime de **470 000 lei**

3.2. Antreprenorul, la finisarea lucrărilor, pe etape, transmite Beneficiarului Procesele verbale de recepție cu volumul lucrărilor total real executate cu actele anexate.

3.3. Beneficiarul, în termen de 3 zile recepționează lucrările executate, dacă nu sunt divergente către volum și calitate.

3.4. În baza Actelor de recepție, Anexa 2, Antreprenorul emite factura de plată pentru lucrările executate.

Beneficiarul achita diferența , suma ramasa intre p2.1 si 3.1 , in termen de 10 zile de la data emiterii facturii.

4.Termenul îndeplinirii lucrărilor

4.1Antreprenorul începe lucrările în termen de 5 zile de la primirea avansului pe contul de decontare a Antreprenorului.

4.2 Antreprenorul îndeplinește lucrările , în termen de maxim 90 zile lucratoare de la primirea avansului pe contul de decontare a Antreprenorului.

5. Termenul de valabilitate a contractului

5.1 Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către ambele părți.

6. Obligațiile părților

6.1 Beneficiarul v-a desemna un Responsabil tehnic autorizat, NP _____ Nr tel _____ pentru monitorizarea și recepția lucrărilor conform *Proiectului Tehnic* cu enumerarea sarcinilor propriu-zise spre a fi îndeplinite.

6.2 Antreprenorul se obligă în conformitate cu documentele primite să asigure executarea lucrărilor în timpul indicat, care este determinat de prezentul contract și să le transmită beneficiarului.

6.3 Beneficiarul se obligă să asigure transmiterea, certificatele de urbanism, planul topografic, autorizația de construcție, și execută în comun cu Antreprenorul, marcarea traseului la fața locului până la începerea lucrărilor.

7. Responsabilitatea părților

7.1 Părțile poartă responsabilitate deplină pentru executarea obligațiilor pe prezentul contract după legislația Republicii Moldova.

7.2 Părțile se eliberează de la responsabilitatea pentru neexecutarea lucrărilor când apar impedimente ce nu depind de voința părților, calamități naturale, război, sau situații de urgență ce împiedică activitatea Antreprenorului.

8. Condiții speciale

8.1. Pentru neîndeplinirea în termen de 10 zile lucrătoare a p.3.1 din prezentul contract de către Beneficiar, Antreprenorul are dreptul să actualizeze Anexa 1.9. sau să rezilieze contractul unilateral.

8.2. Asigurarea obiectului cu materiale o executa _____ Antreprenorul _____

8.3. Asigurarea obiectului cu utilaje o executa _____ Antreprenorul _____

8.4 Beneficiarul, prin aprobarea Ofertei de pret din deviz de cheltuieli F3, este de acord cu materialele furnizate de Antreprenor.

8.5. Antreprenorul garantează buna execuție a lucrărilor cu termen de _____ 24 luni _____ de la data de recepție a lucrărilor.

8.6. După expirarea termenului de 24 luni din data recepției lucrărilor, pentru a menține garanția utilajului, Beneficiarul se obligă să îndeplinească mentenanța instalației electrice conform normelor, cu o întreprindere autorizată în instalațiile electrice, lipsa contractului de deservire, anulează garanția utilajului montat.

8.7. Garanția nu se aplică dacă instalația electrică a fost deteriorată din vina / influența Beneficiarului sau din influența factorilor meteorologici, factor de risc ce e acoperit de asigurările facultative, încheiate prin contract suplimentar.

9. Dispoziții finale

9.1. Modificările și completările la prezentul contract sunt veridice dacă au fost declarate în formă scrisă și semnate de către părți.

9.2. Toate anexele la prezentul contract sunt parte integrantă din contract.

9.3. Contractul este încheiat în 2 două exemplare, care au putere juridică egală.

9.4. Anexele la contract : F7 F3 F5 Deviz de cheltuieli . Anexa.Nr.2, Proces Verbal de recepție a lucrărilor .

Antreprenor

"ENERGY JUST VS" S.R.L.

or. Hîncești str.M.Hincu 146

MD-3401

cod fiscal 1022605000110

BC: MOLDOVA-AGROINDBANK S.A

BIC: AGRNMD2X752

IBAN MD58AG000000022514654406

TVA: 6501026

Tel: 069601427; +373(0) 68999497

Administrator _____

Juratu Valeriu

ENERGY
JUST VS



Beneficiar

SRL "SB-DANIELA"

mun Hîncești str Chisinaului 21

cod fiscal 1013605001102

BC: VICTORIABANK S.A


BIC: VICBMD2X491

IBAN: MD89VI000000222461843MDL

TVA: 6500742

Tel: 069777779

Administrator _____ **BUJOR VICTOR**



SRL SB DANIELA or. Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 303/24**Alimentarea cu en electrica retele exterioare sectie de productie Hincesti PT400
kVA-LEC10 kV 0.4 kV**

Valoarea de deviz 670 106,14 lei

Intocmit in prețuri curente 07.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LEA LEC 0.4-10 kV Lucrari de constructie				
		1.1. 10 kV				
1	33-04-003-11	Montarea stlpilor din beton armat LEA 10 kV : cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00	2 404,08 1 189,58	2 404,08 1 189,58
2		Опора CB10,5	buc	1,00	4 850,00 0,00	4 850,00 0,00
3	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,01	13 018,00 4 863,00	130,18 48,63
4		Conductor AS 70	m	10,00	20,00 0,00	200,00 0,00
5		Зажим А2А	buc	18,00	36,00 0,00	648,00 0,00
6		Зажим А1-А 70	buc	9,00	69,00 0,00	621,00 0,00
7		Зажим PA2-2	buc	18,00	31,00 0,00	558,00 0,00
8	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA ЗП1	10 m	1,50	177,95 152,95	266,92 229,42
9		Otel rotund 10 mm	m	15,00	18,00 0,00	270,00 0,00
10		XS Cut out 1 F	buc	3,00	1 950,00	5 850,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
11		Зажим PS 2-1	buc	10,00	30,00	300,00
					0,00	0,00
12	33-04-031-3	Montarea Separator de tip: SX CUT OUT	1 punct	1,00	5 809,29	5 809,29
					2 429,29	2 429,29
13	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA la adincimea pina la 5 m	buc	14,00	362,14	5 069,90
					68,83	963,56
14		Otel rotund D18mm l=5m	buc	14,00	300,00	4 200,00
					0,00	0,00
15	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator, cu sapare longitudinala.	100 m3	1,00	2 915,50	2 915,50
					0,00	0,00
16	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,00	163,14	1 631,42
					163,14	1 631,42
17	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	100,00	82,42	8 242,09
					82,42	8 242,09
18	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,00	3 036,67	3 036,67
					510,67	510,67
19	33-04-029-7	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de trecere cu bransamente din cablu	buc	1,00	3 245,96	3 245,96
					1 537,96	1 537,96
20		SUPPORT DE BETON ARMAT USO=3A	buc	4,00	2 200,00	8 800,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			59 049,01
		Total 10 kV Inclusiv salariu				59 049,01 16 782,62
		1.2. 0.4 kV				

1	2	3	4	5	6	7
		Total 0.4 kV Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			59 049,01
		<i>Fond Social</i>	24 %			4 027,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 784,70
		<i>Total</i>				65 861,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			8 562,11
		<i>Total</i>				74 423,65
		Total LEA LEC 0.4-10 kV Lucrari de constructie Inclusiv salariu				74 423,65 16 782,62
		2. LEA LEC 0.4-10 kV Montaj				
		2.1. 10 kV				
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,40	3 806,85 563,35	12 943,29 1 915,39
22	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 10kV 3*70mmp	100 m	3,40	2 769,07 1 206,57	9 414,85 4 102,35
23		Cablu AABLU 10 3*70 mmp	m	360,00	200,34 0,00	72 122,40 0,00
24	08-02-165-5	Manson terminal, 3KTHn 10	buc	2,00	4 013,08 471,58	8 026,17 943,17
25	08-02-411-3	Montare tub protectie cablu	100 m	0,25	5 065,92 3 041,92	1 266,48 760,48
26		Tub PVC plastificat 110mm	m	25,00	80,00 0,00	2 000,00 0,00
27	45-1	Manson de capat cu 1 iesiri pentru tevi d=110	buc	1,00	540,00 0,00	540,00 0,00
28	1369	Bandaj de distantare KOZ	buc	2,00	345,00 0,00	690,00 0,00
29	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,24	1 605,92 1 605,92	385,42 385,42
30	08-02-305-4	Traversa pe stilp 1SF	buc	1,00	3 061,49 34,84	3 061,49 34,84
31	08-02-305-4	Traversa pe stilp M2-10 SP	buc	1,00	2 990,09 34,84	2 990,09 34,84

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-305-4	Cronstein pe stirlp PA2	buc	1,00	1 619,49 34,84	1 619,49 34,84
33	08-02-305-4	Cronstein PA1	buc	1,00	1 967,49 34,84	1 967,49 34,84
34	08-02-305-4	Traversa pe stirlp Y1 10kv	buc	1,00	491,49 34,84	491,49 34,84
35	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, SF 20	buc	5,00	214,54 39,09	1 072,68 195,43
36	08-01-052-1	Izolator de sustinere, PS 70 tensiune pina la 10 kV, PS 70 la conductori 70 -95mmp	buc	12,00	455,54 39,09	5 466,43 469,03
37	08-02-305-4	Constructie sub SEPARATOR - FUZIBIL la pilSV10	buc	1,00	2 536,49 34,84	2 536,49 34,84
38	08-02-305-4	Consola suport Descarcatoare 10kV	buc	1,00	2 019,49 34,84	2 019,49 34,84
39	08-01-066-1	Montarea descarcatoare din oxizi metalici, 10kV	set	1,00	282,41 254,91	282,41 254,91
40		Descarcatoare Varisil 10kV	buc	3,00	990,00 0,00	2 970,00 0,00
41	08-01-025-1	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, KTPN cu transformator, putere 160kVA	buc	1,00	5 985,07 2 625,57	5 985,07 2 625,57
42	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,70	7 779,50 1 410,50	5 445,65 987,35
		<i>Total</i>	lei			143 296,88
		Total 10 kV Inclusiv salariu				143 296,88 12 882,98
		2.2. 0.4 kV				
43	08-03-573-630	Dulap tip BZUM 630A	buc	1,00	497,67 201,38	497,67 201,38
44	08-01-053-1	Transformator de curent, TK 500/5	buc	3,00	627,57 206,48	1 882,70 619,43
45	08-03-600-2	Montare contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	80,42 73,92	80,42 73,92
46	08-03-522-15	Intrerupator pirghie NH LATR	buc	4,00	3 167,02 385,76	12 668,06 1 543,06
47	08-03-526-	Automat tripolar, montat pe	buc	1,00	728,60	728,60

1	2	3	4	5	6	7
	5	constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630			390,01	390,01
48	08-01-015-10	Montare Decarcator 380 V OPS 1 V 3P	set	1,00	1 623,08	1 623,08
					1 198,08	1 198,08
49		Cablu APV1 2x4*120 mmp	m	40,00	51,00	2 040,00
					0,00	0,00
50	08-02-159-3	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 120 mm2	buc	4,00	921,47	3 685,88
					223,47	893,88
51	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 95-150 mm2	100 buc	0,36	5 913,14	2 128,73
					2 413,14	868,73
		<i>Total</i>	lei			25 335,14
		Total 0.4 kV Inclusiv salariu				25 335,14 5 788,49
		<i>Total</i>	lei			168 632,02
		<i>Fond social</i>	24 %			4 481,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			12 695,71
		<i>Total</i>				185 808,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			14 190,32
		<i>Total</i>				199 999,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 999,95
		Total LEA LEC 0.4-10 kV Montaj Inclusiv salariu				211 999,15 18 671,47
		3. Utilaje				
52		Post de transformare tip KTPU 1K 400KVA	buc	1,00	106 000,00	106 000,00
					0,00	0,00
53		Transformator de putere TMG400kVA Y/Zn	buc	1,00	104 000,00	104 000,00
					0,00	0,00
54	C	Contor electronic tip ZMG 405 cu GSM Antena Modem	buc	1,00	21 000,00	21 000,00
					0,00	0,00
55	BZUM TF 630A	BZUM TF 630A	buc	1,00	9 950,00	9 950,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	pretul firmei 57	Separator de sarcina VR 630A	buc	1,00	2 640,00 0,00	2 640,00 0,00
57	pretul firmei 52	Intreruptor automat Himel HDM3E-630M 3P 630 A 400 A B	buc	1,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			250 790,00
		<i>Cheltuieli de procurare depozitare</i>	1 %			2 507,90
		Total Utilaje Inclusiv salariu				253 297,90
		4. Lucrari de Demarare-Reglare				
58	1-02-002-1	Transformator cu doua infasurari, tensiune pina la 11 kV, putere pina la 0,32 MVA	buc	1,00	594,79 594,79	594,79 594,79
59	1-11-024-2	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu retea, tensiune peste 1 kV	1 fazare	1,00	169,94 169,94	169,94 169,94
60	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,00	1 674,55 1 274,55	5 023,65 3 823,65
61	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,00	365,80 365,80	731,59 731,59
62	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,00	539,88 339,88	1 079,76 679,76
63	1-03-005-1	Separator tripolar (SX) (VN), tensiune pina la 20 kV	buc	2,00	509,82 509,82	1 019,64 1 019,64
64	1-03-002-9	Intreruptor tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor, curent nominal pina la 630 A	buc	1,00	764,73 764,73	764,73 764,73
65	1-03-002-1	Intreruptor tripolar cu protectie maximala de curent cu actionare directa, curent nominal pina la 160 A	buc	1,00	934,67 934,67	934,67 934,67
		<i>Total</i>	lei			10 318,77
		<i>Fond social</i>	24 %			2 092,50
		<i>Total</i>				12 411,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			5 231,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				17 642,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 058,55
		<i>Total</i>				18 701,08
		Total Lucrari de Demarare- Reglare Inclusiv salariu				18 701,08 8 718,77

		Total	lei	558 421,78
		TVA	20 %	111 684,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		670 106,14
				44 172,86

Intocmit

SRL ENERGY JUST VS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL SB DANIELA or. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

