

## Rețele interioare de apa. Lista cu cant. Nr.2-2-2

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 38 151,988 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie. Tavi, armaturi, conducte.</b>				
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm D=80x4mm	m	7,000	139,021 28,830	973,146 201,810
2	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm D=80x4mm	m	7,000	130,590 28,830	914,130 201,810
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm D=80x4mm	m	21,000	130,584 28,830	2 742,264 605,430
4	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15mm	m	6,000	69,019 28,830	414,117 172,980
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - teu din otel cu d=80x80mm	buc	1,000	112,683 60,543	112,683 60,543
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu din otel D=80x15mm	buc	1,000	112,683 60,543	112,683 60,543
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm teu din otel cu d=80x50mm	buc	1,000	112,683 60,543	112,683 60,543

1	2	3	4	5	6	7
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel cu d=80x50mm	buc	1,000	112,683 60,543	112,683 60,543
9	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform - proiectului Cot PE 90"x45"	buc	3,000	225,300 57,660	675,900 172,980
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot d=80x4mm 45"	buc	2,000	123,903 60,543	247,806 121,086
11	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90"-45" COMPRESIUNIE	buc	2,000	215,200 57,660	430,400 115,320
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -cap cu nufe d=50mm	buc	2,000	99,313 31,713	198,626 63,426
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flanse d=80mm	buc	6,000	170,823 60,543	1 024,938 363,258
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm --vana d=80mm PN 10	buc	3,000	499,713 31,713	1 499,139 95,139
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta d=50mm Py= 1,0MIIa	buc	2,000	1 310,913 31,713	2 621,826 63,426
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ansamblu	buc	3,000	193,263 60,543	579,789 181,629

1	2	3	4	5	6	7
		flanse d=90/80mm				
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot d=80x4mm 45"	buc	2,000	113,703 60,543	227,406 121,086
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot d=80x4mm 90"	buc	1,000	112,683 60,543	112,683 60,543
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,050	1 558,980 393,240	77,949 19,662
20	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,390	1 210,639 555,817	1 682,788 772,586
21	AcE11A1	Element prefabricat KЦД-15	buc	1,000	859,000 0,000	859,000 0,000
22	AcE11A1	Element prefabricat KЦ15-6a	buc	1,000	859,000 0,000	859,000 0,000
23	AcE11A1	Element prefabricat KЦ15-9φ	buc	1,000	859,000 0,000	859,000 0,000
24	AcE11A1	Element prefabricat KЦП-2-15-1	buc	1,000	913,000 0,000	913,000 0,000
25	AcE11A1	Element prefabricat KЦО - 1	buc	1,000	80,000 0,000	80,000 0,000
26	AcE11A1	Element prefabricat KЦ 7-3	buc	1,000	144,000 0,000	144,000 0,000
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	208,000	22,810 12,109	4 744,397 2 518,589
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	981,801 40,362	981,801 40,362

1	2	3	4	5	6	7
29	RpAcH19 A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	4,000	105,749 95,139	422,996 380,556
30	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, in jurul caminului , cu asternere manuala.	m3	1,680	379,644 51,894	637,802 87,182
31	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	10,680	114,041 20,181	1 217,963 215,533
Total			lei		26 592,598	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 533,727	
Transportarea materialelor			4,00 %		721,623	
Total			100,00 +		28 847,948	
Cheltuieli de regie			7,00 %		2 019,356	
Total			100,00 +		30 867,304	
Beneficiu de deviz			3,00 %		926,019	
<b>Total Lucrari de constructie. Tavi, armaturi, conducte.</b>					<b>31 793,323</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>6 816,565</b>	
Total			lei		31 793,323	
TVA			20,00 %		6 358,665	

**Total deviz: 38 151,988**  
**Incluziv salariu 6 816,565**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)