

**Reparatia capitala a acoperisului  
Liceul Teoretic "George  
Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3,  
mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-  
D/23**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 643 219,62 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( pl.- 58)	m2	559,7000	52,00 50,40	29 104,40 28 208,88
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ( pl. -59)	m3	7,5200	170,80 170,80	1 284,42 1 284,42
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( pl.- 60)	m2	446,5000	51,70 46,90	23 084,05 20 940,85
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit) ( pl. -60)	m3	5,9000	94,40 71,40	556,96 421,26
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) ( pl. -60)	m3	1,5700	363,05 239,40	569,99 375,86
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	608,0000	62,70	38 123,03

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) ( pl.- 58)			52,50	31 920,00
		<i>Total</i>	lei			92 722,85
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>92 722,85 83 151,27</b>
		<b>1.2. Transportarea deseurilor de la demontari</b>				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )	t	22,4800	114,80 114,80	2 580,70 2 580,70
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t	22,4800	59,40 37,80	1 335,31 849,74
9	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	22,4800	31,50 31,50	708,12 708,12
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	22,4800	82,81 0,00	1 861,59 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 485,72
		<b>Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu</b>				<b>6 485,72 4 138,56</b>
		<b>1.3. Invelitori (pl. -63)</b>				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2	624,0000	355,35 80,50	221 739,54 50 232,00
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta ) Material marunt=1,0300	m2	686,4000	51,17 17,50	35 125,71 12 012,00

1	2	3	4	5	6	7
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata LS8 RAL 9002 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	110,6000	374,25 108,50	41 392,27 12 000,10
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata LS20 RAL 9002 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	63,0000	365,07 108,50	22 999,72 6 835,50
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005 Material marunt=1,0300	m	62,3000	308,25 21,00	19 203,81 1 308,30
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005 Material marunt=1,0200	m	51,8000	349,42 24,50	18 100,08 1 269,10
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m	48,0000	102,30 7,00	4 910,40 336,00
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500	buc	20,0000	674,07 63,00	13 481,43 1 260,00
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de etansare Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	254,0000	39,50 14,00	10 033,61 3 556,00

1	2	3	4	5	6	7
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm / Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$ , $L=850\text{mm}$ Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	29,0000	264,54 87,50	7 671,74 2 537,50
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale Material marunt=1,0300	m2	491,4000	41,91 17,50	20 595,07 8 599,50
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	446,7000	226,88 8,40	101 346,22 3 752,28
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale Material marunt=1,0300	m2	446,7000	41,91 17,50	18 721,66 7 817,25
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2	446,7000	89,99 49,00	40 198,52 21 888,30
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm K=4,0000	m2	446,7000	60,31 33,60	26 938,69 15 009,12
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Oblon din lemn Ob-1	m2	7,2000	1 838,60 189,00	13 237,95 1 360,80

1	2	3	4	5	6	7
		1000(h)x800mm 9 buc				
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,8400	136,16 70,00	2 156,84 1 108,80
		<i>Total</i>	lei			617 853,26
		<b>Total Invelitori (pl. -63) Inclusiv salariu</b>				<b>617 853,26 150 882,55</b>
		<b>1.4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.67)</b>				
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	481,2200	40,90 14,70	19 684,16 7 073,93
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,4810	2 097,19 509,60	1 008,75 245,12
		<i>Total</i>	lei			20 692,91
		<b>Total Balustrada de acoperis B-1 (pl.67) Inclusiv salariu</b>				<b>20 692,91 7 319,05</b>
		<b>1.5. Lucarna L-1 4 buc (pl. -70)</b>				
30	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc )	buc	4,0000	2 498,71 462,21	9 994,84 1 848,84
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.572 m3)	m2	66,3200	166,05 20,65	11 012,74 1 369,51
32	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,3720	237,25 59,50	562,76 141,13
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al	m3	2,3720	258,47	613,08

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			17,50	41,51
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,9300	136,16 70,00	671,28 345,10
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	24,0000	355,35 80,50	8 528,44 1 932,00
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana hidroizolanta Material marunt=1,0300	m2	24,0000	51,17 17,50	1 228,17 420,00
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata LS8 RAL 9002 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	16,8000	374,25 108,50	6 287,44 1 822,80
38	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	108,0000	39,50 14,00	4 266,26 1 512,00
39	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$ Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor,	m2	39,8400	363,55 70,00	14 483,83 2 788,80

1	2	3	4	5	6	7
		aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500				
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., $\delta=0,5\text{mm}$ Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	43,8000	346,07 70,00	15 157,76 3 066,00
41	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	42,2800	80,20 28,00	3 390,85 1 183,84
		<i>Total</i>	lei			76 197,45
		<b>Total Lucarna L-1 4 buc (pl. -70) Inclusiv salariu</b>				<b>76 197,45 16 471,53</b>
		<b>1.6. Tumbe din beton monolit (pl. -72)</b> <b>1.6.1. Tumba Tb-1(18 buc)</b>				
42	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240 )	kg	11,8800	21,20 4,90	251,83 58,22
43	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )	buc	18,0000	13,85 11,20	249,30 201,60
44	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	1,8900	80,20 28,00	151,58 52,92
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,6400	152,03 84,00	1 313,50 725,76

1	2	3	4	5	6	7
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7200	2 118,56 371,00	1 525,36 267,12
		<i>Total</i>	lei			3 491,57
		<b>Total Tumba Tb-1(18 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>3 491,57 1 305,62</b>
		<b>1.6.2. Tumba Tb-2 (24 buc)</b>				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240 )	kg	15,8400	21,20 4,90	335,76 77,62
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )	buc	24,0000	13,85 11,20	332,40 268,80
49	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	2,5300	80,20 28,00	202,90 70,84
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	11,5200	152,06 84,00	1 751,73 967,68
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,9600	2 118,60 371,00	2 033,86 356,16
		<i>Total</i>	lei			4 656,65
		<b>Total Tumba Tb-2 (24 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>4 656,65 1 741,10</b>
		<b>1.6.3. Tumba Tb-3 (12 buc)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240 )	kg	7,9200	21,20 4,90	167,88 38,80
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )	buc	12,0000	13,85 11,20	166,20 134,40
54	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	1,2600	80,21 28,00	101,06 35,28
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,2400	152,04 84,00	1 860,99 1 028,16
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,4400	23,38 6,93	454,51 134,73
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,3200	21,42 4,97	606,63 140,75
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,9600	2 118,60 371,00	2 033,86 356,16
		<i>Total</i>	lei			5 391,13
		<b>Total Tumba Tb-3 (12 buc)</b>				<b>5 391,13 1 868,28</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.6.4. Tumba Tb-4 (8 buc)</b>				
59	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240 )	kg	5,2900	21,20 4,90	112,13 25,92
60	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )	buc	8,0000	13,85 11,20	110,80 89,60
61	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	0,8500	80,20 28,00	68,17 23,80
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,1600	152,13 84,00	1 241,40 685,44
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,9600	23,38 6,93	303,04 89,81
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,7600	21,42 4,97	380,47 88,27
65	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,6400	2 118,69 371,00	1 355,96 237,44
		<i>Total</i>	lei			3 571,97

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tumba Tb-4 (8 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>3 571,97 1 240,28</b>
		<i>Total</i>	lei			17 111,32
		<b>Total Tumba din beton monolit (pl. -72) Inclusiv salariu</b>				<b>17 111,32 6 155,28</b>
		<b>1.7. Rame de rezistenta (pl. -76)</b>				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,3300	8 798,43 1 575,00	90 887,81 16 269,76
67	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	116,2200	80,20 28,00	9 320,85 3 254,16
68	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,3300	237,24 59,50	2 450,64 614,64
		<i>Total</i>	lei			102 659,30
		<b>Total Rame de rezistenta (pl. -76) Inclusiv salariu</b>				<b>102 659,30 20 138,56</b>
		<b>1.8. Sarpante din lemn (pl. -80, 81)</b>				
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( inclusiv - capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama )	m3	13,5000	8 914,76 1 686,30	120 349,32 22 765,05
70	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	135,5700	80,20 28,00	10 872,72 3 795,96
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg	57,8200	37,34 14,70	2 159,00 849,95
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la	m2	624,0000	87,92 20,65	54 861,14 12 885,60

1	2	3	4	5	6	7
		constructii (Vtot =6.57 m3)				
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,0700	237,24 59,50	4 761,31 1 194,16
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,5700	258,47 17,50	1 698,12 114,98
		<i>Total</i>	lei			194 701,61
		<b>Total Sarpante din lemn (pl. -80, 81) Inclusiv salariu</b>				<b>194 701,61 41 605,70</b>
		<i>Total</i>	lei			1 128 424,42
		<b>Total Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC) Inclusiv salariu</b>				<b>1 128 424,42 329 862,50</b>

		Total	lei		1 128 424,42
		CAS	24 %		79 167,00
		Cheltuieli de transport	4 %		31 081,01
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2 %		15 540,51
		Total CD			1 254 212,94
		Cheltuieli de regie	6 %		75 252,78
		Total cu CR			1 329 465,72
		Beneficiu	3 %		39 883,97
		Total cu B			1 369 349,69
		TVA	20 %		273 869,93
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>1 643 219,62 329 862,50</b>

Intocmit

Administrator Romancov Alexandr

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a acoperisului  
Liceul Teoretic "George  
Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3,  
mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-  
D/23**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)**

**Valoarea de deviz 1 643 219,62 lei**

Intocmit in prețuri curente 04.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,7080	70,00	1 589,56
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,2050	70,00	1 344,35
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,4558	70,00	171,91
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,1193	70,00	428,35
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	526,3200	70,00	36 842,40
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	230,4720	70,00	16 133,06
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	525,7425	70,00	36 801,98
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	446,7000	70,00	31 269,00
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	415,2690	70,00	29 068,83
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,9200	70,00	694,40
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,7700	70,00	1 453,90
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,5197	70,00	666,38
13.	7212030022700	Sudor	h-om	5,3904	70,00	377,32
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 402,8550	70,00	98 199,85
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102,4176	70,00	7 169,24
16.	7422010060100	Timplar	h-om	13,3920	70,00	937,44
17.	8281030221000	Lacatus	h-om	2,0000	70,00	140,00
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,4574	70,00	5 702,01
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	839,5158	70,00	58 766,10
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,0917	70,00	2 106,42
<b>Total manopera</b>						<b>329 862,50</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,4917	3,00	31,47
2.	1212121212121	apa	m3	7,5376	20,00	150,75
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3921	320,00	125,47
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,9300	80,00	74,40
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3740	30,00	71,22
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea	m3	0,2400	5 650,00	1 356,00

		a II a				
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,6465	5 650,00	48 852,73
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,2396	5 650,00	7 003,74
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11,2050	5 650,00	63 308,25
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19\text{-}22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,2400	5 650,00	1 356,00
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,4000	5 650,00	2 260,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2229	5 650,00	1 259,39
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1033	5 750,00	593,97
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	10,4169	5 650,00	58 855,48
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{MM}$ calit a II a	m3	2,1600	5 650,00	12 204,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1824	5 500,00	1 003,20
17.	2010237318750	Distantieri	buc	42,4394	1,60	67,91
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0730	6 800,00	496,40
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,2728	260,00	1 370,93
20.	20301129380001	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	7,2000	1 550,00	11 160,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	55,7124	12,25	682,48
22.	2320116200573	Benzina auto	l	3,1000	24,20	75,02
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,4430	45,00	64,94
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	32,7720	24,30	796,36
25.	2320187315789	Decofrol	kg	4,8672	40,00	194,69
26.	23203226000361	Gudron	kg	26,6514	72,00	1 918,90
27.	2413217300010	Cleme	buc	26,4180	62,00	1 637,92
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	57,5533	122,15	7 030,14
29.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	5,7720	92,00	531,02
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3933	210,00	82,59
31.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,7386	125,00	467,32
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,8122	75,00	360,92
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	219,5724	15,20	3 337,50
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,4924	45,20	112,66
35.	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	2,8860	45,00	129,87
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,5309	162,00	572,00
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	29,9880	33,00	989,60
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4040	40,00	16,16
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,4924	40,00	99,69
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	17,5263	122,15	2 140,84
41.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	2,1000	165,00	346,50
42.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	34,0200	45,63	1 552,33
43.	25213026029041	vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	455,6340	213,88	97 451,00
44.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	294,0000	25,30	7 438,20
45.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	68,0400	145,83	9 922,27
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	133,2804	2,65	353,19
47.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0181	460,00	8,33
48.	266310210000016	Beton C 16/20	m3	3,4628	1 450,00	5 021,06
49.	266410210201050	Mortar ciment 150	m3	24,5685	1 150,00	28 253,77

50.	26651227007551	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	21,0000	193,33	4 059,93
51.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,8338	82,00	1 052,37
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,3850	8,80	91,39
53.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,0000	240,00	480,00
54.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	60,6085	32,00	1 939,47
55.	26821326004651	Membrana hidroizolanta	m2	841,4688	26,67	22 441,97
56.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	1 111,1794	18,85	20 945,73
57.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,2560	32,00	168,19
58.	2682132601626	Carton bitumat	m2	30,1600	16,85	508,20
59.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,1040	125,00	513,00
60.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	340,2000	38,00	12 927,60
61.	27104036420001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	153,8355	182,60	28 090,36
62.	27104036420002	Tabla cutata LS20 RAL 9002	m2	76,0725	175,00	13 312,69
63.	27104036422991	Tabla zincata , b=0,5mm	kg	232,1676	48,00	11 144,04
64.	27104036422992	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005.,	kg	255,2445	45,00	11 486,00
65.	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	96,5120	38,00	3 667,46
66.	27104036430001	Tigla din metal RAL 3005	m2	782,4600	185,00	144 755,10
67.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	119,9520	45,00	5 397,84
68.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,0320	45,00	271,44
69.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	27,2160	122,30	3 328,52
70.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	55,4778	103,33	5 732,52
71.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	67,3774	145,00	9 769,72
72.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	59,1300	15,50	916,52
73.	271060200100	Otel beton	kg	42,1579	14,80	623,93
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	33,2100	14,80	491,50
75.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	47,2320	14,80	699,03
76.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,4093	25,33	10,37
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5782	25,33	14,65
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,0280	25,33	51,36
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7848	25,33	19,87
80.	27431235490271	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	48,0000	87,50	4 200,00
81.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,4128	78,00	188,20
82.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	57,8200	22,00	1 272,04
83.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	481,2200	25,00	12 030,50
84.	28121063060051	Banda de etansare	m	418,1100	22,08	9 231,87
85.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,0000	125,00	2 000,00
86.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,0000	55,00	220,00
87.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	548,1220	15,00	8 221,83
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	86,7564	25,30	2 194,93
89.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,6347	45,00	118,57
90.	2873147300863	Agrafe	kg	21,9555	45,00	988,00
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6952	62,60	168,72
92.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,1680	7,08	86,15
93.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	384,0870	50,00	19 204,35
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	288,0000	1,20	345,60

95.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,2090	180,00	2 377,62
96.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	999,6000	0,88	879,65
97.	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	294,0000	1,20	352,80
98.	2874115837745	Suruburi	buc	641,6900	0,35	224,59
99.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,1680	0,50	6,09
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2028	65,00	13,18
101.	2874125886734	Nituri POP	buc	999,6000	1,10	1 099,56
102.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	133,7900	25,00	3 344,75
103.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,6259	85,20	1 672,13
104.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,8338	105,83	1 358,20
105.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,4180	98,33	2 597,68
106.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,2090	90,83	1 199,77
107.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,2090	160,00	2 113,44
108.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,8338	210,00	2 695,10
109.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,8366	24,20	2 174,05
110.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2168	16,00	19,48
111.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 123,6000	0,60	3 674,16
112.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 375,460 0	0,12	2 445,06
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,3124	3,59	15,48
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,7464	22,00	192,42
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>777 025,32</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1729	650,00	112,39
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,0145	650,00	2 609,43
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 736,0000	1,20	3 283,20
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4553	160,00	72,85
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,6403	150,00	396,05
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,8404	80,00	3 667,23
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,6520	80,00	132,16
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9969	580,00	578,19
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,3759	45,00	106,92
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,0082	60,00	5 820,49
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,9663	250,00	491,58
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9680	85,00	167,28
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4553	185,00	84,23
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,0406	85,00	683,45

15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	9,3489	75,00	701,17
16.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,6400	75,00	48,00
17.	3410520006752	Automasara 6 - 10 tf	h-ut	0,8112	660,00	535,39
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4111	450,00	185,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,0914	455,00	1 861,59
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>21 536,60</b>

Total	lei	1 128 424,42
CAS	24 %	79 167,00
Cheltuieli de transport	4 %	31 081,01
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2 %	15 540,51
Total CD		1 254 212,94
Cheltuieli de regie	6 %	75 252,78
Total cu CR		1 329 465,72
Beneficiu	3 %	39 883,97
Total cu B		1 369 349,69
TVA	20 %	273 869,93

**Total deviz:** **1 643 219,62**

Intocmit

Administrator Romancov Alexandr

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-D/23**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( pl.- 58)	m2			52,00 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 104,40
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ( pl. -59)	m3			170,80 170,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	70,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 284,42
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( pl.- 60)	m2			51,70 46,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 084,05
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Demontarea cheramzit )( pl. -60)	m3			94,40 71,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	70,00	71,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	30,00	0,60
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	80,00	22,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,96
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) ( pl. -60)	m3			363,05 239,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	160,00	46,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	185,00	53,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			569,99
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) ( pl.- 58)	m2			62,70 52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 650,00	1,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 650,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 800,00	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,30	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 123,03
		<b>1.2. Transportarea deseurilor de la demontari</b>				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )	t			114,80
						114,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	70,00	114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 580,70
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			59,40
						37,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	70,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	80,00	21,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 335,31
9	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			708,12
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			82,81
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	455,00	82,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 861,59
		<b>1.3. Invelitori (pl. -63)</b>				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2			355,35
						80,50
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	27104036430001	Tigla din metal RAL 3005	m2	1,1500	185,00	223,39
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,95
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	145,83	15,31
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	122,30	5,14
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,63	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221 739,54
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta ) Material marunt=1,0300	m2			51,17
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004651	Membrana hidroizolanta	m2	1,1500	26,67	31,59
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 125,71
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata LS8 RAL 9002 Material marunt (material pt. lipit	m2			374,25
						108,50

1	2	3	4	5	6	7
		tabla)=1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	27104036420001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	1,1500	182,60	220,49
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,78
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,88	4,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,00	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,00	1,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 392,27
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata LS20 RAL 9002 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			365,07 ----- 108,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	27104036420002	Tabla cutata LS20 RAL 9002	m2	1,1500	175,00	211,31
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,77
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,88	4,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,00	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,00	1,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 999,72
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005 Material marunt=1,0300	m			308,25 ----- 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	1,0500	145,00	156,82
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,20	34,90
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	82,00	16,89
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	85,20	8,78
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	210,00	43,26
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,83	21,80
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 203,81
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005 Material marunt=1,0200	m			349,42 ----- 24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	1,0500	103,33	110,67
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	98,33	50,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	160,00	40,80
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	62,00	31,62
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	180,00	45,90
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	90,83	23,16
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	85,20	21,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 100,08
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m			102,30 ----- 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	1,0000	87,50	87,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 910,40
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc			674,07 ----- 63,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	70,00	49,00
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26651227007551	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	1,0000	193,33	203,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	25,30	371,91
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etsansare	kg	0,1000	165,00	17,33
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	1,20	17,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 481,43
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de etansare Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			39,50 14,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	28121063060051	Banda de etansare	m	1,1000	22,08	25,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 033,61
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm / Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$ , $L=850\text{mm}$ Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			264,54 87,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	70,00	38,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	3,2000	38,00	126,46
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	45,00	9,36
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	16,85	17,52
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	78,00	6,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,65	11,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	320,00	4,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	460,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 671,74
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale Material marunt=1,0300	m2			41,91 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	1,1500	18,85	22,33
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 595,07
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			226,88 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	3,50
	25213026029041	vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200	213,88	218,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	80,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 346,22
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale Material marunt=1,0300	m2			41,91 17,50

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	1,1500	18,85	22,33
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 721,66
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2			89,99 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	266410210201050	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 198,52
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm K=4,0000	m2			60,31 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	266410210201050	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	25,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 938,69
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 9 buc	m2			1 838,60 189,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	70,00	88,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	70,00	79,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	20301129380001	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,30	3,79
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	32,00	23,36
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	125,00	71,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 237,95
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			136,16 70,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	125,00	22,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	45,20	5,42
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	162,00	27,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,80	4,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 156,84
		<b>1.4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.67)</b>				
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,90 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 684,16
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 097,19 509,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,60
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000	92,00	1 103,99
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	40,00	33,60
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	45,00	135,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	30,00	44,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,75
		<b>1.5. Lucarna L-1 4 buc (pl. -70)</b>				
30	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc )	buc			2 498,71 462,21
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	70,00	417,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	70,00	44,31
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	125,00	500,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	55,00	55,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 650,00	339,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 650,00	339,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 650,00	565,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	240,00	120,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	75,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 994,84
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.572 m3)	m2			166,05 20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02488	5 650,00	140,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,30	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 012,74
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			237,25 59,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,25	20,83
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,20	101,84
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	210,00	2,52
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,30	24,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,26
	2952270002921	Агрегат pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			562,76
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			258,47 17,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	70,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	122,15	239,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,66
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			613,08
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul	m2			136,16 70,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	125,00	22,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	45,20	5,42
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	162,00	27,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,80	4,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			671,28
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			355,35 80,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	27104036430001	Tigla din metal RAL 3005	m2	1,1500	185,00	223,39
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,95
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	145,83	15,31
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	122,30	5,14
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,63	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 528,44
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana hidroizolanta Material marunt=1,0300	m2			51,17 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004651	Membrana hidroizolanta	m2	1,1500	26,67	31,59
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 228,17
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata LS8 RAL 9002 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			374,25 108,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	27104036420001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	1,1500	182,60	220,49
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,77
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,88	4,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,00	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,00	1,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 287,44
38	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			39,50 14,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	28121063060051	Banda de etansare	m	1,1000	22,08	25,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 266,26

1	2	3	4	5	6	7
39	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$ Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			363,55 <hr/> 70,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	27104036422991	Tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$	kg	5,5500	48,00	279,72
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 483,83
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., $\delta=0,5\text{mm}$ Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			346,07 <hr/> 70,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	27104036422992	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005.,	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 157,76
41	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			80,20 <hr/> 28,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	50,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 390,85
		<b>1.6. Tumbe din beton monolit (pl. - 72)</b>				
		<b>1.6.1. Tumba Tb-1(18 buc)</b>				
42	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240 )	kg			21,20 <hr/> 4,90
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,80	15,24
	2010237318750	Distantiери	buc	0,5000	1,60	0,80
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,83
43	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240 )	buc			13,85 <hr/> 11,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	80,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	30,00	0,24
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,20	1,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,30
44	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			80,20 ----- 28,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	50,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,58
45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			152,03 ----- 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,08	2,12
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,30	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 650,00	5,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 650,00	5,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	660,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 313,50
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 118,56 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 450,00	1 530,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	580,00	162,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 525,36
		<b>1.6.2. Tumba Tb-2 (24 buc)</b>				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240 )	kg			21,20 ----- 4,90
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,80	15,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,60	0,80
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,76
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240 )	buc			13,85 ----- 11,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	80,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	30,00	0,24
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,20	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,40
49	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			80,20 ----- 28,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	50,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202,90
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			152,06 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,08	2,12
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,30	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 650,00	5,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 650,00	5,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	660,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 751,73
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 118,60 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 450,00	1 530,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	580,00	162,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 033,86
		<b>1.6.3. Tumba Tb-3 (12 buc)</b>				
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240 )	kg			21,20 4,90
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,80	15,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,60	0,80
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,88
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240 )	buc			13,85 11,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	80,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	30,00	0,24
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,20	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,20
54	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			80,21 28,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	50,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	150,00	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,06
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2			152,04 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,08	2,12
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,30	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 650,00	5,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 650,00	5,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	660,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 860,99
56	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,38 ----- 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	580,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			454,51
57	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,42 ----- 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	580,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			606,63
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 118,60 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 450,00	1 530,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	580,00	162,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 033,86
		<b>1.6.4. Tumba Tb-4 (8 buc)</b>				
59	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240 )	kg			21,20 ----- 4,90
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,80	15,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,60	0,80
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,13
60	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (	buc			13,85 -----

1	2	3	4	5	6	7
		Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240 )				11,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,20
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	80,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	30,00	0,24
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,20	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,80
61	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			80,20 ----- 28,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,49
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	50,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,17
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			152,13 ----- 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,08	2,12
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,30	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 650,00	5,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 650,00	5,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	660,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 241,40
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,38 ----- 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	580,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,04
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,42 ----- 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	580,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,47
65	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 118,69 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 450,00	1 530,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	580,00	162,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 355,96
		<b>1.7. Rame de rezistenta (pl. -76)</b>				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 798,43
						1 575,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	70,00	157,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	57,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 650,00	5 254,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 650,00	678,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	122,15	367,67
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	72,00	185,76
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	75,00	24,75
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	45,00	10,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90 887,81
67	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			80,20
						28,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	50,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 320,85
68	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			237,24
						59,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,25	20,82
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,20	101,84
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	210,00	2,52
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,30	24,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 450,64
		<b>1.8. Sarpante din lemn (pl. -80, 81)</b>				
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama )	m3			8 914,76
						1 686,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 650,00	904,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 650,00	339,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 650,00	4 689,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,50	67,89
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	32,00	108,16
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	122,15	239,41
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	75,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120 349,32
70	RpCH06E apl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			80,20 28,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	50,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 872,72
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg			37,34 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 159,00
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.57 m3)	m2			87,92 20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01105	5 650,00	62,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,30	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 861,14
73	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			237,24 59,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,25	20,83
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,20	101,84
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	210,00	2,52
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,30	24,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 761,31
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			258,47 17,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	122,15	239,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 698,12

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Administrator Romancov Alexandr**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

