

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Viceu Et.1</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,500
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	29,500
5	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,500
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	10,000
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>		
8	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000
9	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000
10	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau	buc	7,000

*Chitic Clitic*

1	2	3	4	5
		gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (BRATARA PENTRU FIXAREA TEVILOR DE CANALIZARE D= 50)		
11	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,500
12	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,000
13	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (BRATARA PENTRU FIXAREA TEVILOR DE CANALIZARE D= 100)	buc	12,000
14	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	10,000
15	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,000	buc	10,000
16	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000
17	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	1,000
18	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000	buc	2,000

Chitic Plitic

1	2	3	4	5
19	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	27,000
20	CI09A	Executarea placajului din placute gresie fixate cu pasta adeziva Material marunt (diluand, cirpe de sters, apa etc.)=1,000	m2	12,000
<b>1.3. Electricitate</b>				
21	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Gofra) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	20,000
22	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x1.5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	30,000
23	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,000	buc	4,000
<b>2. Viceu Et.2</b>				
<b>2.1. Lucrari de demontare</b>				
24	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
25	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,500
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,500
27	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,000
28	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,000
29	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m	6,000

Chitic Chitic

1	2	3	4	5
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm		
30	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
31	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	10,000
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
32	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000
33	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000
34	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (BRATARA PENTRU FIXAREA TEVILOR DE CANALIZARE D= 50)	buc	4,000
35	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
36	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000
37	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (BRATARA PENTRU FIXAREA TEVILOR DE CANALIZARE D= 100)	buc	6,000
38	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de	buc	10,000

Chitie Auto

1	2	3	4	5
		caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm		
39	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,000	buc	10,000
40	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000	buc	3,000
42	RpIA22A	Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 30 l Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,010	buc	1,000
43	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	8,000
44	CI09A	Executarea placajului din placute gresie fixate cu pasta adeziva Material marunt (diluand, cirpe de sters, apa etc.)=1,000	m2	12,000
		<b>3. Etajul 1 Biroul Nr.1</b>		
		<b>3.1. Pardosele</b>		
45	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tilingul	m2	12,000
46	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	14,000
47	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,000
		<b>3.2. Pereti si tavane</b>		

Chitic Chitic

1	2	3	4	5
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,000
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,000
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
51	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Pereti Inclusiv Tavane)	m2	15,000
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Tavan 12m2 si Otcosuri 3m2)	m2	15,000
54	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	2,000
		<b>3.3. Electricitate</b>		
55	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	6,000
56		Priza 220 V	buc	4,000
57	pret firma	Intrerupator interior cu o clapa 10A 250V	buc	1,000
		<b>4. Etajul 1 Biroul Nr.2</b>		
		<b>4.1. Pardosele</b>		
58	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tilingul	m2	12,000
59	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	14,000

Chitic Chitic

1	2	3	4	5
60	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,000
		<b>4.2. Pereti si tavane</b>		
61	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,000
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,000
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
64	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Pereti Inclusiv Tavane)	m2	15,000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Tavan 12m2 si Otcosuri 3m2)	m2	15,000
67	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	2,000
		<b>4.3. Electricitate</b>		
68	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	6,000
69		Priza 220 V	buc	4,000
70	pret firma	Intrerupator interior cu o clapa 10A 250V	buc	1,000
		<b>5. Etajul 1 Biroul Nr.3</b>		
		<b>5.1. Pardosele</b>		
71	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tielingul	m2	12,000

Chitic Plastic

1	2	3	4	5
72	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	14,000
73	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,000
<b>5.2. Pereti si tavane</b>				
74	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,000
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,000
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
77	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Pereti Inclusiv Tavane)	m2	15,000
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Tavan 12m2 si Otcosuri 3m2)	m2	15,000
80	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	2,000
<b>5.3. Electricitate</b>				
81	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	6,000
82		Priza 220 V	buc	4,000
83	pret firma	Intrerupator interior cu o clapa 10A 250V	buc	1,000
<b>6. Etajul 1 Biroul Nr.4</b>				
<b>6.1. Pardosele</b>				

Chitic Autic



1	2	3	4	5
84	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tielingul	m2	12,000
85	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	14,000
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,000
		<b>6.2. Pereti si tavane</b>		
87	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,000
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,000
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
90	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,000
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Pereti Inclusiv Tavane)	m2	15,000
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Tavan 12m2 si Otcosuri 3m2)	m2	15,000
93	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	2,000
		<b>6.3. Electricitate</b>		
94	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	6.000
95		Priza 220 V	buc	4,000
96	pret firma	Intrerupator interior cu o clapa 10A 250V	buc	1,000

Chitic Chitic

1	2	3	4	5
		<b>7. Hol, Coridoare</b>		
97	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( MONTAREA PELICOLEI DIN PVC, PENTRU PROTEJAREA USILOR FERESTRILOR SI ALTE OBIECTE, DE VOPSEA) Material marunt=1,030	m2	100,000
98	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	50,000
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	100,000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	300,000
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	340,000
104	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2	40,000
105	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	20,000
106	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	4,000
107	RpEA04B1	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul	m	10,000

Chitic Chitic

1	2	3	4	5
		peste 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. Pentru tub de protectie montat ingropat Materiale marunte (sirna, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,050		
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	20,000
109	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi $7\text{ m} < H \leq 10\text{ m}$ , cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	50,000

Crutic Crutic