

**INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI
LEA-330KV CHE
DNESTROVSC-
BALTI(550,644,688)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 372 684,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	6,000	787,20	4 723,20
	1	Muncitor	h-om	3,300	84,00	277,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,420	1 300,00	4 446,00
2	33-01-008-5	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3	m3	15,000	1 016,33	15 245,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,050	500,00	525,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la	h-ut	3,000	1 300,00	3 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		8 t, (vehicule pentru orice teren)				
3	33-01-025-8	Demontarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm ² , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,725	14 289,66	10 360,00
	1	Muncitor	h-om	15,000	84,00	1 260,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	3,000	1 300,00	3 900,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
4	33-01-026-4	Demontarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,725	3 900,68	2 827,99
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,500	1 300,00	650,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3523	1 300,00	457,99
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m ³	1,920	2 002,00	3 843,84
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,9568	1 300,00	3 843,84
		<i>Total</i>	Lei			37 000,03
		Total DEMONTARE Inclusiv salariu				37 000,03 2 377,20
		2. MONTARE				
6	33-01-007-4	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 2	buc	6,000	1 853,45	11 120,72
	1	Muncitor	h-om	8,580	84,00	720,72
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	8,000	1 300,00	10 400,00
7	33-01-008-5	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum	m ³	15,000	3 936,00	59 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5,6 m3				
	1	Muncitor	h-om	30,000	84,00	2 520,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	9,000	1 300,00	11 700,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	5,000	1 300,00	6 500,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,500	500,00	750,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	11,000	1 300,00	14 300,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	8,000	1 300,00	10 400,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	9,900	1 300,00	12 870,00
8	33-01-025-8	Suspendarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,725	90 225,13	65 413,22
	1	Muncitor	h-om	30,000	84,00	2 520,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	14,000	1 300,00	18 200,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	8,4245	1 300,00	10 951,85
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,3137	1 300,00	5 607,81
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	21,6412	1 300,00	28 133,56
9	33-01-026-4	Suspendarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,725	16 383,24	11 877,85
	1	Muncitor	h-om	20,000	84,00	1 680,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,2112	1 300,00	2 874,56
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5873	1 300,00	763,49
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	5,046	1 300,00	6 559,80
10	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu(PGS)	m3	3,000	135,24	405,72
	7137010011500	Electrician	h-om	4,830	84,00	405,72
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	1,800	99,96	179,93

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,142	84,00	179,93
12	33-01-001-14	Montarea riglelor din beton armat prefabricat la stilpii din beton armat, volum pina la: 0,3 m3	m3	1,650	1 271,51	2 097,99
	1	Muncitor	h-om	11,682	84,00	981,29
	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut	0,100	1 300,00	130,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,759	1 300,00	986,70
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,800	26,04	46,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,558	84,00	46,87
14	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m	0,090	5 130,67	461,76
	1	Muncitor	h-om	0,8064	84,00	67,74
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,0837	500,00	41,85
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,2142	1 300,00	278,46
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,0567	1 300,00	73,71
15	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	18,000	468,04	8 424,72
	1	Muncitor	h-om	14,580	84,00	1 224,72
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	3,420	500,00	1 710,00
	331481	Masini pneumatice tip "IIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	10,980	500,00	5 490,00
		<i>Total</i>	Lei			159 068,78
		Total MONTARE Inclusiv salariu				159 068,78 10 346,99
		3. MATERIALE ANTREPRENOR				

1	2	3	4	5	6	7
16	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	3,000	680,00	2 040,00
	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	3,000	680,00	2 040,00
17	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	3,000	250,00	750,00
	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	3,000	250,00	750,00
18	A03	PROPAN-BUTAN	buc	20,000	17,00	340,00
	A03	PROPAN-BUTAN	buc	20,000	17,00	340,00
19	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	2,000	120,00	240,00
	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	2,000	120,00	240,00
20	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	2,000	180,00	360,00
	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	2,000	180,00	360,00
		<i>Total</i>	Lei			3 730,00
		Total MATERIALE ANTREPRENOR Inclusiv salariu				3 730,00

	Total	Lei	199 798,81
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	3 053,81
	DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE	39000 Lei	39 000,00
	DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE LA PARCARE	3250 Lei	3 250,00
	CHELTUIELI DE REGIE	14,5 %	35 539,88
	BENEFICIU	6 %	16 838,55
	DIURNA PERSONAL	8500 Lei	8 500,00
	CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,5 %	4 589,72
	TOTAL FARA TVA		310 570,77
	TVA	20 %	62 114,15
	Total deviz: Inclusiv salariu		372 684,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI LEA-330KV
CHE DNESTROVSC-BALTI(550,644,688)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			787,20
	1	Muncitor	h-om	0,550	84,00	46,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,570	1 300,00	741,00
2	33-01-008-5	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "Π", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3	m3			1 016,33
	1	Muncitor	h-om		84,00	28,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut		1 300,00	173,33
	031004	Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 300,00	173,33
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,100	500,00	35,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut		1 300,00	173,33
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	173,33
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 300,00	260,00
3	33-01-025-8	Demontarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			14 289,66
	1	Muncitor	h-om		84,00	1 737,93
	031004	Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 300,00	5 379,31
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	1 793,10
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut		1 300,00	1 793,10
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 300,00	3 586,21
4	33-01-026-4	Demontarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			3 900,68
	1	Muncitor	h-om		84,00	579,31
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	896,55
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,810	1 300,00	631,71
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 300,00	1 793,10
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 002,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,540	1 300,00	2 002,00
		2. MONTARE				
6	33-01-007-4	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 2	buc			1 853,45
	1	Muncitor	h-om	1,430	84,00	120,12
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut		1 300,00	1 733,33
7	33-01-008-5	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de	m3			3 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3				
	1	Muncitor	h-om		84,00	168,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	0,600	1 300,00	780,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 300,00	433,33
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,100	500,00	50,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut		1 300,00	953,33
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	693,33
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,660	1 300,00	858,00
8	33-01-025-8	Suspendarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm ² , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			90 225,13
	1	Muncitor	h-om		84,00	3 475,86
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 300,00	25 103,45
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	11,620	1 300,00	15 106,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,950	1 300,00	7 734,91
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	29,850	1 300,00	38 804,91
9	33-01-026-4	Suspendarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			16 383,24
	1	Muncitor	h-om		84,00	2 317,24
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	3,050	1 300,00	3 964,91
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,810	1 300,00	1 053,09
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,960	1 300,00	9 048,00
10	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu(PGS)	m3			135,24
	7137010011500	Electrician	h-om	1,610	84,00	135,24
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			99,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,00	99,96
12	33-01-001-14	Montarea riglelor din beton armat prefabricat la stilpii din beton armat, volum pina la: 0,3 m3	m3			1 271,51
	1	Muncitor	h-om	7,080	84,00	594,72
	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut		1 300,00	78,79
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,460	1 300,00	598,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,00	26,04
14	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m			5 130,67
	1	Muncitor	h-om	8,960	84,00	752,67
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,930	500,00	465,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,380	1 300,00	3 094,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,630	1 300,00	819,00
15	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			468,04
	1	Muncitor	h-om	0,810	84,00	68,04
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,190	500,00	95,00
	331481	Masini pneumatice tip "ITYM-3" pentru bateria in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,610	500,00	305,00
		3. MATERIALE ANTREPRENOR				

1	2	3	4	5	6	7
16	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3			680,00
	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	1,000	680,00	680,00
17	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc			250,00
	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	250,00	250,00
18	A03	PROPAN-BUTAN	buc			17,00
	A03	PROPAN-BUTAN	buc	1,000	17,00	17,00
19	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc			120,00
	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	1,000	120,00	120,00
20	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg			180,00
	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	1,000	180,00	180,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

INLOCUIREA PILONILOR INTERMEDIARI DEFECTATI

Formular Nr.3

LEA-330KV CHE DNESTROVSC- BALTI(550,644,688)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 372 684,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	143,9484	84,00	12 091,67
2.	7137010011500	Electrician	h-om	4,830	84,00	405,72
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,700	84,00	226,80
Total manopera						12 724,19

Materiale:

1.	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	3,000	680,00	2 040,00
2.	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	3,000	250,00	750,00
3.	A03	PROPAN-BUTAN	buc	20,000	17,00	340,00
4.	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	2,000	120,00	240,00
5.	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	2,000	180,00	360,00
Total materiale de construcții						3 730,00

Utilaje de construcții:

1.	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	11,000	1 300,00	14 300,00
2.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	24,000	1 300,00	31 200,00
3.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	6,0537	500,00	3 026,85
4.	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut	0,100	1 300,00	130,00
5.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	13,000	1 300,00	16 900,00
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	11,420	1 300,00	14 846,00
7.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	25,3067	1 300,00	32 898,71
8.	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la	h-ut	10,980	500,00	5 490,00

		pamint				
9.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,2533	1 300,00	8 129,29
10.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	43,4029	1 300,00	56 423,77
		Total utilaje de construcții				183 344,62

Total	Lei	199 798,8 1
ASIGURARI SOCIALE	24 %	3 053,81
DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE	39000 Lei	39 000,00
DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE LA PARCARE	3250 Lei	3 250,00
CHELTUIELI DE REGIE	14,5 %	35 539,88
BENEFICIU	6 %	16 838,55
DIURNA PERSONAL	8500 Lei	8 500,00
CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,5 %	4 589,72
TOTAL FARA TVA		310 570,7 7
TVA	20 %	62 114,15

Total deviz:

**372 684,9
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

CERTIFICAT

despre calculul adausului la salariu, pentru compensarea lucratorilor SRL"ENERGO PLUS LC" la executarea lucrarilor Inlocuirea pilonilor defectati LEA-330kV CHE Dnestrovsc-Balti

Temei :Hotarirea de Guvern RM N10 din 05.01.12 N632 din 24.08.94

Categoria muncitor	Cantitate muncitori	Numar de zile calendar	Diurne	Zile la obiect	TOTAL LEI
Mastru Cat 6.	1	31	250	3	750,00
Sef de echipa Cat 5.	1	31	250	3	750,00
Montor Cat 4.	4	31	250	3	3000,00
Macaragist Cat 5.	1	31	250	3	750,00
Operator turla Cat 5.	1	31	250	3	750,00
Operator masina de foraj Cat 4.	1	31	250	1	250,00
Tractorist Cat 5.	1	31	250	3	750,00
Sofer Cat 4.	2	31	250	3	1500,00
				TOTAL	8500,00

Remarca: Echipa va lucra cite 12 ore/zi

Diriginte de santier SRL"Energo Plus LC"

Deplasarea mecanismelor speciale la obiectul :

Inlocuirea pilonilor defectati LEA-330kV CHE DNESTROVSC-BALTI

Lista tehnicii speciale :

- A. Automacara 25 Tn – 1300,00 lei / h
 - B. Autoturn VT-26 – 1300,00 lei / h
 - C. Masina de foraj MRK-750 - 1300,00 lei / h
 - D. Scania Trailer (Buldo-excavator) – 1300,00 lei / h
 - E. Kamaz 5410 - 1300,00 lei/h
 - F. Kamaz Vahta - 1300,00 lei/h
1. Viteza de deplasare mijlocie - 40 km/h
 2. Distanța parcursa de la Chisinau pînă la LEA-330KV CHE Dnestrovsc-Balti este (tur-retur) 200 km
 3. $200 \text{ km} : 40 \text{ km/h} = 5 \text{ h}$
 4. $(1300+1300+1300+1300+1300+1300) \times 5 \text{ h} = 39000,00 \text{ lei}$

TOTAL deplasarea mecanismelor special: 39000,00 lei

Diriginte Santier SRL"ENERGO PLUS LC"

Deplasarea mecanismelor special la parcare de noapte la obiectul :

Inlocuirea pilonilor defectati LEA-330kV CHE DNESTROVSC-BALTI

Lista tehnicii special:

1. Automacara 25 Tn – 1300,00 lei / h (2zile, 20km : 40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)
2. Autoturn VT-26 – 1300,00 lei /h (2zile, 20km : 40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)
3. Scania Trailer (Buldo-excavator) – 1300,00 lei / h (2zile, 20km : 40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)
4. Kamaz 5410 - 1300,00 lei/h (2zile, 20km : 40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)
5. Kamaz Vahta - 1300,00 lei/h (2zile, 20km : 40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)

1. Viteza de deplasare mijlocie - 40 km/h
2. Distanța parcursă de la LEA-330KV CHE Dnestrovsc-Balti pînă la parcare de noapte este de - 10 km pe zi tur-retur.
3. $(650+650+650+650+650) = 3250,00$ lei

TOTAL deplasarea mecanismelor pînă la parcare de noapte: 3250,00 lei

Diriginte Santier SRL "ENERGO PLUS LC"