

Formular
Nr.7

**Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia
acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei
imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01
din com. Sculeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA
demontare).**

Valoarea de deviz 79 408,89 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	262,35	68,61	18 000,36
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	262,35	17,78	4 663,98
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	262,35	38,64	10 138,31
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	42,96	28,75	1 235,30
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	16,65	103,63	1 725,45
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	138,80	30,88	4 286,14
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,40	379,27	3 565,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontare Inclusiv salariu				43 614,68 42 293,00
		2. Moloz				
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,20	1 196,80	239,36
9	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,20	52,03	426,65
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	41,00	42,25	1 732,18
		Total Moloz Inclusiv salariu				2 398,19 426,65

	Total	Lei	46 012,87
	Asigurari sociale	24 %	10 252,72
	Transportarea materialelor	2 %	4,89
	Cheltuieli de regie	12 %	6 752,46
	Beneficiu de deviz	5 %	3 151,14
	Total		66 174,08
	TVA	20 %	13 234,81
	Total deviz: Inclusiv salariu		79 408,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA demontare).

Valoarea de deviz 79 408,89 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,23	94,60	400,158
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	103,513	94,60	9 792,33
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,82	94,60	1 969,572
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,983	94,60	1 606,592
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	94,446	94,60	8 934,592
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,51	94,60	426,646
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,08	94,60	19 589,768
Total manopera						42 719,65

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,333	6,95	2,314
2.	4100126202818	Apa	m3	8,068	30,00	242,04
Total materiale de construcții						244,35

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,632	25,00	690,80
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,799	25,00	269,975
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,662	25,00	116,55
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,52	460,30	239,356
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,346	398,57	1 732,185
Total utilaje de construcții						3 048,87

Total	Lei	46 012,87
Asigurari sociale	24 %	10 252,72
Transportarea materialelor	2 %	4,89
Cheltuieli de regie	12 %	6 752,46
Beneficiu de deviz	5 %	3 151,14
Total		66 174,08
TVA	20 %	13 234,81

Total deviz:

79 408,89

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			68,61
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,36	94,60	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			17,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	94,60	8,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	25,00	0,75
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			38,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	25,00	1,75
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			28,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	25,00	0,37
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			103,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	94,60	96,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	6,95	0,14
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	25,00	7,00
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,05	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	25,00	1,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			379,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	94,60	331,10
	4100126202818	Apa	m3	0,12	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	25,00	2,00
		2. Moloz				
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 196,80
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	460,30	1 196,78
9	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare	t			52,03

1	2	3	4	5	6	7
		si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	94,60	52,03
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,25
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	398,57	42,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.