

Reparatia drumurilor locale s.Chetrosu, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 648 970,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,10	66,05 0,00	535,00 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,10	94,44 0,00	765,00 0,00
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=15 cm)	m3	121,50	656,63 72,00	79 780,20 8 748,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3	1,98	901,01 0,00	1 784,00 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	237,89	6,96 0,00	1 656,00 0,00
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei)	100 m	2,70	628,74 154,67	1 697,60 417,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2 Inclusiv salariu				86 217,80 9 165,60
		2. Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2				
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	24,00	31,46 0,00	755,00 0,00
8	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	24,00	3 790,49 502,20	90 971,80 12 052,80
		Total Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2 Inclusiv salariu				91 726,80 12 052,80
		3. Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	66,11 0,00	1 190,00 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	94,44 0,00	1 700,00 0,00
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3	180,00	656,61 72,00	118 189,80 12 960,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3	2,932	900,41 0,00	2 640,00 0,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	357,68	6,96 0,00	2 490,00 0,00
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura	100 m	1,30	628,15 155,08	816,60 201,60

1	2	3	4	5	6	7
		linga drum pentru evacuarea apei)				
		Total Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei Inclusiv salariu				127 026,40 13 161,60
		4. Sector selectiv				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,50	66,00 0,00	1 485,00 0,00
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3	225,00	656,61 72,00	147 736,95 16 200,00
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3	3,66	899,45 0,00	3 292,00 0,00
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	447,08	6,96 0,00	3 111,00 0,00
		Total Sector selectiv Inclusiv salariu				155 624,95 16 200,00

	Total	lei	460 595,95
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 139,20
	Total	100,00 +	472 735,15
	Cheltuieli de regie	10,00 %	47 273,51
	Total	100,00 +	520 008,66
	Beneficiu	4,00 %	20 800,35
	Total	100,00 +	540 809,01
	TVA 20%	20,00 %	108 161,80
	Total deviz: Inclusiv salariu		648 970,81 50 580,00

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumurilor locale s.Chetrosu, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 648 970,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	555,12	90,00	49 960,80
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,88	90,00	619,20
Total manopera						50 580,00

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	60,00	25,00	1 500,00
2.	1411122201646	Agregate consacrate din calcar, sort 8-16 mm	m3	53,70	290,00	15 573,00
3.	1411122201672	Agregate consacrate din calcar, sort 32-63 mm	m3	668,66	290,00	193 911,40
4.	14111222017524	Amestec optimal de agregate sort 0x32 mm	m3	159,60	290,00	46 284,00
5.	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	135,32	240,00	32 476,80
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	131,63	25,00	3 290,75
Total materiale de construcții						293 035,95

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,31	500,00	4 655,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,76	500,00	19 380,00
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,73	300,00	5 919,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,36	350,00	17 976,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	135,84	350,00	47 544,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,29	400,00	7 716,00
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,70	250,00	425,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,19	300,00	7 257,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,16	300,00	3 948,00
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,20	300,00	2 160,00
Total utilaje de construcții						116 980,00

Total	lei	460 595,95
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 139,20
Total	100,00 +	472 735,15
Cheltuieli de regie	10,00 %	47 273,51
Total	100,00 +	520 008,66

Beneficiu	4,00 %	20 800,35
Total	100,00 +	540 809,01
TVA 20%	20,00 %	108 161,80

Total deviz:

648 970,8

1

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia drumurilor locale s.Chetrosu,** **Investitor**
r. Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			66,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,05
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,44
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=15 cm)	m3			656,63 72,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	90,00	72,00
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	240,00	61,69
	1411122201646	Agregate consacatae din calcar, sort 8-16 mm	m3	0,1020	290,00	29,57
	1411122201672	Agregate consacatae din calcar, sort 32-63 mm	m3	1,2700	290,00	368,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,51
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3			901,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	400,00	901,01

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t			6,96 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei)	100 m			628,74 ----- 154,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	90,00	154,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	474,07
		2. Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2				
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			31,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	500,00	31,46
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 790,49 ----- 502,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	90,00	502,20
	14111222017524	Amestec optimal de agregate sort 0x32 mm	m3	6,6500	290,00	1 928,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	25,00	62,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	300,00	90,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	250,00	17,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	300,00	246,63
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	193,96
		3. Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,11
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,44
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3			656,61 ----- 72,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	90,00	72,00
	1421102200525	Aregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	240,00	61,68
	1411122201646	Agregate consacatae din calcar, sort 8-16 mm	m3	0,1020	290,00	29,58
	1411122201672	Agregate consacatae din calcar, sort 32-63 mm	m3	1,2700	290,00	368,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3			900,41 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,41
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t			6,96 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100 m			628,15

1	2	3	4	5	6	7
		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei)				155,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	90,00	155,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	473,08
		4. Sector selectiv				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3			656,61
						72,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	90,00	72,00
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	240,00	61,69
	1411122201646	Agregate consacate din calcar, sort 8-16 mm	m3	0,1020	290,00	29,58
	1411122201672	Agregate consacate din calcar, sort 32-63 mm	m3	1,2700	290,00	368,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,49
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3			899,45
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,45
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96

APROBAT:

Intocmit
SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.