

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Nr. 7-1-1s Amenajarea teritoriului Teren I**

Valoarea de deviz 125 978,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,78	484,00 0,00	377,52 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,78	780,00 0,00	608,40 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	36,00	22,50 0,00	810,00 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,60	47,70 0,00	2 747,52 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,78	155,14 22,50	121,01 17,55
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,40	616,00 0,00	246,40 0,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3	0,08	436,00 0,00	34,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (карьер)	100 m3	0,16	900,00 0,00	144,00 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	27,20	47,70 0,00	1 297,44 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,13	319,23 220,46	41,50 28,66
		Total Sistemizarea verticale Inclusiv salariu				6 428,67 46,21
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	14,70	399,02 27,75	5 865,53 407,93
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	26,46	565,75 45,00	14 969,87 1 190,70
		Total Pavaj Inclusiv salariu				20 835,40 1 598,63
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	16,00	5,00 0,00	80,00 0,00
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,34	1 750,75 288,75	2 346,00 386,93
15	CA03F	Beton M-150simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,14	1 751,21 288,79	245,17 40,43
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	673,17	43,12 6,00	29 027,37 4 039,02

1	2	3	4	5	6	7
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,67	1 372,73 483,00	919,73 323,61
		Total Gard Inclusiv salariu				32 618,27 4 789,99
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,07	3 465,71 3 465,71	242,60 242,60
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,37	148,51 148,51	54,95 54,95
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	7,00	1,09 1,09	7,61 7,61
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	37,00	0,66 0,66	24,42 24,42
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	7,00	155,25 55,50	1 086,75 388,50
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri -37buc	m	37,00	607,94 72,00	22 493,78 2 664,00
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,02	1 351,50 361,50	4 081,53 1 091,73
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,13	640,00 390,00	83,20 50,70
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				28 074,84 4 524,51
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20	470,00 74,25	564,00 89,10
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu	m2	6,00	215,76 6,75	1 294,59 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 858,59 129,60

		Total	lei	89 815,77
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 661,35
		Transportarea	4,00 %	2 779,25
		Cheltuieli de regie	7,00 %	6 667,94
		Beneficiul	3,00 %	3 057,73
		Total	100,00 +	104 982,04
		TVA	20,00 %	20 996,41
		Total deviz: Inklusiv salariu		125 978,45 <hr/>11 088,94

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Nr. 7-1-1s Amenajarea teritoriului Teren I**

Valoarea de deviz 125 978,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,9673	75,00	297,55
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,106	75,00	382,96
3.	7129020012800	Pavator	h-om	21,315	75,00	1 598,63
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,7524	75,00	3 806,43
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,54	75,00	40,50
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3148	75,00	323,61
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	20,1951	75,00	1 514,63
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0291	75,00	527,18
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,2505	75,00	2 568,79
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3822	75,00	28,66
		Total manopera				11 088,94

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,0892	250,00	3 022,30
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	263,736	75,00	19 780,20
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,426	2 916,67	1 242,50
4.	1411122201646	Piatra sparta	m3	5,37138	315,00	1 691,99
5.	1411122201672	Piatra sparta	m3	32,25474	315,00	10 160,23
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00156	315,00	0,50
7.	1421102200068	Pietris	m3	1,38	315,00	434,70
8.	1421102200525	Nisip	m3	19,2717	240,00	4 625,21
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,65325	6,00	3,92
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,3065	32,16	42,02
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,226	62,50	326,62
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,613	81,02	211,71
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,36585	62,50	210,37
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3685	32,16	11,85
15.	2663102100000	Beton	m3	1,539754	1 325,00	2 040,23
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,048	24,00	1,15
17.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	706,8285	35,00	24 739,00
18.	2830127303001	Arbori	buc	7,35	95,00	698,25
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,67317	55,56	37,40
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,67317	2,34	1,58
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,8584	20,00	197,17

22.	4100126202818	Apa	m3	0,12	20,00	2,40
Total materiale de construcții						69 481,30

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,504	75,00	37,80
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,83538	400,00	734,16
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,12798	200,00	1 825,60
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,881	400,00	752,40
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,00871	400,00	3,48
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,20	400,00	80,00
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,00494	400,00	1,96
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	400,00	34,88
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8172	400,00	726,88
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,888	35,00	31,08
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,37	250,00	92,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,7888	450,00	4 854,96
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,735	95,00	69,83
Total utilaje de construcții						9 245,53

Total	lei	89 815,77
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 661,35
Transportarea	4,00 %	2 779,25
Cheltuieli de regie	7,00 %	6 667,94
Beneficiul	3,00 %	3 057,73
Total	100,00 +	104 982,04
TVA	20,00 %	20 996,41

Total deviz: **125 978,45**

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			484,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			22,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	450,00	22,50
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			155,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	315,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			616,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3			436,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (карьер)	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			319,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	75,00	220,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	400,00	15,08
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	400,00	56,92
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			399,02

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip	m3	1,3110	240,00	314,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	95,00	2,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			565,75 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta	m3	0,2030	315,00	63,95
	1411122201672	Piatra sparta	m3	1,2190	315,00	383,98
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	95,00	1,43
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc			5,00 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	400,00	5,00
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 750,75 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 378,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
15	CA03F	Beton M-150simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 751,21 288,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 378,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			43,12 6,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	35,00	36,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	55,56	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,34	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	62,50	0,31
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 372,73 483,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	75,00	483,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,50	487,49
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	81,02	315,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,16	17,69
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,16	62,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,85
		4. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			3 465,71 ----- 3 465,71
	1	Muncitor	h-om	46,2100	75,00	3 465,71
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			148,51 ----- 148,51
	1	Muncitor	h-om	1,9800	75,00	148,51
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,09 ----- 1,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	75,00	1,09
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,66 ----- 0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	75,00	0,66
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			155,25 ----- 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	75,00	55,50
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	95,00	99,75
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri -37buc	m			607,94 ----- 72,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	75,00	72,00
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	7,1280	75,00	534,60
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	20,00	1,34
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 351,50 ----- 361,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	75,00	361,50
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	250,00	990,00
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			640,00 ----- 390,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	75,00	390,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	250,00	250,00
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			470,00 ----- 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			215,76 ----- 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 916,67	207,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	24,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,74

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.