

П.У.*Гимназия им. В.П.Топал*
Кабинет директора и
учительская. Ремонтные
работы. с.Конгаз Комратский
район АТО Гагаузия.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 263 288,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства)	m3	10,3200	200,000 121,000	2 064,000 1 248,720
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeră pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проемов в стенах -- кабинет директора и проем в бухгалтерию)	m3	4,3100	215,000 211,200	926,650 910,272
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, с выносом	m2	67,3000	13,300 12,100	895,090 814,330

1	2	3	4	5	6	7
		остатков)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	15,0000	13,750 13,750	206,250 206,250
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	97,1700	15,850 14,850	1 540,145 1 442,975
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS -- потолки рейка и дранка на отделке из саманных материалов и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	66,2000	13,750 13,750	910,250 910,250
		<i>Total</i>	Lei			6 542,385
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				6 542,385 5 532,797
		2. Фундамент под стену между учительской и кабинетом директора.				
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д.,	m3	4,5000	170,500 170,500	767,250 767,250

1	2	3	4	5	6	7
		объемом до 20 м ³ в одном месте , без крепления)				
8	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса М150 в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m ³	4,4300	2 016,808 203,500	8 934,460 901,505
9	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом -- Ц:П в пропорции 1:2)	m ²	2,9500	76,247 20,900	224,928 61,655
		<i>Total</i>	Lei			9 926,638
		Total Фундамент под стену между учительской и кабинетом директора. Inclusiv salariu				9 926,638 1 730,410
		3. Кладка стен и проемов. перегородки из гипсокартона				
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка стен из фортана, на цементном растворе, высотой до 4 м)	m ³	8,3000	1 053,680 204,600	8 745,545 1 698,180
11	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Закладка проемов из фортана)	m ³	4,3000	1 053,708 204,600	4 530,945 879,780
12	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5	m ²	8,3000	328,890 66,000	2 729,787 547,800

1	2	3	4	5	6	7
		см, монтируемые на металлические элементы -- приемная) Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000				
13	CC02A2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereti și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром до 8мм -- армирование кладки стен и проемов)	kg	35,0000	18,235 2,860	638,225 100,100
14	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов)	kg	210,0000	40,454 14,300	8 495,340 3 003,000
		<i>Total</i>	Lei			25 139,842
		Total Кладка стен и проемов. перегородки из гипсокартона Inclusiv salariu				25 139,842 6 228,860
		4. Окна. Двери				
15	CK25D1	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea peste 35 m în două canaturi, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2200	1 911,033 54,450	6 153,527 175,329
16	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la	m2	1,8900	1 892,069 44,550	3 576,010 84,199

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			9 729,537
		Total Окна. Двери Inclusiv salariu				9 729,537 259,528
		5. Стены. Отделочные работы				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков, перед шкуркой)	m2	161,3000	4,800 1,650	774,240 266,145
18	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен, затертая вручную, цементным раствором марки М50 -- стены и откосы окон и дверей -- 145 + 16,3м2)	m2	161,3000	95,180 68,200	15 352,534 11 000,660
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов окон и дверей составом *супратен*)	m2	161,3000	5,250 1,650	846,825 266,145
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	161,3000	97,465 67,100	15 721,104 10 823,230

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	161,3000	36,609 30,250	5 905,097 4 879,325
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Угловые для откосов окон или дверей из пластмассы)	m	49,2000	14,100 4,950	693,720 243,540
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна на клею)	m2	161,3000	23,779 11,000	3 835,633 1 774,300
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке и существующей окраске местами* сюда входят все комнаты)	m2	217,3000	32,865 18,150	7 141,565 3 943,995
		<i>Total</i>	Lei			50 270,718
		Total Стены. Отделочные работы Inclusiv salariu				50 270,718 33 197,340
		6. Потолки				
25	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2	m2	89,9200	104,727 20,735	9 417,061 1 864,489

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью от 20 до 50 м2 гарпунным способом при креплении багетов к бетонным стенам.) Material marunt (ghips, cirpe)=1,0020				
		<i>Total</i>	Lei			9 417,061
		Total Потолки Inclusiv salariu				9 417,061 1 864,489
		7. Полы				
26	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из глины с уплотнением ручным способом)	m3	4,5000	301,800 118,800	1 358,100 534,600
27	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом -- отходы от снятой штукатурки)	m3	13,2400	113,700 112,200	1 505,388 1 485,528
28	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом -- подготовка под полы)	m3	6,6200	683,700 112,200	4 526,094 742,764
29	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2 -- учительская и кабинет директора)	m2	62,2000	231,650 45,650	14 408,630 2 839,430

1	2	3	4	5	6	7
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	66,2000	78,480 38,500	5 195,376 2 548,700
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	66,2000	374,395 137,500	24 784,949 9 102,500
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	44,0000	88,623 46,750	3 899,390 2 057,000
		<i>Total</i>	Lei			55 677,927
		Total Полы Inclusiv salariu				55 677,927 19 310,522
		8. Электрические работы				
33	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,1200	63 403,383 17 435,000	7 608,406 2 092,200
34	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, на два гнезда	100 buc	0,1800	9 824,667 2 095,500	1 768,440 377,190
35	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0400	8 437,000 1 804,000	337,480 72,160
36	08-02-401-1	Провод 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2-- ВВГ-3x1,5 мм2 -- осветительная группа	100 m	0,8500	6 041,387 2 838,000	5 135,179 2 412,300

1	2	3	4	5	6	7
37	08-02-401-1	Провод ВВГ-3x2,5 мм2 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 -- розеточная группа	100 m	0,6500	6 542,338 2 838,000	4 252,520 1 844,700
		<i>Total</i>	Lei			19 102,025
		Total Электрические работы Inclusiv salariu				19 102,025 6 798,550

		Total	Lei	185 806,13
		Fondul social	24 %	17 981,39
		Transport	1 %	1 074,63
		Total		204 862,15
		Cheltuieli de regie	5 %	10 243,11
		Total		215 105,26
		Beneficiu de deviz	2 %	4 302,10
		Total		219 407,36
		TVA	20 %	43 881,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		263 288,84 74 922,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

П.У.*Гимназия им. В.П.Топал*
Кабинет директора и
учительская. Ремонтные
работы. с.Конгаз Комратский
район АТО Гагаузия.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 263 288,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Зарпаты труда	h-om	123,6100	55,00	6 798,550
2.	7122050013400	Zidar	h-om	249,1249	55,00	13 701,869
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	72,5850	55,00	3 992,175
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	196,7860	55,00	10 823,230
5.	7123010010200	Betonist	h-om	58,6870	55,00	3 227,785
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8200	55,00	100,100
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,3000	55,00	456,500
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,1811	55,00	229,960
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	221,6700	55,00	12 191,850
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,4030	55,00	407,165
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,3870	55,00	4 476,285
12.	7212030022700	Sudor	h-om	2,1000	55,00	115,500
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,3000	55,00	2 656,500
14.	7422010060100	Timplar	h-om	14,4920	55,00	797,060
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,9840	55,00	8 854,121
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,8650	55,00	597,575
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	41,8378	55,00	2 301,079
18.	9312040019600	Sapator	h-om	58,0944	55,00	3 195,192
Total manopera						74 922,47

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,2000	12,00	50,400
2.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0007	2 000,00	1,400
3.	1011148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, класс А-I, диаметром 6 мм	t	0,0105	5 000,00	52,500
4.	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0010	15 000,00	15,000
5.	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1,	t	0,0672	12 000,00	806,400

		круглая диаметром 10 мм				
6.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0165	12 000,00	198,000
7.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,8770	62,00	178,374
8.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5180	35,00	53,130
9.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,5860	110,00	944,460
10.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	3,7500	50,00	187,500
11.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,5860	5,00	42,930
12.	1019852	Краска	kg	0,9600	45,00	43,200
13.	14111222012751	Blocuri de фортан	m3	11,3400	700,00	7 938,000
14.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	7,2820	450,00	3 276,900
15.	14111222017511	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm (отходы от штукатурки)	m3	14,5640	0,00	0,000
16.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	4,9500	165,00	816,750
17.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	2,2150	650,00	1 439,750
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9800	300,00	1 494,000
19.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,6550	300,00	496,500
20.	14212022005251	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 (отходы от штукатурки)	m3	3,3100	0,00	0,000
21.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	5,5321	15,00	82,981
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,8650	12,00	130,380
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0064	5 000,00	32,000
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 324,0000	0,05	66,200
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,1100	1 750,00	8 942,500
26.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	288,3195	0,50	144,160
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7160	95,00	258,020
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,1950	19,00	459,705
29.	2416586105303*	Amorsa-grund супратен	kg	24,1950	22,00	532,290
30.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	86,9200	35,00	3 042,200
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,1000	54,00	113,400
32.	24302261000001	Fuga	kg	19,8600	35,00	695,100
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9522	235,00	223,768
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,1950	4,50	108,877
35.	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,4750	45,00	66,375
36.	25211067183931	Уголки из пластамассы	m	49,2000	6,00	295,200
37.	2523156720053	Película PVC	m2	83,7929	60,00	5 027,574
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,4300	11,00	1 951,730
39.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8820	1 000,00	882,000
40.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0915	1 000,00	91,500
41.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	37,8000	7,00	264,600
42.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,4000	2,00	8,800
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 471,7600	2,00	2 943,520
44.	2652102100737	Var hidratat	kg	306,4700	3,00	919,410
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	59,5800	15,00	893,700

		suport				
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 151,6820	4,00	4 606,728
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	170,1554	6,00	1 020,932
48.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	68,1860	185,00	12 614,410
49.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	19,6295	56,00	1 099,252
50.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	6,3755	1 800,00	11 475,900
51.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	3,6149	1 800,00	6 506,820
52.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8065	0,00	0,000
53.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,2600	1 000,00	1 260,000
54.	26641021012021	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 50-T	m3	1,7743	1 000,00	1 774,300
55.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,8065	0,00	0,000
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4046	0,00	0,000
57.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	268,1100	5,00	1 340,550
58.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	44,8800	35,00	1 570,800
59.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,0660	6,00	18,396
60.	2682162605829	Vata minerala	m2	9,1300	65,00	593,450
61.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	35,8750	15,00	538,125
62.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	210,0000	25,00	5 250,000
63.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	162,1797	12,00	1 946,156
64.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	7,7605	20,00	155,210
65.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	16,4340	20,00	328,680
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0500	62,00	65,100
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	315,6400	0,50	157,820
68.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6757	0,50	0,338
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,7900	3,00	20,370
70.	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0006	2 000,00	1,200
71.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	9,1741	15,00	137,611
72.	4100126202818	Ara	m3	6,3719	15,00	95,579
73.	5009031	Скобы	10 buc	24,7500	6,00	148,500
74.	5009061	Втулки изолирующие	buc	59,0400	1,00	59,040
75.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	14,4000	1,00	14,400
76.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0094	1 000,00	9,400
77.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,6150	100,00	61,500
78.	5009623	Лента K226	100 m	0,0570	100,00	5,700
79.	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	1,2450	100,00	124,500
80.	5009816	Полоса монтажная	m	51,0000	1,00	51,000
81.	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0004	15 000,00	6,000
82.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1260	100,00	12,600
83.	63456456	Розетка утопленного типа на два гнезда	buc	18,0000	75,00	1 350,000
84.	6456456456	Светильник	buc	12,0000	350,00	4 200,000
85.	656756784	Выключатель двухклавишный	buc	4,0000	65,00	260,000
86.	678678456456	ВВГ-3x2,5 мм2	m	65,0000	18,00	1 170,000
87.	678678678	ВВГ-3x1,5 мм2	m	85,0000	13,00	1 105,000
88.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,1300	6,00	96,780

		Total materiale de construcții				107 463,34
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,5698	200,00	113,960
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	45,9420	5,00	229,710
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,9186	95,00	372,266
4.	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,4766	25,00	11,915
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,3024	150,00	495,360
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1894	25,00	79,735
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9717	25,00	24,293
8.	2922140007000	Macara	h-ut	4,7450	65,00	308,425
9.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,2049	25,00	30,123
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,3730	25,00	309,325
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,4619	15,00	381,929
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,3752	35,00	118,132
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,3024	85,00	280,704
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,7720	45,00	79,740
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4396	65,00	93,574
16.	331002	Станки сверлильные	h-ut	0,1308	25,00	3,270
17.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	9,0450	25,00	226,125
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0118	450,00	5,310
19.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,5698	450,00	256,410
		Total utilaje de construcții				3 420,32

Total	Lei	185 806,13
Fondul social	24 %	17 981,39
Transport	1 %	1 074,63
Total		204 862,15
Cheltuieli de regie	5 %	10 243,11
Total		215 105,26
Beneficiu de deviz	2 %	4 302,10
Total		219 407,36
TVA	20 %	43 881,48

Total deviz:

263 288,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect П.У.*Гимназия им. В.П.Топал*
Кабинет директора и учительская.
Ремонтные работы. с.Конгаз Комратский
район АТО Гагаузия.

Investitor Primaria s. Конгаз

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства)	m3			200,000 121,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	55,00	96,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	85,00	27,20
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проемов в стенах -- кабинет директора и проем в бухгалтерию)	m3			215,000 211,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	55,00	186,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, с выносом остатков)	m2			13,300 12,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,850 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			13,750

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS -- потолки рейка и дранка на отделке из саманных материалов и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)				13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
		2. Фундамент под стену между учительской и кабинетом директора.				
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте , без крепления)	m3			170,500 170,500
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	55,00	170,50
8	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса М150 в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3			2 016,808 203,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	55,00	203,50
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 800,00	1 468,81
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	650,00	325,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	45,00	18,00
9	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом -- Ц:П в пропорции 1:2)	m2			76,247 20,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 000,00	31,02
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	45,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
		3. Кладка стен и проемов. перегородки из гипсокартона				
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка стен из фортана, на цементном растворе, высотой до 4 м)	m3			1 053,680 204,600
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	55,00	169,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	55,00	34,65
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 000,00	70,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	65,00	24,05
11	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Закладка проемов из фортана)	m3			1 053,708 204,600
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	55,00	169,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	55,00	34,65

1	2	3	4	5	6	7
	14111222012751	Blocuri de fortran	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 000,00	70,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,56
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	65,00	24,05
12	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы -- приемная) Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000	m2			328,890 66,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	56,00	132,44
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	20,00	18,70
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	20,00	39,60
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	65,00	71,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	65,00	0,65
13	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром до 8мм -- армирование кладки стен и проемов)	kg			18,235 2,860
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	55,00	2,86
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
14	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов)	kg			40,454 14,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	54,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
		4. Окна. Двери				
15	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2			1 911,033 54,450
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	55,00	47,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,00	45,36
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,38
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 892,069 44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	235,00	41,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		5. Стены. Отделочные работы				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков, перед шкуркой)	m2			4,800 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
18	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен, затертая вручную, цементным раствором марки М50 -- стены и откосы окон и дверей -- 145 + 16,3м2)	m2			95,180 68,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	55,00	54,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	26641021012021	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 50-T	m3	0,0110	1 000,00	11,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,9000	3,00	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	300,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,00	0,26
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов окон и дверей составом *супратен*)	m2			5,250 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303*	Amorsa-grund супратен	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			97,465 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			36,609 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки для откосов окон или дверей из пластмассы)	m			14,100 4,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	25211067183931	Уголки из пластамассы	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна на клею)	m2			23,779 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке и существующей окраске местами* сюда входят все комнаты)	m2			32,865 18,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	55,00	18,15
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	35,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		6. Потолки				
25	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью от 20 до 50 м2 гарпунным способом при креплении багетов к бетонным стенам.) Material marunt (ghips, cirpe)=1,0020	m2			104,727 20,735
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3770	55,00	20,73
	2523156720053	Pelicula PVC	m2	0,9300	60,00	55,91
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	1,8000	12,00	21,64
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0075	0,50	0,00
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,2000	0,50	1,60
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0614	15,00	0,92
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1376	25,00	3,44
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0134	25,00	0,33
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		7. Полы				
26	RpCK07A	Umpluturi in stratul compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из глины с уплотнением ручным способом)	m3			301,800 118,800

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,9100	55,00	105,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	165,00	181,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
27	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом -- отходы от снятой штукатурки)	m3			113,700 112,200
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	55,00	98,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	14111222017511	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm (отходы от штукатурки)	m3	1,1000	0,00	0,00
	14212022005251	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 (отходы от штукатурки)	m3	0,2500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
28	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом -- подготовка под полы)	m3			683,700 112,200
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	55,00	98,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	300,00	75,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
29	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in timp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2 -- учительская и кабинет директора)	m2			231,650 45,650
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	55,00	37,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 800,00	184,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			78,480 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			374,395 137,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
32	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			88,623 46,750

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8. Электрические работы				
33	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			63 403,383 17 435,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	6456456456	Светильник	buc	100,0000	350,00	35 000,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	62,00	130,20
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	110,00	1 683,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	2 000,00	10,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	1,00	120,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	1 000,00	53,33
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	15 000,00	50,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	200,00	310,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	5,00	370,50
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	95,00	169,10
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	450,00	697,50
34	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке, на два гнезда	100 buc			9 824,667 2 095,500
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	55,00	2 095,50
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,67
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	35,00	52,50
	63456456	Розетка утепленного типа на два гнезда	buc	100,0000	75,00	7 500,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	450,00	18,00
35	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 buc			8 437,000 1 804,000
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	55,00	1 804,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	5,00
	656756784	Выключатель двухклавишный	buc	100,0000	65,00	6 500,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на	h-ut	0,0400	200,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т				
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	450,00	18,00
36	08-02-401-1	Провод 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² -- ВВГ-3х1,5 мм ² -- осветительная группа	100 m			6 041,387 2 838,000
	1	Затраты труда	h-om	51,6000	55,00	2 838,00
	1011148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, класс А-I, диаметром 6 мм	t	0,0070	5 000,00	34,71
	678678678	ВВГ-3х1,5 мм ²	m	100,0000	13,00	1 300,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	t	0,00065	15 000,00	10,59
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0110	12 000,00	131,29
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,7500	62,00	108,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	4,5000	110,00	495,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,5000	50,00	125,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	4,5000	5,00	22,50
	1019852	Краска	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009031	Скобы	10 buc	16,5000	6,00	99,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,4100	100,00	41,00
	5009623	Лента К226	100 m	0,0300	100,00	3,00
	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Полоса монтажная	m	34,0000	1,00	34,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	24,7000	5,00	123,50
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4700	95,00	234,65
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,0300	25,00	150,75
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2500	450,00	112,50
37	08-02-401-1	Провод ВВГ-3х2,5 мм ² 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² -- розеточная группа	100 m			6 542,338 2 838,000
	1	Затраты труда	h-om	51,6000	55,00	2 838,00
	1011148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, класс А-I, диаметром 6 мм	t	0,0070	5 000,00	35,38
	678678456456	ВВГ-3х2,5 мм ²	m	100,0000	18,00	1 800,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	t	0,00065	15 000,00	9,23
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0110	12 000,00	132,92
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,7500	62,00	108,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	4,5000	110,00	495,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,5000	50,00	125,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	4,5000	5,00	22,50
	1019852	Краска	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009031	Скобы	10 buc	16,5000	6,00	99,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,4100	100,00	41,00
	5009623	Лента К226	100 m	0,0300	100,00	3,00
	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Полоса монтажная	m	34,0000	1,00	34,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	24,7000	5,00	123,50
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4700	95,00	234,65
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,0300	25,00	150,75
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2500	450,00	112,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.