

Reparația capitală cu edificare unui acoperiș de tip șarpantă nouă și termoizolarea fațadelor din exterior a Blocului E,F la centrul de plasament victimelor al violenței, situat pe str.Ioan Vodă cel Viteaz 15/1, or.Telenești

| Nr. | Nr. Deviz | Denumire Deviz | Suma fără TVA | Valoarea TVA | Valoarea inclusiv TVA |
|--------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2-1-1 | | 186405,44 | 37281,09 | 223686,53 |
| 2 | 2-1-2 | | 2638930,84 | 527786,17 | 3166717,01 |
| 3 | 2-1-3 | | 209347,76 | 41869,55 | 251217,31 |
| 4 | 2-1-4 | | 216703,61 | 43340,72 | 260044,33 |
| 5 | 2-1-5 | | 179998,5 | 35999,70 | 215998,20 |
| 6 | 2-1-6 | | 93832,15 | 18766,43 | 112598,58 |
| 7 | 2-1-7 | | 115610,27 | 23122,05 | 138732,32 |
| Total | | | 3.640.828,57 | 728.165,71 | 4.368.994,28 |

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 223 686,53 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. BuiandrugT1 | | | | |
| | | 1.1. Cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,8000 | 120,00 102,00 | 336,000 285,600 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,0000 | 15,00 15,00 | 45,000 45,000 |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,0000 | 29,09 25,80 | 87,273 77,400 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 46,2510 | 36,05 12,60 | 1 667,153 582,840 |
| 5 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice | t | 0,0460 | 1 500,33 436,96 | 69,015 20,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | | | | |
| 6 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 2,0300 | 150,45 120,00 | 305,410 243,600 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 509,851 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 2 509,851 1 254,540 |
| | | 1.2. Cota 3.300 | | | | |
| 7 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,8000 | 120,00 102,00 | 336,000 285,600 |
| 8 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,0000 | 15,00 15,00 | 45,000 45,000 |
| 9 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,0000 | 29,09 25,80 | 87,273 77,400 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 46,2510 | 36,05 12,60 | 1 667,153 582,840 |
| 11 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,0460 | 1 500,33 436,96 | 69,015 20,100 |
| 12 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 2,0300 | 150,45 120,00 | 305,410 243,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 509,851 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 2 509,851 1 254,540 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 019,702 |
| | | Total BuiandrugT1 Inclusiv salariu | | | | 5 019,702 2 509,080 |
| | | 2. Ancandrament gol AG-1 | | | | |
| | | 2.1. Cota 0.000 | | | | |
| 13 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,0000 | 15,00 15,00 | 180,000 180,000 |
| 14 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,0000 | 29,38 25,80 | 352,592 309,600 |
| 15 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,7600 | 24,73 3,78 | 711,208 108,720 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,4000 | 36,04 12,60 | 50,461 17,640 |
| 17 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,9400 | 174,66 60,00 | 513,506 176,400 |
| 18 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, | m3 | 0,3000 | 2 233,22 679,80 | 669,966 203,940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | etc.)=1,0250 | | | | |
| 19 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 0,3000 | 57,75 57,00 | 17,325 17,100 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 495,058 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 2 495,058 1 013,400 |
| | | 2.2. Cota 3.300 | | | | |
| 20 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,0000 | 15,00 15,00 | 180,000 180,000 |
| 21 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,0000 | 29,38 25,80 | 352,592 309,600 |
| 22 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,7600 | 24,73 3,78 | 711,208 108,720 |
| 23 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,4000 | 36,04 12,60 | 50,461 17,640 |
| 24 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,9400 | 174,66 60,00 | 513,506 176,400 |
| 25 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | 0,3000 | 2 233,22 679,80 | 669,966 203,940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|-----------------------|--------------------------------|
| 26 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 0,3000 | 57,75 57,00 | 17,325 17,100 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 495,058 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 2 495,058 1 013,400 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 990,116 |
| | | Total Ancandrament gol AG-1 Inclusiv salariu | | | | 4 990,116 2 026,800 |
| | | 3. Suport temporar SpT-1 | | | | |
| | | 3.1. Cota 0.000 (2 buc) | | | | |
| 27 | CL08A | Elemente metalice (suport temporar) montate pe santier, in structura constructiei usoare, cu recuperarea ulterioara a elementelor metalice, k=0.3 la elementele metalice | t | 0,3270 | 12 770,03 2 400,00 | 4 175,801 784,800 |
| 28 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,0800 | 7 109,55 1 350,00 | 568,764 108,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 744,565 |
| | | Total Cota 0.000 (2 buc) Inclusiv salariu | | | | 4 744,565 892,800 |
| | | 3.2. Cota 3.300 (2 buc) | | | | |
| 29 | CL08A | Elemente metalice (suport temporar) montate pe santier, in structura constructiei usoare, cu recuperarea ulterioara a elementelor metalice, k=0.3 la elementele metalice | t | 0,3270 | 12 770,03 2 400,00 | 4 175,801 784,800 |
| 30 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,0800 | 7 109,55 1 350,00 | 568,764 108,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 744,565 |
| | | Total Cota 3.300 (2 buc) Inclusiv salariu | | | | 4 744,565 892,800 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 489,130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| | | Total Suport temporar SpT-1 Inclusiv salariu | | | | 9 489,130 1 785,600 |
| | | 4. Brau monolit Brm 1 | | | | |
| 31 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 46,0000 | 45,00 45,00 | 2 070,000 2 070,000 |
| 32 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 46,0000 | 38,13 34,80 | 1 754,210 1 600,800 |
| 33 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 18,2400 | 174,36 60,00 | 3 180,274 1 094,400 |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 74,8800 | 22,99 5,94 | 1 721,718 444,840 |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 212,6200 | 25,10 4,26 | 5 337,787 905,760 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 3,7000 | 2 087,83 318,00 | 7 724,980 1 176,600 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 788,969 |
| | | Total Brau monolit Brm 1 Inclusiv salariu | | | | 21 788,969 7 292,400 |
| | | 5. Grinzi monolite Grm1, Grm2 | | | | |
| 37 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in | m3 | 0,2160 | 236,02 | 50,980 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|----------|--------------------|------------------------|
| | | zidarie | | | 230,28 | 49,740 |
| 38 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,3200 | 174,35 60,00 | 3 891,517 1 339,200 |
| 39 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 94,7400 | 22,99 5,94 | 2 178,315 562,740 |
| 40 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 285,5400 | 25,10 4,26 | 7 168,441 1 216,440 |
| 41 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150 | m2 | 13,4400 | 126,46 7,20 | 1 699,590 96,780 |
| 42 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 4,2000 | 2 087,89 318,00 | 8 769,135 1 335,600 |
| 43 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | 0,2160 | 2 232,42 679,72 | 482,202 146,820 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 240,180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|----------|----------------------|-------------------------|
| | | Total Grinzi monolite Grm1, Grm2 | | | | 24 240,180 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 4 747,320 |
| | | 6. Sarpanta | | | | |
| 44 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 16,72 kg/m3 | m3 | 5,9000 | 7 391,61 1 350,00 | 43 610,470 7 965,000 |
| 45 | CN50B | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. | m3 | 5,9000 | 340,32 123,00 | 2 007,890 725,700 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 618,360 |
| | | Total Sarpanta | | | | 45 618,360 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 8 690,700 |
| | | 7. Scara de acces SA-1 | | | | |
| 46 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,0000 | 45,00 45,00 | 540,000 540,000 |
| 47 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,0000 | 29,38 25,80 | 352,592 309,600 |
| 48 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 249,1600 | 31,08 9,60 | 7 743,439 2 391,960 |
| 49 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,2500 | 1 499,70 436,80 | 374,925 109,200 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 010,956 |
| | | Total Scara de acces SA-1 | | | | 9 010,956 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 3 350,760 |
| | | 8. Incapere pentru paza | | | | |
| | | 8.1. Fundatie | | | | |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru | m2 | 6,4000 | 147,44 | 943,640 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|-----------------------|------------------------------|
| | | turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | 63,00 | 403,200 |
| 51 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 7,4400 | 23,06 3,42 | 171,581 25,440 |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 2,0000 | 1 733,65 264,00 | 3 467,295 528,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 582,516 |
| | | Total Fundatie Inclusiv salariu | | | | 4 582,516 956,640 |
| | | 8.2. Structura metalica | | | | |
| 53 | CL02A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv | t | 0,2350 | 56 469,26 839,49 | 13 270,276 197,280 |
| 54 | CL04A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,3250 | 57 524,53 1 680,00 | 18 695,471 546,000 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 205,0000 | 36,04 12,60 | 7 389,012 2 583,000 |
| 56 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,7650 | 1 499,72 436,78 | 1 147,285 334,140 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 502,044 |
| | | Total Structura metalica | | | | 40 502,044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|---|---------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 3 660,420 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 084,560 |
| | | Total Incapere pentru paza Inclusiv salariu | | | | 45 084,560 4 617,060 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---|
| | | Total | lei | | | 165 242,00 |
| | | Fondul Social | 24 % | | | 8 404,73 |
| | | Transportarea materialelor | 3 % | | | 3 780,87 |
| | | Total | | | | 177 427,60 |
| | | Cheltuieli de regie | 3 % | | | 5 322,83 |
| | | Total | | | | 182 750,43 |
| | | Beneficiu de deviz | 2 % | | | 3 655,01 |
| | | Total | | | | 186 405,44 |
| | | TVA | 20 % | | | 37 281,09 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 223 686,53 <hr/> 35 019,72 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 223 686,53 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43,237 | 60,00 | 2 594,2200 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,618 | 60,00 | 397,0800 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 53,837 | 60,00 | 3 230,2200 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 52,847 | 60,00 | 3 170,8200 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,474 | 60,00 | 2 368,4400 |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,080 | 60,00 | 364,8000 |
| 7. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 122,715 | 60,00 | 7 362,9000 |
| 8. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,941 | 60,00 | 56,4600 |
| 9. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,059 | 60,00 | 483,5400 |
| 10. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,115 | 60,00 | 366,9000 |
| 11. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,619 | 60,00 | 37,1400 |
| 12. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 33,421 | 60,00 | 2 005,2600 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 91,940 | 60,00 | 5 516,4000 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98,272 | 60,00 | 5 896,3200 |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,392 | 60,00 | 443,5200 |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,095 | 60,00 | 725,7000 |
| | | Total manopera | | | | 35 019,72 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|---------|----------|-------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,488 | 25,00 | 237,2000 |
| 2. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,566 | 480,00 | 271,6800 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,088 | 225,00 | 19,8000 |
| 4. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,620 | 420,00 | 260,4000 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,661 | 5,00 | 8,3050 |
| 6. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 | 4 600,00 | 13,8000 |
| 7. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,068 | 4 600,00 | 312,8000 |
| 8. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II | m3 | 0,728 | 4 600,00 | 3 348,8000 |
| 9. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,046 | 4 600,00 | 211,6000 |
| 10. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,061 | 4 600,00 | 280,6000 |
| 11. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 5,635 | 4 600,00 | 25 921,0000 |
| 12. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 205,350 | 5,00 | 1 026,7500 |
| 13. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 6,613 | 650,00 | 4 298,4500 |
| 14. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,321 | 55,00 | 182,6550 |
| 15. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,341 | 33,00 | 209,2530 |
| 16. | 23203226000361 | Gudron | kg | 15,634 | 14,50 | 226,6930 |
| 17. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,137 | 25,47 | 3,4893 |
| 18. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,090 | 37,80 | 3,4020 |
| 19. | 24142161094821 | Pasta antisepctica | kg | 18,241 | 21,50 | 392,1815 |
| 20. | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 13,284 | 52,50 | 697,4100 |
| 21. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 57,820 | 20,00 | 1 156,4000 |
| 22. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,492 | 65,00 | 161,9800 |
| 23. | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,642 | 35,00 | 232,4700 |
| 24. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,931 | 60,00 | 55,8600 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 25. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 29,736 | 2,50 | 74,3400 |
| 26. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 34,943 | 2,20 | 76,8746 |
| 27. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 251,757 | 2,60 | 654,5682 |
| 28. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,003 | 3 500,00 | 10,5000 |
| 29. | 2663102100000-c12 | Beton C12/15 | m3 | 2,081 | 1 250,00 | 2 601,2500 |
| 30. | 2663102100000-C16 | Beton C16/20 | m3 | 8,340 | 1 500,00 | 12 510,0000 |
| 31. | 2664102102010-150t | Mortar ciment-nisip 150-T | m3 | 0,098 | 1 200,00 | 117,6000 |
| 32. | 2670112204002-30 | Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm | m2 | 13,914 | 115,00 | 1 600,1100 |
| 33. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 8,787 | 18,20 | 159,9234 |
| 34. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 173,860 | 14,50 | 2 520,9700 |
| 35. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 577,197 | 18,20 | 10 504,9854 |
| 36. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,004 | 28,50 | 85,6140 |
| 37. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,320 | 23,50 | 7,5200 |
| 38. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,327 | 23,89 | 175,0420 |
| 39. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 303,255 | 22,50 | 6 823,2375 |
| 40. | 2811106301100 | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae | kg | 325,000 | 55,00 | 17 875,0000 |
| 41. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 200,124 | 33,00 | 6 604,0920 |
| 42. | 2811106303000 | Stilp din otel livrati in tronsoane | kg | 235,000 | 55,00 | 12 925,0000 |
| 43. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 249,160 | 20,00 | 4 983,2000 |
| 44. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 99,192 | 22,00 | 2 182,2240 |
| 45. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,905 | 35,50 | 67,6275 |
| 46. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,747 | 52,68 | 144,7121 |
| 47. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,457 | 120,00 | 54,8400 |
| 48. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,419 | 2,00 | 12,8380 |
| 49. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 13,932 | 10,00 | 139,3200 |
| 50. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 45,450 | 48,50 | 2 204,3250 |
| 51. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 13,932 | 2,00 | 27,8640 |
| 52. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,419 | 3,00 | 19,2570 |
| 53. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,419 | 8,00 | 51,3520 |
| 54. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,233 | 33,00 | 7,6890 |
| 55. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 18,180 | 65,00 | 1 181,7000 |
| 56. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,393 | 33,00 | 45,9690 |
| 57. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,689 | 2,57 | 12,0508 |
| 58. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,239 | 15,00 | 33,5850 |
| 59. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,056 | 15,00 | 0,8400 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 126 029,03 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|-------|--------|------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,024 | 550,00 | 13,2000 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,909 | 550,00 | 499,9500 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,087 | 50,00 | 4,3500 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,320 | 50,00 | 66,0000 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,939 | 550,00 | 1 616,4500 |
| 6. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,393 | 50,00 | 69,6500 |
| 7. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,171 | 100,00 | 17,1000 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,940 | 50,00 | 297,0000 |
| 9. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat | h-ut | 0,490 | 20,00 | 9,8000 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| | | pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | | | | |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,880 | 150,00 | 132,0000 |
| 11. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,032 | 150,00 | 4,8000 |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,240 | 45,00 | 100,8000 |
| 13. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,999 | 50,00 | 99,9500 |
| 14. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,163 | 150,00 | 24,4500 |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,122 | 550,00 | 67,1000 |
| 16. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,520 | 550,00 | 286,0000 |
| 17. | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,141 | 550,00 | 77,5500 |
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,429 | 550,00 | 785,9500 |
| 19. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,047 | 450,00 | 21,1500 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 4 193,25 |

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Total | lei | 165 242,00 |
| Fondul Social | 24 % | 8 404,73 |
| Transportarea materialelor | 3 % | 3 780,87 |
| Total | | 177 427,60 |
| Cheltuieli de regie | 3 % | 5 322,83 |
| Total | | 182 750,43 |
| Beneficiu de deviz | 2 % | 3 655,01 |
| Total | | 186 405,44 |
| TVA | 20 % | 37 281,09 |

Total deviz:

223 686,53

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1, or.Telenesti, r-nul Telenesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. BuiandrugT1 | | | | |
| | | 1.1. Cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | | | 120,00 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2000 | 60,00 | 72,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 336,000 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 15,00 15,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 45,000 |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 29,09 25,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,20 | 0,73 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,273 |
| 4 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 36,05 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 667,153 |
| 5 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 500,33 436,96 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 436,96 |
| | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 52,50 | 630,00 |
| | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 60,00 | 50,87 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 69,015 |
| 6 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau | m2 | | | 150,45 120,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | | caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6300 | 60,00 | 97,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2664102102010-150t | Mortar ciment-nisip 150-T | m3 | 0,0240 | 1 200,00 | 28,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,18 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 305,410 |
| | | 1.2. Cota 3.300 | | | | |
| 7 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | | | 120,00 ----- 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2000 | 60,00 | 72,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 336,000 |
| 8 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 15,00 ----- 15,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 45,000 |
| 9 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 29,09 ----- 25,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,20 | 0,73 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,273 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 36,05 ----- 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 667,153 |
| 11 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 500,33 ----- 436,96 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 436,96 |
| | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 52,50 | 630,00 |
| | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 60,00 | 50,87 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 69,015 |
| 12 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau | m2 | | | 150,45 ----- 120,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | | caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6300 | 60,00 | 97,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2664102102010-150t | Mortar ciment-nisip 150-T | m3 | 0,0240 | 1 200,00 | 28,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,18 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 305,410 |
| | | 2. Ancandrament gol AG-1 | | | | |
| | | 2.1. Cota 0.000 | | | | |
| 13 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 15,00 15,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 180,000 |
| 14 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 29,38 25,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,20 | 0,73 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 352,592 |
| 15 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 24,73 3,78 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 60,00 | 0,18 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,20 | 18,65 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 711,208 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 36,04 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,461 |
| 17 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 174,66 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 33,00 | 0,17 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,50 | 1,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|----------|--------------------|
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 650,00 | 84,46 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,69 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,69 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 33,00 | 3,96 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 11,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 513,506 |
| 18 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | | | 2 233,22 679,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5200 | 60,00 | 511,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 2,60 | 802,17 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 480,00 | 332,80 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 420,00 | 319,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 15,00 | 4,75 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 669,966 |
| 19 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 | | | 57,75 57,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17,325 |
| | | 2.2. Cota 3.300 | | | | |
| 20 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 15,00 15,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 180,000 |
| 21 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 29,38 25,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,20 | 0,73 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 352,592 |
| 22 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 24,73 3,78 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 60,00 | 0,18 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,20 | 18,65 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 711,208 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 36,04 12,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|------------|----------|-----------------------|
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,461 |
| 24 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 174,66 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 33,00 | 0,17 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,50 | 1,06 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 650,00 | 84,46 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,69 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,69 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 33,00 | 3,96 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 11,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 513,506 |
| 25 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | | | 2 233,22 679,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5200 | 60,00 | 511,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 2,60 | 802,17 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 480,00 | 332,80 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 420,00 | 319,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 15,00 | 4,75 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 669,966 |
| 26 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 | | | 57,75 57,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17,325 |
| | | 3. Suport temporar SpT-1 | | | | |
| | | 3.1. Cota 0.000 (2 buc) | | | | |
| 27 | CL08A | Elemente metalice (suport temporar) montate pe santier, in structura constructiei usoare, cu recuperarea ulterioara a elementelor metalice, k=0.3 la elementele metalice | t | | | 12 770,03 2 400,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 60,00 | 2 100,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 60,00 | 300,00 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 33,00 | 10 098,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 120,00 | 53,94 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 3,00 | 19,50 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 2,00 | 13,00 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 8,00 | 52,01 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 37,80 | 2,43 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 25,47 | 2,57 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 22,50 | 45,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,57 | 1,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|------------|----------|-----------|
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 175,801 |
| 28 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 7 109,55 |
| | | | | | | 1 350,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 60,00 | 1 215,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 60,00 | 135,00 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 48,50 | 363,75 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 4 600,00 | 57,50 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 4 600,00 | 4 255,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II | m3 | 0,1200 | 4 600,00 | 575,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 22,00 | 74,80 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 21,50 | 64,77 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 14,50 | 37,34 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 65,00 | 195,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 18,20 | 26,39 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,50 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,25 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 568,764 |
| | | 3.2. Cota 3.300 (2 buc) | | | | |
| 29 | CL08A | Elemente metalice (suport temporar) montate pe santier, in structura constructiei usoare, cu recuperarea ulterioara a elementelor metalice, $k=0.3$ la elementele metalice | t | | | 12 770,03 |
| | | | | | | 2 400,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 60,00 | 2 100,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 60,00 | 300,00 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 33,00 | 10 098,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 120,00 | 53,94 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 3,00 | 19,50 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 2,00 | 13,00 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 8,00 | 52,01 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 37,80 | 2,43 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 25,47 | 2,57 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 22,50 | 45,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,57 | 1,16 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 175,801 |
| 30 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 7 109,55 |
| | | | | | | 1 350,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 60,00 | 1 215,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 60,00 | 135,00 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 48,50 | 363,75 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 4 600,00 | 57,50 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 4 600,00 | 4 255,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II | m3 | 0,1200 | 4 600,00 | 575,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 22,00 | 74,80 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 21,50 | 64,77 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 14,50 | 37,34 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 65,00 | 195,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 18,20 | 26,39 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,50 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,25 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 568,764 |
| | | 4. Brau monolit Brm 1 | | | | |
| 31 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 45,00 |
| | | | | | | 45,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 070,000 |
| 32 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 38,13 |
| | | | | | | 34,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 60,00 | 25,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 2,20 | 0,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 754,210 |
| 33 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 174,36 |
| | | | | | | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 33,00 | 0,16 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,50 | 1,06 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 650,00 | 84,49 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,54 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,54 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 33,00 | 3,96 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 11,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 180,274 |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 22,99 |
| | | | | | | 5,94 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 60,00 | 5,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,50 | 14,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 5,00 | 1,40 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 721,718 |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 25,10 |
| | | | | | | 4,26 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 60,00 | 3,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,20 | 18,65 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 5,00 | 1,40 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 337,787 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 2 087,83 |
| | | | | | | 318,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,00 | 291,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 2663102100000-C16 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 583,51 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,32 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 550,00 | 154,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 724,980 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | 5. Grinzi monolite Grm1, Grm2 | | | | |
| 37 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | | | 236,02 230,28 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 60,00 | 26,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 60,00 | 203,33 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,81 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 3,94 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,980 |
| 38 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 174,35 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 33,00 | 0,17 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,50 | 1,07 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 650,00 | 84,51 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,53 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,53 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 33,00 | 3,96 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 10,99 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 891,517 |
| 39 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 22,99 5,94 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 60,00 | 5,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,50 | 14,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 5,00 | 1,40 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 178,315 |
| 40 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 25,10 4,26 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 60,00 | 3,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,20 | 18,65 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 5,00 | 1,40 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 168,441 |
| 41 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150 | m2 | | | 126,46 7,20 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2670112204002-30 | Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm | m2 | 1,0200 | 115,00 | 119,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 699,590 |
| 42 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, | m3 | | | 2 087,89 318,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|----------|----------|----------------------------|
| | | scoabe)=1,0300 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,00 | 291,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 2663102100000-C16 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 583,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,32 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 550,00 | 154,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 769,135 |
| 43 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | | | 2 232,42 <hr/> 679,72 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5200 | 60,00 | 511,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,61 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 2,60 | 802,16 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 480,00 | 333,33 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 420,00 | 318,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 15,00 | 4,79 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,04 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 81,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 482,202 |
| | | 6. Sarpanta | | | | |
| 44 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 16,72 kg/m3 | m3 | | | 7 391,61 <hr/> 1 350,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 60,00 | 1 215,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 60,00 | 135,00 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 48,50 | 363,75 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 4 600,00 | 46,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 4 600,00 | 4 278,00 |
| | 20101029041691 | Dularuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 4 600,00 | 552,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 16,7200 | 22,00 | 367,84 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 21,50 | 64,71 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 14,50 | 37,41 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 65,00 | 195,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 18,20 | 26,39 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,50 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 43 610,470 |
| 45 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | | | 340,32 <hr/> 123,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,00 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 20,00 | 196,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,50 | 12,60 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 550,00 | 2,24 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 100,00 | 2,90 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 450,00 | 3,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 007,890 |
| | | 7. Scara de acces SA-1 | | | | |
| 46 | RpCU0511 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 45,00 <hr/> 45,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 540,000 |
| 47 | RpCU07B | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 29,38 |
| | | | | | | 25,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,20 | 0,73 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 352,592 |
| 48 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | | | 31,08 |
| | | | | | | 9,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 743,439 |
| 49 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 499,70 |
| | | | | | | 436,80 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 436,80 |
| | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 52,50 | 630,00 |
| | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 60,00 | 50,40 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 374,925 |
| | | 8. Incapere pentru paza | | | | |
| | | 8.1. Fundatie | | | | |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 147,44 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 23,50 | 1,17 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 35,50 | 2,84 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 650,00 | 58,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 600,00 | 15,81 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 600,00 | 2,16 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 33,00 | 3,96 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 943,640 |
| 51 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 23,06 |
| | | | | | | 3,42 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 60,00 | 3,24 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 60,00 | 0,18 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,20 | 18,65 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 171,581 |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in | m3 | | | 1 733,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|------------|----------|-----------------------|
| | | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | | | | 264,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 60,00 | 240,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2663102100000-c12 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 300,62 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 467,295 |
| | | 8.2. Structura metalica | | | | |
| 53 | CL02A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv | t | | | 56 469,26 839,49 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,9000 | 60,00 | 713,87 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,7000 | 60,00 | 41,87 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7000 | 60,00 | 41,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 | 60,00 | 41,87 |
| | 2811106303000 | Stilp din otel livrati in tronsoane | kg | 1 000,0000 | 55,00 | 55 000,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,3500 | 120,00 | 41,87 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,0000 | 3,00 | 9,00 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,0000 | 2,00 | 6,00 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 3,0000 | 8,00 | 24,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1200 | 37,80 | 4,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 | 25,47 | 4,55 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,0000 | 22,50 | 157,50 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,3500 | 150,00 | 52,34 |
| | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 | 550,00 | 330,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 270,276 |
| 54 | CL04A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | | | 57 524,53 1 680,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 23,8000 | 60,00 | 1 428,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 2811106301100 | Grinda cu inima plina livrate in tronsoane | kg | 1 000,0000 | 55,00 | 55 000,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 | 120,00 | 29,91 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 | 3,00 | 13,50 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 | 8,00 | 35,99 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 | 37,80 | 2,33 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 25,47 | 2,27 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 | 150,00 | 37,38 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,3000 | 550,00 | 714,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18 695,471 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 36,04 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 389,012 |
| 56 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 499,72 436,78 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 436,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|--|-----|---------|-------|-----------|
| | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 52,50 | 630,00 |
| | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 60,00 | 50,43 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 147,285 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 3 166 717,01 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| | | 1.1. Cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn | m2 | 13,2000 | 25,20 25,20 | 332,640 332,640 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn | m2 | 28,9000 | 25,20 25,20 | 728,280 728,280 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (14 ml) | m3 | 0,2800 | 271,39 205,29 | 75,990 57,480 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din tabla zincata | m | 14,0000 | 8,90 8,40 | 124,600 117,600 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii | m2 | 136,3500 | 17,45 16,20 | 2 379,370 2 208,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|----------|------------------|------------------------|
| | | de pe tavan | | | | |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire, emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti | m2 | 226,0000 | 17,45 16,20 | 3 943,700 3 661,200 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa ceramica de pe pereti | m2 | 16,0000 | 96,80 96,00 | 1 548,720 1 536,000 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din placa ceramica | m2 | 33,1800 | 50,05 46,80 | 1 660,635 1 552,800 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn | m2 | 103,1700 | 15,15 13,20 | 1 563,055 1 361,880 |
| 10 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti | m3 | 3,0000 | 198,20 128,40 | 594,600 385,200 |
| 11 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori | m3 | 7,2000 | 201,80 132,00 | 1 452,960 950,400 |
| 12 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze | m2 | 12,0000 | 44,20 43,20 | 530,400 518,400 |
| 13 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. / Demontarea constructii din lemn | m3 | 25,0000 | 146,40 146,40 | 3 660,000 3 660,000 |
| 14 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si | kg | 110,0000 | 2,86 | 314,128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|----------|------------------|----------------------------------|
| | | impregmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirei de scara din metal | | | 2,40 | 264,000 |
| 15 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m | t | 23,3000 | 79,20 79,20 | 1 845,360 1 845,360 |
| 16 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 23,3000 | 27,00 27,00 | 629,100 629,100 |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 23,3000 | 21,06 0,00 | 490,600 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 874,138 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 21 874,138 19 809,240 |
| | | 1.2. Cota 3.300 | | | | |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn | m2 | 6,2000 | 25,20 25,20 | 156,240 156,240 |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn | m2 | 28,9000 | 25,20 25,20 | 728,280 728,280 |
| 20 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (15 ml) | m3 | 0,3000 | 271,45 205,20 | 81,435 61,560 |
| 21 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din tabla zincata | m | 15,0000 | 8,90 8,40 | 133,500 126,000 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan | m2 | 134,9300 | 17,45 16,20 | 2 354,560 2 185,920 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie | m2 | 226,0000 | 17,45 16,20 | 3 943,700 3 661,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|----------|------------------|------------------------|
| | | apoasa sau dresuirea de pe pereti | | | | |
| 24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa ceramica de pe pereti | m2 | 16,0000 | 96,80 96,00 | 1 548,720 1 536,000 |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din placa ceramica | m2 | 23,7000 | 50,05 46,80 | 1 186,185 1 109,160 |
| 26 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn | m2 | 103,1700 | 15,15 13,20 | 1 563,055 1 361,880 |
| 27 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti | m3 | 3,0000 | 198,20 128,40 | 594,600 385,200 |
| 28 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori | m3 | 7,2000 | 201,80 132,00 | 1 452,960 950,400 |
| 29 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirei de scara din metal | kg | 190,0000 | 2,86 2,40 | 542,585 456,000 |
| 30 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 19,5300 | 79,20 79,20 | 1 546,800 1 546,800 |
| 31 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 19,5300 | 27,00 27,00 | 527,280 527,280 |
| 32 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 19,5300 | 21,07 0,00 | 411,400 0,000 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|----------|------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 771,300 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 16 771,300 14 791,920 |
| | | 1.3. Acoperis/Exterior | | | | |
| 33 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului exist.pe pod | m3 | 120,0000 | 89,30 61,20 | 10 716,000 7 344,000 |
| 34 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze | m2 | 220,0000 | 44,20 43,20 | 9 724,000 9 504,000 |
| 35 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontarea lambriuri din lemn | m2 | 35,0000 | 56,40 56,40 | 1 974,000 1 974,000 |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Inlaturarea tencuielei de la fatada | m2 | 330,0000 | 17,45 16,20 | 5 758,500 5 346,000 |
| 37 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 200,1300 | 26,90 23,40 | 5 383,450 4 683,000 |
| 38 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 220,0000 | 12,30 10,80 | 2 706,000 2 376,000 |
| 39 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontarea parasolarelor din beton | m3 | 2,1000 | 901,30 891,00 | 1 892,730 1 871,100 |
| 40 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 8,0000 | 201,80 132,00 | 1 614,400 1 056,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| 41 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 94,5600 | 79,20 79,20 | 7 489,140 7 489,140 |
| 42 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 94,5600 | 27,00 27,00 | 2 553,120 2 553,120 |
| 43 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 94,5600 | 21,07 0,00 | 1 992,100 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51 803,440 |
| | | Total Acoperis/Exterior Inclusiv salariu | | | | 51 803,440 44 196,360 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 90 448,878 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 90 448,878 78 797,520 |
| | | 2. Curte de lumina | | | | |
| | | 2.1. Perete | | | | |
| 44 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 7,0000 | 144,30 108,00 | 1 010,100 756,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 010,100 |
| | | Total Perete Inclusiv salariu | | | | 1 010,100 756,000 |
| | | 2.2. Pardosea | | | | |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 2,0000 | 81,60 42,00 | 163,200 84,000 |
| 46 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm | m2 | 2,0000 | 588,60 231,30 | 1 177,210 462,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 340,410 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 1 340,410 546,600 |
| | | 2.3. Invelitoare | | | | |
| 47 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | 4,0000 | 294,23 69,00 | 1 176,912 276,000 |
| 48 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 1,5000 | 317,90 93,00 | 476,851 139,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 653,763 |
| | | Total Invelitoare Inclusiv salariu | | | | 1 653,763 415,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 004,273 |
| | | Total Curte de lumina Inclusiv salariu | | | | 4 004,273 1 718,100 |
| | | 3. Captusire perete sandwich | | | | |
| 49 | CF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 6,0000 | 435,03 121,62 | 2 610,190 729,720 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 610,190 |
| | | Total Captusire perete sandwich Inclusiv salariu | | | | 2 610,190 729,720 |
| | | 4. Acoperis | | | | |
| | | 4.1. Invelitoare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|------------------|-----------------------------------|
| 50 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x60(h) mm,la constructii obisnuite(3,47 m3) | m2 | 300,0000 | 76,67 17,70 | 23 001,000 5 310,000 |
| 51 | CN50B | Tratament ignifug al lemniei; carcuse, estacade. | m3 | 3,4700 | 340,35 122,99 | 1 181,023 426,780 |
| 52 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea. | m3 | 3,4700 | 440,56 23,39 | 1 528,740 81,180 |
| 53 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 300,0000 | 38,60 15,00 | 11 579,775 4 500,000 |
| 54 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 32 m.l Material marunt=1,0500 | m2 | 300,0000 | 294,23 69,00 | 88 268,400 20 700,000 |
| 55 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 18,0000 | 317,89 93,00 | 5 721,992 1 674,000 |
| 56 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка | m | 54,0000 | 148,45 24,00 | 8 016,300 1 296,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 139 297,230 |
| | | Total Invelitoare Inclusiv salariu | | | | 139 297,230 33 987,960 |
| | | 4.2. Strasina infundata | | | | |
| 57 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se | m2 | 70,0000 | 406,02 121,80 | 28 421,400 8 526,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| | | exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0086 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera Coeficient la manoperei=0,5000 | | | | |
| 58 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | 70,0000 | 80,70 40,80 | 5 649,000 2 856,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 070,400 |
| | | Total Strasina infundata Inclusiv salariu | | | | 34 070,400 11 382,000 |
| | | 4.3. Sistema de scurgere | | | | |
| 59 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 Material marunt=1,0300 | m | 54,0000 | 392,79 18,00 | 21 210,660 972,000 |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 Material marunt=1,0200 | m | 36,0000 | 265,45 21,00 | 9 556,380 756,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 767,040 |
| | | Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu | | | | 30 767,040 1 728,000 |
| | | 4.4. Opritori de zapada | | | | |
| 61 | CK26B | Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (23 buc) (aplicativ) | m | 46,0000 | 243,45 24,00 | 11 198,700 1 104,000 |
| 62 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2 | kg | 128,6000 | 34,08 12,60 | 4 382,426 1 620,360 |
| 63 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog | t | 0,1290 | 1 499,50 436,74 | 193,435 56,340 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 774,561 |
| | | Total Opritori de zapada Inclusiv salariu | | | | 15 774,561 2 780,700 |
| | | 4.5. Lucarne | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 64 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1 | buc | 2,0000 | 2 207,68 396,18 | 4 415,360 792,360 |
| 65 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3 | buc | 1,0000 | 2 207,68 396,18 | 2 207,680 396,180 |
| 66 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)- 1 buc | m2 | 0,9490 | 5 339,43 107,99 | 5 067,120 102,480 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 690,160 |
| | | Total Lucarne Inclusiv salariu | | | | 11 690,160 1 291,020 |
| | | 4.6. Acces acoperis | | | | |
| 67 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc | kg | 12,2000 | 31,08 9,60 | 379,152 117,120 |
| 68 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,0120 | 1 497,50 435,00 | 17,970 5,220 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 397,122 |
| | | Total Acces acoperis Inclusiv salariu | | | | 397,122 122,340 |
| | | 4.7. Cosuri de ventilare BE-1...BE-4 | | | | |
| 69 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 0,8000 | 176,78 60,00 | 141,424 48,000 |
| 70 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, | m3 | 0,1400 | 2 231,67 679,71 | 312,434 95,160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-------|---------|-----------------------|------------------------|
| | | cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | | | | |
| 71 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,0410 | 37 508,61 8 828,78 | 1 537,853 361,980 |
| 72 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (16 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 19,2000 | 40,01 12,60 | 768,268 241,920 |
| 73 | CD07B1 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 40,0000 | 228,65 63,00 | 9 146,000 2 520,000 |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,0500 | 36,04 12,60 | 434,278 151,800 |
| 75 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,0120 | 1 497,50 435,00 | 17,970 5,220 |
| 76 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare | m2 | 8,0000 | 145,31 31,80 | 1 162,500 254,400 |
| 77 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 31,0000 | 150,41 31,80 | 4 662,788 985,800 |
| 78 | CE40A | Montarea elementelor scheletului | m3 | 0,2100 | 7 086,26 | 1 488,115 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| | | din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | | | 1 349,71 | 283,440 |
| 79 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2 | m2 | 55,0000 | 139,79 15,30 | 7 688,670 841,500 |
| 80 | CN50B | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. | m3 | 1,2550 | 340,26 123,01 | 427,023 154,380 |
| 81 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,2550 | 440,68 23,38 | 553,054 29,340 |
| 82 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 20,0000 | 159,33 60,00 | 3 186,675 1 200,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31 527,052 |
| | | Total Cosuri de ventilare BE-1...BE-4 Inclusiv salariu | | | | 31 527,052 7 172,940 |
| | | 4.8. Planseu Nod 2 (plansa 18) | | | | |
| 83 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori | m2 | 120,0000 | 29,09 1,20 | 3 490,680 144,000 |
| 84 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm | m3 | 18,0000 | 2 288,42 270,00 | 41 191,470 4 860,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|------------------|-----------------------------------|
| | | Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | | | | |
| 85 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie | m2 | 120,0000 | 29,09 1,20 | 3 490,680 144,000 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 120,0000 | 83,35 42,00 | 10 002,000 5 040,000 |
| 87 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | 120,0000 | 33,98 7,20 | 4 077,600 864,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 252,430 |
| | | Total Planseu Nod 2 (plansa 18) Inclusiv salariu | | | | 62 252,430 11 052,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 325 775,995 |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 325 775,995 69 516,960 |
| | | 5. Scara exterioara Sc-1;Sc-2 | | | | |
| 88 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr. 11 mm | m2 | 16,0000 | 593,72 231,30 | 9 499,580 3 700,800 |
| 89 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu | m3 | 3,0000 | 186,00 186,00 | 558,000 558,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|--------------------|------------------------|
| | | maluri nesprijinite | | | | |
| 90 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 3,0000 | 1 700,44 231,00 | 5 101,310 693,000 |
| 91 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,2000 | 634,90 59,40 | 126,980 11,880 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 | kg | 9,5500 | 39,31 1,80 | 375,444 17,220 |
| 93 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 19,0000 | 174,48 60,00 | 3 315,120 1 140,000 |
| 94 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,8000 | 1 824,64 318,00 | 1 459,710 254,400 |
| 95 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | 5,0000 | 588,62 231,30 | 2 943,125 1 156,500 |
| 96 | CI21A | Placarea peretilor cu placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 10,0000 | 466,30 174,00 | 4 662,974 1 740,000 |
| 97 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 23 din xx/xx-25-SA | m | 10,0000 | 1 168,12 54,00 | 11 681,220 540,000 |
| 98 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din | m2 | 8,0000 | 1 754,57 100,62 | 14 036,550 804,960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 53 760,013 |
| | | Total Scara exterioara Sc-1;Sc-2 Inclusiv salariu | | | | 53 760,013 10 616,760 |
| | | 6. Copertina K-1 | | | | |
| 99 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis PUR gr.=100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 | 8,0000 | 2 594,17 90,00 | 20 753,361 720,000 |
| 100 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete pur gr.=100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | 8,0000 | 2 664,49 82,20 | 21 315,910 657,600 |
| 101 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | m2 | 30,0000 | 1 754,57 100,62 | 52 637,100 3 018,600 |
| 102 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2 Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 10,0000 | 210,60 60,00 | 2 106,000 600,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 103 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0300 | m | 4,0000 | 392,79 18,00 | 1 571,160 72,000 |
| 104 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0200 | m | 5,0000 | 265,46 21,00 | 1 327,275 105,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 99 710,806 |
| | | Total Copertina K-1 Inclusiv salariu | | | | 99 710,806 5 173,200 |
| | | 7. Ingradire In-1...In-3 | | | | |
| 105 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 28,0000 | 15,00 15,00 | 420,000 420,000 |
| 106 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 28,0000 | 29,47 25,80 | 825,048 722,400 |
| 107 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100 | buc | 28,0000 | 13,10 12,00 | 366,800 336,000 |
| 108 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 230,1500 | 34,08 12,60 | 7 843,118 2 899,920 |
| 109 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,2300 | 1 499,54 436,70 | 344,895 100,440 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 799,861 |
| | | Total Ingradire In-1...In-3 Inclusiv salariu | | | | 9 799,861 4 478,760 |
| | | 8. Balustrade Bl-1...Bl-3 | | | | |
| 110 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 27 din 44/10-25-SA | m | 9,0000 | 1 168,12 54,00 | 10 513,098 486,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 513,098 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | Total Balustrade BI-1...BI-3 Inclusiv salariu | | | | 10 513,098 486,000 |
| | | 9. Inchideri si compartimentari | | | | |
| | | 9.1. Cota 0.000 | | | | |
| 111 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,5400 | 39 555,99 6 042,56 | 21 360,237 3 262,980 |
| 112 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,9400 | 44 110,01 6 042,57 | 41 463,407 5 680,020 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 823,644 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 62 823,644 8 943,000 |
| | | 9.2. Cota 3.300 | | | | |
| 113 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,6800 | 39 556,04 6 042,62 | 26 898,109 4 108,980 |
| 114 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,8000 | 44 110,02 6 042,60 | 35 288,020 4 834,080 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 186,129 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 62 186,129 8 943,060 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 125 009,773 |
| | | Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu | | | | 125 009,773 17 886,060 |
| | | 10. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 | | | | |
| 115 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu | m | 11,1000 | 1 569,77 66,00 | 17 424,455 732,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----------------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | dezabilitati,conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA | | | | |
| 116 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 27 din 23/05- 25-SA | m | 8,0000 | 1 869,77 66,00 | 14 958,166 528,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 382,621 |
| | | Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 Inclusiv salariu | | | | 32 382,621 1 260,600 |
| | | 11. Finisari pardosea 11.1. Cota 0.000 11.1.1. Incaperea 1,2,3 | | | | |
| 117 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg}/\text{m}^3$ gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m ³ | 0,9660 | 2 639,83 270,00 | 2 550,080 260,820 |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m ² | 19,3100 | 81,59 42,00 | 1 575,470 811,020 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m ² | 19,3100 | 5,06 1,80 | 97,637 34,740 |
| 120 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m ² | 19,3100 | 417,50 174,00 | 8 061,888 3 359,940 |
| 121 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | 26,0000 | 100,56 24,00 | 2 614,599 624,000 |
| 122 | | Profil de colt din PVC | m | 26,0000 | 15,50 0,00 | 403,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|---------------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 302,674 |
| | | Total Incaperea 1,2,3 Inclusiv salariu | | | | 15 302,674 5 090,520 |
| | | 11.1.2. Incaperea 4,12,13,15,17,18 | | | | |
| 123 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 2,7000 | <u>2 640,31</u> 270,00 | <u>7 128,845</u> 729,000 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 53,9700 | <u>81,60</u> 42,00 | <u>4 403,995</u> 2 266,740 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,9700 | <u>5,06</u> 1,80 | <u>272,953</u> 97,140 |
| 126 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=1mm | m2 | 53,9700 | <u>417,50</u> 174,00 | <u>22 532,491</u> 9 390,780 |
| 127 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | 50,0000 | <u>100,56</u> 24,00 | <u>5 028,075</u> 1 200,000 |
| 128 | | Profil de colt din PVC | m | 50,0000 | <u>15,50</u> 0,00 | <u>775,000</u> 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 141,359 |
| | | Total Incaperea 4,12,13,15,17,18 Inclusiv salariu | | | | 40 141,359 13 683,660 |
| | | 11.1.3. Incaperea 5,9,10,11,16 | | | | |
| 129 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 | m3 | 0,7610 | <u>2 639,84</u> 270,04 | <u>2 008,915</u> 205,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| | | gr.=40mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | | | | |
| 130 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 19,0300 | 81,60 42,00 | 1 552,805 799,260 |
| 131 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 19,0300 | 20,49 2,40 | 389,927 45,660 |
| 132 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 19,0300 | 241,88 9,60 | 4 603,061 182,700 |
| 133 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 19,0300 | 81,60 42,00 | 1 552,805 799,260 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,0300 | 5,06 1,80 | 96,264 34,260 |
| 135 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | 19,0300 | 417,50 174,00 | 7 945,016 3 311,220 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 148,793 |
| | | Total Incaperea 5,9,10,11,16 Inklusiv salariu | | | | 18 148,793 5 377,860 |
| | | 11.1.4. Incaperea 6,7,8,14 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 136 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg/m}^3$ gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 2,2610 | 2 639,62 270,01 | 5 968,180 610,500 |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 45,2200 | 81,60 42,00 | 3 689,735 1 899,240 |
| 138 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | 45,2200 | 32,96 7,20 | 1 490,575 325,560 |
| 139 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum - ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH 500 gr.=3mm; consum plinta - 1,23 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 45,2200 | 296,00 66,00 | 13 385,096 2 984,520 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 533,586 |
| | | Total Incaperea 6,7,8,14 Inclusiv salariu | | | | 24 533,586 5 819,820 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 98 126,412 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 98 126,412 29 971,860 |
| | | 11.2. Cota 3.300 11.2.1. Incaperea 1 | | | | |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 24,1600 | 5,06 | 122,201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog | | | 1,80 | 43,500 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 24,1600 | 81,59 42,00 | 1 971,175 1 014,720 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,1600 | 5,06 1,80 | 122,201 43,500 |
| 143 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | 24,1600 | 588,62 231,30 | 14 221,162 5 588,220 |
| 144 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | 26,0000 | 100,56 24,00 | 2 614,599 624,000 |
| 145 | | Profil de colt din PVC | m | 26,0000 | 15,50 0,00 | 403,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 454,338 |
| | | Total Incaperea 1 Inclusiv salariu | | | | 19 454,338 7 313,940 |
| | | 11.2.2. Incaperea 2,13 | | | | |
| 146 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 1,4750 | 2 640,72 270,02 | 3 895,065 398,280 |
| 147 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 29,5000 | 81,62 42,00 | 2 407,750 1 239,000 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,5000 | 5,06 1,80 | 149,196 53,100 |
| 149 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe | m2 | 29,5000 | 417,50 174,00 | 12 316,273 5 133,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | | | | |
| 150 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | 34,0000 | 100,56 24,00 | 3 419,091 816,000 |
| 151 | | Profil de colt din PVC | m | 34,0000 | 15,50 0,00 | 527,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 714,375 |
| | | Total Incaperea 2,13 Inclusiv salariu | | | | 22 714,375 7 639,380 |
| | | 11.2.3. Incaperea 3,4,8,9,10 | | | | |
| 152 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=40mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 0,6320 | 2 639,67 270,00 | 1 668,270 170,640 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 15,8100 | 81,62 42,00 | 1 290,420 664,020 |
| 154 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 15,8100 | 20,49 2,40 | 323,939 37,920 |
| 155 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 | m2 | 15,8100 | 241,95 9,60 | 3 825,276 151,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | Coeficient la utilajului=2,0000 | | | | |
| 156 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 15,8100 | 81,62 42,00 | 1 290,420 664,020 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,8100 | 5,06 1,80 | 79,955 28,440 |
| 158 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=1mm | m2 | 15,8100 | 417,50 174,00 | 6 600,616 2 750,940 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 078,896 |
| | | Total Incaperea 3,4,8,9,10 Inklusiv salariu | | | | 15 078,896 4 467,780 |
| | | 11.2.4. Incaperea 5,6,7,11,12 | | | | |
| 159 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 3,4000 | 2 640,15 270,00 | 8 976,495 918,000 |
| 160 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 67,4700 | 81,61 42,00 | 5 506,145 2 833,740 |
| 161 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | 67,4700 | 32,95 7,20 | 2 223,460 485,760 |
| 162 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, | m2 | 67,4700 | 292,95 66,00 | 19 765,417 4 453,020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|------------------|-----------------------------------|
| | | curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum - ЭКО+,серия коми А+,теплая основа,защитный слой PVH 500 gr.=3mm; consum plinta - 1,23 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 471,517 |
| | | Total Incaperea 5,6,7,11,12 Inclusiv salariu | | | | 36 471,517 8 690,520 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 93 719,126 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 93 719,126 28 111,620 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 191 845,538 |
| | | Total Finisari pardosea Inclusiv salariu | | | | 191 845,538 58 083,480 |
| | | 12. Captusire coloane | | | | |
| | | 12.1. Cota 0.000 | | | | |
| 163 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 5,0000 | 899,24 259,94 | 4 496,214 1 299,720 |
| 164 | IA51A | Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 2,0000 | 316,28 99,00 | 632,550 198,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 128,764 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 5 128,764 1 497,720 |
| | | 12.2. Cota 3.300 | | | | |
| 165 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 13,0000 | 899,25 259,95 | 11 690,252 3 379,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| 166 | IA51A | Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 3,0000 | 316,28 99,00 | 948,825 297,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 639,077 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 12 639,077 3 676,320 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 767,841 |
| | | Total Captusire coloane Inclusiv salariu | | | | 17 767,841 5 174,040 |
| | | 13. Executare gauri | | | | |
| | | 13.1. Cota 0.000 | | | | |
| 167 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coeficient la manoperei=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800 | buc | 3,0000 | 80,45 38,88 | 241,340 116,640 |
| 168 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coeficient la manoperei=1,9800 Coeficient la pentru materiale=1,9800 Coeficient la utilajului=1,9800 | buc | 14,0000 | 119,61 57,74 | 1 674,580 808,320 |
| 169 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti | m3 | 0,0080 | 218,12 135,00 | 1,745 1,080 |
| 170 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara Materiale marunte=1,0500 | m | 3,5000 | 211,84 150,00 | 741,434 525,000 |
| 171 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,0230 | 1 080,43 1 069,57 | 24,850 24,600 |
| 172 | SA34A | Confectionarea, montarea si | buc | 14,0000 | 54,50 | 763,016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------------|--------------------------------|
| | | cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Bucsa $\phi 25 \times 3,4$ l=250mm | | | 22,20 | 310,800 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 446,965 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 3 446,965 1 786,440 |
| | | 13.2. Cota 3.300 | | | | |
| 173 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coeficient la manoperei=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800 | buc | 3,0000 | 80,45 38,88 | 241,340 116,640 |
| 174 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coeficient la manoperei=1,9800 Coeficient la pentru materiale=1,9800 Coeficient la utilajului=1,9800 | buc | 10,0000 | 119,54 57,74 | 1 195,390 577,380 |
| 175 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara Materiale marunte=1,0500 | m | 6,0000 | 211,84 150,00 | 1 271,029 900,000 |
| 176 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,0400 | 1 079,87 1 069,50 | 43,195 42,780 |
| 177 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Bucsa $\phi 25 \times 3,4$ l=250mm | buc | 10,0000 | 54,60 22,20 | 545,979 222,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 296,933 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 3 296,933 1 858,800 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 743,898 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | Total Executare gauri Inclusiv salariu | | | | 6 743,898 3 645,240 |
| | | 14. Finisari tavan | | | | |
| | | 14.1. Cota 0.000 | | | | |
| | | 14.1.1. Tip A | | | | |
| 178 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 39,5600 | 289,32 132,00 | 11 445,679 5 221,920 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 445,679 |
| | | Total Tip A Inclusiv salariu | | | | 11 445,679 5 221,920 |
| | | 14.1.2. Tip B | | | | |
| 179 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 57,8300 | 338,41 114,60 | 19 570,296 6 627,300 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 57,8300 | 5,06 1,80 | 292,495 104,100 |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 57,8300 | 79,83 66,00 | 4 616,805 3 816,780 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 57,8300 | 5,06 1,80 | 292,495 104,100 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,8300 | 53,45 33,00 | 3 090,936 1 908,420 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 863,027 |
| | | Total Tip B Inclusiv salariu | | | | 27 863,027 12 560,700 |
| | | 14.1.3. Tip B* | | | | |
| 184 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice | m2 | 19,0300 | 338,41 114,60 | 6 439,930 2 180,820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------------|
| | | simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | | | | |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 19,0300 | 5,06 1,80 | 96,264 34,260 |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 19,0300 | 79,83 66,00 | 1 519,229 1 255,980 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 19,0300 | 5,06 1,80 | 96,264 34,260 |
| 188 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,0300 | 53,45 33,00 | 1 017,148 628,020 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 168,835 |
| | | Total Tip B* Inclusiv salariu | | | | 9 168,835 4 133,340 |
| | | 14.1.4. Tip C | | | | |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog | m2 | 21,1100 | 5,06 1,80 | 106,759 37,980 |
| 190 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,1100 | 118,33 91,80 | 2 497,928 1 937,880 |
| 191 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=15,0000 Coeficient la utilajului=15,0000 | m2 | 21,1100 | 172,02 93,00 | 3 631,381 1 963,260 |
| 192 | CF17C | Diverse lucrari - strat de | m2 | 21,1100 | 32,08 | 677,310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | 12,00 | 253,320 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,1100 | 5,06 1,80 | 106,759 37,980 |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,1100 | 39,92 33,00 | 842,669 696,660 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,1100 | 5,06 1,80 | 106,759 37,980 |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,1100 | 53,45 33,00 | 1 128,258 696,600 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 097,823 |
| | | Total Tip C Inclusiv salariu | | | | 9 097,823 5 661,660 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 575,364 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 57 575,364 27 577,620 |
| | | 14.2. Cota 3.300 | | | | |
| | | 14.2.1. Tip A | | | | |
| 197 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 29,5000 | 289,32 132,00 | 8 535,065 3 894,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 535,065 |
| | | Total Tip A Inclusiv salariu | | | | 8 535,065 3 894,000 |
| | | 14.2.2. Tip B | | | | |
| 198 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 67,4700 | 338,41 114,60 | 22 832,657 7 732,080 |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 67,4700 | 5,06 | 341,218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | | | 1,80 | 121,440 |
| 200 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 67,4700 | 79,83 66,00 | 5 386,382 4 453,020 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 67,4700 | 5,06 1,80 | 341,218 121,440 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,4700 | 53,45 33,00 | 3 606,169 2 226,540 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 507,644 |
| | | Total Tip B Inclusiv salariu | | | | 32 507,644 14 654,520 |
| | | 14.2.3. Tip B* | | | | |
| 203 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 15,8100 | 338,41 114,60 | 5 350,316 1 811,820 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 15,8100 | 5,06 1,80 | 79,955 28,440 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 15,8100 | 79,84 66,00 | 1 262,194 1 043,460 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 15,8100 | 5,06 1,80 | 79,955 28,440 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,8100 | 53,45 33,00 | 845,052 521,760 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 617,472 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------------|
| | | Total Tip B* Inclusiv salariu | | | | 7 617,472 3 433,920 |
| | | 14.2.4. Tip C | | | | |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog | m2 | 19,7600 | 5,06 1,80 | 99,948 35,580 |
| 209 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,7600 | 118,33 91,80 | 2 338,177 1 813,980 |
| 210 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=15,0000 Coeficient la utilajului=15,0000 | m2 | 19,7600 | 172,02 93,00 | 3 399,111 1 837,680 |
| 211 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,7600 | 32,08 12,00 | 633,991 237,120 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 19,7600 | 5,06 1,80 | 99,948 35,580 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,7600 | 39,92 33,00 | 788,773 652,080 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 19,7600 | 5,06 1,80 | 99,948 35,580 |
| 215 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,7600 | 53,45 33,00 | 1 056,141 652,080 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 516,037 |
| | | Total Tip C | | | | 8 516,037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|----------|------------------|-----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 5 299,680 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 176,218 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 57 176,218 27 282,120 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 114 751,582 |
| | | Total Finisari tavan Inclusiv salariu | | | | 114 751,582 54 859,740 |
| | | 15. Finisari pereti | | | | |
| | | 15.1. Cota 0.000 | | | | |
| | | 15.1.1. Tip 1 | | | | |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 158,0000 | 5,06 1,80 | 799,085 284,400 |
| 217 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ | m2 | 158,0000 | 76,78 33,00 | 12 131,374 5 214,000 |
| 218 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 158,0000 | 133,33 102,00 | 21 066,930 16 116,000 |
| 219 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 | m2 | 158,0000 | 60,96 7,80 | 9 631,680 1 232,400 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 158,0000 | 5,06 1,80 | 799,085 284,400 |
| 221 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 158,0000 | 32,08 12,00 | 5 069,345 1 896,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|-----------|-----------------|----------------------------------|
| 222 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 158,0000 | 103,87 73,20 | 16 411,934 11 565,600 |
| 223 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | -158,0000 | 26,69 14,40 | -4 217,336 -2 275,200 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 158,0000 | 5,06 1,80 | 799,085 284,400 |
| 225 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 158,0000 | 39,92 33,00 | 6 306,861 5 214,000 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 158,0000 | 5,06 1,80 | 799,085 284,400 |
| 227 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 158,0000 | 53,45 33,00 | 8 444,784 5 214,000 |
| 228 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 4,7400 | 356,12 4,20 | 1 687,995 19,920 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 79 729,907 |
| | | Total Tip 1 Inclusiv salariu | | | | 79 729,907 45 334,320 |
| | | 15.1.2. Tip 2 | | | | |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | 207,0000 | 5,06 1,80 | 1 046,903 372,600 |
| 230 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla | m2 | 207,0000 | 32,08 12,00 | 6 641,490 2 484,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|----------|------------------|----------------------------------|
| | | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 231 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 207,0000 | 99,59 73,20 | 20 614,923 15 152,400 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 207,0000 | 5,06 1,80 | 1 046,903 372,600 |
| 233 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 207,0000 | 39,92 33,00 | 8 262,786 6 831,000 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 207,0000 | 5,06 1,80 | 1 046,903 372,600 |
| 235 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 207,0000 | 53,45 33,00 | 11 063,736 6 831,000 |
| 236 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 6,2100 | 356,09 4,20 | 2 211,330 26,100 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51 934,974 |
| | | Total Tip 2 Inclusiv salariu | | | | 51 934,974 32 442,300 |
| | | 15.1.3. Tip 3 | | | | |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 34,0000 | 5,06 1,80 | 171,955 61,200 |
| 238 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 | m2 | 34,0000 | 76,78 33,00 | 2 610,549 1 122,000 |
| 239 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete | m2 | 34,0000 | 133,34 102,00 | 4 533,390 3 468,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
| | | plane | | | | |
| 240 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 | m2 | 34,0000 | 28,89 15,60 | 982,260 530,400 |
| 241 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 34,0000 | 314,86 99,00 | 10 705,357 3 366,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 003,511 |
| | | Total Tip 3 Inclusiv salariu | | | | 19 003,511 8 547,600 |
| | | 15.1.4. Tip 4 | | | | |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | 90,0000 | 5,06 1,80 | 455,175 162,000 |
| 243 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,0000 | 32,08 12,00 | 2 887,605 1 080,000 |
| 244 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,0000 | 99,59 73,20 | 8 963,010 6 588,000 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,0000 | 5,06 1,80 | 455,175 162,000 |
| 246 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 90,0000 | 314,86 99,00 | 28 337,588 8 910,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 098,553 |
| | | Total Tip 4 Inclusiv salariu | | | | 41 098,553 16 902,000 |
| | | 15.1.5. Tip 5 | | | | |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund | m2 | 6,0000 | 5,06 1,80 | 30,345 10,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|------------------|----------------------------|
| | | pentru suprafete absorbante | | | | |
| 248 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,0000 | 39,92 33,00 | 239,499 198,000 |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,0000 | 5,06 1,80 | 30,345 10,800 |
| 250 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,0000 | 53,45 33,00 | 320,688 198,000 |
| 251 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,2000 | 356,10 4,20 | 71,220 0,840 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 692,097 |
| | | Total Tip 5 Inclusiv salariu | | | | 692,097 418,440 |
| | | 15.1.6. Tip 6 | | | | |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 32,0000 | 5,06 1,80 | 161,840 57,600 |
| 253 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 | m2 | 32,0000 | 76,78 33,00 | 2 456,987 1 056,000 |
| 254 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,0000 | 133,34 102,00 | 4 266,720 3 264,000 |
| 255 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 | m2 | 32,0000 | 60,96 7,80 | 1 950,720 249,600 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 32,0000 | 5,06 | 161,840 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
| | | a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | | | 1,80 | 57,600 |
| 257 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,0000 | 32,08 12,00 | 1 026,710 384,000 |
| 258 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 32,0000 | 103,87 73,20 | 3 323,936 2 342,400 |
| 259 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | -32,0000 | 26,69 14,40 | -854,144 -460,800 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 32,0000 | 5,06 1,80 | 161,840 57,600 |
| 261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,0000 | 39,92 33,00 | 1 277,341 1 056,000 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 32,0000 | 5,06 1,80 | 161,840 57,600 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,0000 | 53,45 33,00 | 1 710,336 1 056,000 |
| 264 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,9600 | 356,02 4,19 | 341,775 4,020 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 147,741 |
| | | Total Tip 6 Inclusiv salariu | | | | 16 147,741 9 181,620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|----------|-----------------|------------------------------------|
| | | 15.1.7. Tip 6* | | | | |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | 35,0000 | 5,06 1,80 | 177,013 63,000 |
| 266 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,0000 | 32,08 12,00 | 1 122,950 420,000 |
| 267 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 35,0000 | 103,87 73,20 | 3 635,555 2 562,000 |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,0000 | 5,06 1,80 | 177,013 63,000 |
| 269 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,0000 | 39,92 33,00 | 1 397,093 1 155,000 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,0000 | 5,06 1,80 | 177,013 63,000 |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,0000 | 53,45 33,00 | 1 870,680 1 155,000 |
| 272 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,0500 | 356,13 4,23 | 373,935 4,440 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 931,252 |
| | | Total Tip 6* Inclusiv salariu | | | | 8 931,252 5 485,440 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 217 538,035 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 217 538,035 118 311,720 |
| | | 15.2. Cota 3.300 | | | | |
| | | 15.2.1. Tip 1 | | | | |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 196,0000 | 5,06 1,80 | 991,270 352,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|-----------|------------------|--------------------------|
| 274 | CC09C | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ | m2 | 196,0000 | 76,78 33,00 | 15 049,047 6 468,000 |
| 275 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 196,0000 | 133,34 102,00 | 26 133,660 19 992,000 |
| 276 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 | m2 | 196,0000 | 60,96 7,80 | 11 948,160 1 528,800 |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 196,0000 | 5,06 1,80 | 991,270 352,800 |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 196,0000 | 32,08 12,00 | 6 288,565 2 352,000 |
| 279 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 196,0000 | 103,87 73,20 | 20 359,108 14 347,200 |
| 280 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 | m2 | -196,0000 | 26,69 14,40 | -5 231,632 -2 822,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|----------|----------------|----------------------------------|
| | | Coefficient la utilajului=2,0000 | | | | |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 196,0000 | 5,06 1,80 | 991,270 352,800 |
| 282 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 196,0000 | 39,92 33,00 | 7 823,700 6 468,000 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 196,0000 | 5,06 1,80 | 991,270 352,800 |
| 284 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 196,0000 | 53,45 33,00 | 10 475,808 6 468,000 |
| 285 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 5,8800 | 356,13 4,20 | 2 094,030 24,720 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 98 905,526 |
| | | Total Tip 1 Inclusiv salariu | | | | 98 905,526 56 237,520 |
| | | 15.2.2. Tip 2 | | | | |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | 218,0000 | 5,06 1,80 | 1 102,535 392,400 |
| 287 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 218,0000 | 32,08 12,00 | 6 994,415 2 616,000 |
| 288 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 218,0000 | 99,59 73,20 | 21 710,402 15 957,600 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,0000 | 5,06 1,80 | 1 102,535 392,400 |
| 290 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 218,0000 | 39,92 33,00 | 8 701,872 7 194,000 |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,0000 | 5,06 | 1 102,535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|----------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | 1,80 | 392,400 |
| 292 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 218,0000 | 53,45 33,00 | 11 651,664 7 194,000 |
| 293 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 6,5400 | 356,11 4,20 | 2 328,975 27,480 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 694,933 |
| | | Total Tip 2 Inclusiv salariu | | | | 54 694,933 34 166,280 |
| | | 15.2.3. Tip 3 | | | | |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 37,0000 | 5,06 1,80 | 187,128 66,600 |
| 295 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 | m2 | 37,0000 | 76,78 33,00 | 2 840,892 1 221,000 |
| 296 | CF15A | Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 37,0000 | 133,34 102,00 | 4 933,395 3 774,000 |
| 297 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 | m2 | 37,0000 | 28,89 15,60 | 1 068,930 577,200 |
| 298 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 37,0000 | 314,86 99,00 | 11 649,831 3 663,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 680,176 |
| | | Total Tip 3 Inclusiv salariu | | | | 20 680,176 9 301,800 |
| | | 15.2.4. Tip 4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|----------|-------------------|------------------------------------|
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | 105,0000 | 5,06 1,80 | 531,038 189,000 |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 105,0000 | 32,08 12,00 | 3 368,880 1 260,000 |
| 301 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 105,0000 | 99,59 73,20 | 10 456,845 7 686,000 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,0000 | 5,06 1,80 | 531,038 189,000 |
| 303 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 105,0000 | 314,86 99,00 | 33 060,530 10 395,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 47 948,331 |
| | | Total Tip 4 Inclusiv salariu | | | | 47 948,331 19 719,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 222 228,966 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 222 228,966 119 424,600 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 439 767,001 |
| | | Total Finisari pereti Inclusiv salariu | | | | 439 767,001 237 736,320 |
| | | 16. Tamplarii | | | | |
| | | 16.1. Cota 0.000 | | | | |
| | | 16.1.1. Usi | | | | |
| 304 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de | m2 | 1,8900 | 2 744,51 48,60 | 5 187,120 91,860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|--------|---------------------------|-----------------------------|
| | | rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-1 900x2100(h) - 1 buc | | | | |
| 305 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-2st. 850x2840(h) - 1 buc inclusiv supralumina 850x740(h) | m2 | 2,4140 | <u>2 744,38</u> 48,59 | <u>6 624,940</u> 117,300 |
| 306 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-3st. 900x2840(h) - 1 buc inclusiv supralumina 850x740(h) | m2 | 2,5560 | <u>2 744,41</u> 48,59 | <u>7 014,713</u> 124,200 |
| 307 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-4st. 1000x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,1000 | <u>2 744,38</u> 48,60 | <u>5 763,201</u> 102,060 |
| 308 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe | m2 | 2,1000 | <u>4 339,40</u> 108,00 | <u>9 112,738</u> 226,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|--------------------|-----------------------|
| | | ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF, U-6st. 1000x2100(h) - 1 buc | | | | |
| 309 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara dreapta din MDF, U-7 900x2100(h) - 3 buc | m2 | 5,6700 | 4 339,41 108,01 | 24 604,450 612,420 |
| 310 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF, U-8st. 900x2100(h) - 2 buc | m2 | 3,7800 | 4 339,42 108,00 | 16 403,008 408,240 |
| 311 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-9st. 1000x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,1000 | 2 744,38 48,60 | 5 763,201 102,060 |
| 312 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-10st. 800x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,6800 | 2 744,44 48,57 | 4 610,659 81,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 313 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-11 700x2100(h) - 2 buc | m2 | 2,9400 | 2 744,40 48,59 | 8 068,530 142,860 |
| 314 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-12st. 700x2100(h) - 2 buc | m2 | 2,9400 | 2 744,40 48,59 | 8 068,530 142,860 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 101 221,090 |
| | | Total Usi Inclusiv salariu | | | | 101 221,090 2 152,260 |
| | | 16.1.2. Ferestre | | | | |
| 315 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-1 2100x2100(h) - 4 buc | m2 | 17,6400 | 2 291,00 33,60 | 40 413,257 592,680 |
| 316 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la | m2 | 3,7900 | 2 290,99 | 8 682,844 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|-------------------|----------------------|
| | | constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-2 1800x2100(h) - 1 buc | | | 33,61 | 127,380 |
| 317 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-3 1200x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,5200 | 2 290,99 33,60 | 5 773,303 84,660 |
| 318 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-4 950x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,9950 | 2 332,69 43,82 | 4 653,720 87,420 |
| 319 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea | m2 | 3,7800 | 2 332,73 43,81 | 8 817,735 165,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-5 900x2100(h) - 2 buc | | | | |
| 320 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | 14,8000 | 146,85 5,40 | 2 173,380 79,920 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 514,239 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 70 514,239 1 137,660 |
| | | 16.1.3. Vitralii | | | | |
| 321 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; V-1 3126x2930(h) - 1 buc | m ² | 9,1590 | 2 169,27 42,00 | 19 868,315 384,660 |
| 322 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; V-1 1430x2930(h) - 1 buc | m ² | 4,1900 | 2 169,25 42,00 | 9 089,175 175,980 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 957,490 |
| | | Total Vitralii Inclusiv salariu | | | | 28 957,490 560,640 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 200 692,819 |
| | | Total Cota 0.000 Inclusiv salariu | | | | 200 692,819 3 850,560 |
| | | 16.2. Cota 3.300 | | | | |
| | | 16.2.1. Usi | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|--------|--------------------|-----------------------|
| 323 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-2st. 850x2840(h) - 1 buc inclusiv supralumina 850x740(h) | m2 | 2,4140 | 2 744,38 48,59 | 6 624,940 117,300 |
| 324 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-5 900x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,8900 | 2 744,51 48,60 | 5 187,120 91,860 |
| 325 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF, U-8st. 900x2100(h) - 2 buc | m2 | 3,7800 | 4 339,42 108,00 | 16 403,008 408,240 |
| 326 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa ordinara dreapta din MDF, U-7 900x2100(h) - 3 buc | m2 | 5,6700 | 4 339,41 108,01 | 24 604,450 612,420 |
| 327 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu | m2 | 3,3600 | 2 744,46 48,61 | 9 221,392 163,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip PP(200x200) U-10st. 800x2100(h) - 2 buc | | | | |
| 328 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip PP(200x200) U-11 700x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,4700 | 2 744,40 48,61 | 4 034,272 71,460 |
| 329 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip PP(200x200) U-12st. 700x2100(h) - 2 buc | m2 | 2,9400 | 2 744,40 48,59 | 8 068,530 142,860 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 74 143,712 |
| | | Total Usi Inclusiv salariu | | | | 74 143,712 1 607,460 |
| | | 16.2.2. Ferestre | | | | |
| 330 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la | m2 | 22,0500 | 2 290,99 33,60 | 50 516,329 740,820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|---------|-------------------|----------------------|
| | | transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-1 2100x2100(h) - 5 buc | | | | |
| 331 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-2 1800x2100(h) - 1 buc | m2 | 3,7900 | 2 290,99 33,61 | 8 682,844 127,380 |
| 332 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-4 950x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,9950 | 2 332,69 43,82 | 4 653,720 87,420 |
| 333 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-5 900x2100(h) - 2 buc | m2 | 3,7800 | 2 332,73 43,81 | 8 817,735 165,600 |
| 334 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau | m | 15,8000 | 146,85 | 2 320,230 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|--------|----------------------------------|
| | | usi din mase plastice b=350 mm | | | 5,40 | 85,320 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 74 990,858 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 74 990,858 1 206,540 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 149 134,570 |
| | | Total Cota 3.300 Inclusiv salariu | | | | 149 134,570 2 814,000 |
| | | 16.3. Alte lucrari | | | | |
| 335 | CK35A | Opritori de podea | buc | 28,0000 | 10,10 | 282,800 |
| | | | | | 9,00 | 252,000 |
| 336 | | Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog | buc | 29,0000 | 325,00 | 9 425,000 |
| | | | | | 0,00 | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 707,800 |
| | | Total Alte lucrari Inclusiv salariu | | | | 9 707,800 252,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 359 535,189 |
| | | Total Tamplarii Inclusiv salariu | | | | 359 535,189 6 916,560 |
| | | 17. Nod deformatie orizontal | | | | |
| 337 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre / Se modifica norma consum ghipscarton 1,05 m2/m2 Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,0050 | m2 | 7,0000 | 485,56 | 3 398,888 |
| | | | | | 153,00 | 1 071,000 |
| 338 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula - bariera de vapori | m2 | 7,0000 | 24,98 | 174,870 |
| | | | | | 1,20 | 8,400 |
| 339 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Coltar de decor | m | 11,0000 | 79,63 | 875,930 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | 15,60 | 171,600 |
| 340 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Compensator din otel zincat b=300mm | m | 3,0000 | 350,45 24,00 | 1 051,350 72,000 |
| 341 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr.=100mm; se exclude cornier, adeziv "Ideal Fasad", plasa fibra sticla Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 2,0000 | 297,87 103,08 | 595,745 206,160 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 096,783 |
| | | Total Nod deformatie orizontal Inclusiv salariu | | | | 6 096,783 1 529,160 |
| | | 18. Rosturi de deformare verticala | | | | |
| 342 | RpCE18C | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atat spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m2/m, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum Mat. marunte=1,0300 | m | 20,0000 | 36,21 15,60 | 724,284 312,000 |
| 343 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog Mat. marunte=1,0500 | m | 20,0000 | 157,80 39,00 | 3 156,053 780,000 |
| 344 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Compensator din otel zincat b=400-450mm | m | 20,0000 | 448,45 24,00 | 8 969,000 480,000 |
| 345 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar) | m | 7,0000 | 42,88 15,60 | 300,160 109,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|----------|------------------|---------------------------------|
| 346 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare | m | 7,0000 | 42,88 15,60 | 300,160 109,200 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 449,657 |
| | | Total Rosturi de deformare verticala Inclusiv salariu | | | | 13 449,657 1 790,400 |
| | | 19. Finisari pereti exteriori | | | | |
| 347 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 430,0000 | 94,11 45,00 | 40 468,395 19 350,000 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 330,0000 | 5,06 1,80 | 1 668,975 594,000 |
| 349 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8410 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1510 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6870 ml/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 330,0000 | 374,05 126,66 | 123 436,863 41 797,800 |
| 350 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | m2 | 330,0000 | 55,14 14,40 | 18 196,200 4 752,000 |
| 351 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 330,0000 | 33,00 7,20 | 10 889,340 2 376,000 |
| 352 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de | m2 | 275,0000 | 133,20 73,20 | 36 630,000 20 130,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|----------|------------------|-----------------------------------|
| | | culoare RAL 1019 | | | | |
| 353 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 | m2 | 55,0000 | 130,44 73,20 | 7 174,200 4 026,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 238 463,973 |
| | | Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu | | | | 238 463,973 93 025,800 |
| | | 20. Finisari glafuri exterioare | | | | |
| 354 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 185,0000 | 60,41 50,40 | 11 175,210 9 324,000 |
| 355 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 44,0000 | 367,13 175,38 | 16 153,807 7 716,720 |
| 356 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva | m2 | 44,0000 | 109,59 73,20 | 4 821,740 3 220,800 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,0000 | 5,06 1,80 | 222,530 79,200 |
| 358 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,0000 | 53,45 33,00 | 2 351,712 1 452,000 |
| 359 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,3200 | 355,98 4,18 | 469,890 5,520 |
| 360 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm | m | 36,0000 | 143,45 24,00 | 5 164,200 864,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 359,089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|----------|-----------------|----------------------------------|
| | | Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu | | | | 40 359,089 22 662,240 |
| | | 21. Finisari glafuri interioare | | | | |
| 361 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 62,0000 | 150,58 89,16 | 9 336,182 5 527,920 |
| 362 | | Corniera perforata din aluminiu | m | 518,0000 | 5,50 0,00 | 2 849,000 0,000 |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,0000 | 5,06 1,80 | 313,565 111,600 |
| 364 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 62,0000 | 39,92 33,00 | 2 474,846 2 046,000 |
| 365 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,0000 | 5,06 1,80 | 313,565 111,600 |
| 366 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,0000 | 53,45 33,00 | 3 313,776 2 046,000 |
| 367 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,8600 | 356,06 4,19 | 662,265 7,800 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 263,199 |
| | | Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 19 263,199 9 850,920 |
| | | 22. Soclu | | | | |
| 368 | CK26B | Profil de suport | m | 48,0000 | 93,45 24,00 | 4 485,600 1 152,000 |
| 369 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 48,0000 | 138,45 24,00 | 6 645,600 1 152,000 |
| 370 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog | m2 | 33,0000 | 19,23 2,40 | 634,595 79,200 |
| 371 | CF17C | Diverse lucrari - strat de | m2 | 33,0000 | 22,51 | 742,980 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|---------|------------------|------------------------|
| | | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 | | | 12,00 | 396,000 |
| 372 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manopere=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 33,0000 | 104,29 4,80 | 3 441,524 158,400 |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 36,0000 | 5,06 1,80 | 182,070 64,800 |
| 374 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 36,0000 | 272,70 103,08 | 9 817,349 3 710,880 |
| 375 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg | 21,6000 | 40,19 2,70 | 868,156 58,320 |
| 376 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 36,0000 | 133,34 102,00 | 4 800,060 3 672,000 |
| 377 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm Coeficient la manopere=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 36,0000 | 28,89 15,60 | 1 040,040 561,600 |
| 378 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru | m2 | 36,0000 | 12,33 | 443,890 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | | | 2,40 | 86,400 |
| 379 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | 36,0000 | 138,00 3,60 | 4 967,840 129,600 |
| 380 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 36,0000 | 461,15 174,00 | 16 601,254 6 264,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 670,958 |
| | | Total Soclu Inclusiv salariu | | | | 54 670,958 17 485,200 |
| | | 23. Pereu | | | | |
| 381 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,7500 | 2 165,14 408,64 | 1 623,855 306,480 |
| 382 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 | 7,5000 | 634,90 59,40 | 4 761,750 445,500 |
| 383 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 4,5000 | 1 609,77 270,00 | 7 243,960 1 215,000 |
| 384 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 | m2 | 75,0000 | 231,50 35,76 | 17 362,350 2 682,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm | | | | |
| 385 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm | m | 50,0000 | 166,70 18,00 | 8 334,750 900,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 326,665 |
| | | Total Pereu Inclusiv salariu | | | | 39 326,665 5 548,980 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------------------------|
| | | Total | lei | 2 296 057,34 |
| | | Fondul Social | 24 % | 170 153,22 |
| | | Transportarea materialelor | 3 % | 45 621,58 |
| | | Total | | 2 511 832,14 |
| | | Cheltuieli de regie | 3 % | 75 354,96 |
| | | Total | | 2 587 187,10 |
| | | Beneficiu de deviz | 2 % | 51 743,74 |
| | | Total | | 2 638 930,84 |
| | | TVA | 20 % | 527 786,17 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 3 166 717,01 708 971,76 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,**

Formular Nr.3

or.Telenesti, r-nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2**Valoarea de deviz 3 166 717,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,275 | 60,00 | 196,5000 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 140,659 | 60,00 | 68 439,5400 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 573,818 | 60,00 | 34 429,0800 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 943,090 | 60,00 | 116 585,4000 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 191,635 | 60,00 | 11 498,1000 |
| 6. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 18,879 | 60,00 | 1 132,7400 |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 252,453 | 60,00 | 15 147,1800 |
| 8. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 266,400 | 60,00 | 15 984,0000 |
| 9. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 466,922 | 60,00 | 28 015,3200 |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 210,200 | 60,00 | 12 612,0000 |
| 11. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 22,162 | 60,00 | 1 329,7200 |
| 12. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 52,515 | 60,00 | 3 150,9000 |
| 13. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 176,788 | 60,00 | 10 607,2800 |
| 14. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 66,400 | 60,00 | 3 984,0000 |
| 15. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 641,243 | 60,00 | 38 474,5800 |
| 16. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 44,881 | 60,00 | 2 692,8600 |
| 17. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 842,764 | 60,00 | 50 565,8400 |
| 18. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 20,670 | 60,00 | 1 240,2000 |
| 19. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,880 | 60,00 | 532,8000 |
| 20. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,250 | 60,00 | 495,0000 |
| 21. | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,032 | 60,00 | 241,9200 |
| 22. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 821,851 | 60,00 | 49 311,0600 |
| 23. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 39,600 | 60,00 | 2 376,0000 |
| 24. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 125,187 | 60,00 | 7 511,2200 |
| 25. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,580 | 60,00 | 514,8000 |
| 26. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 448,255 | 60,00 | 26 895,3000 |
| 27. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9,600 | 60,00 | 576,0000 |
| 28. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,000 | 60,00 | 360,0000 |
| 29. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 160,360 | 60,00 | 9 621,6000 |
| 30. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 322,949 | 60,00 | 19 376,9400 |
| 31. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 261,911 | 60,00 | 15 714,6600 |
| 32. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 147,225 | 60,00 | 68 833,5000 |
| 33. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 180,941 | 60,00 | 10 856,4600 |
| 34. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 318,521 | 60,00 | 79 111,2600 |
| 35. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 9,300 | 60,00 | 558,0000 |
| | | Total manopera | | | | 708 971,76 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----|-----------|----------|--------------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,041 | 420,00 | 17,2200 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 11,400 | 25,00 | 285,0000 |
| 3. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 12,680 | 280,00 | 3 550,4000 |
| 4. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,097 | 480,00 | 46,5600 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,094 | 225,00 | 21,1500 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 25,232 | 225,00 | 5 677,2000 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,029 | 225,00 | 6,5250 |
| 8. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,375 | 420,00 | 157,5000 |
| 9. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,710 | 420,00 | 718,2000 |
| 10. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 420,00 | 17,6400 |
| 11. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,106 | 420,00 | 44,5200 |
| 12. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 420,00 | 16,8000 |
| 13. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 29,335 | 345,00 | 10 120,5750 |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 60,928 | 5,00 | 304,6400 |
| 15. | 1714227322926-343 | Mastic tip Izofol Dach | kg | 14,700 | 58,30 | 857,0100 |
| 16. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,180 | 4 600,00 | 828,0000 |
| 17. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 3,543 | 4 600,00 | 16 297,8000 |
| 18. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 1,045 | 6 500,00 | 6 792,5000 |
| 19. | 2010102903497-57 | Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) | m2 | 73,500 | 218,20 | 16 037,7000 |
| 20. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,025 | 4 600,00 | 115,0000 |
| 21. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,180 | 4 600,00 | 828,0000 |
| 22. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,300 | 4 600,00 | 1 380,0000 |
| 23. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,149 | 4 600,00 | 685,4000 |
| 24. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,602 | 4 600,00 | 2 769,2000 |
| 25. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,002 | 4 600,00 | 9,2000 |
| 26. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,195 | 4 600,00 | 897,0000 |
| 27. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 | 4 600,00 | 0,0000 |
| 28. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,129 | 4 600,00 | 593,4000 |
| 29. | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,070 | 6 500,00 | 455,0000 |
| 30. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 8 982,400 | 0,03 | 269,4720 |
| 31. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,345 | 5,00 | 46,7250 |
| 32. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,052 | 6 500,00 | 338,0000 |
| 33. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 0,949 | 5 200,00 | 4 934,8000 |
| 34. | 2030112930000-mdf | Usi interioare din MDF | m2 | 21,000 | 4 200,00 | 88 200,0000 |
| 35. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 61,340 | 2 200,00 | 134 948,0000 |
| 36. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 30,694 | 2 600,00 | 79 804,4000 |
| 37. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,574 | 650,00 | 1 673,1000 |
| 38. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 9,045 | 4,50 | 40,7025 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|---------|----------|-------------|
| 39. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 347,499 | 2,00 | 694,9980 |
| 40. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 184,940 | 10,00 | 1 849,4000 |
| 41. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,097 | 5 000,00 | 485,0000 |
| 42. | 2154963,2547 | Profil de colt din PVC | m | 136,000 | 15,50 | 2 108,0000 |
| 43. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,100 | 30,00 | 63,0000 |
| 44. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,149 | 55,00 | 63,1950 |
| 45. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,376 | 33,00 | 78,4080 |
| 46. | 2320322600036-372 | Izolatie IZOFLEX | kg | 112,200 | 10,42 | 1 169,1240 |
| 47. | 2320322600036-mas | Mastic bituminos | kg | 104,520 | 10,42 | 1 089,0984 |
| 48. | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,542 | 14,50 | 7,8590 |
| 49. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,540 | 25,47 | 13,7538 |
| 50. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,388 | 50,00 | 19,4000 |
| 51. | 2413217300010 | Cleme | buc | 20,910 | 25,00 | 522,7500 |
| 52. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 10,800 | 33,00 | 356,4000 |
| 53. | 2413317346000-370 | Primer-PU 100 | kg | 9,900 | 56,00 | 554,4000 |
| 54. | 2413317346000-mas | Mastic bituminos | kg | 71,652 | 60,20 | 4 313,4504 |
| 55. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,384 | 37,80 | 14,5152 |
| 56. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,842 | 21,50 | 18,1030 |
| 57. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 36,583 | 55,00 | 2 012,0650 |
| 58. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 217,618 | 19,05 | 4 145,6230 |
| 59. | 2416586105303-140 | Grund "TUFFUHGPUHT" | kg | 3,624 | 19,05 | 69,0372 |
| 60. | 2416586105303-180 | Supraton LUX | kg | 48,044 | 19,05 | 915,2382 |
| 61. | 2416586105303-189 | Grund Betogrund | kg | 6,131 | 19,05 | 116,7956 |
| 62. | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 254,512 | 19,05 | 4 848,4537 |
| 63. | 2416586105303-348 | Grund Betonocontact | kg | 54,900 | 19,05 | 1 045,8450 |
| 64. | 2416586105303-a | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 99,150 | 19,05 | 1 888,8075 |
| 65. | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 4,596 | 52,50 | 241,2900 |
| 66. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,072 | 115,00 | 8,2800 |
| 67. | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 394,404 | 40,00 | 15 776,1600 |
| 68. | 2430116103800-263 | Vopsea silicata | kg | 26,800 | 40,00 | 1 072,0000 |
| 69. | 2430116103800-358 | Vopsea siliconica pt fatade | kg | 17,600 | 40,00 | 704,0000 |
| 70. | 2430116103800-366 | Vopsea latex mata de calitate superioara | kg | 24,800 | 40,00 | 992,0000 |
| 71. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 46,305 | 20,00 | 926,1000 |
| 72. | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 17,500 | 122,00 | 2 135,0000 |
| 73. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,185 | 65,00 | 272,0250 |
| 74. | 24302261000001 | Fuga | kg | 196,967 | 31,50 | 6 204,4605 |
| 75. | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 2,298 | 35,00 | 80,4300 |
| 76. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 136,950 | 61,20 | 8 381,3400 |
| 77. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 16,192 | 31,50 | 510,0480 |
| 78. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 18,600 | 31,50 | 585,9000 |
| 79. | 2430226101234 | Grund preadez tip M | kg | 3,431 | 35,00 | 120,0850 |
| 80. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 14,280 | 62,80 | 896,7840 |
| 81. | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 13,398 | 320,50 | 4 294,0590 |
| 82. | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,602 | 35,00 | 56,0700 |
| 83. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,400 | 30,00 | 42,0000 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|-----------|----------|-------------|
| 84. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 79,120 | 6,50 | 514,2800 |
| 85. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2,048 | 88,00 | 180,2240 |
| 86. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 9,151 | 55,00 | 503,3050 |
| 87. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,321 | 60,00 | 19,2600 |
| 88. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 7,000 | 68,00 | 476,0000 |
| 89. | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 22,876 | 27,80 | 635,9528 |
| 90. | 2462106109925-0ok | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2,100 | 30,00 | 63,0000 |
| 91. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 167,231 | 22,40 | 3 745,9744 |
| 92. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 49,980 | 4,20 | 209,9160 |
| 93. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 68,628 | 15,00 | 1 029,4200 |
| 94. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 587,821 | 4,20 | 6 668,8482 |
| 95. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4 593,620 | 5,10 | 23 427,4620 |
| 96. | 2462106110553 | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin" | kg | 2,814 | 6,50 | 18,2910 |
| 97. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 273,528 | 7,10 | 1 942,0488 |
| 98. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 204,424 | 7,10 | 1 451,4104 |
| 99. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 14,223 | 138,00 | 1 962,7740 |
| 100. | 2513206621501 | Banda de armare "Serpeanca" | m | 19,698 | 5,50 | 108,3390 |
| 101. | 2513206621502 | Banda de izolatie acustica | m | 7,738 | 10,50 | 81,2490 |
| 102. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 146,062 | 5,50 | 803,3410 |
| 103. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 15,960 | 21,20 | 338,3520 |
| 104. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 133,840 | 30,00 | 4 015,2000 |
| 105. | 2521106718393-320 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm | m | 30,600 | 135,00 | 4 131,0000 |
| 106. | 2521302602907-341 | Placi polistiren expandat gr.=100mm | m2 | 2,161 | 133,50 | 288,4935 |
| 107. | 2521302602907-349 | Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm | m2 | 280,305 | 133,50 | 37 420,7175 |
| 108. | 2521302602907-374 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 38,905 | 75,50 | 2 937,3275 |
| 109. | 2521302602909-349 | Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm | m2 | 50,328 | 214,80 | 10 810,4544 |
| 110. | 2521302602909-355 | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 | m2 | 47,551 | 66,52 | 3 163,0925 |
| 111. | 2522103304840-172 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal- Bucsa φ25x3,4 | m | 6,000 | 115,20 | 691,2000 |
| 112. | 2523116716345-139 | Linoleum -ЭКО+,серия коми А+,теплая основа,защитный слой PVH 500 gr.=3mm | m2 | 120,099 | 158,00 | 18 975,6420 |
| 113. | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 13,349 | 2 100,00 | 28 032,9000 |
| 114. | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 286,425 | 2,00 | 572,8500 |
| 115. | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 26,368 | 55,00 | 1 450,2400 |
| 116. | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 21,053 | 62,00 | 1 305,2860 |
| 117. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 473,423 | 5,50 | 2 603,8265 |
| 118. | 2563258520,32 | Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog | buc | 29,000 | 325,00 | 9 425,0000 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|-----------|----------|-------------|
| 119. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 653,122 | 15,20 | 25 127,4544 |
| 120. | 2614122601913-371 | Tesatura poliesterica 60gr/m2 | m2 | 36,300 | 6,50 | 235,9500 |
| 121. | 2640112302501 | Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 120,540 | 8,50 | 1 024,5900 |
| 122. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 31,920 | 150,00 | 4 788,0000 |
| 123. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 83,214 | 2,50 | 208,0350 |
| 124. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 120,000 | 2,60 | 312,0000 |
| 125. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 7,500 | 2,60 | 19,5000 |
| 126. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8 161,244 | 2,20 | 17 954,7368 |
| 127. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 7,555 | 2,60 | 19,6430 |
| 128. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 48,330 | 2,60 | 125,6580 |
| 129. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 594,000 | 2,60 | 1 544,4000 |
| 130. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,264 | 3 500,00 | 924,0000 |
| 131. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 26,379 | 3,50 | 92,3265 |
| 132. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 123,858 | 22,50 | 2 786,8050 |
| 133. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 69,542 | 2,80 | 194,7176 |
| 134. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 648,553 | 3,10 | 17 510,5143 |
| 135. | 2653102100831-356 | Compozitie adeziva pentru fatada | kg | 314,160 | 4,50 | 1 413,7200 |
| 136. | 2653102100831-knauf | Amestec uscat "knauf" | kg | 1 901,980 | 3,70 | 7 037,3260 |
| 137. | 26531021008311-352 | Tink de culoare RAL 1019 | kg | 632,500 | 25,80 | 16 318,5000 |
| 138. | 26531021008311-353 | Tink de culoare RAL 1014 | kg | 126,500 | 24,60 | 3 111,9000 |
| 139. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 345,155 | 6,50 | 8 743,5075 |
| 140. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 905,820 | 3,10 | 2 808,0420 |
| 141. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 7,074 | 45,00 | 318,3300 |
| 142. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 55,584 | 50,00 | 2 779,2000 |
| 143. | 2661112800655-384 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm | m2 | 76,125 | 154,00 | 11 723,2500 |
| 144. | 2661112800700-120 | Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=1mm | m2 | 141,748 | 179,00 | 25 372,8920 |
| 145. | 2661112800700-241 | Placi de faianta | m2 | 274,033 | 179,00 | 49 051,9070 |
| 146. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | m2 | 7,387 | 165,00 | 1 218,8550 |
| 147. | 2662102701000-12,5 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm | m2 | 200,645 | 48,50 | 9 731,2825 |

| | | | | | | |
|------|-------------------------|---|-----|---------|----------|-------------|
| 148. | 26621027019010 - 111 | Placi de ipsos hidrofob | m2 | 123,464 | 320,00 | 39 508,4800 |
| 149. | 26621027019010 - 112 | Placi de ipsos contrafoc | m2 | 176,088 | 365,00 | 64 272,1200 |
| 150. | 2663102100000- 117 | Termoizolant din polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg/m}^3$ | m3 | 12,564 | 2 150,00 | 27 012,6000 |
| 151. | 2663102100000- 66 | Polisterenbeton | m3 | 18,634 | 1 800,00 | 33 541,2000 |
| 152. | 2663102100000- c8 | Beton C8/10 | m3 | 4,636 | 1 150,00 | 5 331,4000 |
| 153. | 2663102100000- c12 | Beton C12/15 | m3 | 6,366 | 1 250,00 | 7 957,5000 |
| 154. | 2664102100000- m100 | Mortar M100 | m3 | 19,812 | 1 100,00 | 21 793,2000 |
| 155. | 2664102102010- 118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 12,687 | 1 100,00 | 13 955,7000 |
| 156. | 2664102102010- m100 | Mortar ciment M100 | m3 | 0,066 | 1 100,00 | 72,6000 |
| 157. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 557,363 | 6,50 | 3 622,8595 |
| 158. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 994,042 | 3,70 | 3 677,9554 |
| 159. | 2666122800325- 385 | Bordura BP.80.20.8 | m | 50,250 | 85,00 | 4 271,2500 |
| 160. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 11,948 | 90,00 | 1 075,3200 |
| 161. | 2670112202051- 380 | Placi de teracota | m2 | 37,087 | 225,00 | 8 344,5750 |
| 162. | 2670112202051- 96 | Placi ceramice | m2 | 10,302 | 230,00 | 2 369,4600 |
| 163. | 2670112202052- 88 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | 16,320 | 265,00 | 4 324,8000 |
| 164. | 2670112202052- 95 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | 5,100 | 260,00 | 1 326,0000 |
| 165. | 2670112202052- 11 | Placi ceramice striate gr.=11mm | m2 | 26,683 | 260,00 | 6 937,5800 |
| 166. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,746 | 50,00 | 137,3000 |
| 167. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 639,957 | 8,00 | 5 119,6560 |
| 168. | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,134 | 105,00 | 14,0700 |
| 169. | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 1,500 | 120,00 | 180,0000 |
| 170. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,304 | 18,20 | 5,5328 |
| 171. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 355,350 | 18,50 | 6 573,9750 |
| 172. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 9,878 | 12,20 | 120,5116 |
| 173. | 2682132601626- 338 | Pelicola - bariera de vapori | m2 | 7,560 | 22,00 | 166,3200 |
| 174. | 2682132601626- 83 | Pelicola hidroizolatie | m2 | 259,200 | 25,80 | 6 687,3600 |
| 175. | 2682132601626- memb | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 76,648 | 65,80 | 5 043,4384 |
| 176. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 4,829 | 100,00 | 482,9000 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|-----|---------|--------|-------------|
| 177. | 2682162606632-342 | Vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm | m2 | 4,668 | 88,00 | 410,7840 |
| 178. | 2682162611371-76 | Vata minerala $b=50\text{mm}$ 125kg/m ³ pentru canale de ventilare | m2 | 8,160 | 105,00 | 856,8000 |
| 179. | 2682162611371-77 | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 31,620 | 110,00 | 3 478,2000 |
| 180. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 159,600 | 22,50 | 3 591,0000 |
| 181. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 23,546 | 125,00 | 2 943,2500 |
| 182. | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 116,550 | 15,50 | 1 806,5250 |
| 183. | 2710403642299-102 | Tabla plana zincata de 0,8 mm | kg | 91,350 | 15,50 | 1 415,9250 |
| 184. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 367,080 | 145,00 | 53 226,6000 |
| 185. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 12,285 | 33,00 | 405,4050 |
| 186. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 12,768 | 120,00 | 1 532,1600 |
| 187. | 2710406311726-60 | Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi 100$ | m | 43,911 | 105,00 | 4 610,6550 |
| 188. | 2710406311800-59 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass $\phi 100$ | m | 62,727 | 120,00 | 7 527,2400 |
| 189. | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 2,460 | 22,50 | 55,3500 |
| 190. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 982,706 | 14,50 | 14 249,2370 |
| 191. | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 6,654 | 33,50 | 222,9090 |
| 192. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu $l = 3\text{m}$ | m | 228,977 | 8,50 | 1 946,3045 |
| 193. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 189,873 | 35,00 | 6 645,5550 |
| 194. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 443,313 | 48,50 | 21 500,6805 |
| 195. | 2732103646070-73 | Tabla zincata 0.8 mm | m2 | 44,400 | 115,00 | 5 106,0000 |
| 196. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 72,513 | 145,00 | 10 514,3850 |
| 197. | 2734113803207 | Sirma neagra moale $d = 2\text{ mm}$ | kg | 0,120 | 28,50 | 3,4200 |
| 198. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, $D=1\text{ mm}$ | kg | 7,167 | 23,89 | 171,2196 |
| 199. | 2734113805786 | Sirma zincata moale $d = 1\text{ mm}$ | kg | 8,775 | 28,50 | 250,0875 |
| 200. | 2734113805865 | Sirma zincata moale $d = 2\text{ mm}$ | kg | 15,995 | 28,50 | 455,8575 |
| 201. | 2735725900970 | Electrozi sudura cu $D = 3,25\text{ mm}$ | kg | 1,995 | 110,00 | 219,4500 |
| 202. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=3,25$ | kg | 0,216 | 175,00 | 37,8000 |
| 203. | 2743123549025-339 | Coltar de decor | m | 11,550 | 55,00 | 635,2500 |
| 204. | 2743123549025-345 | Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar) | m | 7,350 | 20,00 | 147,0000 |
| | 2743123549025- | Profil din PVC tare pentru dilatare | m | 7,350 | 20,00 | 147,0000 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|---------|----------|-------------|
| 205. | 345, | | | | | |
| 206. | 2743123549026-340 | Compensator din otel zincat b=300mm | m | 3,000 | 322,00 | 966,0000 |
| 207. | 2743123549026-344 | Compensator din otel zincat b=400-450mm | m | 20,000 | 420,00 | 8 400,0000 |
| 208. | 2743123549026-360 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm | m | 36,000 | 115,00 | 4 140,0000 |
| 209. | 2743123549026-368 | Profil de suport pentru placi izolante | m | 48,000 | 65,00 | 3 120,0000 |
| 210. | 2743123549026-369 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 48,000 | 110,00 | 5 280,0000 |
| 211. | 2743123549026-56 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre/ Карнизная планка | m | 54,000 | 120,00 | 6 480,0000 |
| 212. | 2743123549026-61 | Bariera parazapada | m | 46,000 | 215,00 | 9 890,0000 |
| 213. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 12,050 | 22,50 | 271,1250 |
| 214. | 2811236304899-98 | Panouri Etalbond cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 42,009 | 1 450,00 | 60 913,0500 |
| 215. | 2811236304903-100 | Panou Sandwich de perete PUR gr.=100 mm | m2 | 8,405 | 2 200,00 | 18 491,0000 |
| 216. | 2811236304903-99 | Panou Sandwich de acoperis PUR gr.=100 mm | m2 | 8,323 | 2 200,00 | 18 310,6000 |
| 217. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 370,950 | 20,00 | 7 419,0000 |
| 218. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,168 | 20,00 | 403,3600 |
| 219. | 2811236309900-115 | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5 | m | 11,100 | 1 500,00 | 16 650,0000 |
| 220. | 2811236309900-116 | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3 | m | 8,000 | 1 800,00 | 14 400,0000 |
| 221. | 2812106305714-97 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 | m | 19,000 | 1 100,00 | 20 900,0000 |
| 222. | 2812106306000-164 | Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 5,000 | 210,00 | 1 050,0000 |
| 223. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 75,978 | 55,00 | 4 178,7900 |
| 224. | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 12,000 | 120,00 | 1 440,0000 |
| 225. | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 3,000 | 100,00 | 300,0000 |
| 226. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,094 | 22,00 | 2,0680 |
| 227. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,714 | 22,00 | 15,7080 |
| 228. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 31,462 | 35,00 | 1 101,1700 |
| 229. | 2873122005327-217 | Plasa zincata ϕ 1.8 25x25 | m2 | 479,850 | 10,50 | 5 038,4250 |
| 230. | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 | kg | 0,281 | 78,00 | 21,9180 |
| 231. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 69,289 | 35,50 | 2 459,7595 |
| 232. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,945 | 105,00 | 99,2250 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 7,875 | 20,00 | 157,5000 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|-----------|--------|-------------|
| 233. | | | | | | |
| 234. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,194 | 88,60 | 17,1884 |
| 235. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,140 | 95,00 | 108,3000 |
| 236. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,297 | 52,68 | 121,0060 |
| 237. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,940 | 10,00 | 59,4000 |
| 238. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,575 | 48,50 | 76,3875 |
| 239. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 1 671,946 | 1,00 | 1 671,9460 |
| 240. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 10,455 | 20,00 | 209,1000 |
| 241. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 607,514 | 0,35 | 1 262,6300 |
| 242. | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm | buc | 77,847 | 3,00 | 233,5410 |
| 243. | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 112,000 | 2,50 | 280,0000 |
| 244. | 2874115836751 | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm | buc | 189,945 | 1,80 | 341,9010 |
| 245. | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 24,720 | 5,00 | 123,6000 |
| 246. | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 49,200 | 3,00 | 147,6000 |
| 247. | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 24,480 | 10,00 | 244,8000 |
| 248. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 597,400 | 5,00 | 2 987,0000 |
| 249. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 102,375 | 5,00 | 511,8750 |
| 250. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,940 | 2,00 | 11,8800 |
| 251. | 2874116312500-121 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 145,656 | 45,00 | 6 554,5200 |
| 252. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,099 | 33,00 | 3,2670 |
| 253. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 242,375 | 1,00 | 242,3750 |
| 254. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 276,240 | 1,10 | 303,8640 |
| 255. | 2874136313300-107 | Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100 | buc | 28,000 | 1,10 | 30,8000 |
| 256. | 2874136313300-335 | Opritori de podea | buc | 28,000 | 1,10 | 30,8000 |
| 257. | 2874136313301 | Diblu de metal cu surub | buc | 14,070 | 5,00 | 70,3500 |
| 258. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 2 585,600 | 5,00 | 12 928,0000 |
| 259. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 4,830 | 65,00 | 313,9500 |
| 260. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 16,429 | 100,00 | 1 642,9000 |
| 261. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 11,948 | 130,00 | 1 553,2400 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 20,910 | 80,00 | 1 672,8000 |

| | | | | | | |
|------|----------------------|--|-----|-----------|----------|--------------------------|
| 262. | | | | | | |
| 263. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 10,455 | 85,00 | 888,6750 |
| 264. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 10,455 | 100,00 | 1 045,5000 |
| 265. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 11,948 | 140,00 | 1 672,7200 |
| 266. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 83,636 | 75,00 | 6 272,7000 |
| 267. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,594 | 33,00 | 19,6020 |
| 268. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 872,800 | 1,50 | 4 309,2000 |
| 269. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 3 708,000 | 0,10 | 370,8000 |
| 270. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,938 | 50,00 | 146,9000 |
| 271. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,500 | 150,00 | 225,0000 |
| 272. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 100,694 | 2,57 | 258,7837 |
| 273. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 76,097 | 15,00 | 1 141,4550 |
| 274. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,024 | 20,00 | 0,4800 |
| 275. | 4100126202818 | Apa | m3 | 18,842 | 15,00 | 282,6300 |
| 276. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,441 | 1 000,00 | 441,0000 |
| 277. | 65478520215474 10 | Corniera perforata din aluminiu | m | 518,000 | 5,50 | 2 849,0000 |
| 278. | 6585202200 | Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm | m | 22,050 | 50,00 | 1 102,5000 |
| 279. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 244,498 | 8,00 | 1 955,9840 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 520 719,4 3 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|-----------|--------|-------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,090 | 550,00 | 49,5000 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,362 | 550,00 | 199,1000 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,234 | 550,00 | 1 778,7000 |
| 4. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 935,000 | 10,00 | 19 350,0000 |
| 5. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 2,000 | 100,00 | 200,0000 |
| 6. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,617 | 100,00 | 161,7000 |
| 7. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 9,259 | 100,00 | 925,9000 |
| 8. | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 5,772 | 550,00 | 3 174,6000 |
| 9. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 43,590 | 50,00 | 2 179,5000 |
| 10. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 19,583 | 50,00 | 979,1500 |
| 11. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 33,600 | 100,00 | 3 360,0000 |
| 12. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,005 | 550,00 | 6 052,7500 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 13. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 21,664 | 50,00 | 1 083,2000 |
| 14. | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,167 | 50,00 | 8,3500 |
| 15. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,520 | 50,00 | 76,0000 |
| 16. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,064 | 50,00 | 3,2000 |
| 17. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 198,361 | 45,00 | 8 926,2450 |
| 18. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 40,265 | 40,00 | 1 610,6000 |
| 19. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 10,930 | 100,00 | 1 093,0000 |
| 20. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,880 | 100,00 | 188,0000 |
| 21. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 9,091 | 100,00 | 909,1000 |
| 22. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,137 | 100,00 | 13,7000 |
| 23. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 13,877 | 40,00 | 555,0800 |
| 24. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,280 | 50,00 | 114,0000 |
| 25. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 6,800 | 100,00 | 680,0000 |
| 26. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 19,534 | 100,00 | 1 953,4000 |
| 27. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,168 | 100,00 | 16,8000 |
| 28. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,084 | 20,00 | 1,6800 |
| 29. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 150,00 | 1,8000 |
| 30. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 11,138 | 150,00 | 1 670,7000 |
| 31. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,166 | 150,00 | 474,9000 |
| 32. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 40,800 | 50,00 | 2 040,0000 |
| 33. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,605 | 150,00 | 240,7500 |
| 34. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,093 | 50,00 | 104,6500 |
| 35. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 2,319 | 100,00 | 231,9000 |
| 36. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,835 | 100,00 | 183,5000 |
| 37. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 20,875 | 45,00 | 939,3750 |
| 38. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,069 | 50,00 | 3,4500 |
| 39. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба) | h-ut | 0,010 | 100,00 | 1,0000 |
| 40. | 29552700002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,480 | 50,00 | 24,0000 |
| 41. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,786 | 50,00 | 389,3000 |
| 42. | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,760 | 550,00 | 418,0000 |
| 43. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,821 | 550,00 | 451,5500 |
| 44. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,146 | 550,00 | 630,3000 |
| 45. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,052 | 450,00 | 23,4000 |
| 46. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,262 | 550,00 | 2 894,1000 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 66 366,15 |

| | | |
|----------------------------|------|--------------|
| Total | lei | 2 296 057,34 |
| Fondul Social | 24 % | 170 153,22 |
| Transportarea materialelor | 3 % | 45 621,58 |

| | | |
|---------------------|------|---------------------|
| Total | | 2 511 832,14 |
| Cheltuieli de regie | 3 % | 75 354,96 |
| Total | | 2 587 187,10 |
| Beneficiu de deviz | 2 % | 51 743,74 |
| Total | | 2 638 930,84 |
| TVA | 20 % | 527 786,17 |
| Total deviz: | | 3 166 717,01 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1, or.Telenesti, r-nul Telenesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| | | 1.1. Cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn | m2 | | | 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 332,640 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn | m2 | | | 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 728,280 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (14 ml) | m3 | | | 271,39 |
| | | | | | | 205,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 60,00 | 126,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 60,00 | 79,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 28,93 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 28,93 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,990 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din tabla zincata | m | | | 8,90 |
| | | | | | | 8,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,600 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan | m2 | | | 17,45 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 379,370 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | | | 17,45 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 943,700 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa ceramica de pe pereti | m2 | | | 96,80 |
| | | | | | | 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 548,720 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din placa ceramica | m2 | | | 50,05 |
| | | | | | | 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 660,635 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn | m2 | | | 15,15 |
| | | | | | | 13,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 563,055 |
| 10 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti | m3 | | | 198,20 |
| | | | | | | 128,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 | 60,00 | 101,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 594,600 |
| 11 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori | m3 | | | 201,80 132,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 60,00 | 105,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 452,960 |
| 12 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze | m2 | | | 44,20 43,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 530,400 |
| 13 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magazaiilor, sprijinirilor etc. / Demontarea constructii din lemn | m3 | | | 146,40 146,40 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 60,00 | 26,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 660,000 |
| 14 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirei de scara din metal | kg | | | 2,86 2,40 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 37,80 | 0,03 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 25,47 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 50,00 | 0,15 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,128 |
| 15 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 79,20 79,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 60,00 | 79,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 845,360 |
| 16 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 27,00 27,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 629,100 |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 21,06 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 550,00 | 21,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 490,600 |
| | | 1.2. Cota 3.300 | | | | |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn | m2 | | | 25,20 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,240 |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, | m2 | | | 25,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn | | | | 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 728,280 |
| 20 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (15 ml) | m3 | | | 271,45 205,20 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 60,00 | 126,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 60,00 | 79,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,435 |
| 21 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din tabla zincata | m | | | 8,90 8,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 133,500 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indeprtarea finisarii de pe tavan | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 354,560 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indeprtarea finisarii primul strat- varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 943,700 |
| 24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa ceramica de pe pereti | m2 | | | 96,80 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 548,720 |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din placa ceramica | m2 | | | 50,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 186,185 |
| 26 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn | m2 | | | 15,15 13,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 563,055 |
| 27 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor | m3 | | | 198,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti | | | | 128,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 | 60,00 | 101,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 594,600 |
| 28 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori | m3 | | | 201,80 132,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 60,00 | 105,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 452,960 |
| 29 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirei de scara din metal | kg | | | 2,86 2,40 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 37,80 | 0,03 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 25,47 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 50,00 | 0,15 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 542,585 |
| 30 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 79,20 79,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 60,00 | 79,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 546,800 |
| 31 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 27,00 27,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 527,280 |
| 32 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 21,07 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 550,00 | 21,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 411,400 |
| | | 1.3. Acoperis/Exterior | | | | |
| 33 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontarea termoizolantului exist.pe pod | m3 | | | 89,30 61,20 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 60,00 | 61,20 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 100,00 | 28,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 716,000 |
| 34 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze | m2 | | | 44,20 43,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 724,000 |
| 35 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontarea lambriuri din lemn | m2 | | | 56,40 56,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 974,000 |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Inlaturarea tencuielei de la fatada | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 758,500 |
| 37 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | | | 26,90 23,40 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 383,450 |
| 38 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | | | 12,30 10,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 706,000 |
| 39 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontarea parasolarelor din beton | m3 | | | 901,30 891,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 60,00 | 618,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 60,00 | 273,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 892,730 |
| 40 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | | | 201,80 132,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 60,00 | 105,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 614,400 |
| 41 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 79,20 79,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 60,00 | 79,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 489,140 |
| 42 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 27,00 27,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 553,120 |
| 43 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 21,07 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 550,00 | 21,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 992,100 |
| | | 2. Curte de lumina | | | | |
| | | 2.1. Perete | | | | |
| 44 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | | | 144,30 ----- 108,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 | 60,00 | 96,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 | 2,20 | 13,64 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 | 3,50 | 12,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 225,00 | 8,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 | 150,00 | 1,35 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 010,100 |
| | | 2.2. Pardosea | | | | |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,60 ----- 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-m100 | Mortar ciment M100 | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 163,200 |
| 46 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm | m2 | | | 588,60 ----- 231,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 60,00 | 231,30 |
| | 2670112202052-11 | Placi ceramice striate gr.=11mm | m2 | 1,0200 | 260,00 | 265,20 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,10 | 41,18 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 31,50 | 6,30 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 100,00 | 34,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 50,00 | 1,80 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 100,00 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 177,210 |
| | | 2.3. Invelitoare | | | | |
| 47 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 294,23 ----- 69,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 145,00 | 175,09 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 22,50 | 11,81 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1,50 | 14,18 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 150,00 | 15,75 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 120,00 | 5,04 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 21,20 | 1,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 176,912 |
| 48 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai | m2 | | | 317,90 ----- 93,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | | mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 60,00 | 87,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,92 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 33,00 | 20,79 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 1,00 | 5,25 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 5,00 | 26,25 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 33,50 | 11,43 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 88,00 | 9,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 45,00 | 0,99 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 476,851 |
| | | 3. Captusire perete sandwich | | | | |
| 49 | CF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 435,03 121,62 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 | 60,00 | 121,62 |
| | 2662102701000-12,5 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm | m2 | 2,1000 | 48,50 | 102,36 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 35,00 | 25,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 48,50 | 107,23 |
| | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 3,00 | 38,92 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 5,50 | 12,99 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 | 5,50 | 8,37 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 6,50 | 3,19 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 31,50 | 2,77 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 4,50 | 6,78 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 0,35 | 2,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 | 45,00 | 0,34 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 45,00 | 2,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 610,190 |
| | | 4. Acoperis | | | | |
| | | 4.1. Invelitoare | | | | |
| 50 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x60(h) mm,la constructii obisnuite(3,47 m3) | m2 | | | 76,67 17,70 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 60,00 | 13,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0116 | 4 600,00 | 53,36 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 35,50 | 4,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23 001,000 |
| 51 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | | | 340,35 122,99 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 60,00 | 122,99 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 20,00 | 196,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,50 | 12,60 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 550,00 | 2,22 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 100,00 | 2,91 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 450,00 | 3,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 181,023 |
| 52 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | | | 440,56 23,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,39 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 138,00 | 415,39 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,48 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 450,00 | 1,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 528,740 |
| 53 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | | | 38,60 15,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 18,50 | 21,91 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 579,775 |
| 54 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 32 m.l Material marunt=1,0500 | m2 | | | 294,23 69,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 145,00 | 175,09 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 22,50 | 11,81 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1,50 | 14,18 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 150,00 | 15,75 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 120,00 | 5,04 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 21,20 | 1,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 88 268,400 |
| 55 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | | | 317,89 93,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 60,00 | 87,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,94 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 33,00 | 20,79 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 1,00 | 5,25 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 5,00 | 26,25 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 33,50 | 11,43 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 88,00 | 9,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 45,00 | 0,99 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 721,992 |
| 56 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка | m | | | 148,45 24,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2743123549026-56 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre/ Карнизная планка | m | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 016,300 |
| | | 4.2. Strasina infundata | | | | |
| 57 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0086 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera | m2 | | | 406,02 121,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|-----------------|
| | | Coeficient la manopere=0,5000 | | | | |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 60,00 | 1,80 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 | 60,00 | 111,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 9,00 |
| | 2010102903497-57 | Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) | m2 | 1,0500 | 218,20 | 229,11 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0086 | 4 600,00 | 39,56 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 35,50 | 14,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28 421,400 |
| 58 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | | | 80,70 40,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 60,00 | 40,80 |
| | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 0,2500 | 122,00 | 30,50 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 68,00 | 6,80 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 | 8,00 | 2,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 649,000 |
| | | 4.3. Sistema de scurgere | | | | |
| 59 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0300 | m | | | 392,79 18,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2710406311800-59 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ϕ 100 | m | 1,0500 | 120,00 | 129,78 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 75,00 | 108,15 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 90,00 | 18,54 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 100,00 | 10,30 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 140,00 | 28,84 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 130,00 | 26,78 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 5,00 | 51,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 210,660 |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0200 | m | | | 265,45 21,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 2710406311726-60 | Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100 | m | 1,0500 | 105,00 | 112,46 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 80,00 | 40,80 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 100,00 | 25,50 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 25,00 | 12,75 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,10 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 85,00 | 21,68 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 100,00 | 25,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 556,380 |
| | | 4.4. Opritori de zapada | | | | |
| 61 | CK26B | Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (23 buc) (aplicativ) | m | | | 243,45 24,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2743123549026-61 | Bariera parazapada | m | 1,0000 | 215,00 | 215,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 198,700 |
| 62 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2 | kg | | | 34,08 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 382,426 |
| 63 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 499,50 436,74 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 436,74 |
| | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 52,50 | 630,00 |
| | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 60,00 | 50,23 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 193,435 |
| | | 4.5. Lucarne | | | | |
| 64 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1 | buc | | | 2 207,68 396,18 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 60,00 | 358,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 60,00 | 37,98 |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 120,00 | 480,00 |
| | 28631463112701 | Сремон (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 4 600,00 | 276,00 |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 4 600,00 | 276,00 |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 4 600,00 | 460,00 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 0,5000 | 120,00 | 60,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 65,00 | 91,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 550,00 | 60,50 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 415,360 |
| 65 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3 | buc | | | 2 207,68 396,18 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 60,00 | 358,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 60,00 | 37,98 |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 120,00 | 480,00 |
| | 28631463112701 | Сремон (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 4 600,00 | 276,00 |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 4 600,00 | 276,00 |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 4 600,00 | 460,00 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 0,5000 | 120,00 | 60,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 65,00 | 91,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 550,00 | 60,50 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 207,680 |
| 66 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc | m2 | | | 5 339,43 107,99 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 60,00 | 88,20 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 14,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|----------|----------|--------------------|
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 35,50 | 3,03 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,20 | 5,49 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 100,00 | 22,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 067,120 |
| | | 4.6. Acces acoperis | | | | |
| 67 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc | kg | | | 31,08 9,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 379,152 |
| 68 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 497,50 435,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 435,00 |
| | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 52,50 | 630,00 |
| | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 60,00 | 50,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17,970 |
| | | 4.7. Cosuri de ventilare BE-1...BE-4 | | | | |
| 69 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 176,78 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 33,00 | 0,16 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,50 | 1,06 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 650,00 | 84,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 5,75 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 5,75 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 33,00 | 3,96 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 11,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 141,424 |
| 70 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzinetai din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | | | 2 231,67 679,71 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5200 | 60,00 | 511,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,43 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 2,60 | 802,17 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 480,00 | 332,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-------|------------|----------|-----------------------|
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 420,00 | 318,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 15,00 | 4,71 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 312,434 |
| 71 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | | | 37 508,61 8 828,78 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 122,2800 | 60,00 | 7 336,10 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 60,00 | 1 492,68 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 8,50 | 24 990,00 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 184,2600 | 2,60 | 479,10 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 45,8200 | 3,50 | 160,40 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 60,0000 | 22,50 | 1 350,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,44 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 4 600,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3600 | 15,00 | 5,49 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 550,00 | 1 180,49 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,2900 | 150,00 | 43,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 537,853 |
| 72 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1-21 (16 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | | | 40,01 12,60 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 21,01 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 50,00 | 1,01 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 88,60 | 0,90 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 768,268 |
| 73 | CD07B1 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | | | 228,65 63,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2732103646070-73 | Tabla zincata 0.8 mm | m2 | 1,1100 | 115,00 | 127,65 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 1,00 | 3,50 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 2,50 | 7,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 550,00 | 27,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 146,000 |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 36,04 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 434,278 |
| 75 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 497,50 435,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 435,00 |
| | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 52,50 | 630,00 |
| | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|----------------------|
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 60,00 | 50,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17,970 |
| 76 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare | m2 | | | 145,31 31,80 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5300 | 60,00 | 31,80 |
| | 2682162611371-76 | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare | m2 | 1,0200 | 105,00 | 107,10 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2250 | 28,50 | 6,41 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 162,500 |
| 77 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | | | 150,41 31,80 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5300 | 60,00 | 31,80 |
| | 2682162611371-77 | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 1,0200 | 110,00 | 112,20 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2250 | 28,50 | 6,41 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 662,788 |
| 78 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 7 086,26 1 349,71 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 60,00 | 1 214,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 60,00 | 134,86 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 48,50 | 363,75 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 4 600,00 | 43,81 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 4 600,00 | 4 271,43 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 4 600,00 | 547,62 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 22,00 | 74,80 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 21,50 | 64,70 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 14,50 | 37,42 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 65,00 | 195,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 18,20 | 26,35 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 83,81 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,43 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 488,115 |
| 79 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2 | m2 | | | 139,79 15,30 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0190 | 6 500,00 | 123,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 | 35,50 | 0,99 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 688,670 |
| 80 | CN50B | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. | m3 | | | 340,26 123,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,01 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 20,00 | 196,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,50 | 12,60 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 550,00 | 2,19 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 100,00 | 2,87 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 450,00 | 3,59 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 427,023 |
| 81 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | | | 440,68 23,38 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,38 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 138,00 | 415,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,44 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 450,00 | 1,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 553,054 |
| 82 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | | | 159,33 60,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 | 15,50 | 90,33 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 105,00 | 3,31 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 20,00 | 5,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 186,675 |
| | | 4.8. Planseu Nod 2 (plansa 18) | | | | |
| 83 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori | m2 | | | 29,09 1,20 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2682132601626-83 | Pelicola hidroizolatie | m2 | 1,0800 | 25,80 | 27,86 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 50,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 490,680 |
| 84 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 288,42 270,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2663102100000-66 | Polisterenbeton | m3 | 1,0250 | 1 800,00 | 1 863,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41 191,470 |
| 85 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie | m2 | | | 29,09 1,20 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2682132601626-83 | Pelicola hidroizolatie | m2 | 1,0800 | 25,80 | 27,86 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 50,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 490,680 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 83,35 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|---------|----------|--------------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,20 | 28,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 225,00 | 9,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 002,000 |
| 87 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materialele si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | | | 33,98 <hr/> 7,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,20 | 18,92 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 225,00 | 6,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 150,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 077,600 |
| | | 5. Scara exterioara Sc-1;Sc-2 | | | | |
| 88 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | | | 593,72 <hr/> 231,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 60,00 | 231,30 |
| | 2670112202052-88 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | 1,0200 | 265,00 | 270,30 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,10 | 41,18 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 31,50 | 6,30 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 100,00 | 34,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 50,00 | 1,80 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 100,00 | 0,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 499,580 |
| 89 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 186,00 <hr/> 186,00 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 60,00 | 186,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 558,000 |
| 90 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 700,44 <hr/> 231,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 60,00 | 207,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2663102100000-c12 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 300,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 101,310 |
| 91 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 634,90 <hr/> 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 280,00 | 322,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | | | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 550,00 | 231,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 126,980 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 | kg | | | 39,31 1,80 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,50 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 375,444 |
| 93 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 174,48 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 33,00 | 0,16 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,50 | 1,07 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 650,00 | 84,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 600,00 | 4,60 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 33,00 | 3,96 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 11,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 315,120 |
| 94 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 1 824,64 318,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,00 | 291,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 2663102100000-c12 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 320,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,32 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 550,00 | 154,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 459,710 |
| 95 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | | | 588,62 231,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 60,00 | 231,30 |
| | 2670112202052-95 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | 1,0200 | 260,00 | 265,20 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,10 | 41,18 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 31,50 | 6,30 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 100,00 | 34,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0360 | 50,00 | 1,80 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 100,00 | 0,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 943,125 |
| 96 | CI21A | Placarea peretilor cu placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 466,30 174,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 60,00 | 174,00 |
| | 2670112202051-96 | Placi ceramice | m2 | 1,0200 | 230,00 | 236,95 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 7,10 | 31,55 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 31,50 | 13,68 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 45,00 | 1,14 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 150,00 | 1,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 100,00 | 7,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 662,974 |
| 97 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 23 din xx/xx-25-SA | m | | | 1 168,12 54,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 2812106305714-97 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 | m | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,57 | 0,26 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 95,00 | 5,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,20 | 1,54 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 65,00 | 1,62 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 681,220 |
| 98 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | m2 | | | 1 754,57 100,62 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 | 60,00 | 100,62 |
| | 2811236304899-98 | Panouri Etalbond cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 | 1 450,00 | 1 602,98 |
| | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 | 2,00 | 15,08 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 11,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 | 45,00 | 10,30 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 | 45,00 | 12,38 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 50,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 036,550 |
| | | 6. Copertina K-1 | | | | |
| 99 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis PUR gr.=100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 | | | 2 594,17 90,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 | 60,00 | 72,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2811236304903-99 | Panou Sandwich de acoperis PUR gr.=100 mm | m2 | 1,0200 | 2 200,00 | 2 288,82 |
| | 2523156720006 | Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 | 62,00 | 163,16 |
| | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 | 10,00 | 30,60 |
| | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 3,0000 | 3,00 | 9,18 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 | 55,00 | 10,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20 753,361 |
| 100 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete pur gr.=100 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | | | 2 664,49 82,20 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 60,00 | 75,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 2811236304903-100 | Panou Sandwich de perete PUR gr.=100 mm | m2 | 1,0200 | 2 200,00 | 2 311,38 |
| | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 55,00 | 181,28 |
| | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 5,00 | 15,45 |
| | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 3,0000 | 3,00 | 9,27 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 55,00 | 9,91 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 550,00 | 55,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 315,910 |
| 101 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | m2 | | | 1 754,57 100,62 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 | 60,00 | 100,62 |
| | 2811236304899-98 | Panouri Etalbond cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 | 1 450,00 | 1 602,98 |
| | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 | 2,00 | 15,08 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 11,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 | 45,00 | 10,30 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 | 45,00 | 12,38 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 50,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52 637,100 |
| 102 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2 Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | | | 210,60 60,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2710403642299-102 | Tabla plana zincata de 0,8 mm | kg | 8,7000 | 15,50 | 141,59 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 105,00 | 3,31 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 20,00 | 5,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 106,000 |
| 103 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0300 | m | | | 392,79 18,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2710406311800-59 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ϕ 100 | m | 1,0500 | 120,00 | 129,78 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 75,00 | 108,15 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 90,00 | 18,54 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 100,00 | 10,30 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 140,00 | 28,84 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 130,00 | 26,78 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 5,00 | 51,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 571,160 |
| 104 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0200 | m | | | 265,46 21,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 2710406311726-60 | Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100 | m | 1,0500 | 105,00 | 112,46 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 80,00 | 40,80 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 100,00 | 25,50 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 25,00 | 12,75 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,10 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 85,00 | 21,68 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 100,00 | 25,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 327,275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | 7. Ingradire In-1...In-3 | | | | |
| 105 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 15,00 15,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,000 |
| 106 | RpCU07B | Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 29,47 25,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,20 | 0,73 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 825,048 |
| 107 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100 | buc | | | 13,10 12,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2874136313300-107 | Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100 | buc | 1,0000 | 1,10 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 366,800 |
| 108 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | | 34,08 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,68 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,57 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 843,118 |
| 109 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua stratouri de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 499,54 436,70 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 436,70 |
| | 2430116100000-pf | Email PF-115 | kg | 12,0000 | 52,50 | 630,00 |
| | 2430226100814-gf | Grund GF-021 | kg | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 60,00 | 50,35 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 344,895 |
| | | 8. Balustrade BI-1...BI-3 | | | | |
| 110 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 27 din 44/10-25-SA | m | | | 1 168,12 54,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 2812106305714-97 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 | m | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,57 | 0,26 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 95,00 | 5,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,20 | 1,54 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 65,00 | 1,62 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 513,098 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|
| | | 9. Inchideri si compartimentari | | | | |
| | | 9.1. Cota 0.000 | | | | |
| 111 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | | | 39 555,99 6 042,56 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 60,00 | 5 400,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 60,00 | 642,56 |
| | 26621027019010-111 | Placi de ipsos hidrofulob | m2 | 101,2000 | 320,00 | 32 384,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 3,10 | 55,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 15,00 | 1,14 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 550,00 | 1 072,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 360,237 |
| 112 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | | | 44 110,01 6 042,57 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 60,00 | 5 400,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 60,00 | 642,57 |
| | 26621027019010-112 | Placi de ipsos contrafoc | m2 | 101,2000 | 365,00 | 36 938,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 3,10 | 55,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 15,00 | 1,13 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 550,00 | 1 072,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41 463,407 |
| | | 9.2. Cota 3.300 | | | | |
| 113 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | | | 39 556,04 6 042,62 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 60,00 | 5 400,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 60,00 | 642,62 |
| | 26621027019010-111 | Placi de ipsos hidrofulob | m2 | 101,2000 | 320,00 | 32 384,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 3,10 | 55,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 15,00 | 1,12 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 550,00 | 1 072,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 26 898,109 |
| 114 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | | | 44 110,02 6 042,60 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 60,00 | 5 400,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 60,00 | 642,60 |
| | 26621027019010-112 | Placi de ipsos contrafoc | m2 | 101,2000 | 365,00 | 36 938,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 3,10 | 55,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 15,00 | 1,12 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 550,00 | 1 072,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35 288,020 |
| | | 10. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 | | | | |
| 115 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA | m | | | 1 569,77 66,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2811236309900-115 | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5 | m | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 | 52,68 | 1,05 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 | 2,57 | 0,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 | 2,20 | 2,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 424,455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| 116 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA | m | | | 1 869,77 66,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2811236309900-116 | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3 | m | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 | 52,68 | 1,05 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 | 2,57 | 0,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 | 2,20 | 2,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 958,166 |
| | | 11. Finisari pardosea | | | | |
| | | 11.1. Cota 0.000 | | | | |
| | | 11.1.1. Incaperea 1,2,3 | | | | |
| 117 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg}/\text{m}^3$ gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 639,83 270,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 230,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,01 |
| | 2663102100000-117 | Termoizolant din polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg}/\text{m}^3$ | m3 | 1,0200 | 2 150,00 | 2 214,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,78 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 15,98 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 550,080 |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,59 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 575,470 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 97,637 |
| 120 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | | | 417,50 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700-120 | Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | 1,0300 | 179,00 | 184,37 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 6,50 | 26,33 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 31,50 | 9,45 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,60 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 22,50 | 20,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 40,00 | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 061,888 |
| 121 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | | | 100,56 24,00 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2874116312500-121 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 45,00 | 48,20 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,20 | 1,54 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 6,0000 | 0,03 | 0,19 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 62,80 | 6,59 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 614,599 |
| 122 | | Profil de colt din PVC | m | | | 15,50 0,00 |
| | 2154963,2547 | Profil de colt din PVC | m | 1,0000 | 15,50 | 15,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 403,000 |
| | | 11.1.2. Incaperea 4,12,13,15,17,18 | | | | |
| 123 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 640,31 270,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2663102100000-117 | Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 | m3 | 1,0200 | 2 150,00 | 2 215,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 128,845 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,60 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 403,995 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 272,953 |
| 126 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | | | 417,50 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700-120 | Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | 1,0300 | 179,00 | 184,37 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 6,50 | 26,33 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 31,50 | 9,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,60 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 22,50 | 20,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 40,00 | 0,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22 532,491 |
| 127 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | | | 100,56 24,00 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2874116312500-121 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 45,00 | 48,20 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,20 | 1,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,03 | 0,19 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 62,80 | 6,59 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 028,075 |
| 128 | | Profil de colt din PVC | m | | | 15,50 0,00 |
| | 2154963,2547 | Profil de colt din PVC | m | 1,0000 | 15,50 | 15,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 775,000 |
| | | 11.1.3. Incaperea 5,9,10,11,16 | | | | |
| 129 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=40mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 639,84 270,04 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,03 |
| | 2663102100000-117 | Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 | m3 | 1,0200 | 2 150,00 | 2 214,98 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,32 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 15,98 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 008,915 |
| 130 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,60 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 552,805 |
| 131 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 20,49 2,40 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 2413317346000-mas | Mastic bituminos | kg | 0,3000 | 60,20 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 50,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 389,927 |
| 132 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in | m2 | | | 241,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | | | | 9,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 60,00 | 9,60 |
| | 2320322600036-mas | Mastic bituminos | kg | 1,5000 | 10,42 | 31,26 |
| | 2682132601626-memb | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 1,1000 | 65,80 | 144,76 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 5 000,00 | 4,99 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 10,00 | 20,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 50,00 | 0,17 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 603,061 |
| 133 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,60 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 552,805 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,264 |
| 135 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | | | 417,50 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700-120 | Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | 1,0300 | 179,00 | 184,37 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 6,50 | 26,33 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 31,50 | 9,45 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,60 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 22,50 | 20,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 40,00 | 0,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 945,016 |
| | | 11.1.4. Incaperea 6,7,8,14 | | | | |
| 136 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 639,62 270,01 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,01 |
| | 2663102100000-117 | Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 | m3 | 1,0200 | 2 150,00 | 2 214,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,51 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,44 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 15,99 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 968,180 |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,60 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 689,735 |
| 138 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | | | 32,96 7,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0055 | 1 100,00 | 24,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 150,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 490,575 |
| 139 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum -ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH 500 gr.=3mm; consum plinta - 1,23 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 296,00 66,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 2523116716345-139 | Linoleum -ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH 500 gr.=3mm | m2 | 1,0500 | 158,00 | 168,39 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,07 |
| | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 15,00 | 9,14 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,0800 | 55,00 | 4,47 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,20 | 1,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 15,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,2000 | 27,80 | 5,64 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 50,00 | 1,22 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 225,00 | 0,14 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,2300 | 30,00 | 37,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 385,096 |
| | | 11.2. Cota 3.300 | | | | |
| | | 11.2.1. Incaperea 1 | | | | |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-140 | Grund "TUFFUHGPUHT" | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 122,201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,59 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 971,175 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 122,201 |
| 143 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=1mm | m2 | | | 588,62 231,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 60,00 | 231,30 |
| | 2670112202052-11 | Placi ceramice striate gr.=1mm | m2 | 1,0200 | 260,00 | 265,20 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,10 | 41,18 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 31,50 | 6,30 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 100,00 | 34,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0360 | 50,00 | 1,80 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 100,00 | 0,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 221,162 |
| 144 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | | | 100,56 24,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2874116312500-121 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 45,00 | 48,20 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,20 | 1,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,03 | 0,19 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 62,80 | 6,59 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 614,599 |
| 145 | | Profil de colt din PVC | m | | | 15,50 0,00 |
| | 2154963,2547 | Profil de colt din PVC | m | 1,0000 | 15,50 | 15,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 403,000 |
| | | 11.2.2. Incaperea 2,13 | | | | |
| 146 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 640,72 270,02 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,01 |
| | 2663102100000-117 | Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 | m3 | 1,0200 | 2 150,00 | 2 215,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 895,065 |
| 147 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,62 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 407,750 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 149,196 |
| 149 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | | | 417,50 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700-120 | Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | 1,0300 | 179,00 | 184,37 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 6,50 | 26,32 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 31,50 | 9,45 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,60 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 22,50 | 20,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 40,00 | 0,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 316,273 |
| 150 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | | | 100,56 24,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2874116312500-121 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 45,00 | 48,20 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,20 | 1,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,03 | 0,19 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 62,80 | 6,59 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 419,091 |
| 151 | | Profil de colt din PVC | m | | | 15,50 0,00 |
| | 2154963,2547 | Profil de colt din PVC | m | 1,0000 | 15,50 | 15,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 527,000 |
| | | 11.2.3. Incaperea 3,4,8,9,10 | | | | |
| 152 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=40mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 639,67 270,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 230,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|----------|----------------|
| | 2663102100000-117 | Termoizolant din polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg}/\text{m}^3$ | m3 | 1,0200 | 2 150,00 | 2 214,64 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 16,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 668,270 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,62 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 290,420 |
| 154 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 20,49 2,40 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 2413317346000-mas | Mastic bituminos | kg | 0,3000 | 60,20 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 50,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,939 |
| 155 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 241,95 9,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 60,00 | 9,60 |
| | 2320322600036-mas | Mastic bituminos | kg | 1,5000 | 10,42 | 31,26 |
| | 2682132601626-memb | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 1,1000 | 65,80 | 144,76 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 5 000,00 | 5,06 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 10,00 | 20,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 50,00 | 0,17 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 825,276 |
| 156 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,62 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 290,420 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 79,955 |
| 158 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | | | 417,50 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700-120 | Placi ceramice "Porcelanato" striate gr.=11mm | m2 | 1,0300 | 179,00 | 184,37 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 6,50 | 26,33 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 31,50 | 9,45 |
| | 2010237318700 | Distanteri de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,60 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 22,50 | 20,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 40,00 | 0,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 600,616 |
| | | 11.2.4. Incaperea 5,6,7,11,12 | | | | |
| 159 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 640,15 270,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2663102100000-117 | Termoizolant din polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 | m3 | 1,0200 | 2 150,00 | 2 215,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,51 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 976,495 |
| 160 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 81,61 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 100,00 | 36,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 506,145 |
| 161 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | | | 32,95 7,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2664102102010-118 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0055 | 1 100,00 | 24,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 150,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 223,460 |
| 162 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / | m2 | | | 292,95 66,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|------------------------|
| | | Linoleum -ЭКО+,серия коми А+,теплая основа,защитный слой PVH 500 gr.=3mm; consum plinta - 1,23 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 2523116716345-139 | Linoleum -ЭКО+,серия коми А+,теплая основа,защитный слой PVH 500 gr.=3mm | m2 | 1,0500 | 158,00 | 168,39 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,07 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 15,00 | 9,13 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 55,00 | 4,47 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,20 | 1,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 15,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,2000 | 27,80 | 5,64 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 50,00 | 1,22 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 225,00 | 0,14 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1300 | 30,00 | 34,41 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 765,417 |
| | | 12. Captusire coloane | | | | |
| | | 12.1. Cota 0.000 | | | | |
| 163 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 899,24 <hr/> 259,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3325 | 60,00 | 259,94 |
| | 2662102701000-12,5 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm | m2 | 1,0500 | 48,50 | 51,18 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 35,00 | 72,99 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 48,50 | 204,72 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 55,00 | 232,16 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 5,50 | 24,76 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 5,50 | 4,59 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 6,50 | 11,76 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 31,50 | 2,77 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 2,00 | 9,11 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,35 | 18,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 45,00 | 0,28 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 45,00 | 6,19 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 496,214 |
| 164 | IA51A | Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | | | 316,28 <hr/> 99,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 2812106306000-164 | Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 | 2,60 | 3,90 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 | 420,00 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 632,550 |
| | | 12.2. Cota 3.300 | | | | |
| 165 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 899,25 <hr/> 259,95 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3325 | 60,00 | 259,95 |
| | 2662102701000-12,5 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm | m2 | 1,0500 | 48,50 | 51,18 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 35,00 | 72,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 48,50 | 204,72 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 55,00 | 232,16 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 5,50 | 24,76 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 5,50 | 4,59 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 6,50 | 11,76 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 31,50 | 2,77 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 2,00 | 9,11 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,35 | 18,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 45,00 | 0,28 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 45,00 | 6,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 690,252 |
| 166 | IA51A | Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | | | 316,28 99,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 2812106306000-164 | Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 | 2,60 | 3,90 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 | 420,00 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 948,825 |
| | | 13. Executare gauri | | | | |
| | | 13.1. Cota 0.000 | | | | |
| 167 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coeficient la manoperei=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800 | buc | | | 80,45 38,88 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4200 | 60,00 | 27,22 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 60,00 | 11,66 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0085 | 1 000,00 | 9,33 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0556 | 15,00 | 0,90 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 31,33 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 241,340 |
| 168 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coeficient la manoperei=1,9800 Coeficient la pentru materiale=1,9800 Coeficient la utilajului=1,9800 | buc | | | 119,61 57,74 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 60,00 | 40,39 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 60,00 | 17,34 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 1 000,00 | 16,07 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 15,00 | 0,26 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 100,00 | 45,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 674,580 |
| 169 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti | m3 | | | 218,12 135,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 60,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 | 60,00 | 105,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,87 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 6,25 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 37,50 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 100,00 | 37,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1,745 |
| 170 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton | m | | | 211,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | | armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara Materiale marunte=1,0500 | | | | 150,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 50,00 | 10,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 2,57 | 3,24 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 110,00 | 23,10 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 741,434 |
| 171 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | | | 1 080,43 1 069,57 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 | 60,00 | 751,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 | 60,00 | 318,26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 15,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,87 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,850 |
| 172 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Bucsa φ25x3,4 l=250mm | buc | | | 54,50 22,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2522103304840-172 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal- Bucsa φ25x3,4 | m | 0,2500 | 115,20 | 28,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 25,47 | 0,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0060 | 37,80 | 0,23 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 175,00 | 1,58 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0030 | 115,00 | 0,34 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2140 | 2,60 | 0,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,25 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 225,00 | 0,27 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 763,016 |
| | | 13.2. Cota 3.300 | | | | |
| 173 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coeficient la manoperei=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800 | buc | | | 80,45 38,88 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4200 | 60,00 | 27,22 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 60,00 | 11,66 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0085 | 1 000,00 | 9,33 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0556 | 15,00 | 0,90 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 31,33 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 241,340 |
| 174 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coeficient la manoperei=1,9800 Coeficient la pentru materiale=1,9800 Coeficient la utilajului=1,9800 | buc | | | 119,54 57,74 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 60,00 | 40,39 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 60,00 | 17,35 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 1 000,00 | 16,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 15,00 | 0,26 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 100,00 | 45,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 195,390 |
| 175 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara | m | | | 211,84 150,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|------------|
| | | Materiale marunte=1,0500 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 50,00 | 10,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 2,57 | 3,24 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 110,00 | 23,10 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 271,029 |
| 176 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | | | 1 079,87 |
| | | | | | | 1 069,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 | 60,00 | 750,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 | 60,00 | 319,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 15,00 | 0,37 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 43,195 |
| 177 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Bucsa ϕ 25x3,4 l=250mm | buc | | | 54,60 |
| | | | | | | 22,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2522103304840-172 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal- Bucsa ϕ 25x3,4 | m | 0,2500 | 115,20 | 28,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 25,47 | 0,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0060 | 37,80 | 0,23 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 175,00 | 1,58 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0030 | 115,00 | 0,34 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2140 | 2,60 | 0,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,35 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 225,00 | 0,27 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 545,979 |
| | | 14. Finisari tavan | | | | |
| | | 14.1. Cota 0.000 | | | | |
| | | 14.1.1. Tip A | | | | |
| 178 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 289,32 |
| | | | | | | 132,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,00 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,10 | 4,40 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 145,00 | 152,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 445,679 |
| | | 14.1.2. Tip B | | | | |
| 179 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 338,41 |
| | | | | | | 114,60 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 60,00 | 114,60 |
| | 2662102701000-12,5 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm | m2 | 1,0500 | 48,50 | 51,18 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 35,00 | 32,33 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 48,50 | 107,23 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 5,50 | 12,99 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 5,50 | 4,19 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 6,50 | 1,77 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 31,50 | 2,77 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,35 | 5,69 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|-------|------------|
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 45,00 | 2,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 570,296 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 |
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-180 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,495 |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 79,83 |
| | | | | | | 66,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 13,71 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 616,805 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 |
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-180 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,495 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 |
| | | | | | | 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 090,936 |
| | | 14.1.3. Tip B* | | | | |
| 184 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 338,41 |
| | | | | | | 114,60 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 60,00 | 114,60 |
| | 2662102701000-12,5 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm | m2 | 1,0500 | 48,50 | 51,18 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 35,00 | 32,33 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 48,50 | 107,23 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 5,50 | 12,99 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 5,50 | 4,19 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 6,50 | 1,77 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 31,50 | 2,77 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,35 | 5,69 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,21 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 45,00 | 2,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 439,930 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 |
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303- | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | 180 | | | | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,264 |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 79,83 66,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 13,71 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 519,229 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-180 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,264 |
| 188 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 017,148 |
| | | 14.1.4. Tip C | | | | |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-189 | Grund Betogrund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,759 |
| 190 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 118,33 91,80 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,00 | 91,80 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 40,00 | 0,78 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 497,928 |
| 191 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=15,0000 Coeficient la utilajului=15,0000 | m2 | | | 172,02 93,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 60,00 | 93,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,10 | 66,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 2,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 9,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 631,381 |
| 192 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 677,310 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,759 |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 842,669 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,759 |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 128,258 |
| | | 14.2. Cota 3.300 | | | | |
| | | 14.2.1. Tip A | | | | |
| 197 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 289,32 132,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,00 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,10 | 4,40 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 145,00 | 152,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 535,065 |
| | | 14.2.2. Tip B | | | | |
| 198 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 338,41 114,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|-------|---------------------------|
| | | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 60,00 | 114,60 |
| | 2662102701000-12,5 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm | m2 | 1,0500 | 48,50 | 51,18 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 35,00 | 32,33 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 48,50 | 107,23 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 5,50 | 12,99 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 5,50 | 4,19 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 6,50 | 1,77 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 31,50 | 2,77 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,35 | 5,69 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,21 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 45,00 | 2,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22 832,657 |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-180 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 341,218 |
| 200 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 79,83 ----- 66,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 13,71 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 386,382 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-180 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 341,218 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 ----- 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 606,169 |
| | | 14.2.3. Tip B* | | | | |
| 203 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 338,41 ----- 114,60 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 60,00 | 114,60 |
| | 2662102701000-12,5 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm | m2 | 1,0500 | 48,50 | 51,18 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 35,00 | 32,33 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 48,50 | 107,23 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 5,50 | 12,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 5,50 | 4,19 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 6,50 | 1,77 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 31,50 | 2,77 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,35 | 5,69 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,21 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 45,00 | 2,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 350,316 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-180 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 79,955 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 79,84 66,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 13,71 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 262,194 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-180 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 79,955 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 845,052 |
| | | 14.2.4. Tip C | | | | |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-189 | Grund Betogrund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,948 |
| 209 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 118,33 91,80 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,00 | 91,80 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 40,00 | 0,78 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 338,177 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
| 210 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=15,0000 Coeficient la utilajului=15,0000 | m2 | | | 172,02 ----- 93,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 60,00 | 93,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,10 | 66,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 9,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 399,111 |
| 211 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 ----- 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 633,991 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,948 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 ----- 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 788,773 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,948 |
| 215 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 ----- 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 056,141 |
| | | 15. Finisari pereti | | | | |
| | | 15.1. Cota 0.000 | | | | |
| | | 15.1.1. Tip 1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|----------|------------------|
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 799,085 |
| 217 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05$ m2/m2 | m2 | | | 76,78 33,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2873122005327-217 | Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$ | m2 | 1,0500 | 10,50 | 11,02 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 14,50 | 31,18 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 28,50 | 1,00 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 23,89 | 0,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 131,374 |
| 218 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 133,33 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,20 | 23,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 225,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 066,930 |
| 219 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 | m2 | | | 60,96 7,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2664102100000-m100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 | 1 100,00 | 52,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 631,680 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 799,085 |
| 221 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 069,345 |
| 222 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala | m2 | | | 103,87 73,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | | cu amestec uscat "knauf" sau analog | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831-knauf | Amestec uscat "knauf" | kg | 7,1400 | 3,70 | 26,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 411,934 |
| 223 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 26,69 14,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
| | 2653102100831-knauf | Amestec uscat "knauf" | kg | 1,4300 | 3,70 | 10,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 1,44 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 40,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | -4 217,336 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 799,085 |
| 225 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 306,861 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 799,085 |
| 227 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 444,784 |
| 228 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 356,12 4,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,91 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 687,995 |
| | | 15.1.2. Tip 2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|----------------|
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-a | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 046,903 |
| 230 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 641,490 |
| 231 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 99,59 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20 614,923 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 046,903 |
| 233 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 262,786 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 046,903 |
| 235 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 063,736 |
| 236 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 356,09 4,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 211,330 |
| | | 15.1.3. Tip 3 | | | | |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 171,955 |
| 238 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 | m2 | | | 76,78 ----- 33,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2873122005327-217 | Plasa zincata ϕ 1.8 25x25 | m2 | 1,0500 | 10,50 | 11,02 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 14,50 | 31,18 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 28,50 | 1,00 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 23,89 | 0,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 610,549 |
| 239 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 133,34 ----- 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,20 | 23,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 225,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 533,390 |
| 240 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 | m2 | | | 28,89 ----- 15,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 12,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 3,60 |
| | 2664102100000-m100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 | 1 100,00 | 13,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 982,260 |
| 241 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 314,86 ----- 99,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 2661112800700-241 | Placi de faianta | m2 | 1,0200 | 179,00 | 184,41 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,70 | 13,83 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 31,50 | 14,95 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,61 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 705,357 |
| | | 15.1.4. Tip 4 | | | | |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-a | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 455,175 |
| 243 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 887,605 |
| 244 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 99,59 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 963,010 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 455,175 |
| 246 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 314,86 99,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 2661112800700-241 | Placi de faianta | m2 | 1,0200 | 179,00 | 184,41 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,70 | 13,83 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 31,50 | 14,95 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,61 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28 337,588 |
| | | 15.1.5. Tip 5 | | | | |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-a | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,345 |
| 248 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 239,499 |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,345 |
| 250 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 |
| | | | | | | 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 320,688 |
| 251 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 356,10 |
| | | | | | | 4,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 71,220 |
| | | 15.1.6. Tip 6 | | | | |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 |
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,840 |
| 253 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 | m2 | | | 76,78 |
| | | | | | | 33,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2873122005327-217 | Plasa zincata ϕ 1.8 25x25 | m2 | 1,0500 | 10,50 | 11,02 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 14,50 | 31,18 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 28,50 | 1,00 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 23,89 | 0,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 456,987 |
| 254 | CF15A | Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 133,34 |
| | | | | | | 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,20 | 23,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 225,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 266,720 |
| 255 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 | m2 | | | 60,96 |
| | | | | | | 7,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2664102100000-m100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 | 1 100,00 | 52,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|-------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 950,720 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 |
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,840 |
| 257 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 |
| | | | | | | 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 026,710 |
| 258 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | | | 103,87 |
| | | | | | | 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831-knauf | Amestec uscat "knauf" | kg | 7,1400 | 3,70 | 26,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 323,936 |
| 259 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 26,69 |
| | | | | | | 14,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
| | 2653102100831-knauf | Amestec uscat "knauf" | kg | 1,4300 | 3,70 | 10,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 1,44 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 40,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | -854,144 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 |
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,840 |
| 261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 |
| | | | | | | 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 277,341 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 |
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,840 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-263 | Vopsea silicata | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 710,336 |
| 264 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 356,02 4,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,19 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,83 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 341,775 |
| | | 15.1.7. Tip 6* | | | | |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-a | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 177,013 |
| 266 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 122,950 |
| 267 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | | | 103,87 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831-knauf | Amestec uscat "knauf" | kg | 7,1400 | 3,70 | 26,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 635,555 |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 177,013 |
| 269 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 397,093 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 177,013 |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 ----- 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-263 | Vopsea silicata | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 870,680 |
| 272 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 356,13 ----- 4,23 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,23 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 373,935 |
| | | 15.2. Cota 3.300 | | | | |
| | | 15.2.1. Tip 1 | | | | |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 991,270 |
| 274 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$ | m2 | | | 76,78 ----- 33,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2873122005327-217 | Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$ | m2 | 1,0500 | 10,50 | 11,02 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 14,50 | 31,18 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 28,50 | 1,00 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 23,89 | 0,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 049,047 |
| 275 | CF15A | Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 133,34 ----- 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,20 | 23,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 225,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 26 133,660 |
| 276 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 | m2 | | | 60,96 ----- 7,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
| | | mm Coeficient la pentru materiale=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2664102100000-m100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 | 1 100,00 | 52,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 948,160 |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 991,270 |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 ----- 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 288,565 |
| 279 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | | | 103,87 ----- 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831-knauf | Amestec uscat "knauf" | kg | 7,1400 | 3,70 | 26,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20 359,108 |
| 280 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 26,69 ----- 14,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
| | 2653102100831-knauf | Amestec uscat "knauf" | kg | 1,4300 | 3,70 | 10,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 1,44 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 40,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | -5 231,632 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 991,270 |
| 282 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 ----- 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 823,700 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 991,270 |
| 284 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 475,808 |
| 285 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 356,13 4,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,92 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 094,030 |
| | | 15.2.2. Tip 2 | | | | |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-a | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 102,535 |
| 287 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 994,415 |
| 288 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 99,59 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 710,402 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 102,535 |
| 290 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 33,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 701,872 |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 102,535 |
| 292 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-183 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 651,664 |
| 293 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 356,11 4,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,91 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 328,975 |
| | | 15.2.3. Tip 3 | | | | |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-193 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 187,128 |
| 295 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 | m2 | | | 76,78 33,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2873122005327-217 | Plasa zincata ϕ 1.8 25x25 | m2 | 1,0500 | 10,50 | 11,02 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 14,50 | 31,18 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 28,50 | 1,00 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 23,89 | 0,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 840,892 |
| 296 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 133,34 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,20 | 23,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 225,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 933,395 |
| 297 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 | m2 | | | 28,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|-----------------|
| | | mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 | | | | 15,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 12,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 3,60 |
| | 2664102100000-m100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 | 1 100,00 | 13,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 068,930 |
| 298 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 314,86 99,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 2661112800700-241 | Placi de faianta | m2 | 1,0200 | 179,00 | 184,40 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,70 | 13,83 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 31,50 | 14,95 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,61 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 649,831 |
| | | 15.2.4. Tip 4 | | | | |
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-a | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 531,038 |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,08 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,72 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 368,880 |
| 301 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 99,59 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 456,845 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 531,038 |
| 303 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 314,86 99,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 2661112800700-241 | Placi de faianta | m2 | 1,0200 | 179,00 | 184,41 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,70 | 13,83 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 31,50 | 14,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|--------------------------|
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,03 | 0,61 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33 060,530 |
| | | 16. Tamplarii | | | | |
| | | 16.1. Cota 0.000 | | | | |
| | | 16.1.1. Usi | | | | |
| 304 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m2κ$, U-1 900x2100(h) - 1 buc | m2 | | | <u>2 744,51</u> 48,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,79 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 187,120 |
| 305 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m2κ$, U-2st. 850x2840(h) - 1 buc inclusiv supralumina 850x740(h) | m2 | | | <u>2 744,38</u> 48,59 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,03 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 624,940 |
| 306 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m2κ$, U-3st. 900x2840(h) - 1 buc inclusiv supralumina 850x740(h) | m2 | | | <u>2 744,41</u> 48,59 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,79 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|----------------|--------|----------|--------------------|
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,05 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 014,713 |
| 307 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-4st. 1000x2100(h) - 1 buc | m ² | | | 2 744,38 48,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m ² | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,01 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 763,201 |
| 308 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF, U-6st. 1000x2100(h) - 1 buc | m ² | | | 4 339,40 108,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 60,00 | 88,20 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 2030112930000-mdf | Usi interioare din MDF | m ² | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 35,50 | 3,01 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m ² | 0,4500 | 12,20 | 5,49 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 100,00 | 22,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 112,738 |
| 309 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa ordinara dreapta din MDF, U-7 900x2100(h) - 3 buc | m ² | | | 4 339,41 108,01 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 60,00 | 88,20 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,01 |
| | 2030112930000-mdf | Usi interioare din MDF | m ² | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 35,50 | 3,02 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m ² | 0,4500 | 12,20 | 5,49 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 100,00 | 21,99 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24 604,450 |
| 310 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF, U-8st. 900x2100(h) - 2 buc | m ² | | | 4 339,42 108,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 60,00 | 88,21 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 2030112930000-mdf | Usi interioare din MDF | m ² | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 35,50 | 3,01 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m ² | 0,4500 | 12,20 | 5,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 100,00 | 22,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 403,008 |
| 311 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip PIP(200x200) U-9st. 1000x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 2 744,38 48,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,01 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 763,201 |
| 312 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip PIP(200x200) U-10st. 800x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 2 744,44 48,57 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,79 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,09 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,91 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 610,659 |
| 313 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip PIP(200x200) U-11 700x2100(h) - 2 buc | m2 | | | 2 744,40 48,59 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,03 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 068,530 |
| 314 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase | m2 | | | 2 744,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------------|--------|----------|-------------------|
| | | plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip PIP(200x200) U-12st. 700x2100(h) - 2 buc | | | | 48,59 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m ² | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,03 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 068,530 |
| | | 16.1.2. Ferestre | | | | |
| 315 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastras din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-1 2100x2100(h) - 4 buc | m ² | | | 2 291,00 33,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m ² | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 55,00 | 9,08 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 320,50 | 39,43 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 2,57 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40 413,257 |
| 316 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastras din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-2 1800x2100(h) - 1 buc | m ² | | | 2 290,99 33,61 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,01 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m ² | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 55,00 | 9,07 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 320,50 | 39,41 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 2,57 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 682,844 |
| 317 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastras din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la | m ² | | | 2 290,99 33,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------|----------|----------------------------|
| | | transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-3 1200x2100(h) - 1 buc | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m ² | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 55,00 | 9,08 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 320,50 | 39,43 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 2,57 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 773,303 |
| 318 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-4 950x2100(h) - 1 buc | m ² | | | 2 332,69 ----- 43,82 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 60,00 | 39,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,21 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m ² | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 55,00 | 25,86 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 320,50 | 52,85 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 2,57 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 653,720 |
| 319 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-5 900x2100(h) - 2 buc | m ² | | | 2 332,73 ----- 43,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 60,00 | 39,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,21 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m ² | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 55,00 | 25,86 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 320,50 | 52,91 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 2,57 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 817,735 |
| 320 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | | | 146,85 ----- 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2521106718393- 320 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm | m | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 173,380 |
| | | 16.1.3. Vitralii | | | | |
| 321 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie | m ² | | | 2 169,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----------------|--------|----------|-------------------|
| | | de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; V-1 3126x2930(h) - 1 buc | | | | 42,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m ² | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 | 105,00 | 1,05 |
| | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 550,00 | 2,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 868,315 |
| 322 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; V-1 1430x2930(h) - 1 buc | m ² | | | 2 169,25 42,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 | 60,00 | 38,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,01 |
| | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m ² | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 | 105,00 | 1,05 |
| | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 | 55,00 | 19,24 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 550,00 | 2,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 089,175 |
| | | 16.2. Cota 3.300 | | | | |
| | | 16.2.1. Usi | | | | |
| 323 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-2st. 850x2840(h) - 1 buc inclusiv supralumina 850x740(h) | m ² | | | 2 744,38 48,59 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m ² | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,03 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 624,940 |
| 324 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U- | m ² | | | 2 744,51 48,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | 5 900x2100(h) - 1 buc | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,79 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 187,120 |
| 325 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa ordinara stanga din MDF, U-8st. 900x2100(h) - 2 buc | m2 | | | 4 339,42 108,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 60,00 | 88,21 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 2030112930000-mdf | Usi interioare din MDF | m2 | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 35,50 | 3,01 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,20 | 5,49 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 100,00 | 22,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 403,008 |
| 326 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa ordinara dreapta din MDF, U-7 900x2100(h) - 3 buc | m2 | | | 4 339,41 108,01 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 60,00 | 88,20 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,01 |
| | 2030112930000-mdf | Usi interioare din MDF | m2 | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 35,50 | 3,02 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,20 | 5,49 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 100,00 | 21,99 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24 604,450 |
| 327 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-10st. 800x2100(h) - 2 buc | m2 | | | 2 744,46 48,61 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,09 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 221,392 |
| 328 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului | m2 | | | 2 744,40 48,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------------|--------|----------|-------------------------|
| | | pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip PIP(200x200) U-11 700x2100(h) - 1 buc | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,82 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m ² | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,03 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 034,272 |
| 329 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip PIP(200x200) U-12st.700x2100(h) - 2 buc | m ² | | | 2 744,40 <hr/> 48,59 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m ² | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 320,50 | 56,03 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,57 | 2,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 068,530 |
| | | 16.2.2. Ferestre | | | | |
| 330 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-1 2100x2100(h) - 5 buc | m ² | | | 2 290,99 <hr/> 33,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m ² | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 55,00 | 9,07 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 320,50 | 39,42 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 2,57 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50 516,329 |
| 331 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura | m ² | | | 2 290,99 <hr/> 33,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | pentru montarea supapei , F-2 1800x2100(h) - 1 buc | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,01 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 55,00 | 9,07 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 320,50 | 39,41 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 2,57 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 682,844 |
| 332 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-4 950x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 2 332,69 43,82 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 60,00 | 39,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,21 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 55,00 | 25,86 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 320,50 | 52,85 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 2,57 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 653,720 |
| 333 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-5 900x2100(h) - 2 buc | m2 | | | 2 332,73 43,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 60,00 | 39,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,21 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 55,00 | 25,86 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 320,50 | 52,91 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 8,00 | 3,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 2,57 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 817,735 |
| 334 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | | | 146,85 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2521106718393-320 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm | m | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 320,230 |
| | | 16.3. Alte lucrari | | | | |
| 335 | CK35A | Opritori de podea | buc | | | 10,10 9,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 2874136313300-335 | Opritori de podea | buc | 1,0000 | 1,10 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 282,800 |
| 336 | | Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog | buc | | | 325,00 |
| | 2563258520,32 | Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog | buc | 1,0000 | 325,00 | 325,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 425,000 |
| | | 17. Nod deformatie orizontal | | | | |
| 337 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre / Se modifica norma consum ghips-carton 1,05 m2/m2 Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,0050 | m2 | | | 485,56 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,12 |
| | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0099 | 6 500,00 | 65,00 |
| | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 | kg | 0,0400 | 78,00 | 3,13 |
| | 2462106110553 | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin" | kg | 0,4000 | 6,50 | 2,61 |
| | 2513206621501 | Banda de armare "Serpeanca" | m | 2,8000 | 5,50 | 15,48 |
| | 2874136313301 | Diblu de metal cu surub | buc | 2,0000 | 5,00 | 10,05 |
| | 2513206621502 | Banda de izolatie acustica | m | 1,1000 | 10,50 | 11,61 |
| | 2874115836751 | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm | buc | 27,0000 | 1,80 | 48,84 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,0298 | 21,50 | 0,64 |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0014 | 100,00 | 0,14 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0023 | 50,00 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0180 | 45,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 398,888 |
| 338 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula - bariera de vapori | m2 | | | 24,98 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2682132601626-338 | Pelicula - bariera de vapori | m2 | 1,0800 | 22,00 | 23,76 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 50,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 174,870 |
| 339 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Coltar de decor | m | | | 79,63 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 60,00 | 15,60 |
| | 2743123549025-339 | Coltar de decor | m | 1,0500 | 55,00 | 57,75 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,20 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 875,930 |
| 340 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Compensator din otel zincat b=300mm | m | | | 350,45 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2743123549026-340 | Compensator din otel zincat b=300mm | m | 1,0000 | 322,00 | 322,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 051,350 |
| 341 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor | m2 | | | 297,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr.=100mm; se exclude cornier, adeziv "Ideal Fasad", plasa fibra sticla Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | | | | 103,08 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 60,00 | 85,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 60,00 | 17,88 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2521302602907-341 | Placi polistiren expandat gr.=100mm | m2 | 1,0700 | 133,50 | 144,25 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 5,00 | 30,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 50,00 | 1,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 45,00 | 0,16 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 50,00 | 1,15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 40,00 | 0,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 595,745 |
| | | 18. Rosturi de deformare verticala | | | | |
| 342 | RpCE18C | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\mu=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m ² /m, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum Mat. marunte=1,0300 | m | | | 36,21 15,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 60,00 | 10,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 2682162606632-342 | Vata minerala $\mu=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm | m2 | 0,2266 | 88,00 | 20,54 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 724,284 |
| 343 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog Mat. marunte=1,0500 | m | | | 157,80 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 6585202200 | Material elastic de tip "VILATERM" $\phi 60$ mm | m | 1,0500 | 50,00 | 55,12 |
| | 1714227322926-343 | Mastic tip Izofol Dach | kg | 0,7000 | 58,30 | 42,85 |
| | 2462106109925-00k | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,1000 | 30,00 | 3,15 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,05 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 420,00 | 0,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 30,00 | 3,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 2,57 | 1,08 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 | 100,00 | 10,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 156,053 |
| 344 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Compensator din otel zincat b=400-450mm | m | | | 448,45 24,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2743123549026-344 | Compensator din otel zincat b=400-450mm | m | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 969,000 |
| 345 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar) | m | | | 42,88 15,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|----------|-------------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 60,00 | 15,60 |
| | 2743123549025-345 | Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar) | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,20 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 300,160 |
| 346 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare | m | | | 42,88 |
| | | | | | | 15,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 60,00 | 15,60 |
| | 2743123549025-345, | Profil din PVC tare pentru dilatare | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,20 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 300,160 |
| | | 19. Finisari pereti exteriori | | | | |
| 347 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 94,11 |
| | | | | | | 45,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 600,00 | 1,38 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 600,00 | 0,46 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 600,00 | 1,38 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 6 500,00 | 0,79 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 35,50 | 0,11 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 10,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40 468,395 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | | | 5,06 |
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-348 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 668,975 |
| 349 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8410 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1510 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6870 ml/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 374,05 |
| | | | | | | 126,66 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8200 | 60,00 | 109,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2910 | 60,00 | 17,46 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 3,7700 | 4,20 | 15,99 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,6000 | 5,10 | 28,85 |
| | 2521302602907-349 | Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm | m2 | 0,8410 | 133,50 | 113,40 |
| | 2521302602909-349 | Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm | m2 | 0,1510 | 214,80 | 32,76 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,89 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,6870 | 8,50 | 5,90 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 5,00 | 30,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 50,00 | 1,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 45,00 | 0,15 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 50,00 | 1,15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0190 | 40,00 | 0,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123 436,863 |
| 350 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la | m2 | | | 55,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | | | | 14,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1,4300 | 5,10 | 36,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 3,60 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 40,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18 196,200 |
| 351 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 33,00 7,20 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 61,20 | 25,40 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 889,340 |
| 352 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019 | m2 | | | 133,20 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 26531021008311-352 | Tink de culoare RAL 1019 | kg | 2,3000 | 25,80 | 59,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 100,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36 630,000 |
| 353 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 | m2 | | | 130,44 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 26531021008311-353 | Tink de culoare RAL 1014 | kg | 2,3000 | 24,60 | 56,58 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 100,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 174,200 |
| | | 20. Finisari glafuri exterioare | | | | |
| 354 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | | | 60,41 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,20 | 2,84 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 3 500,00 | 4,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 225,00 | 1,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 150,00 | 0,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 175,210 |
| 355 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 367,13 175,38 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 60,00 | 143,64 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 60,00 | 31,74 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,10 | 25,76 |
| | 2521302602909-355 | Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 66,52 | 71,89 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 15,20 | 19,50 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 5,00 | 40,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 50,00 | 1,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 45,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 40,00 | 0,84 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 153,807 |
| 356 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva | m2 | | | 109,59 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831-356 | Compozitie adeziva pentru fatada | kg | 7,1400 | 4,50 | 32,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 | 0,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 821,740 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,530 |
| 358 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-358 | Vopsea siliconica pt fatade | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 351,712 |
| 359 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 355,98 4,18 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,18 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 469,890 |
| 360 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm | m | | | 143,45 24,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2743123549026-360 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm | m | 1,0000 | 115,00 | 115,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 164,200 |
| | | 21. Finisari glafuri interioare | | | | |
| 361 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 150,58 89,16 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 60,00 | 89,16 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 31,50 | 9,45 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 3,10 | 45,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 15,00 | 0,17 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 100,00 | 2,96 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 336,182 |
| 362 | | Corniera perforata din aluminiu | m | | | 5,50 0,00 |
| | 654785202154741 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 0 | | | | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 849,000 |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 313,565 |
| 364 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,92 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 474,846 |
| 365 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 313,565 |
| 366 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 53,45 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-366 | Vopsea latex mata de calitate superioara | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,80 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,00 | 4,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 313,776 |
| 367 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 356,06 4,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,19 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 345,00 | 351,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 662,265 |
| | | 22. Soclu | | | | |
| 368 | CK26B | Profil de suport | m | | | 93,45 24,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2743123549026-368 | Profil de suport pentru placi izolante | m | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 485,600 |
| 369 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | | | 138,45 24,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2743123549026-369 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 645,600 |
| 370 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei | m2 | | | 19,23 2,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 2413317346000-370 | Primer-PU 100 | kg | 0,3000 | 56,00 | 16,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 50,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 634,595 |
| 371 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 | m2 | | | 22,51 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913-371 | Tesatura poliesterica 60gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 22,40 | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 742,980 |
| 372 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manopere=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 104,29 4,80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,00 | 4,80 |
| | 2320322600036-372 | Izolatie IZOFLEX | kg | 1,7000 | 10,42 | 35,43 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 50,00 | 34,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 5 000,00 | 6,06 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 10,00 | 22,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,10 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 1,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 441,524 |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog | m2 | | | 5,06 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303-348 | Grund Betoncontact | kg | 0,1500 | 19,05 | 2,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 182,070 |
| 374 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 272,70 103,08 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 60,00 | 85,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 60,00 | 17,88 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 5,10 | 20,60 |
| | 2521302602907-374 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 1,0700 | 75,50 | 81,59 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,20 | 16,89 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l= 3m | m | 0,0000 | 8,50 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 5,00 | 30,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 50,00 | 1,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 45,00 | 0,15 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 50,00 | 1,15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 40,00 | 0,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 817,349 |
| 375 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau | kg | | | 40,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | | egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | | | | 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,50 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,89 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,33 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 868,156 |
| 376 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 133,34 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,20 | 23,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 225,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 800,060 |
| 377 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm Coeficient la manopere=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | | | 28,89 15,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 12,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 3,60 |
| | 2664102100000-m100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 | 1 100,00 | 13,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 040,040 |
| 378 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 12,33 2,40 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 | 33,00 | 9,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 50,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 443,890 |
| 379 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | | | 138,00 3,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 2413317346000-mas | Mastic bituminos | kg | 1,7000 | 60,20 | 102,34 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 50,00 | 17,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 5 000,00 | 3,06 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 10,00 | 11,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 0,65 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 967,840 |
| 380 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota | m2 | | | 461,15 174,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|-------|---------|----------|--------------------|
| | | Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 60,00 | 174,00 |
| | 2670112202051-380 | Placi de teracota | m2 | 1,0200 | 225,00 | 231,79 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 7,10 | 31,55 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 31,50 | 13,68 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 45,00 | 1,14 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 150,00 | 1,65 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 100,00 | 7,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 601,254 |
| | | 23. Pereu | | | | |
| 381 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | | | 2 165,14 408,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 60,00 | 408,64 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 280,00 | 1 428,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 150,00 | 321,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 623,855 |
| 382 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 | | | 634,90 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 280,00 | 322,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 550,00 | 231,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 761,750 |
| 383 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 1 609,77 270,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2663102100000-c8 | Beton C8/10 | m3 | 1,0200 | 1 150,00 | 1 184,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,51 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 243,960 |
| 384 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm | m2 | | | 231,50 35,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 60,00 | 34,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 60,00 | 0,95 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,16 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,60 | 20,59 |
| | 2661112800655-384 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm | m2 | 1,0150 | 154,00 | 156,31 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 420,00 | 2,10 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 420,00 | 9,58 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 362,350 |
| 385 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm | m | | | 166,70 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2663102100000-c12 | Beton C12/15 | m3 | 0,0480 | 1 250,00 | 60,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,50 | 2,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 225,00 | 0,68 |
| | 2666122800325-385 | Bordura BP.80.20.8 | m | 1,0050 | 85,00 | 85,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 334,750 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Valoarea de deviz 251 217,31 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistema B1 | | | | |
| | | 1.1. Арматура | | | | |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 35,0000 | 130,52 13,80 | 4 568,375 483,000 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 5,0000 | 145,75 13,80 | 728,750 69,000 |
| 3 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 4,0000 | 163,98 16,80 | 655,900 67,200 |
| 4 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 230,60 27,60 | 230,600 27,600 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 183,625 |
| | | Total Armatuura Inclusiv salariu | | | | 6 183,625 646,800 |
| | | 1.2. Трубы и их соединения | | | | |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 | m | 10,0000 | 186,35 37,80 | 1 863,500 378,000 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | 10,0000 | 73,87 25,20 | 738,675 252,000 |
| 7 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 | m | 20,0000 | 34,39 8,40 | 687,720 168,000 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | 20,0000 | 90,09 25,20 | 1 801,800 504,000 |
| 9 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 | m | 10,0000 | 57,74 9,60 | 577,390 96,000 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe | m | 10,0000 | 84,68 25,20 | 846,825 252,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | | | | |
| 11 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 | m | 35,0000 | 95,23 25,80 | 3 333,120 903,000 |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | 35,0000 | 111,72 25,20 | 3 910,160 882,000 |
| 13 | | Крепления для труб | buc | 23,0000 | 8,00 0,00 | 184,000 0,000 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 75,0000 | 9,60 9,60 | 720,000 720,000 |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 75,0000 | 3,00 3,00 | 225,000 225,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 888,190 |
| | | Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu | | | | 14 888,190 4 380,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 071,815 |
| | | Total Sistema B1 Inclusiv salariu | | | | 21 071,815 5 026,800 |
| | | 2. Sistema T3;T4 | | | | |
| | | 2.1. Арматура | | | | |
| 16 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul | buc | 37,0000 | 130,52 13,80 | 4 829,425 510,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | | | | |
| 17 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 7,0000 | 145,75 13,80 | 1 020,250 96,600 |
| 18 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 5,0000 | 163,98 16,80 | 819,875 84,000 |
| 19 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 230,60 27,60 | 230,600 27,600 |
| 20 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 | buc | 7,0000 | 214,80 10,80 | 1 503,600 75,600 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 403,750 |
| | | Total Арматура Inclusiv salariu | | | | 8 403,750 794,400 |
| | | 2.2. Трубы и их соединения | | | | |
| 21 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 | m | 25,0000 | 186,35 37,80 | 4 658,800 945,000 |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | 25,0000 | 73,87 25,20 | 1 846,665 630,000 |
| 23 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin | m | 20,0000 | 34,39 | 687,720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|---|----------|-----------------|------------------------|
| | | polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 | | | 8,40 | 168,000 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | 20,0000 | 90,09 25,20 | 1 801,800 504,000 |
| 25 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 | m | 45,0000 | 57,74 9,60 | 2 598,255 432,000 |
| 26 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | 45,0000 | 84,68 25,20 | 3 810,740 1 134,000 |
| 27 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 | m | 35,0000 | 95,23 25,80 | 3 333,120 903,000 |
| 28 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | 35,0000 | 111,72 25,20 | 3 910,160 882,000 |
| 29 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din | m | 125,0000 | 9,60 9,60 | 1 200,000 1 200,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|-------------------|---------------------------------|
| | | policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | | | | |
| 30 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 125,0000 | 3,00 3,00 | 375,000 375,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 222,260 |
| | | Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu | | | | 24 222,260 7 173,000 |
| | | 2.3. Материалы и изделия | | | | |
| 31 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc | 12,0000 | 949,00 99,00 | 11 388,000 1 188,000 |
| 32 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete / Смеситель для производственный мойки, настенный Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050 | buc | 2,0000 | 719,40 36,00 | 1 438,800 72,000 |
| 33 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"x3/8" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 28,0000 | 175,32 18,00 | 4 909,100 504,000 |
| 34 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 7,0000 | 1 174,50 69,00 | 8 221,500 483,000 |
| 35 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept | buc | 2,0000 | 166,05 | 332,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | | | 13,80 | 27,600 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздушник | buc | 7,0000 | 57,50 6,00 | 402,500 42,000 |
| 37 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенце-сушитель Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 | buc | 7,0000 | 1 564,50 27,00 | 10 951,500 189,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 643,500 |
| | | Total Материалы и изделия Inclusiv salariu | | | | 37 643,500 2 505,600 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 269,510 |
| | | Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu | | | | 70 269,510 10 473,000 |
| | | 3. Sistema K1 | | | | |
| | | 3.1. Трубы и их соединения | | | | |
| 38 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы для внутренней канализации из РР ф160 | m | 11,0000 | 133,94 25,20 | 1 473,351 277,200 |
| 39 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из РР ф110 | m | 22,0000 | 79,25 19,20 | 1 743,500 422,400 |
| 40 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из РР ф50 | m | 35,0000 | 56,46 15,00 | 1 976,100 525,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-----------------|----------------------|
| 41 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PP 160x160 | buc | 5,0000 | 85,83 24,60 | 429,150 123,000 |
| 42 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PP 160x100 | buc | 3,0000 | 80,83 24,60 | 242,490 73,800 |
| 43 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 | buc | 17,0000 | 47,85 19,20 | 813,450 326,400 |
| 44 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 | buc | 15,0000 | 42,85 19,20 | 642,750 288,000 |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie ϕ 110x50 | buc | 7,0000 | 63,62 16,80 | 445,375 117,600 |
| 46 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Cot PP 45* ϕ 160 | buc | 6,0000 | 209,72 21,60 | 1 258,290 129,600 |
| 47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110 | buc | 25,0000 | 73,62 16,80 | 1 840,625 420,000 |
| 48 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50 | buc | 35,0000 | 51,76 13,20 | 1 811,600 462,000 |
| 49 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata | buc | 2,0000 | 44,72 | 89,430 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|------|--------|-----------------|---------------------------------|
| | | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Dop PP ϕ 160 | | | 21,60 | 43,200 |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP ϕ 110 | buc | 5,0000 | 28,62 16,80 | 143,125 84,000 |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP ϕ 50 | buc | 3,0000 | 21,76 13,20 | 65,280 39,600 |
| 52 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Revizie PP ϕ 160 | buc | 1,0000 | 204,72 21,60 | 204,715 21,600 |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP ϕ 110 | buc | 4,0000 | 118,62 16,80 | 474,500 67,200 |
| 54 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,7000 | 4,80 4,80 | 27,360 27,360 |
| 55 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 1,1000 | 4,80 4,80 | 5,280 5,280 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 686,371 |
| | | Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu | | | | 13 686,371 3 453,240 |
| | | 3.2. Материалы и изделия | | | | |
| 56 | SC07A | Vas pentru closet, complet | buc | 9,0000 | 3 083,42 | 27 750,820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|--------------------|-------------------------|
| | | echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Унитаз с КОСЫМ ВЫПУСКОМ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ И КРЫШКОЙ Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | | | 282,00 | 2 538,000 |
| 57 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / УМЫВАЛЬНИК Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200 | buc | 12,0000 | 1 089,97 111,00 | 13 079,680 1 332,000 |
| 58 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida / Мойка Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc.)=1,0200 | buc | 4,0000 | 3 697,68 93,00 | 14 790,720 372,000 |
| 59 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc | 7,0000 | 184,35 17,40 | 1 290,480 121,800 |
| 60 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300 | buc | 7,0000 | 3 386,40 111,00 | 23 704,800 777,000 |
| 61 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc | 7,0000 | 121,28 15,00 | 848,955 105,000 |
| 62 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Противопожарные манжеты ф110 | buc | 7,0000 | 286,70 30,00 | 2 006,900 210,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83 472,355 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-----|---|---|---------------------------------|
| | | Total Материалы и изделия Inclusiv salariu | | | | 83 472,355 5 455,800 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 97 158,726 |
| | | Total Sistema K1 Inclusiv salariu | | | | 97 158,726 8 909,040 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------------|
| | | Total | lei | | | 188 500,11 |
| | | Fondul Social | 24 % | | | 5 858,12 |
| | | Transportarea materialelor | 3 % | | | 4 906,72 |
| | | Total | | | | 199 264,95 |
| | | Cheltuieli de regie | 3 % | | | 5 977,95 |
| | | Total | | | | 205 242,90 |
| | | Beneficiu de deviz | 2 % | | | 4 104,86 |
| | | Total | | | | 209 347,76 |
| | | TVA | 20 % | | | 41 869,55 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 251 217,31 24 408,84 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Valoarea de deviz 251 217,31 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 322,114 | 60,00 | 19 326,8400 |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,700 | 60,00 | 42,0000 |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 84,000 | 60,00 | 5 040,0000 |
| | | Total manopera | | | | 24 408,84 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|--------|--------|------------|
| 1. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 21,000 | 5,00 | 105,0000 |
| 2. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 7,786 | 5,00 | 38,9300 |
| 3. | 21325963,2545 | Крепления для труб | buc | 23,000 | 8,00 | 184,0000 |
| 4. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 6,368 | 50,00 | 318,4000 |
| 5. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,070 | 185,00 | 12,9500 |
| 6. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 9,450 | 48,60 | 459,2700 |
| 7. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 24,000 | 85,00 | 2 040,0000 |
| 8. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 9,450 | 85,00 | 803,2500 |
| 9. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 7,344 | 55,00 | 403,9200 |
| 10. | 2521216717050-20 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 | m | 35,700 | 18,50 | 660,4500 |
| 11. | 2521216717050-25 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 | m | 40,800 | 22,40 | 913,9200 |
| 12. | 2521216717050-32 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 | m | 56,100 | 43,60 | 2 445,9600 |
| 13. | 2521216717050-40 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 | m | 71,400 | 55,60 | 3 969,8400 |
| 14. | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 2,448 | 40,00 | 97,9200 |
| 15. | 2521216720160-110 | Трубы для внутренней канализации из PP ф110 | m | 22,660 | 57,50 | 1 302,9500 |
| 16. | 2521216720160-160 | Трубы для внутренней канализации из PP ф160 | m | 11,330 | 104,20 | 1 180,5860 |
| 17. | 2521216720160-50 | Трубы для внутренней канализации из PP ф50 | m | 36,050 | 40,00 | 1 442,0000 |
| 18. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 9,450 | 40,00 | 378,0000 |
| 19. | 252312672115-50 | Sifon de pardoseala din polipropilena- Трап ф50 mm | buc | 7,070 | 105,00 | 742,3500 |
| 20. | 252312672115-60 | Sifon de pardoseala din polipropilena- Сифон для душа | buc | 7,070 | 165,00 | 1 166,5500 |
| 21. | 2523156719400-25 | Mufa din PP-R ф25 | buc | 3,600 | 3,20 | 11,5200 |
| 22. | 2523156719400-32 | Mufa din PP-R ф32 | buc | 4,950 | 4,30 | 21,2850 |
| 23. | 2523156719400-40 | Mufa din PP-R D40 | buc | 4,900 | 8,00 | 39,2000 |
| 24. | 2523156719430-20 | Cot din PP-R ф20 | buc | 24,500 | 3,00 | 73,5000 |
| 25. | 2523156719430-25 | Cot din PP-R ф25 | buc | 2,400 | 4,00 | 9,6000 |
| 26. | 2523156719430-32 | Cot din PP-R ф32 | buc | 3,300 | 5,00 | 16,5000 |
| 27. | 2523156719430-40 | Cot din PP-R D40 | buc | 5,600 | 8,00 | 44,8000 |
| 28. | 2523156719450-20 | Teu din PP-R ф20 | buc | 15,750 | 5,00 | 78,7500 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-----|--------|----------|-------------|
| 29. | 2523156719450-25 | Teu din PP-R ϕ 25 | buc | 6,000 | 7,00 | 42,0000 |
| 30. | 2523156719450-40 | Teu din PP-R D40 | buc | 49,700 | 10,00 | 497,0000 |
| 31. | 2523156719450-32 | Teu din PP-R ϕ 32 | buc | 8,250 | 8,00 | 66,0000 |
| 32. | 2523156719460-20 | Reductie din PP-R ϕ 20 | buc | 3,500 | 4,00 | 14,0000 |
| 33. | 2523156719460-25 | Reductie din PP-R ϕ 25 | buc | 2,000 | 5,00 | 10,0000 |
| 34. | 2523156719460-32 | Reductie din PP-R ϕ 32 | buc | 2,750 | 7,00 | 19,2500 |
| 35. | 2523156719460-40 | Reductie din PP-R D40 | buc | 7,700 | 10,00 | 77,0000 |
| 36. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 35,000 | 120,00 | 4 200,0000 |
| 37. | 2523156721015-110 | Ramificatie simpla PP 110x110 | buc | 17,000 | 25,00 | 425,0000 |
| 38. | 2523156721015-110/50 | Ramificatie simpla PP 110x50 | buc | 15,000 | 20,00 | 300,0000 |
| 39. | 2523156721015-160 | Ramificatie simpla PP 160x160 | buc | 5,000 | 55,00 | 275,0000 |
| 40. | 2523156721015-160/100 | Ramificatie simpla PP 160x100 | buc | 3,000 | 50,00 | 150,0000 |
| 41. | 2523156721037-110 | Reductie ϕ 110x50 | buc | 7,000 | 45,00 | 315,0000 |
| 42. | 2523156721037-160 | Cot PP 45* ϕ 160 | buc | 6,000 | 185,00 | 1 110,0000 |
| 43. | 2523156721037-50 | Cot PP 45* ϕ 50 | buc | 35,000 | 38,00 | 1 330,0000 |
| 44. | 2523156721037-c110 | Cot PP 45* ϕ 110 | buc | 25,000 | 55,00 | 1 375,0000 |
| 45. | 2523156721037-d110 | Dop PP ϕ 110 | buc | 5,000 | 10,00 | 50,0000 |
| 46. | 2523156721037-d160 | Dop PP ϕ 160 | buc | 2,000 | 20,00 | 40,0000 |
| 47. | 2523156721037-d50 | Dop PP ϕ 50 | buc | 3,000 | 8,00 | 24,0000 |
| 48. | 2523156721037-r110 | Revizie PP ϕ 110 | buc | 4,000 | 100,00 | 400,0000 |
| 49. | 2523156721037-r160 | Revizie PP ϕ 160 | buc | 1,000 | 180,00 | 180,0000 |
| 50. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,700 | 15,00 | 10,5000 |
| 51. | 2622102438000-57 | Lavoar- Умывальник | buc | 12,362 | 680,00 | 8 406,1600 |
| 52. | 2622102442760-56 | Vas pt. closet cu sifon interior- Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой | buc | 9,544 | 1 450,00 | 13 838,8000 |
| 53. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 9,450 | 320,00 | 3 024,0000 |
| 54. | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,210 | 85,00 | 17,8500 |
| 55. | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,070 | 115,00 | 8,0500 |
| 56. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 9,450 | 210,00 | 1 984,5000 |
| 57. | 2875114200300-58 | Мойка | buc | 4,080 | 3 200,00 | 13 056,0000 |
| 58. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 9,450 | 110,00 | 1 039,5000 |
| 59. | 2875114200780-60 | Cada pentru dus - Душевой поддон | buc | 7,210 | 3 100,00 | 22 351,0000 |
| 60. | 2875114201170-37 | Portprosop- Полотенце-сушитель | buc | 7,175 | 1 500,00 | 10 762,5000 |
| 61. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 12,240 | 110,00 | 1 346,4000 |
| 62. | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 4,080 | 180,00 | 734,4000 |
| 63. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 23,530 | 80,00 | 1 882,4000 |
| 64. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 32,640 | 25,00 | 816,0000 |
| 65. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 9,450 | 210,00 | 1 984,5000 |
| 66. | 2875277330522-110 | Mufa antiincendiara tip PTMK- Противопожарные манжеты ϕ 110 | buc | 7,000 | 225,00 | 1 575,0000 |
| 67. | 2913124201350-34 | Baterie de perete pt. baie cu dus- Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 7,035 | 1 100,00 | 7 738,5000 |
| 68. | 2913124201370-31 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu | buc | 12,000 | 680,00 | 8 160,0000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----|--------|--------|-------------------|
| | | dn=1/2"- Смеситель для умывальника | | | | |
| 69. | 2913124201370-32 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"- Смеситель для производственный мойки, настенный | buc | 2,010 | 680,00 | 1 366,8000 |
| 70. | 2913124201600-1/2 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"x3/8" | buc | 28,420 | 155,00 | 4 405,1000 |
| 71. | 2913124204210-15 | Обратный клапан ф15 | buc | 7,140 | 200,00 | 1 428,0000 |
| 72. | 2913124503150-15 | Кран шаровый ф15 | buc | 73,080 | 115,00 | 8 404,2000 |
| 73. | 2913124503150-20 | Кран шаровый ф20 | buc | 12,180 | 130,00 | 1 583,4000 |
| 74. | 2913124503150-25 | Кран шаровый ф25 | buc | 9,135 | 145,00 | 1 324,5750 |
| 75. | 2913124503150-32 | Кран шаровый ф32 | buc | 2,030 | 200,00 | 406,0000 |
| 76. | 2913124503150-35 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe- Поливочный кран | buc | 2,030 | 150,00 | 304,5000 |
| 77. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 9,450 | 110,00 | 1 039,5000 |
| 78. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 9,450 | 70,00 | 661,5000 |
| 79. | 2913134500000-36 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "- Воздушник | buc | 7,000 | 50,00 | 350,0000 |
| 80. | 3220137315778 | Decarant | kg | 1,340 | 45,00 | 60,3000 |
| 81. | 332051735223-20* | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 | m | 37,852 | 45,00 | 1 703,3400 |
| 82. | 332051735223-25 | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 | m | 43,260 | 60,00 | 2 595,6000 |
| 83. | 332051735223-40 | Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 | m | 75,704 | 80,00 | 6 056,3200 |
| 84. | 332051735223-af32 | Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 | m | 59,483 | 55,00 | 3 271,5650 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 163 557,47 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,820 | 50,00 | 91,0000 |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 4,428 | 100,00 | 442,8000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 533,80 |

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Total | lei | 188 500,11 |
| Fondul Social | 24 % | 5 858,12 |
| Transportarea materialelor | 3 % | 4 906,72 |
| Total | | 199 264,95 |
| Cheltuieli de regie | 3 % | 5 977,95 |
| Total | | 205 242,90 |
| Beneficiu de deviz | 2 % | 4 104,86 |
| Total | | 209 347,76 |
| TVA | 20 % | 41 869,55 |

Total deviz:

251 217,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1, or.Telenesti, r-nul Telenesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistema B1 | | | | |
| | | 1.1. Арматура | | | | |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 130,52 13,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2913124503150-15 | Кран шаровый ф15 | buc | 1,0000 | 115,00 | 116,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 568,375 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 145,75 13,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2913124503150-20 | Кран шаровый ф20 | buc | 1,0000 | 130,00 | 131,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 728,750 |
| 3 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 163,98 16,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 2913124503150-25 | Кран шаровый ф25 | buc | 1,0000 | 145,00 | 147,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 655,900 |
| 4 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 230,60 27,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 60,00 | 27,60 |
| | 2913124503150-32 | Кран шаровый ф32 | buc | 1,0000 | 200,00 | 203,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 230,600 |
| | | 1.2. Tuburi si conexiuni | | | | |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 | m | | | 186,35 37,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 60,00 | 37,80 |
| | 2521216717050-20 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 | m | 1,0200 | 18,50 | 18,87 |
| | 2523156719430-20 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,7000 | 3,00 | 2,10 |
| | 2523156719450-20 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,4500 | 5,00 | 2,25 |
| | 2523156719460-20 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,1000 | 4,00 | 0,40 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 185,00 | 0,37 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 100,00 | 4,19 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 863,500 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | | | 73,87 25,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 332051735223-20* | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 | m | 1,0300 | 45,00 | 48,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 738,675 |
| 7 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 | m | | | 34,39 8,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40 |
| | 2521216717050-25 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 | m | 1,0200 | 22,40 | 22,85 |
| | 2523156719430-25 | Cot din PP-R ф25 | buc | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2523156719450-25 | Teu din PP-R ф25 | buc | 0,1500 | 7,00 | 1,05 |
| | 2523156719460-25 | Reductie din PP-R ф25 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2523156719400-25 | Mufa din PP-R ф25 | buc | 0,0900 | 3,20 | 0,29 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 100,00 | 0,94 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 687,720 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | | | 90,09 25,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 332051735223-25 | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 | m | 1,0300 | 60,00 | 64,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 801,800 |
| 9 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 | m | | | 57,74 9,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 2521216717050-32 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 | m | 1,0200 | 43,60 | 44,47 |
| | 2523156719430-32 | Cot din PP-R ф32 | buc | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2523156719450-32 | Teu din PP-R ф32 | buc | 0,1500 | 8,00 | 1,20 |
| | 2523156719460-32 | Reductie din PP-R ф32 | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 2523156719400-32 | Mufa din PP-R ф32 | buc | 0,0900 | 4,30 | 0,39 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 | 100,00 | 1,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 577,390 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | | | 84,68 25,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 332051735223-af32 | Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 af32 | m | 1,0300 | 55,00 | 59,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 846,825 |
| 11 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 | m | | | 95,23 25,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 60,00 | 25,80 |
| | 2521216717050-40 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 | m | 1,0200 | 55,60 | 56,71 |
| | 2523156719430-40 | Cot din PP-R D40 | buc | 0,0800 | 8,00 | 0,64 |
| | 2523156719450-40 | Teu din PP-R D40 | buc | 0,7100 | 10,00 | 7,10 |
| | 2523156719400-40 | Mufa din PP-R D40 | buc | 0,0700 | 8,00 | 0,56 |
| | 2523156719460-40 | Reductie din PP-R D40 | buc | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 | 100,00 | 2,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 333,120 |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | | | 111,72 25,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 332051735223-40 | Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 40 | m | 1,0300 | 80,00 | 86,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 910,160 |
| 13 | | Крепления для труб | buc | | | 8,00 0,00 |
| | 21325963,2545 | Крепления для труб | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 184,000 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | | | 9,60 9,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 720,000 |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | | | 3,00 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 225,000 |
| | | 2. Sistema T3;T4 | | | | |
| | | 2.1. Арматура | | | | |
| 16 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 130,52 13,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2913124503150-15 | Кран шаровый ф15 | buc | 1,0000 | 115,00 | 116,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 829,425 |
| 17 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 145,75 13,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2913124503150-20 | Кран шаровый ф20 | buc | 1,0000 | 130,00 | 131,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 020,250 |
| 18 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 163,98 16,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 2913124503150-25 | Кран шаровый ф25 | buc | 1,0000 | 145,00 | 147,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 819,875 |
| 19 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 230,60 27,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 60,00 | 27,60 |
| | 2913124503150-32 | Кран шаровый ф32 | buc | 1,0000 | 200,00 | 203,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 230,600 |
| 20 | SD12A | Supara de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 | buc | | | 214,80 10,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2913124204210-15 | Обратный клапан ф15 | buc | 1,0000 | 200,00 | 204,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 503,600 |
| | | 2.2. Трубы и их соединения | | | | |
| 21 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 | m | | | 186,35 37,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 60,00 | 37,80 |
| | 2521216717050-20 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 | m | 1,0200 | 18,50 | 18,87 |
| | 2523156719430-20 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,7000 | 3,00 | 2,10 |
| | 2523156719450-20 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,4500 | 5,00 | 2,25 |
| | 2523156719460- | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,1000 | 4,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| | 20 | | | | | |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 185,00 | 0,37 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 100,00 | 4,19 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 658,800 |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | | | 73,87 ----- 25,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 332051735223-20* | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 | m | 1,0300 | 45,00 | 48,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 846,665 |
| 23 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 | m | | | 34,39 ----- 8,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40 |
| | 2521216717050-25 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 | m | 1,0200 | 22,40 | 22,85 |
| | 2523156719430-25 | Cot din PP-R ф25 | buc | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2523156719450-25 | Teu din PP-R ф25 | buc | 0,1500 | 7,00 | 1,05 |
| | 2523156719460-25 | Reductie din PP-R ф25 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2523156719400-25 | Mufa din PP-R ф25 | buc | 0,0900 | 3,20 | 0,29 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 100,00 | 0,94 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 687,720 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | | | 90,09 ----- 25,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 332051735223-25 | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 | m | 1,0300 | 60,00 | 64,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 801,800 |
| 25 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 | m | | | 57,74 ----- 9,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| | 2521216717050-32 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 | m | 1,0200 | 43,60 | 44,47 |
| | 2523156719430-32 | Cot din PP-R ф32 | buc | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2523156719450-32 | Teu din PP-R ф32 | buc | 0,1500 | 8,00 | 1,20 |
| | 2523156719460-32 | Reductie din PP-R ф32 | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 2523156719400-32 | Mufa din PP-R ф32 | buc | 0,0900 | 4,30 | 0,39 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 | 100,00 | 1,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 598,255 |
| 26 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la | m | | | 84,68 ----- 25,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ32 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 332051735223-af32 | Теплоизоляционные трубки φ32 de tip AF-D-022 af32 | m | 1,0300 | 55,00 | 59,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 810,740 |
| 27 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ40x3,7 | m | | | 95,23 25,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 60,00 | 25,80 |
| | 2521216717050-40 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ40x3,7 | m | 1,0200 | 55,60 | 56,71 |
| | 2523156719430-40 | Cot din PP-R D40 | buc | 0,0800 | 8,00 | 0,64 |
| | 2523156719450-40 | Teu din PP-R D40 | buc | 0,7100 | 10,00 | 7,10 |
| | 2523156719400-40 | Mufa din PP-R D40 | buc | 0,0700 | 8,00 | 0,56 |
| | 2523156719460-40 | Reductie din PP-R D40 | buc | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 | 100,00 | 2,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 333,120 |
| 28 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ40 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,0500 | m | | | 111,72 25,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 332051735223-40 | Теплоизоляционные трубки φ40 de tip AF-D-022 40 | m | 1,0300 | 80,00 | 86,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 910,160 |
| 29 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | | | 9,60 9,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 200,000 |
| 30 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | | | 3,00 3,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 375,000 |
| | | 2.3. Материалы и изделия | | | | |
| 31 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc | | | 949,00 99,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 2913124201370-31 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"- Смеситель для умывальника | buc | 1,0000 | 680,00 | 680,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 85,00 | 170,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 388,000 |
| 32 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete / Смеситель для производственный мойки, настенный | buc | | | 719,40 36,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050 | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 2913124201370-32 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"- Смеситель для производственный мойки, настенный | buc | 1,0000 | 680,00 | 683,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 438,800 |
| 33 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"x3/8" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | | | 175,32 18,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2913124201600-1/2 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"x3/8" | buc | 1,0000 | 155,00 | 157,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 909,100 |
| 34 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | | | 1 174,50 69,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 60,00 | 69,00 |
| | 2913124201350-34 | Baterie de perete pt. baie cu dus- Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 105,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 221,500 |
| 35 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 166,05 13,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2913124503150-35 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe- Поливочный кран | buc | 1,0000 | 150,00 | 152,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 332,100 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздушник | buc | | | 57,50 6,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2913134500000-36 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "- Воздушник | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 402,500 |
| 37 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенце-сушитель Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 | buc | | | 1 564,50 27,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 2875114201170-37 | Portprosop- Полотенце-сушитель | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 537,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 951,500 |
| | | 3. Sistema K1 | | | | |
| | | 3.1. Трубы и их соединения | | | | |
| 38 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы для внутренней канализации из PP ф160 | m | | | 133,94 25,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 2521216720160-160 | Трубы для внутренней канализации из PP ф160 | m | 1,0300 | 104,20 | 107,33 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 | 50,00 | 1,30 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 | 5,00 | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 473,351 |
| 39 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф110 | m | | | 79,25 19,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 2521216720160-110 | Трубы для внутренней канализации из PP ф110 | m | 1,0300 | 57,50 | 59,22 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 743,500 |
| 40 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф50 | m | | | 56,46 15,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 2521216720160-50 | Трубы для внутренней канализации из PP ф50 | m | 1,0300 | 40,00 | 41,20 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 976,100 |
| 41 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PP 160x160 | buc | | | 85,83 24,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 60,00 | 24,60 |
| | 2523156721015-160 | Ramificatie simpla PP 160x160 | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0460 | 5,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 429,150 |
| 42 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PP 160x100 | buc | | | 80,83 24,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 60,00 | 24,60 |
| | 2523156721015-160/100 | Ramificatie simpla PP 160x100 | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0460 | 5,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,490 |
| 43 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 | buc | | | 47,85 19,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 2523156721015-110 | Ramificatie simpla PP 110x110 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 813,450 |
| 44 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 | buc | | | 42,85 19,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 2523156721015-110/50 | Ramificatie simpla PP 110x50 | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 642,750 |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie ф110x50 | buc | | | 63,62 16,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 2523156721037-110 | Reductie ϕ 110x50 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 445,375 |
| 46 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Cot PP 45* ϕ 160 | buc | | | 209,72 21,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 2523156721037-160 | Cot PP 45* ϕ 160 | buc | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 258,290 |
| 47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110 | buc | | | 73,62 16,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 2523156721037-c110 | Cot PP 45* ϕ 110 | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 840,625 |
| 48 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50 | buc | | | 51,76 13,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | 2523156721037-50 | Cot PP 45* ϕ 50 | buc | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 811,600 |
| 49 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Dop PP ϕ 160 | buc | | | 44,72 21,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 2523156721037-d160 | Dop PP ϕ 160 | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 89,430 |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP ϕ 110 | buc | | | 28,62 16,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 2523156721037-d110 | Dop PP ϕ 110 | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 143,125 |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP ϕ 50 | buc | | | 21,76 13,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | 2523156721037-d50 | Dop PP ϕ 50 | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,280 |
| 52 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Revizie PP ϕ 160 | buc | | | 204,72 21,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 2523156721037-r160 | Revizie PP ϕ 160 | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 204,715 |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP φ110 | buc | | | 118,62 16,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 2523156721037-r110 | Revizie PP φ110 | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 474,500 |
| 54 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 4,80 4,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,360 |
| 55 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | | | 4,80 4,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5,280 |
| | | 3.2. Материалы и изделия | | | | |
| 56 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | | | 3 083,42 282,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 60,00 | 282,00 |
| | 2622102442760-56 | Vas pt. closet cu sifon interior- Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой | buc | 1,0100 | 1 450,00 | 1 537,64 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 320,00 | 336,00 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 110,00 | 115,50 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 73,50 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 210,00 | 220,50 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 40,00 | 42,00 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 48,60 | 51,03 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 110,00 | 115,50 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 210,00 | 220,50 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 85,00 | 89,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27 750,820 |
| 57 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200 | buc | | | 1 089,97 111,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 60,00 | 111,00 |
| | 2622102438000-57 | Lavoar- Умывальник | buc | 1,0100 | 680,00 | 700,51 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 110,00 | 112,20 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 55,00 | 33,66 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 25,00 | 51,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 079,680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 58 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida / Мойка Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc | | | 3 697,68 93,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 | 60,00 | 93,00 |
| | 2875114200300-58 | Мойка | buc | 1,0000 | 3 200,00 | 3 264,00 |
| | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 180,00 | 183,60 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 25,00 | 51,00 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6000 | 40,00 | 24,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 790,720 |
| 59 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc | | | 184,35 17,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 252312672115-60 | Sifon de pardoseala din polipropilena- Сифон для душа | buc | 1,0000 | 165,00 | 166,65 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 50,00 | 0,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 290,480 |
| 60 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300 | buc | | | 3 386,40 111,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 60,00 | 111,00 |
| | 2875114200780-60 | Cada pentru dus - Душевой поддон | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 193,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 80,00 | 82,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23 704,800 |
| 61 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc | | | 121,28 15,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 252312672115-50 | Sifon de pardoseala din polipropilena- Трап ф50 mm | buc | 1,0000 | 105,00 | 106,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 50,00 | 0,18 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 848,955 |
| 62 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiarie cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Противопожарные манжеты ф110 | buc | | | 286,70 30,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2875277330522-110 | Mufa antiincendiara tip PTMK- Противопожарные манжеты ф110 | buc | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 | 5,00 | 15,00 |
| | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 | 85,00 | 2,55 |
| | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 | 115,00 | 1,15 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 | 50,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 006,900 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Valoarea de deviz 260 044,33 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Отопление | | | | |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 600/500 (L/H) sau analog | buc | 2,0000 | 1 550,29 30,00 | 3 100,584 60,000 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 700/500 (L/H) sau analog | buc | 2,0000 | 1 700,29 30,00 | 3 400,584 60,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 800/500 (L/H) sau analog | buc | 2,0000 | 1 800,29 30,00 | 3 600,584 60,000 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 | buc | 1,0000 | 1 900,29 30,00 | 1 900,292 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| | | mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 900/500 (L/H) sau analog | | | | |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 1000/500 (L/H) sau analog | buc | 6,0000 | 2 050,29 30,00 | 12 301,751 180,000 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 700/500 (L/H) sau analog | buc | 1,0000 | 2 050,29 30,00 | 2 050,292 30,000 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 1000/500 (L/H) sau analog | buc | 1,0000 | 2 550,29 30,00 | 2 550,292 30,000 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 1100/500 (L/H) sau analog | buc | 2,0000 | 2 864,39 39,00 | 5 728,778 78,000 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 1200/500 (L/H) sau analog | buc | 1,0000 | 3 064,39 39,00 | 3 064,389 39,000 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 1400/500 (L/H) sau analog | buc | 1,0000 | 3 564,39 39,00 | 3 564,389 39,000 |
| 11 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 38,0000 | 53,50 9,00 | 2 033,000 342,000 |
| 12 | | Kit montaj radiator | buc | 19,0000 | 175,00 0,00 | 3 325,000 0,000 |
| 13 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., | buc | 7,0000 | 2 077,00 27,00 | 14 539,000 189,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|-----------------|------------------------|
| | | avind 2 puncte de sprijin / Полотенцесушитель 500x690 Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 | | | | |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажный адаптер (R608D) sau analog | buc | 8,0000 | 64,27 9,00 | 514,134 72,000 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401TG) с предварительной настройкой sau analog | buc | 18,0000 | 264,97 10,80 | 4 769,417 194,400 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog | buc | 19,0000 | 154,97 10,80 | 2 944,384 205,200 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog | buc | 1,0000 | 164,97 10,80 | 164,968 10,800 |
| 18 | | Термосголовка (R470) sau analog | buc | 18,0000 | 210,00 0,00 | 3 780,000 0,000 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) sau analog | buc | 19,0000 | 107,50 6,00 | 2 042,500 114,000 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик | buc | 6,0000 | 279,27 9,00 | 1 675,601 54,000 |
| 21 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena | m | 130,0000 | 32,84 21,00 | 4 269,850 2 730,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-----------------|------------------------|
| | | armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8 sau analog | | | | |
| 22 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8 sau analog (fitinguri) | m | 52,0000 | 32,84 21,00 | 1 707,940 1 092,000 |
| 23 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5 sau analog | m | 160,0000 | 47,48 24,00 | 7 597,440 3 840,000 |
| 24 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5 sau analog (fitinguri) | m | 64,0000 | 47,48 24,00 | 3 038,976 1 536,000 |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Переход с металлической наружный резьбой ф25x3,5 | buc | 4,0000 | 222,12 10,80 | 888,460 43,200 |
| 26 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica | buc | 4,0000 | 57,21 | 228,834 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|--------|------------|
| | | a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | | | 36,60 | 146,400 |
| 27 | | Резьба стальная сварная ф20 | buc | 4,0000 | 82,00 | 328,000 |
| | | | | | 0,00 | 0,000 |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2 | buc | 38,0000 | 170,12 | 6 464,560 |
| | | | | | 9,00 | 342,000 |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Угольник 45 внутренний/наружный D20 | buc | 38,0000 | 150,12 | 5 704,560 |
| | | | | | 9,00 | 342,000 |
| 30 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (145 buc) | m | 580,0000 | 46,85 | 27 173,000 |
| | | | | | 5,40 | 3 132,000 |
| 31 | | Крепление труб (на две трубы) | buc | 195,0000 | 12,20 | 2 379,000 |
| | | | | | 0,00 | 0,000 |
| 32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"/ Teava otel GOST 10704-91* ф25x2.2 | m | 20,0000 | 151,17 | 3 023,476 |
| | | | | | 28,80 | 576,000 |
| 33 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"/ Teava otel GOST 10704-91* ф25x2.2 (fitiguri) | m | 6,0000 | 151,17 | 907,043 |
| | | | | | 28,80 | 172,800 |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si | m | 25,0000 | 171,18 | 4 279,604 |
| | | | | | 33,60 | 840,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|---|----------|------------------------|--------------------------------|
| | | social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 32x2.2 | | | | |
| 35 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 32x2.2 (fitinguri) | m | 7,5000 | <u>171,17</u> 33,60 | <u>1 283,803</u> 252,000 |
| 36 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 38x2.5 | m | 70,0000 | <u>206,71</u> 33,60 | <u>14 469,641</u> 2 352,000 |
| 37 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 38x2.5 (fitinguri) | m | 21,0000 | <u>206,71</u> 33,60 | <u>4 340,892</u> 705,600 |
| 38 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 149,5000 | <u>30,31</u> 9,00 | <u>4 531,236</u> 1 345,500 |
| 39 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция К-FLEX sau analog с алюминиевой фольгой b=19 mm ϕ 32 Materiale marunte=1,0500 | m | 25,0000 | <u>129,73</u> 37,80 | <u>3 243,145</u> 945,000 |
| 40 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция К-FLEX sau analog с алюминиевой фольгой b=19 | m | 70,0000 | <u>156,76</u> 37,80 | <u>10 973,550</u> 2 646,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|----------------------|
| | | mm ϕ 38 Materiale marunte=1,0500 | | | | |
| 41 | RCsB31E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250 mm Coeficient la manopere=2,2500 Coeficient la pentru materiale=2,2500 Coeficient la utilajului=2,2500 | buc | 8,0000 | 176,05 84,78 | 1 408,420 678,240 |
| 42 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" / Teava otel ϕ 57x3.0 | buc | 8,0000 | 104,96 28,20 | 839,702 225,600 |
| 43 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Teava otel ϕ 57x3.0 | buc | 20,0000 | 87,94 30,00 | 1 758,867 600,000 |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti | kg | 10,0000 | 58,80 13,80 | 588,000 138,000 |
| 45 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 8,8000 | 36,80 31,80 | 323,840 279,840 |
| 46 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 8,8000 | 28,20 28,20 | 248,160 248,160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|------|----------|----------------|-----------------------------------|
| 47 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 335,0000 | 7,40 5,40 | 2 479,000 1 809,000 |
| 48 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 70,0000 | 9,10 6,60 | 637,000 462,000 |
| 49 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 335,0000 | 4,80 4,80 | 1 608,000 1 608,000 |
| 50 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ...2" | m | 70,0000 | 6,00 6,00 | 420,000 420,000 |
| 51 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 8,8000 | 32,30 19,80 | 284,240 174,240 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 194 478,178 |
| | | Total Отопление Inclusiv salariu | | | | 194 478,178 31 468,980 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 194 478,178 |
| | | <i>Fondul Social</i> | 24 % | | | 7 552,555 |
| | | <i>Transportarea</i> | 3 % | | | 4 821,799 |
| | | <i>Total</i> | | | | 206 852,532 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 6 205,576 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 213 058,108 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 213 058,108 31 468,980 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Отопление | | | | |
| 52 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet | buc | 8,0000 | 66,00 61,80 | 528,000 494,400 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 528,000 |
| | | Total Отопление Inclusiv salariu | | | | 528,000 494,400 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 528,000 |
| | | <i>Fondul Social</i> | 24 % | | | 118,656 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 3 % | | | 1,008 |
| | | <i>Total</i> | | | | 647,664 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 30 % | | | 148,320 |
| | | <i>Tota</i> | | | | 795,984 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 15,920 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 811,904 494,400 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Отопление | | | | |
| 53 | | Клапан балансировочный статический ф20 (R206B) | buc | 4,0000 | 450,00 0,00 | 1 800,000 0,000 |
| 54 | | Автоматический регулятор перепада давлений ф20 (R206C), с импульсной трубкой, дренажным краном | buc | 4,0000 | 250,00 0,00 | 1 000,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 800,000 |
| | | Total Отопление Inclusiv salariu | | | | 2 800,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 800,000 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 33,600 |
| | | Total Utilaj | | | | 2 833,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | Total | lei | | | 216 703,61 |
| | | TVA | 20 % | | | 43 340,72 |
| | | Total deviz: | | | | 260 044,33 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 31 963,38 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Valoarea de deviz 260 044,33 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-4: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 8,240 | 60,00 | 494,4000 |
| 2. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 7,920 | 60,00 | 475,2000 |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,150 | 60,00 | 189,0000 |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 373,114 | 60,00 | 22 386,8400 |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 84,715 | 60,00 | 5 082,9000 |
| 6. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 46,400 | 60,00 | 2 784,0000 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|------------------|
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,800 | 60,00 | 348,0000 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,384 | 60,00 | 203,0400 |
| | | Total manopera | | | | 31 963,38 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-----|---------|----------|-------------|
| 1. | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,336 | 100,00 | 33,6000 |
| 2. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,048 | 420,00 | 20,1600 |
| 3. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 7,475 | 240,00 | 1 794,0000 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,475 | 5,00 | 37,3750 |
| 5. | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,727 | 290,00 | 210,8300 |
| 6. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,600 | 5,00 | 8,0000 |
| 7. | 214478963,021 | Крепление труб (на две трубы) | buc | 195,000 | 12,20 | 2 379,0000 |
| 8. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 1,495 | 20,00 | 29,9000 |
| 9. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,865 | 25,47 | 174,8516 |
| 10. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 14,057 | 37,80 | 531,3546 |
| 11. | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 4,485 | 163,00 | 731,0550 |
| 12. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,640 | 180,00 | 115,2000 |
| 13. | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 2,242 | 175,00 | 392,3500 |
| 14. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,482 | 28,65 | 42,4593 |
| 15. | 2430226101260 | Grund minium | kg | 2,242 | 43,00 | 96,4060 |
| 16. | 2521106718393-30 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi- Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 | m | 580,000 | 35,00 | 20 300,0000 |
| 17. | 2521216701000-25 | Teava din otel φ25x2.2 | m | 26,390 | 115,00 | 3 034,8500 |
| 18. | 2521216701000-32 | Teava din otel φ32x2.2 | m | 32,987 | 128,00 | 4 222,3360 |
| 19. | 2521216701000-38 | Teava din otel φ38x2.5 | m | 92,365 | 163,00 | 15 055,4950 |
| 20. | 2521216701000-57 | Teava din otel φ57x3,0 | m | 2,400 | 210,00 | 504,0000 |
| 21. | 2521216710000-20 | Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 φ20x2.8 | m | 187,460 | 11,50 | 2 155,7900 |
| 22. | 2521216710000-25 | Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 φ25x3,5 | m | 230,720 | 22,80 | 5 260,4160 |
| 23. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 76,000 | 5,00 | 380,0000 |
| 24. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,900 | 15,00 | 28,5000 |
| 25. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,560 | 2,50 | 21,4000 |
| 26. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,004 | 3 500,00 | 14,0000 |
| 27. | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,176 | 22,50 | 3,9600 |
| 28. | 2710700000000-44 | Suporti sau dispozitive gata vopsiti | kg | 10,000 | 45,00 | 450,0000 |
| 29. | 2722103310000-57 | Teava otel φ57x3.0 | m | 6,000 | 165,00 | 990,0000 |
| 30. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,448 | 28,50 | 12,7680 |
| 31. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 3,406 | 140,00 | 476,8400 |
| 32. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,072 | 175,00 | 12,6000 |
| 33. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,072 | 214,00 | 15,4080 |
| 34. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,950 | 55,00 | 52,2500 |
| 35. | 2822115700000-1000 | Radiator otel Tip 22 1000/500 (L/H) | buc | 6,000 | 2 000,00 | 12 000,0000 |
| 36. | 2822115700000-1000/33 | Radiator otel Tip 33 1000/500 (L/H) | buc | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,0000 |
| 37. | 2822115700000-1100 | Radiator otel Tip 33 1100/500 (L/H) | buc | 2,000 | 2 800,00 | 5 600,0000 |
| 38. | 2822115700000-1200 | Radiator otel Tip 33 1200/500 (L/H) | buc | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,0000 |
| 39. | 2822115700000-1400 | Radiator otel Tip 33 1400/500 (L/H) | buc | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,0000 |
| 40. | 2822115700000-600 | Radiator otel Tip 22 600/500 (L/H) | buc | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,0000 |
| 41. | 2822115700000-700 | Radiator otel Tip 22 700/500 (L/H) | buc | 2,000 | 1 650,00 | 3 300,0000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------|-------------------|
| 42. | 2822115700000-700/33 | Radiator otel Tip 33 700/500 (L/H) | buc | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,0000 |
| 43. | 2822115700000-800 | Radiator otel Tip 22 800/500 (L/H) | buc | 2,000 | 1 750,00 | 3 500,0000 |
| 44. | 2822115700000-900 | Radiator otel Tip 22 900/500 (L/H) | buc | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,0000 |
| 45. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 38,000 | 20,00 | 760,0000 |
| 46. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3 480,000 | 1,00 | 3 480,0000 |
| 47. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 76,000 | 5,00 | 380,0000 |
| 48. | 2875114201170-500 | Полотенцесушитель 500x690 | buc | 7,175 | 2 000,00 | 14 350,0000 |
| 49. | 2875274110102-20 | Piesa de racordare (fiting)- Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2 | buc | 38,000 | 160,00 | 6 080,0000 |
| 50. | 2875274110102-20/45 | Piesa de racordare (fiting)- Угольник 45 внутренний/наружный D20 | buc | 38,000 | 140,00 | 5 320,0000 |
| 51. | 2875274110102-25 | Piesa de racordare (fiting)- Переход с металлической наружный резьбой ф25x3,5 | buc | 4,000 | 210,00 | 840,0000 |
| 52. | 2875274202700-15 | Robinet cu dublu reglaj- Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401TG) с предварительной настройкой | buc | 18,000 | 250,00 | 4 500,0000 |
| 53. | 2875274202700-16 | Robinet cu dublu reglaj- Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) | buc | 19,000 | 140,00 | 2 660,0000 |
| 54. | 2875274202700-17 | Robinet cu dublu reglaj- Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) | buc | 1,000 | 150,00 | 150,0000 |
| 55. | 2875274205100-14 | Robinet cu mufa- Дренажный адаптер (R608D) | buc | 8,000 | 50,00 | 400,0000 |
| 56. | 2875274205100-20 | Robinet cu mufa- Автоматический воздухоотводчик | buc | 6,000 | 265,00 | 1 590,0000 |
| 57. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 61,000 | 2,50 | 152,5000 |
| 58. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 7,475 | 12,00 | 89,7000 |
| 59. | 2913134500000-r90 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "- Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) | buc | 19,000 | 100,00 | 1 900,0000 |
| 60. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,484 | 45,00 | 21,7800 |
| 61. | 326585203,652 | Термосголовка (R470) sau analog | buc | 18,000 | 210,00 | 3 780,0000 |
| 62. | 332051735223-32/19 | Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф32 | m | 27,037 | 85,00 | 2 298,1450 |
| 63. | 332051735223-38 | Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф38 | m | 75,705 | 110,00 | 8 327,5500 |
| 64. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,012 | 20,00 | 0,2400 |
| 65. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,412 | 15,00 | 6,1800 |
| 66. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,184 | 1 000,00 | 184,0000 |
| 67. | 547410852054 | Автоматический регулятор перепада давлений ф20 (R206C), с импульсной трубкой, дренажным краном | buc | 4,000 | 250,00 | 1 000,0000 |
| 68. | 547778520214 | Резьба стальная сварная ф20 | buc | 4,000 | 82,00 | 328,0000 |
| 69. | 656325852021 | Kit montaj radiator | buc | 19,000 | 175,00 | 3 325,0000 |
| 70. | 6658963,325201 | Клапан балансировочный статический ф20 (R206B) | buc | 4,000 | 450,00 | 1 800,0000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 163 560,23 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|-------|-------|---------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,299 | 50,00 | 14,9500 |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,212 | 50,00 | 60,6000 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,800 | 45,00 | 261,0000 |
| 4. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 5,400 | 100,00 | 540,0000 |
| 5. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 19,980 | 50,00 | 999,0000 |
| 6. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,800 | 45,00 | 351,0000 |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,120 | 50,00 | 56,0000 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 2 282,55 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | lei | 216 703,6 1 |
| TVA | 20 % | 43 340,72 |

Total deviz: **260 044,3
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1, or.Telenesti, r-nul Telenesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Отопление | | | | |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 600/500 (L/H) sau analog | buc | | | 1 550,29 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2822115700000-600 | Radiator otel Tip 22 600/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 28,65 | 0,17 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 2,50 | 7,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 100,584 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind | buc | | | 1 700,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 700/500 (L/H) sau analog | | | | 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2822115700000-700 | Radiator otel Tip 22 700/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 28,65 | 0,17 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 2,50 | 7,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 400,584 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 800/500 (L/H) sau analog | buc | | | 1 800,29 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2822115700000-800 | Radiator otel Tip 22 800/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 28,65 | 0,17 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 2,50 | 7,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 600,584 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 900/500 (L/H) sau analog | buc | | | 1 900,29 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2822115700000-900 | Radiator otel Tip 22 900/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 28,65 | 0,17 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 2,50 | 7,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 900,292 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 22 1000/500 (L/H) sau analog | buc | | | 2 050,29 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2822115700000-1000 | Radiator otel Tip 22 1000/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 28,65 | 0,17 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 2,50 | 7,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 301,751 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 700/500 (L/H) sau analog | buc | | | 2 050,29 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2822115700000-700/33 | Radiator otel Tip 33 700/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 28,65 | 0,17 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 2,50 | 7,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 050,292 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 1000/500 (L/H) sau analog | buc | | | 2 550,29 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2822115700000-1000/33 | Radiator otel Tip 33 1000/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 28,65 | 0,17 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 2,50 | 7,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 550,292 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 1100/500 (L/H) sau analog | buc | | | 2 864,39 |
| | | | | | | 39,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2822115700000-1100 | Radiator otel Tip 33 1100/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 290,00 | 1,16 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 28,65 | 0,23 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 2,50 | 10,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 728,778 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 1200/500 (L/H) sau analog | buc | | | 3 064,39 |
| | | | | | | 39,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2822115700000-1200 | Radiator otel Tip 33 1200/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 290,00 | 1,16 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 28,65 | 0,23 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 2,50 | 10,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 064,389 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado RADIK KLASSIK" Tip 33 1400/500 (L/H) sau analog | buc | | | 3 564,39 |
| | | | | | | 39,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2822115700000-1400 | Radiator otel Tip 33 1400/500 (L/H) | buc | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 290,00 | 1,16 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 28,65 | 0,23 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 2,50 | 10,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 564,389 |
| 11 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 53,50 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 5,00 | 10,00 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 5,00 | 10,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 033,000 |
| 12 | | Kit montaj radiator | buc | | | 175,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 656325852021 | Kit montaj radiator | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 325,000 |
| 13 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Положенцесушитель 500x690 Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 | buc | | | 2 077,00 |
| | | | | | | 27,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | 2875114201170-500 | Полотенцесушитель 500x690 | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 050,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 539,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажный адаптер (R608D) sau analog | buc | | | 64,27 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2875274205100-14 | Robinet cu mufa- Дренажный адаптер (R608D) | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 290,00 | 4,35 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 28,65 | 0,92 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 514,134 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401TG) с предварительной настройкой sau analog | buc | | | 264,97 10,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2875274202700-15 | Robinet cu dublu reglaj- Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401TG) с предварительной настройкой | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0120 | 290,00 | 3,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 28,65 | 0,69 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 769,417 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog | buc | | | 154,97 10,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2875274202700-16 | Robinet cu dublu reglaj- Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) | buc | 1,0000 | 140,00 | 140,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0120 | 290,00 | 3,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 28,65 | 0,69 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 944,384 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog | buc | | | 164,97 10,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2875274202700-17 | Robinet cu dublu reglaj- Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0120 | 290,00 | 3,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 28,65 | 0,69 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 164,968 |
| 18 | | Термосголовка (R470) sau analog | buc | | | 210,00 0,00 |
| | 326585203,652 | Термосголовка (R470) sau analog | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 780,000 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) sau analog | buc | | | 107,50 6,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2913134500000-r90 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "- Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesesterizat | buc | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 042,500 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик | buc | | | 279,27 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2875274205100- | Robinet cu mufa- Автоматический | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 20 | воздухоотводчик | | | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 290,00 | 4,35 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 28,65 | 0,92 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 675,601 |
| 21 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубопровод из полипропилена Экопластик Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8 sau analog | m | | | 32,84 21,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 2521216710000-20 | Трубопровод из полипропилена Экопластик Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8 | m | 1,0300 | 11,50 | 11,84 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 269,850 |
| 22 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубопровод из полипропилена Экопластик Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8 sau analog (fitinguri) | m | | | 32,84 21,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 2521216710000-20 | Трубопровод из полипропилена Экопластик Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8 | m | 1,0300 | 11,50 | 11,84 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 707,940 |
| 23 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопровод из полипропилена Экопластик Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5 sau analog | m | | | 47,48 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2521216710000-25 | Трубопровод из полипропилена Экопластик Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5 | m | 1,0300 | 22,80 | 23,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 597,440 |
| 24 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопровод из полипропилена Экопластик Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5 sau analog (fitinguri) | m | | | 47,48 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2521216710000-25 | Трубопровод из полипропилена Экопластик Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5 | m | 1,0300 | 22,80 | 23,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 038,976 |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Переход с металлической наружный резьбой ф25x3,5 | buc | | | 222,12 10,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2875274110102-25 | Piesa de racordare (fiting)- Переход с металлической наружный резьбой ф25x3,5 | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 45,00 | 0,32 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 888,460 |
| 26 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevelor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | | | 57,21 36,60 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 60,00 | 36,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|------------|
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0760 | 37,80 | 2,87 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 25,47 | 0,59 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 175,00 | 3,15 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 228,834 |
| 27 | | Резьба стальная сварная ф20 | buc | | | 82,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 547778520214 | Резьба стальная сварная ф20 | buc | 1,0000 | 82,00 | 82,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 328,000 |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2 | buc | | | 170,12 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2875274110102-20 | Piesa de racordare (fiting)- Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2 | buc | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 464,560 |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Угольник 45 внутренний/наружный D20 | buc | | | 150,12 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2875274110102-20/45 | Piesa de racordare (fiting)- Угольник 45 внутренний/наружный D20 | buc | 1,0000 | 140,00 | 140,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 704,560 |
| 30 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (145 buc) | m | | | 46,85 |
| | | | | | | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2521106718393-30 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi- Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 | m | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27 173,000 |
| 31 | | Крепление труб (на две трубы) | buc | | | 12,20 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 214478963,021 | Крепление труб (на две трубы) | buc | 1,0000 | 12,20 | 12,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 379,000 |
| 32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"/ Teava otel GOST 10704-91* ф25x2.2 | m | | | 151,17 |
| | | | | | | 28,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 | 60,00 | 28,80 |
| | 2521216701000-25 | Teava din otel ф25x2.2 | m | 1,0150 | 115,00 | 116,72 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0640 | 37,80 | 2,42 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 140,00 | 2,38 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 25,47 | 0,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 023,476 |
| 33 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin | m | | | 151,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"/ Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.2 (fitinguri) | | | | 28,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 | 60,00 | 28,80 |
| | 2521216701000-25 | Teava din otel ϕ 25x2.2 | m | 1,0150 | 115,00 | 116,72 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0640 | 37,80 | 2,42 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 140,00 | 2,38 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 25,47 | 0,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 907,043 |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 32x2.2 | m | | | 171,18 33,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 2521216701000-32 | Teava din otel ϕ 32x2.2 | m | 1,0150 | 128,00 | 129,92 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0860 | 37,80 | 3,25 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 | 140,00 | 3,36 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 | 25,47 | 0,97 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 279,604 |
| 35 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 32x2.2 (fitinguri) | m | | | 171,17 33,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 2521216701000-32 | Teava din otel ϕ 32x2.2 | m | 1,0150 | 128,00 | 129,91 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0860 | 37,80 | 3,25 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 | 140,00 | 3,36 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 | 25,47 | 0,97 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 283,803 |
| 36 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 38x2.5 | m | | | 206,71 33,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 2521216701000-38 | Teava din otel ϕ 38x2.5 | m | 1,0150 | 163,00 | 165,44 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0860 | 37,80 | 3,25 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 | 140,00 | 3,36 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 | 25,47 | 0,97 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 469,641 |
| 37 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 38x2.5 (fitinguri) | m | | | 206,71 33,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 2521216701000-38 | Teava din otel ϕ 38x2.5 | m | 1,0150 | 163,00 | 165,44 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0860 | 37,80 | 3,25 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 | 140,00 | 3,36 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 | 25,47 | 0,97 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 340,892 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| 38 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | | | 30,31 9,00 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,64 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 | 163,00 | 4,89 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 | 175,00 | 2,62 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat | kg | 0,0500 | 240,00 | 12,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 531,236 |
| 39 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф32 Materiale marunte=1,0500 | m | | | 129,73 37,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 | 60,00 | 37,80 |
| | 332051735223-32/19 | Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф32 | m | 1,0300 | 85,00 | 91,93 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 243,145 |
| 40 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф38 Materiale marunte=1,0500 | m | | | 156,76 37,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 | 60,00 | 37,80 |
| | 332051735223-38 | Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф38 | m | 1,0300 | 110,00 | 118,96 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 973,550 |
| 41 | RCsB31E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250 mm Coeficient la manoperei=2,2500 Coeficient la pentru materiale=2,2500 Coeficient la utilajului=2,2500 | buc | | | 176,05 84,78 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4400 | 60,00 | 59,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1880 | 60,00 | 25,38 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0102 | 1 000,00 | 23,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0229 | 15,00 | 0,77 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,3000 | 100,00 | 67,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 408,420 |
| 42 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" / Teava otel ф57x3.0 | buc | | | 104,96 28,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 2521216701000-57 | Teava din otel ф57x3,0 | m | 0,3000 | 210,00 | 63,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 25,47 | 1,27 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,1235 | 37,80 | 4,67 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 | 214,00 | 1,93 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 180,00 | 5,40 |
| | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 | 22,50 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 839,702 |
| 43 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Teava otel ф57x3.0 | buc | | | 87,94 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|----------------|
| | 2722103310000-57 | Teava otel $\phi 57 \times 3.0$ | m | 0,3000 | 165,00 | 49,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 25,47 | 1,15 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0240 | 37,80 | 0,91 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 | 180,00 | 3,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 | 2,50 | 1,07 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 420,00 | 1,01 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 | 20,00 | 0,01 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 500,00 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 758,867 |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti | kg | | | 58,80 13,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2710700000000-44 | Suporti sau dispozitive gata vopsiti | kg | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 588,000 |
| 45 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | | | 36,80 31,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5300 | 60,00 | 31,80 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,840 |
| 46 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | | | 28,20 28,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 248,160 |
| 47 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 7,40 5,40 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 479,000 |
| 48 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 9,10 6,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 637,000 |
| 49 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 4,80 4,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 608,000 |
| 50 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a | m | | | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| | | aparaterelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ...2" | | | | 6,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,000 |
| 51 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | | | 32,30 ----- 19,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 284,240 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Отопление | | | | |
| 52 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet | buc | | | 66,00 ----- 61,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 60,00 | 61,80 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 100,00 | 4,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 528,000 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Отопление | | | | |
| 53 | | Клапан балансировочный статический ф20 (R206B) | buc | | | 450,00 ----- 0,00 |
| | 6658963,325201 | Клапан балансировочный статический ф20 (R206B) | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 800,000 |
| 54 | | Автоматический регулятор перепада давлений ф20 (R206C), с импульсной трубкой, дренажным краном | buc | | | 250,00 ----- 0,00 |
| | 547410852054 | Автоматический регулятор перепада давлений ф20 (R206C), с импульсной трубкой, дренажным краном | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 000,000 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Valoarea de deviz 215 998,20 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 252,0000 | 12,00 12,00 | 3 024,000 3 024,000 |
| 2 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 3,0000 | 30,00 30,00 | 90,000 90,000 |
| 3 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 252,0000 | 26,27 18,00 | 6 620,670 4 536,000 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 3,0000 | 38,18 27,00 | 114,525 81,000 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 150,0000 | 9,00 9,00 | 1 350,000 1 350,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii | buc | 150,0000 | 12,17 9,00 | 1 824,900 1 350,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|------|---------|------------------|----------------------------------|
| | | sau consolidari | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 024,095 |
| | | <i>Fondul Social</i> | 24 % | | | 2 503,440 |
| | | <i>Transportarea</i> | 3 % | | | 42,693 |
| | | <i>Total</i> | | | | 15 570,228 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 467,107 |
| | | <i>Total</i> | | | | 16 037,335 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 320,747 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 16 358,082 10 431,000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. ПЩЭ1 | | | | |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,0000 | 256,43 139,20 | 256,430 139,200 |
| 8 | | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 500,00 0,00 | 500,000 0,000 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 | 308,47 139,20 | 616,949 278,400 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 28,0000 | 191,82 93,60 | 5 370,848 2 620,800 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Контактор | buc | 2,0000 | 69,44 67,20 | 138,888 134,400 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: шина N, PE | buc | 4,0000 | 69,44 67,20 | 277,776 268,800 |
| 13 | | Шина нулевая N на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-С | buc | 2,0000 | 80,00 0,00 | 160,000 0,000 |
| 14 | | Шина PE на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-Ж | buc | 2,0000 | 105,00 0,00 | 210,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 530,891 |
| | | Total ПЩЭ1 Inclusiv salariu | | | | 7 530,891 3 441,600 |
| | | 2.2. ПЩЭ2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|----------|------------------|--------------------------------|
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,0000 | 256,43 139,20 | 256,430 139,200 |
| 16 | | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 500,00 0,00 | 500,000 0,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 | 308,47 139,20 | 616,949 278,400 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 19,0000 | 191,82 93,60 | 3 644,504 1 778,400 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: шина N, PE | buc | 2,0000 | 69,44 67,20 | 138,888 134,400 |
| 20 | | Шина нулевая N на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-С | buc | 1,0000 | 80,00 0,00 | 80,000 0,000 |
| 21 | | Шина PE на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-Ж | buc | 1,0000 | 105,00 0,00 | 105,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 341,771 |
| | | Total ПЩЭ2 Inclusiv salariu | | | | 5 341,771 2 330,400 |
| | | 2.3. Retele electrice | | | | |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,0000 | 641,10 404,40 | 3 205,495 2 022,000 |
| 23 | | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 3x1.5 mm2 | m | 450,0000 | 14,50 0,00 | 6 525,000 0,000 |
| 24 | | Провод ПуГВнг-LS sec. 1x4 mm2 | m | 50,0000 | 20,00 0,00 | 1 000,000 0,000 |
| 25 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,5000 | 718,70 471,60 | 5 390,243 3 537,000 |
| 26 | | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 3x2.5 mm2 | m | 700,0000 | 18,50 0,00 | 12 950,000 0,000 |
| 27 | | Провод ПуГВнг-LS sec. 1x10 mm2 | m | 50,0000 | 30,00 0,00 | 1 500,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| 28 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm ² | 100 m | 0,0500 | 925,92 672,00 | 46,296 33,600 |
| 29 | | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 5x4 mm ² | m | 5,0000 | 58,00 0,00 | 290,000 0,000 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,0500 | 1 773,40 1 428,00 | 19 596,060 15 779,400 |
| 31 | | Труба ПВХ ТУ 2248-001-18461115-2010 φ20 мм | m | 1 100,0000 | 9,50 0,00 | 10 450,000 0,000 |
| 32 | | Труба ПВХ ТУ 2248-001-18461115-2010 φ25 мм | m | 5,0000 | 18,20 0,00 | 91,000 0,000 |
| 33 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / RC065B, Slim DN065B, DN065B | 100 buc | 0,4200 | 8 165,88 5 298,00 | 3 429,670 2 225,160 |
| 34 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Vaduz, ДБО | 100 buc | 0,2200 | 17 473,89 13 260,00 | 3 844,256 2 917,200 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Фотореле | buc | 1,0000 | 69,44 67,20 | 69,444 67,200 |
| 36 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2000 | 2 069,20 1 932,00 | 413,840 386,400 |
| 37 | | Выключатель одноклавишный для скрытой установки U _n =250В I _n =10А IP20 | buc | 20,0000 | 65,00 0,00 | 1 300,000 0,000 |
| 38 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1000 | 2 080,20 1 968,00 | 208,020 196,800 |
| 39 | | Выключатель двухклавишный для скрытой установки U _n =250В I _n =10А IP20 | buc | 10,0000 | 65,00 0,00 | 650,000 0,000 |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,7000 | 2 608,09 2 286,00 | 1 825,660 1 600,200 |
| 41 | | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом | buc | 65,0000 | 65,00 0,00 | 4 225,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|----------|----------------------|-----------------------------------|
| | | U _n =250V I _n =16A IP20 | | | | |
| 42 | | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом U _n =250V I _n =16A IP44 | buc | 5,0000 | 82,00 0,00 | 410,000 0,000 |
| 43 | | Коробка установочная (монтажная) | buc | 100,0000 | 20,00 0,00 | 2 000,000 0,000 |
| 44 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc | 0,3000 | 2 503,20 1 483,20 | 750,960 444,960 |
| 45 | | Коробка распаячная (распределительная) | buc | 30,0000 | 22,00 0,00 | 660,000 0,000 |
| 46 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 / Коробка уравнивания потенциалов | buc | 10,0000 | 254,54 198,60 | 2 545,418 1 986,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83 376,362 |
| | | Total Retele electrice Inclusiv salariu | | | | 83 376,362 31 195,920 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 96 249,024 |
| | | <i>FondulSocial</i> | 24 % | | | 8 872,301 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 3 % | | | 1 641,636 |
| | | <i>Total</i> | | | | 106 762,961 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 30 % | | | 11 090,376 |
| | | <i>Total</i> | | | | 117 853,337 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 2 357,067 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 120 210,404 36 967,920 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. РЩЭ1 | | | | |
| 47 | | Корпус металлический, модульный (72 модуля), встраиваемый 540x600x120мм ЦРВ-72 IP31 | buc | 1,0000 | 1 850,00 0,00 | 1 850,000 0,000 |
| 48 | | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/63А | buc | 1,0000 | 85,00 0,00 | 85,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|-----|---------|------------------|--------------------|
| 49 | | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/32А | buc | 1,0000 | 95,00 0,00 | 95,000 0,000 |
| 50 | | Автоматический выключатель ВА47-29/3/С25 | buc | 1,0000 | 90,00 0,00 | 90,000 0,000 |
| 51 | | Автоматический выключатель ВА47-29/1/С10 | buc | 7,0000 | 55,00 0,00 | 385,000 0,000 |
| 52 | | Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10 | buc | 6,0000 | 50,00 0,00 | 300,000 0,000 |
| 53 | | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30МА | buc | 11,0000 | 285,00 0,00 | 3 135,000 0,000 |
| 54 | | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10МА | buc | 3,0000 | 265,00 0,00 | 795,000 0,000 |
| 55 | | Контактор КМ20-20 | buc | 2,0000 | 120,00 0,00 | 240,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 975,000 |
| | | Total ПЦЭ1 Inclusiv salariu | | | | 6 975,000 |
| | | 3.2. ПЦЭ2 | | | | |
| 56 | | Корпус металлический, модульный (36 модуля), встраиваемый 540x310x120мм ЦРВ-36 IP31 | buc | 1,0000 | 1 650,00 0,00 | 1 650,000 0,000 |
| 57 | | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/63А | buc | 1,0000 | 85,00 0,00 | 85,000 0,000 |
| 58 | | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А | buc | 1,0000 | 100,00 0,00 | 100,000 0,000 |
| 59 | | Автоматический выключатель ВА47-29/1/С10 | buc | 6,0000 | 55,00 0,00 | 330,000 0,000 |
| 60 | | Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10 | buc | 3,0000 | 50,00 0,00 | 150,000 0,000 |
| 61 | | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30МА | buc | 9,0000 | 285,00 0,00 | 2 565,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 880,000 |
| | | Total ПЦЭ2 Inclusiv salariu | | | | 4 880,000 |
| | | 3.3. Retele electrice | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|-------|---------|----------------|---------------------|
| 62 | | Светильник LED встраиваемый, панель 600x600x35 мм, 34Вт 3400лм 4000К 220- 240В IP20 tip Philips RC065B sau analog | buc | 21,0000 | 550,00 0,00 | 11 550,000 0,000 |
| 63 | | Светильник LED точечный встраиваемый, круг 175x45 мм, 11Вт 1100лм 4000К 230В IP20 tip Philips Slim DN065B sau analog | buc | 14,0000 | 250,00 0,00 | 3 500,000 0,000 |
| 64 | | Светильник LED точечный встраиваемый, круг 225x45 мм, 22Вт 2200лм 4000К 230В IP20 tip Philips DN065B sau analog | buc | 7,0000 | 550,00 0,00 | 3 850,000 0,000 |
| 65 | | Светильник LED настенный, круг 240x80x24 мм, 23Вт 2300лм 4000К 230В IP44 tip Philips Vaduz sau analog | buc | 3,0000 | 650,00 0,00 | 1 950,000 0,000 |
| 66 | | Светильник LED потолочный, круг 190x48 мм, 10Вт 1000лм 6500К 220-240В IP65 tip ДБО 07-10-002 sau analog | buc | 10,0000 | 450,00 0,00 | 4 500,000 0,000 |
| 67 | | Светильник LED потолочный, круг 190x48 мм, 25Вт 2500лм 6500К 220-240В IP65 tip ДБО 07-25-002 sau analog | buc | 9,0000 | 500,00 0,00 | 4 500,000 0,000 |
| 68 | | Фотореле ФР-601 | buc | 1,0000 | 70,00 0,00 | 70,000 0,000 |
| 69 | | Коробка уравнивания потенциалов с заземляющей шиной 85x85x40 mm IP44 КМ41360 | buc | 10,0000 | 114,00 0,00 | 1 140,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31 060,000 |
| | | Total Retele electrice Inklusiv salariu | | | | 31 060,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 42 915,000 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 514,980 |
| | | Total Utilaj Inklusiv salariu | | | | 43 429,980 |
| | | Total | lei | | | 179 998,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|------------------|
| | | TVA | 20 % | | | 35 999,70 | |
| | | Total deviz: | | | | 215 998,20 | |
| | | Inclusiv salariu | | | | | 47 398,92 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Valoarea de deviz 215 998,20 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-5: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 616,132 | 60,00 | 36 967,9200 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,500 | 60,00 | 810,0000 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 76,950 | 60,00 | 4 617,0000 |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 51,900 | 60,00 | 3 114,0000 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,500 | 60,00 | 1 890,0000 |
| | | Total manopera | | | | 47 398,92 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|-------|-------|----------|
| 1. | 021548526741 | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом U _H =250В I _H =16А IP44 | buc | 5,000 | 82,00 | 410,0000 |
|----|--------------|---|-----|-------|-------|----------|

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|---------|-----------|-----------|-------------|
| 2. | 0215856485210 | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом U _H =250В I _H =16А IP20 | buc | 65,000 | 65,00 | 4 225,0000 |
| 3. | 1010115 | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm | t | 0,001 | 50 000,00 | 50,0000 |
| 4. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,003 | 5 000,00 | 15,0000 |
| 5. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,023 | 27 000,00 | 621,0000 |
| 6. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 5,032 | 130,00 | 654,1600 |
| 7. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,103 | 88,00 | 9,0640 |
| 8. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,171 | 112,20 | 916,7862 |
| 9. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 3,168 | 10,00 | 31,6800 |
| 10. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 222,490 | 0,25 | 55,6225 |
| 11. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,538 | 163,00 | 87,6940 |
| 12. | 1019852 | Vopsea | kg | 3,151 | 55,20 | 173,9352 |
| 13. | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,006 | 50 000,00 | 300,0000 |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,150 | 225,00 | 33,7500 |
| 15. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,127 | 225,00 | 28,5750 |
| 16. | 20214585205 | Корпус металлический, модульный (72 модуля), встраиваемый 540x600x120мм ЦРВ-72 IP31 | buc | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,0000 |
| 17. | 20214585205* | Корпус металлический, модульный (36 модуля), встраиваемый 540x310x120мм ЦРВ-36 IP31 | buc | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,0000 |
| 18. | 212458520547 | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 3x2.5 mm ² | m | 700,000 | 18,50 | 12 950,0000 |
| 19. | 215474635 | Коробка установочная (монтажная) | buc | 100,000 | 20,00 | 2 000,0000 |
| 20. | 2154852063,5 | Коробка распаячная (распределительная) | buc | 30,000 | 22,00 | 660,0000 |
| 21. | 2154852065410250 | Труба ПВХ ГУ 2248-001-18461115-2010 ф20 мм | m | 1 100,000 | 9,50 | 10 450,0000 |
| 22. | 21548520656320 | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 3x1.5 mm ² | m | 450,000 | 14,50 | 6 525,0000 |
| 23. | 2154852065963,2 | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 5x4 mm ² | m | 5,000 | 58,00 | 290,0000 |
| 24. | 2547410520 | Светильник LED точечный встраиваемый, круг 175x45 мм, 11Вт 1100лм 4000К 230В IP20 tip Philips Slim DN065B sau analog | buc | 14,000 | 250,00 | 3 500,0000 |
| 25. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,000 | 3 500,00 | 0,0000 |
| 26. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 468,150 | 2,80 | 1 310,8200 |
| 27. | 265963,520 | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/63А | buc | 2,000 | 85,00 | 170,0000 |
| 28. | 3,30252063,025 | Светильник LED точечный встраиваемый, круг 225x45 мм, 22Вт 2200лм 4000К 230В IP20 tip Philips DN065B sau analog | buc | 7,000 | 550,00 | 3 850,0000 |
| 29. | 320963,02140 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки U _H =250В I _H =10А IP20 | buc | 10,000 | 65,00 | 650,0000 |
| 30. | 3235963,0254410 | Провод ПуГВнг-LS sec. 1x10 mm ² | m | 50,000 | 30,00 | 1 500,0000 |
| 31. | 3250963,657410 | Шина нулевая N на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-С | buc | 3,000 | 80,00 | 240,0000 |
| 32. | 32548520658520 | Pictograma pe panou | buc | 2,000 | 500,00 | 1 000,0000 |
| 33. | 32658520547 | Светильник LED встраиваемый, панель 600x600x35 мм, 34Вт 3400лм 4000К 220- 240В IP20 tip Philips RC065B sau | buc | 21,000 | 550,00 | 11 550,0000 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------|---------|--------|------------|
| | | analog | | | | |
| 34. | 3265963,021741 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки U _n =250В I _n =10А IP20 | buc | 20,000 | 65,00 | 1 300,0000 |
| 35. | 3265963,02520 | Труба ПВХ ТУ 2248-001-18461115-2010 ф25 мм | m | 5,000 | 18,20 | 91,0000 |
| 36. | 36562963,021 | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/32А | buc | 1,000 | 95,00 | 95,0000 |
| 37. | 36562963,021* | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А | buc | 1,000 | 100,00 | 100,0000 |
| 38. | 4100116202818 | Ара pentru mortare si betoane | m3 | 3,330 | 15,00 | 49,9500 |
| 39. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 11,050 | 5,00 | 55,2500 |
| 40. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 74,035 | 1,50 | 111,0525 |
| 41. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 4,748 | 680,00 | 3 228,6400 |
| 42. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 10,040 | 1,10 | 11,0440 |
| 43. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 454,010 | 1,10 | 499,4110 |
| 44. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 311,100 | 10,00 | 3 111,0000 |
| 45. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 19,890 | 5,00 | 99,4500 |
| 46. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 61,000 | 3,00 | 183,0000 |
| 47. | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 26,400 | 20,00 | 528,0000 |
| 48. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,012 | 10,00 | 0,1200 |
| 49. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,428 | 20,00 | 8,5600 |
| 50. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,628 | 1,50 | 0,9420 |
| 51. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,581 | 1,00 | 1,5810 |
| 52. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 2,000 | 10,00 | 20,0000 |
| 53. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,075 | 50,00 | 3,7500 |
| 54. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,022 | 25,00 | 0,5500 |
| 55. | 52547410963,5 | Шина РЕ на DIN-рейку ШНИ-6х9-18-Д-Ж | buc | 3,000 | 105,00 | 315,0000 |
| 56. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,518 | 45,00 | 23,3100 |
| 57. | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 4,840 | 65,00 | 314,6000 |
| 58. | 5478555963,5201 | Светильник LED потолочный, круг 190х48 мм, 25Вт 2500лм 6500К 220-240В IP65 tip ДБО 07-25-002 sau analog | buc | 9,000 | 500,00 | 4 500,0000 |
| 59. | 55478520658 | Фотореле ФР-601 | buc | 1,000 | 70,00 | 70,0000 |
| 60. | 5547885203,02 | Контактор КМ20-20 | buc | 2,000 | 120,00 | 240,0000 |
| 61. | 555585204106 | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10МА | buc | 3,000 | 265,00 | 795,0000 |
| 62. | 565478520521 | Коробка уравнивания потенциалов с заземляющей шиной 85х85х40 mm IP44 КМ41360 | buc | 10,000 | 114,00 | 1 140,0000 |
| 63. | 63250547410 | Провод ПуГВнг-LS sec. 1x4 mm2 | m | 50,000 | 20,00 | 1 000,0000 |
| 64. | 6365963,52 | Автоматический выключатель ВА47-29/3/С25 | buc | 1,000 | 90,00 | 90,0000 |
| 65. | 654852041025 | Светильник LED потолочный, круг 190х48 мм, 10Вт 1000лм 6500К 220-240В IP65 tip ДБО 07-10-002 sau analog | buc | 10,000 | 450,00 | 4 500,0000 |
| 66. | 655485204102 | Светильник LED настенный, круг 240х80х24 мм, 23Вт 2300лм 4000К 230В IP44 tip Philips Vaduz sau analog | buc | 3,000 | 650,00 | 1 950,0000 |
| 67. | 65647852021 | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30МА | buc | 20,000 | 285,00 | 5 700,0000 |
| 68. | 65654785203002 | Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10 | buc | 9,000 | 50,00 | 450,0000 |
| 69. | 659235963, | Автоматический выключатель ВА47- | buc | 13,000 | 55,00 | 715,0000 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|
| | | 29/1/C10 | | | | |
| | | Total materiale de construcții | | | | 99 059,32 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 11,062 | 100,00 | 1 106,2000 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,380 | 50,00 | 369,0000 |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,340 | 150,00 | 801,0000 |
| 4. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 13,192 | 50,00 | 659,6000 |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 53,482 | 50,00 | 2 674,1000 |
| 6. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,800 | 150,00 | 120,0000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 5 729,90 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 179 998,50 |
| TVA | 20 % | 35 999,70 |

Total deviz:

215 998,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1, or.Telenesti, r-nul Telenesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | | | 12,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 024,000 |
| 2 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | | | 30,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|---------|--------|----------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,000 |
| 3 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,27 |
| | | | | | | 18,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,80 | 4,76 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 225,00 | 0,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 620,670 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | | | 38,18 |
| | | | | | | 27,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 2,80 | 6,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 225,00 | 0,08 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,525 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 9,00 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 350,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 12,17 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 2,80 | 0,62 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 225,00 | 0,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 824,900 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. PIII | | | | |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | | | 256,43 |
| | | | | | | 139,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 60,00 | 139,20 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 130,00 | 19,50 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 112,20 | 19,07 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,20 | 1,66 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 100,00 | 77,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 256,430 |
| 8 | | Pictograma pe panou | buc | | | 500,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 32548520658520 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 500,000 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 308,47 |
| | | | | | | 139,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 60,00 | 139,20 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 130,00 | 9,10 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 88,00 | 0,35 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 112,20 | 42,64 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|---------|--------|--------|-----------|
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 0,25 | 0,30 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 163,00 | 2,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 55,20 | 2,59 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 10,00 | 61,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 45,00 | 0,40 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,0360 | 65,00 | 2,34 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 100,00 | 13,00 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 150,00 | 30,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 616,949 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 191,82 |
| | | | | | | 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 130,00 | 9,10 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 88,00 | 0,09 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 112,20 | 5,50 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 0,25 | 0,30 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 163,00 | 0,98 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 55,20 | 1,99 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 10,00 | 61,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,0120 | 65,00 | 0,78 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 100,00 | 13,00 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 370,848 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Контактор | buc | | | 69,44 |
| | | | | | | 67,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 60,00 | 67,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 112,20 | 2,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 138,888 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: шина N, PE | buc | | | 69,44 |
| | | | | | | 67,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 60,00 | 67,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 112,20 | 2,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 277,776 |
| 13 | | Шина нулевая N на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-С | buc | | | 80,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3250963,657410 | Шина нулевая N на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-С | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,000 |
| 14 | | Шина PE на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-Ж | buc | | | 105,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 52547410963,5 | Шина PE на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-Ж | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 210,000 |
| | | 2.2. РЩЭ2 | | | | |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | | | 256,43 |
| | | | | | | 139,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 60,00 | 139,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 130,00 | 19,50 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 112,20 | 19,07 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,20 | 1,66 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 100,00 | 77,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|---------|--------|--------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 256,430 |
| 16 | | Pictograma pe panou | buc | | | 500,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 32548520658520 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 500,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 308,47 |
| | | | | | | 139,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 60,00 | 139,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 130,00 | 9,10 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 88,00 | 0,35 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 112,20 | 42,64 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 0,25 | 0,30 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 163,00 | 2,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 55,20 | 2,59 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 10,00 | 61,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 45,00 | 0,40 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,0360 | 65,00 | 2,34 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 100,00 | 13,00 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 150,00 | 30,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 616,949 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 191,82 |
| | | | | | | 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 130,00 | 9,10 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 88,00 | 0,09 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 112,20 | 5,50 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 0,25 | 0,30 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 163,00 | 0,98 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 55,20 | 1,99 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 10,00 | 61,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,0120 | 65,00 | 0,78 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 100,00 | 13,00 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 644,504 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: шина N, PE | buc | | | 69,44 |
| | | | | | | 67,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 60,00 | 67,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 112,20 | 2,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 138,888 |
| 20 | | Шина нулевая N на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-С | buc | | | 80,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3250963,657410 | Шина нулевая N на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-С | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 80,000 |
| 21 | | Шина PE на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-Ж | buc | | | 105,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 52547410963,5 | Шина PE на DIN-рейку ШНИ-6x9-18-Д-Ж | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 105,000 |
| | | 2.3. Retele electrice | | | | |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri | 100 m | | | 641,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|---------|---------|-----------|------------|
| | | metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | | | | 404,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 60,00 | 404,40 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,20 | 1,10 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 680,00 | 210,80 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,10 | 0,88 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,10 | 13,42 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 205,495 |
| 23 | | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 3x1.5 mm2 | m | | | 14,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 21548520656320 | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 525,000 |
| 24 | | Провод ПуГВнг-LS sec. 1x4 mm2 | m | | | 20,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 63250547410 | Провод ПуГВнг-LS sec. 1x4 mm2 | m | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 000,000 |
| 25 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | | | 718,70 |
| | | | | | | 471,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 60,00 | 471,60 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,20 | 1,10 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 680,00 | 210,80 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,10 | 0,88 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,10 | 13,42 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,3200 | 65,00 | 20,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 390,243 |
| 26 | | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 3x2.5 mm2 | m | | | 18,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 212458520547 | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 18,50 | 18,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 950,000 |
| 27 | | Провод ПуГВнг-LS sec. 1x10 mm2 | m | | | 30,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3235963,0254410 | Провод ПуГВнг-LS sec. 1x10 mm2 | m | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 500,000 |
| 28 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | | | 925,92 |
| | | | | | | 672,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 60,00 | 672,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,20 | 1,10 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 680,00 | 217,60 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,10 | 0,88 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,10 | 13,42 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 1,50 | 0,09 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,3200 | 65,00 | 20,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 46,296 |
| 29 | | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 5x4 mm2 | m | | | 58,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2154852065963,2 | Кабель ВВГнг-LS-1.0 sec. 5x4 mm2 | m | 1,0000 | 58,00 | 58,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 290,000 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 1 773,40 |
| | | | | | | 1 428,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 60,00 | 1 428,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 27 000,00 | 56,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|----------|----------|-----------|------------|
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 0,25 | 3,35 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,50 | 10,05 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,10 | 19,80 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 5,00 | 9,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 50,00 | 242,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 596,060 |
| 31 | | Труба ПВХ ТУ 2248-001-18461115-2010 φ20 мм | m | | | 9,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 215485206541025 0 | Труба ПВХ ТУ 2248-001-18461115-2010 φ20 мм | m | 1,0000 | 9,50 | 9,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 450,000 |
| 32 | | Труба ПВХ ТУ 2248-001-18461115-2010 φ25 мм | m | | | 18,20 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3265963,02520 | Труба ПВХ ТУ 2248-001-18461115-2010 φ25 мм | m | 1,0000 | 18,20 | 18,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 91,000 |
| 33 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / RC065B, Slim DN065B, DN065B | 100 buc | | | 8 165,88 |
| | | | | | | 5 298,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 | 60,00 | 5 298,00 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 50 000,00 | 119,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 10,00 | 40,81 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | 680,00 | 1 387,52 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 20,00 | 20,38 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,3100 | 65,00 | 20,12 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 25,6000 | 50,00 | 1 280,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 429,670 |
| 34 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Vaduz, ДБО | 100 buc | | | 17 473,89 |
| | | | | | | 13 260,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 221,0000 | 60,00 | 13 260,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 130,00 | 273,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 112,20 | 1 166,88 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 55,20 | 165,60 |
| | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 20,00 | 2 400,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 10,00 | 0,55 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,4200 | 65,00 | 27,18 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 100,00 | 178,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 844,256 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Фотореле | buc | | | 69,44 |
| | | | | | | 67,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 60,00 | 67,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 112,20 | 2,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 69,444 |
| 36 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 069,20 |
| | | | | | | 1 932,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 60,00 | 1 932,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 5 000,00 | 25,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,10 | 112,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 413,840 |
| 37 | | Выключатель одноклавишный для скрытой установки Ун=250В In=10А IP20 | buc | | | 65,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3265963,021741 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки Ун=250В In=10А IP20 | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 300,000 |
| 38 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 080,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 1 968,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 60,00 | 1 968,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,10 | 112,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 208,020 |
| 39 | | Выключатель двухклавишный для скрытой установки U _n =250В I _n =10А IP20 | buc | | | 65,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 320963,02140 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки U _n =250В I _n =10А IP20 | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 650,000 |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 608,09 |
| | | | | | | 2 286,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 60,00 | 2 286,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 5 000,00 | 14,29 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 112,20 | 168,30 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,10 | 112,20 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 825,660 |
| 41 | | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом U _n =250В I _n =16А IP20 | buc | | | 65,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0215856485210 | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом U _n =250В I _n =16А IP20 | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 225,000 |
| 42 | | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом U _n =250В I _n =16А IP44 | buc | | | 82,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 021548526741 | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом U _n =250В I _n =16А IP44 | buc | 1,0000 | 82,00 | 82,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 410,000 |
| 43 | | Коробка установочная (монтажная) | buc | | | 20,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 215474635 | Коробка установочная (монтажная) | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 000,000 |
| 44 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc | | | 2 503,20 |
| | | | | | | 1 483,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 | 60,00 | 1 483,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0000 | 10,00 | 20,00 |
| | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0200 | 50 000,00 | 1 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 750,960 |
| 45 | | Коробка распаячная (распределительная) | buc | | | 22,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2154852063,5 | Коробка распаячная (распределительная) | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 660,000 |
| 46 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 / Коробка уравнивания потенциалов | buc | | | 254,54 |
| | | | | | | 198,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 | 60,00 | 198,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 130,00 | 9,10 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 88,00 | 0,35 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 112,20 | 5,50 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 0,25 | 0,30 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 | 163,00 | 3,26 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,20 | 1,66 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 1,00 | 0,03 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,0400 | 65,00 | 2,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 | 100,00 | 25,00 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 545,418 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. РЩЭ1 | | | | |
| 47 | | Корпус металлический, модульный (72 модуля), встраиваемый 540x600x120мм ЩРВ-72 IP31 | buc | | | 1 850,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 20214585205 | Корпус металлический, модульный (72 модуля), встраиваемый 540x600x120мм ЩРВ-72 IP31 | buc | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 850,000 |
| 48 | | Выключатель нагрузки ВН32/3P/63А | buc | | | 85,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 265963,520 | Выключатель нагрузки ВН32/3P/63А | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 85,000 |
| 49 | | Выключатель нагрузки ВН32/3P/32А | buc | | | 95,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 36562963,021 | Выключатель нагрузки ВН32/3P/32А | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 95,000 |
| 50 | | Автоматический выключатель ВА47-29/3/С25 | buc | | | 90,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 6365963,52 | Автоматический выключатель ВА47-29/3/С25 | buc | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,000 |
| 51 | | Автоматический выключатель ВА47-29/1/С10 | buc | | | 55,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 659235963, | Автоматический выключатель ВА47-29/1/С10 | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 385,000 |
| 52 | | Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10 | buc | | | 50,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 65654785203002 | Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10 | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 300,000 |
| 53 | | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30мА | buc | | | 285,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 65647852021 | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30мА | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 135,000 |
| 54 | | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10мА | buc | | | 265,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 555585204106 | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10мА | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 795,000 |
| 55 | | Контактор КМ20-20 | buc | | | 120,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5547885203,02 | Контактор КМ20-20 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 240,000 |
| | | 3.2. РЩЭ2 | | | | |
| 56 | | Корпус металлический, модульный (36 модуля), встраиваемый 540x310x120мм ЩРВ-36 IP31 | buc | | | 1 650,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 20214585205* | Корпус металлический, модульный (36 модуля), встраиваемый 540x310x120мм ЩРВ-36 IP31 | buc | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 650,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|--------|--------|----------------|
| 57 | | Выключатель нагрузки ВН32/3P/63А | buc | | | 85,00 0,00 |
| | 265963,520 | Выключатель нагрузки ВН32/3P/63А | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 85,000 |
| 58 | | Выключатель нагрузки ВН32/3P/40А | buc | | | 100,00 0,00 |
| | 36562963,021* | Выключатель нагрузки ВН32/3P/40А | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,000 |
| 59 | | Автоматический выключатель ВА47-29/1/С10 | buc | | | 55,00 0,00 |
| | 659235963, | Автоматический выключатель ВА47-29/1/С10 | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 330,000 |
| 60 | | Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10 | buc | | | 50,00 0,00 |
| | 65654785203002 | Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10 | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 150,000 |
| 61 | | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30мА | buc | | | 285,00 0,00 |
| | 65647852021 | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30мА | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 565,000 |
| | | 3.3. Retele electrice | | | | |
| 62 | | Светильник LED встраиваемый, панель 600x600x35 мм, 34Вт 3400лм 4000К 220-240В IP20 tip Philips RC065B sau analog | buc | | | 550,00 0,00 |
| | 32658520547 | Светильник LED встраиваемый, панель 600x600x35 мм, 34Вт 3400лм 4000К 220- 240В IP20 tip Philips RC065B sau analog | buc | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 550,000 |
| 63 | | Светильник LED точечный встраиваемый, круг 175x45 мм, 11Вт 1100лм 4000К 230В IP20 tip Philips Slim DN065B sau analog | buc | | | 250,00 0,00 |
| | 2547410520 | Светильник LED точечный встраиваемый, круг 175x45 мм, 11Вт 1100лм 4000К 230В IP20 tip Philips Slim DN065B sau analog | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 500,000 |
| 64 | | Светильник LED точечный встраиваемый, круг 225x45 мм, 22Вт 2200лм 4000К 230В IP20 tip Philips DN065B sau analog | buc | | | 550,00 0,00 |
| | 3,30252063,025 | Светильник LED точечный встраиваемый, круг 225x45 мм, 22Вт 2200лм 4000К 230В IP20 tip Philips DN065B sau analog | buc | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 850,000 |
| 65 | | Светильник LED настенный, круг 240x80x24 мм, 23Вт 2300лм 4000К 230В IP44 tip Philips Vaduz sau analog | buc | | | 650,00 0,00 |
| | 655485204102 | Светильник LED настенный, круг 240x80x24 мм, 23Вт 2300лм 4000К 230В IP44 tip Philips Vaduz sau analog | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 950,000 |
| 66 | | Светильник LED потолочный, круг 190x48 мм, 10Вт 1000лм 6500К 220-240В IP65 тип ДБО 07-10-002 sau analog | buc | | | 450,00 0,00 |
| | 654852041025 | Светильник LED потолочный, круг 190x48 мм, 10Вт 1000лм 6500К 220-240В IP65 тип ДБО 07-10-002 sau analog | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 500,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-----|--------|--------|----------------|
| 67 | | Светильник LED потолочный, круг 190x48 мм, 25Вт 2500лм 6500К 220-240В IP65 tip ДБО 07-25-002 sau analog | buc | | | 500,00 0,00 |
| | 5478555963,5201 | Светильник LED потолочный, круг 190x48 мм, 25Вт 2500лм 6500К 220-240В IP65 tip ДБО 07-25-002 sau analog | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 500,000 |
| 68 | | Фотореле ФР-601 | buc | | | 70,00 0,00 |
| | 55478520658 | Фотореле ФР-601 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 70,000 |
| 69 | | Коробка уравнивания потенциалов с заземляющей шиной 85x85x40 mm IP44 КМ41360 | buc | | | 114,00 0,00 |
| | 565478520521 | Коробка уравнивания потенциалов с заземляющей шиной 85x85x40 mm IP44 КМ41360 | buc | 1,0000 | 114,00 | 114,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 140,000 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Valoarea de deviz 112 598,58 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 9,5000 | 12,00 12,00 | 114,000 114,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 9,5000 | 26,27 18,00 | 249,570 171,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 363,570 |
| | | <i>Fondul Social</i> | 24 % | | | 68,400 |
| | | <i>Transportarea</i> | 3 % | | | 1,433 |
| | | <i>Total</i> | | | | 433,403 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3 % | | | 13,002 |
| | | <i>Total</i> | | | | 446,405 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 8,928 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 455,333 285,000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-------|----------|----------------------|-------------------------|
| 3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 8 zone | buc | 1,0000 | 1 453,10 1 440,00 | 1 453,100 1 440,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПЦ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 52,0000 | 129,62 120,00 | 6 740,300 6 240,000 |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПЦ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 4,0000 | 64,34 60,00 | 257,350 240,000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Declansator de incendiu manual, sirena, semnalizator sonor | buc | 12,0000 | 60,33 60,00 | 723,960 720,000 |
| 7 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 1,0000 | 193,38 145,80 | 193,378 145,800 |
| 8 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 | buc | 1,0000 | 123,60 123,60 | 123,600 123,600 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv Releu, Rezistor | buc | 6,0000 | 69,44 67,20 | 416,664 403,200 |
| 10 | | Releu RM1 | buc | 1,0000 | 700,00 0,00 | 700,000 0,000 |
| 11 | | Rezistor MJT-0,25 4,3kOhm+5% | buc | 5,0000 | 50,00 0,00 | 250,000 0,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv Modul GSM | buc | 1,0000 | 69,44 67,20 | 69,444 67,200 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,3000 | 573,30 336,60 | 3 038,485 1 783,980 |
| 14 | | Огнестойкий безгалогенный медный кабель 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H E90/FE180 | m | 530,0000 | 15,00 0,00 | 7 950,000 0,000 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,2000 | 2 270,40 977,40 | 454,080 195,480 |
| 16 | | Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22mm | m | 20,0000 | 45,00 0,00 | 900,000 0,000 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,8000 | 4 418,45 1 428,00 | 21 208,560 6 854,400 |
| 18 | | Труба ПВХ не | m | 480,0000 | 15,80 | 7 584,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|---------|----------------------|----------------------------------|
| | | поддерживающий горение ф15 mm | | | 0,00 | 0,000 |
| 19 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0500 | 6 264,20 2 064,00 | 313,210 103,200 |
| 20 | | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф40 mm | m | 5,0000 | 35,00 0,00 | 175,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 52 551,131 |
| | | <i>Fonsul Social</i> | 24 % | | | 4 396,046 |
| | | <i>Transportarea</i> | 3 % | | | 589,078 |
| | | <i>Total</i> | | | | 57 536,255 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 30 % | | | 5 495,058 |
| | | <i>Total</i> | | | | 63 031,313 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 1 260,626 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 64 291,939 18 316,860 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 21 | | Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2+AC:2010 | buc | 1,0000 | 5 000,00 0,00 | 5 000,000 0,000 |
| 22 | | Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-7:2010 | buc | 52,0000 | 120,00 0,00 | 6 240,000 0,000 |
| 23 | | Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-7:2010 | buc | 4,0000 | 150,00 0,00 | 600,000 0,000 |
| 24 | | Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-11:2010 | buc | 6,0000 | 800,00 0,00 | 4 800,000 0,000 |
| 25 | | Сирена со стробоскопом 24В 250МА по стандарту SM EN 54-3:2015 | buc | 1,0000 | 450,00 0,00 | 450,000 0,000 |
| 26 | | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80МА по стандарту SM EN 54-3:2015 | buc | 5,0000 | 1 450,00 0,00 | 7 250,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|-------|--------|------------------|--------------------|
| 27 | | Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4+AC:2010 | buc | 1,0000 | 2 000,00 0,00 | 2 000,000 0,000 |
| 28 | | Аккумулятор дополнительный 12В 12А/час | buc | 1,0000 | 850,00 0,00 | 850,000 0,000 |
| 29 | | Коммуникационный модуль GSM | buc | 1,0000 | 1 550,00 0,00 | 1 550,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 740,000 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 344,880 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 29 084,880 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------------------|
| | | Total | lei | | | 93 832,15 |
| | | TVA | 20 % | | | 18 766,43 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 112 598,58 18 601,86 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

Valoarea de deviz 112 598,58 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-6: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------|------|-----------------------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 305,281 | 60,00 | 18 316,8600 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,850 | 60,00 | 171,0000 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,900 | 60,00 | 114,0000 |
| | | | | Total manopera | | 18 601,86 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---------|---------|-----------|------------|
| 1. | 0124963,025478 52 | Акумулятор дополнительный 12В 12А/час | buc | 1,000 | 850,00 | 850,0000 |
| 2. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 0,200 | 85,00 | 17,0000 |
| 3. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 40,000 | 3,00 | 120,0000 |
| 4. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,001 | 5 000,00 | 5,0000 |
| 5. | 1010329 | Clei "88-CA" | kg | 0,020 | 145,00 | 2,9000 |
| 6. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,010 | 27 000,00 | 270,0000 |
| 7. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,033 | 50,00 | 1,6500 |
| 8. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 | 112,20 | 59,4660 |
| 9. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 13,800 | 5,00 | 69,0000 |
| 10. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 64,990 | 0,25 | 16,2475 |
| 11. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,106 | 55,20 | 5,8512 |
| 12. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,980 | 25,00 | 24,5000 |
| 13. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 | 225,00 | 1,1250 |
| 14. | 20546963,587 | Сирена со стробоскопом 24В 250мА по стандарту SM EN 54-3:2015 | buc | 1,000 | 450,00 | 450,0000 |
| 15. | 2154852063,569 | Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5% | buc | 5,000 | 50,00 | 250,0000 |
| 16. | 2566963,5541 | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф40 mm | m | 5,000 | 35,00 | 175,0000 |
| 17. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 16,150 | 2,80 | 45,2200 |
| 18. | 32323963,570, | Коммуникационный модуль GSM | buc | 1,000 | 1 550,00 | 1 550,0000 |
| 19. | 365963,85205 | Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-7:2010 | buc | 52,000 | 120,00 | 6 240,0000 |
| 20. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,095 | 15,00 | 1,4250 |
| 21. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4,850 | 5,00 | 24,2500 |
| 22. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 32,495 | 1,50 | 48,7425 |
| 23. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,643 | 680,00 | 1 117,2400 |
| 24. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,240 | 1,10 | 4,6640 |
| 25. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 151,960 | 1,10 | 167,1560 |
| 26. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 8,730 | 5,00 | 43,6500 |
| 27. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 3,00 | 3,0000 |
| 28. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,265 | 1,50 | 0,3975 |
| 29. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,106 | 1,00 | 0,1060 |
| 30. | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,041 | 20,00 | 0,8200 |
| 31. | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2" | t | 0,000 | 50 000,00 | 0,0000 |
| 32. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca | kg | 0,372 | 50,00 | 18,6000 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|---------|----------|------------------|
| | | "ПОС40" | | | | |
| 33. | 5440089** | Panglica lipicioasa de izolare | kg | 0,872 | 65,00 | 56,6800 |
| 34. | 544478963,5224 | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф15 mm | m | 480,000 | 15,80 | 7 584,0000 |
| 35. | 5478520658520 | Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-11:2010 | buc | 6,000 | 800,00 | 4 800,0000 |
| 36. | 54785206585206*963 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА по стандарту SM EN 54-3:2015 | buc | 5,000 | 1 450,00 | 7 250,0000 |
| 37. | 56464852063,5 | Огнестойкий безгалогенный медный кабель 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H E90/FE180 | m | 530,000 | 15,00 | 7 950,0000 |
| 38. | 65485206749 | Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-7:2010 | buc | 4,000 | 150,00 | 600,0000 |
| 39. | 6559325863,0 | Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4+AC:2010 | buc | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,0000 |
| 40. | 6563285205477 | Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2+AC:2010 | buc | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,0000 |
| 41. | 6565893,2963,0 | Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22mm | m | 20,000 | 45,00 | 900,0000 |
| 42. | 65963,32520 | Releu RM1 | buc | 1,000 | 700,00 | 700,0000 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 48 423,68 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 77,015 | 150,00 | 11 552,2500 |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,095 | 100,00 | 1 309,5000 |
| 3. | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 1,216 | 50,00 | 60,8000 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,190 | 50,00 | 9,5000 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,142 | 150,00 | 21,3000 |
| 6. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 8,720 | 50,00 | 436,0000 |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 24,796 | 50,00 | 1 239,8000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 14 629,15 |

| | | |
|-------|------|-----------|
| Total | lei | 93 832,15 |
| TVA | 20 % | 18 766,43 |

Total deviz:

112 598,58

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu edificare unui

Investitor

acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1, or.Telenesti, r-nul Telenesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | | | 12,00 |
| | | | | | | 12,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,27 |
| | | | | | | 18,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,80 | 4,76 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 225,00 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,24 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 249,570 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 8 zone | buc | | | 1 453,10 |
| | | | | | | 1 440,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 60,00 | 1 440,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 | 50,00 | 0,30 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0560 | 50,00 | 2,80 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 453,100 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | | | 129,62 |
| | | | | | | 120,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "I-3" | t | 0,00001 | 5 000,00 | 0,10 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 | 50,00 | 0,02 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 740,300 |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | | | 64,34 |
| | | | | | | 60,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "I-3" | t | 0,00001 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 1010329 | Clei "88-CA" | kg | 0,0050 | 145,00 | 0,72 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 50,00 | 0,01 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 257,350 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Declansator de incendiu manual, sirena, semnalizator sonor | buc | | | 60,33 |
| | | | | | | 60,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
| | 5440089** | Panglica lipicioasa de izolare | kg | 0,0020 | 65,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 723,960 |
| 7 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | | | 193,38 |
| | | | | | | 145,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 | 60,00 | 145,80 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 | 112,20 | 43,76 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0410 | 20,00 | 0,82 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 193,378 |
| 8 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 | buc | | | 123,60 |
| | | | | | | 123,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 60,00 | 123,60 |
| | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2" | t | 0,00003 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,600 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv Releu, Rezistor | buc | | | 69,44 |
| | | | | | | 67,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 60,00 | 67,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 112,20 | 2,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 416,664 |
| 10 | | Releu RM1 | buc | | | 700,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 65963,32520 | Releu RM1 | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 700,000 |
| 11 | | Rezistor MJT-0,25 4,3kOhm+5% | buc | | | 50,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2154852063,569 | Rezistor MJT-0,25 4,3kOhm+5% | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 250,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv Modul GSM | buc | | | 69,44 |
| | | | | | | 67,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 60,00 | 67,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 112,20 | 2,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 69,444 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | | | 573,30 |
| | | | | | | 336,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 60,00 | 336,60 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,20 | 1,10 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 680,00 | 210,80 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,10 | 0,88 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,10 | 13,42 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5440089** | Panglica lipicioasa de izolare | kg | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 038,485 |
| 14 | | Огнестойкий безгалогенный медный кабель 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H E90/FE180 | m | | | 15,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 56464852063,5 | Огнестойкий безгалогенный медный кабель 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H E90/FE180 | m | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 950,000 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | | | 2 270,40 |
| | | | | | | 977,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 60,00 | 977,40 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,0000 | 3,00 | 600,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 50,00 | 304,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 50,00 | 304,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 454,080 |
| 16 | | Кабель-канал ПВХ не поддерживающий | m | | | 45,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|---------|-----------|----------------------|
| | | горение 10x22mm | | | | 0,00 |
| | 6565893,2963,0 | Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22mm | m | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 900,000 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 4 418,45 1 428,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 60,00 | 1 428,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 27 000,00 | 56,25 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 0,25 | 3,35 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,50 | 10,05 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,10 | 19,80 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 5,00 | 9,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 150,00 | 2 370,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 100,00 | 270,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 50,00 | 242,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 208,560 |
| 18 | | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф15 mm | m | | | 15,80 0,00 |
| | 544478963,5224 | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф15 mm | m | 1,0000 | 15,80 | 15,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 584,000 |
| 19 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | | | 6 264,20 2 064,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 60,00 | 2 064,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 27 000,00 | 0,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 0,25 | 3,35 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,50 | 10,05 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,10 | 19,80 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 5,00 | 9,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 150,00 | 3 525,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 100,00 | 270,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 50,00 | 348,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 313,210 |
| 20 | | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф40 mm | m | | | 35,00 0,00 |
| | 2566963,5541 | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф40 mm | m | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 175,000 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 21 | | Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2+AC:2010 | buc | | | 5 000,00 0,00 |
| | 6563285205477 | Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2+AC:2010 | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 000,000 |
| 22 | | Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-7:2010 | buc | | | 120,00 0,00 |
| | 365963,85205 | Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-7:2010 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 240,000 |
| 23 | | Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-7:2010 | buc | | | 150,00 0,00 |
| | 65485206749 | Извещатель пожарный тепловой по стандарту | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-----|--------|----------|------------------|
| | | SM SR EN 54-7:2010 | | | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 600,000 |
| 24 | | Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-11:2010 | buc | | | 800,00 0,00 |
| | 5478520658520 | Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-11:2010 | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 800,000 |
| 25 | | Сирена со стробоскопом 24В 250мА по стандарту SM EN 54-3:2015 | buc | | | 450,00 0,00 |
| | 20546963,587 | Сирена со стробоскопом 24В 250мА по стандарту SM EN 54-3:2015 | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 450,000 |
| 26 | | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА по стандарту SM EN 54-3:2015 | buc | | | 1 450,00 0,00 |
| | 54785206585206*963 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА по стандарту SM EN 54-3:2015 | buc | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 250,000 |
| 27 | | Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4+AC:2010 | buc | | | 2 000,00 0,00 |
| | 6559325863,0 | Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4+AC:2010 | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 000,000 |
| 28 | | Аккумулятор дополнительный 12В 12А/час | buc | | | 850,00 0,00 |
| | 0124963,02547852 | Аккумулятор дополнительный 12В 12А/час | buc | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 850,000 |
| 29 | | Коммуникационный модуль GSM | buc | | | 1 550,00 0,00 |
| | 32323963,570, | Коммуникационный модуль GSM | buc | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 550,000 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Valoarea de deviz 138 732,32 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 | buc | 1,0000 | 174,60 123,60 | 174,600 123,600 |
| 2 | 10-04-030-01 | Montare raft | buc | 1,0000 | 60,00 60,00 | 60,000 60,000 |
| 3 | 10-02-016-04 | Comutator de acces | buc | 1,0000 | 418,19 268,20 | 418,194 268,200 |
| 4 | 10-04-030-04 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Patch-panel | buc | 1,0000 | 60,00 60,00 | 60,000 60,000 |
| 5 | 10-04-030-04 | Montare cable management | buc | 3,0000 | 66,00 60,00 | 198,000 180,000 |
| 6 | 10-02-051-03 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord UTP | 100 buc | 0,2000 | 246,00 246,00 | 49,200 49,200 |
| 7 | | Патч-корд UTPcat.5e, 1м | buc | 20,0000 | 30,00 0,00 | 600,000 0,000 |
| 8 | 10-03-013-01 | Utilajul centralelor: Comutator interurban de comanda sau de dirijare si supraveghere | buc | 1,0000 | 2 107,15 2 094,00 | 2 107,150 2 094,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|----------|----------------------|------------------------|
| 9 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Hard disc | buc | 6,0000 | 60,50 60,00 | 363,000 360,000 |
| 10 | 10-08-003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare si control | buc | 1,0000 | 308,90 300,00 | 308,900 300,000 |
| 11 | 10-04-113-01 | Montare ПУЛЬТ мониторинга | buc | 1,0000 | 827,90 786,00 | 827,900 786,000 |
| 12 | 11-04-002-01 | Aparat de masa / Monitor | buc | 2,0000 | 61,80 61,80 | 123,600 123,600 |
| 13 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de videocontrol camera video | buc | 9,0000 | 130,80 130,80 | 1 177,200 1 177,200 |
| 14 | 10-08-002-06 | Constructia pentru instalarea camerei video | buc | 9,0000 | 21,08 21,00 | 189,700 189,000 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 1,9000 | 641,10 404,40 | 1 218,088 768,360 |
| 16 | | Неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5e/CU | m | 80,0000 | 8,50 0,00 | 680,000 0,000 |
| 17 | | Уличный экранированный, 4-парный S/FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5E/CU/OUT | m | 110,0000 | 8,00 0,00 | 880,000 0,000 |
| 18 | 10-02-051-03 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - HDMI | 100 buc | 0,0200 | 246,00 246,00 | 4,920 4,920 |
| 19 | | Кабель HDMI CC-HDMI4-10M, 10m, HDMI v.1.4, male-male | buc | 2,0000 | 80,00 0,00 | 160,000 0,000 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,2000 | 2 270,40 977,40 | 454,080 195,480 |
| 21 | | Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22mm | m | 20,0000 | 45,00 0,00 | 900,000 0,000 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la | 100 m | 1,8000 | 4 277,00 1 428,00 | 7 698,600 2 570,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|----------|----------------------|---------------------------------|
| | | 25 mm | | | | |
| 23 | | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф20 mm | m | 180,0000 | 45,00 0,00 | 8 100,000 0,000 |
| 24 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0500 | 6 119,00 2 064,00 | 305,950 103,200 |
| 25 | | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф50 mm | m | 5,0000 | 60,00 0,00 | 300,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 359,082 |
| | | <i>Fondul Social</i> | 24 % | | | 2 259,158 |
| | | <i>Transportarea</i> | 3 % | | | 387,677 |
| | | <i>Total</i> | | | | 30 005,917 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 30 % | | | 2 823,948 |
| | | <i>Total</i> | | | | 32 829,865 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 656,597 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 33 486,462 9 413,160 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 26 | | Шкаф коммутационный 9Ux600x360 , дверь стеклянная ,вентилятор в компл. | buc | 1,0000 | 4 500,00 0,00 | 4 500,000 0,000 |
| 27 | | Полка для тяжелого оборудования в шкаф / ун. стойку 19", 600мм | buc | 1,0000 | 2 000,00 0,00 | 2 000,000 0,000 |
| 28 | | Comutator Switch PoE 24 port 10/100/1000Mbps | buc | 1,0000 | 12 500,00 0,00 | 12 500,000 0,000 |
| 29 | | Патч-панель 24-ports cat.5e | buc | 1,0000 | 500,00 0,00 | 500,000 0,000 |
| 30 | | Организатор для кабелей 1u | buc | 3,0000 | 50,00 0,00 | 150,000 0,000 |
| 31 | | Видеорегистратор 16 канальный автономный сетевой, 16 Channel Ultra 4K, H.265+, HDMI/VGA, 80Mbps, SATAx 16Tb tip DHI- | buc | 1,0000 | 2 850,00 0,00 | 2 850,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|-------|--------|------------------|---------------------|
| | | NVR1216HS-16-4KS3 (16 PoE) sau analog | | | | |
| 32 | | Жесткий диск HDD 6TB | buc | 6,0000 | 4 000,00 0,00 | 24 000,000 0,000 |
| 33 | | Устройство гарантированного питания UPS 1000 VA | buc | 1,0000 | 2 100,00 0,00 | 2 100,000 0,000 |
| 34 | | Пульт мониторинга и регистрации событий Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4Gb DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel HD 510 Graphics, Win7+Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS Acer Veriton X2640G sau analog | buc | 1,0000 | 8 500,00 0,00 | 8 500,000 0,000 |
| 35 | | Монитор 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers tip 276E9QJAB sau analog | buc | 2,0000 | 3 200,00 0,00 | 6 400,000 0,000 |
| 36 | | Внутренняя IP камера 4Mp, 1/3", 2688x1520@20fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/, с микрофоном tip IPC-K46P (PoE) sau analog | buc | 4,0000 | 2 100,00 0,00 | 8 400,000 0,000 |
| 37 | | Наружная IP камера 4Mp, 1/3" CMOS, 4.0Mp@25fps(2688x1520), f2,8mm, /PoE/, IP67 tip IPC-HFW1420SP с кронштейном SAB-05 sau analog | buc | 5,0000 | 1 850,00 0,00 | 9 250,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 81 150,000 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 973,800 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 82 123,800 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--------------------------------------|
| | | Total | lei | | | 115 610,27 |
| | | TVA | 20 % | | | 23 122,05 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 138 732,32 9 413,16 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Reparatia capitala cu edificare
unui acoperis de tip sarpanta
noua si termoizolarea fatadelor
din exterior a Blocului E situat
pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1,
or.Telenesti, r-nul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

Valoarea de deviz 138 732,32 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-7: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 156,886 | 60,00 | 9 413,1600 |
| | | Total manopera | | | | 9 413,16 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|------------------|--|-----|---------|-----------|-------------|
| 1. | 000,,363,52010 | Наружная IP камера 4Mp, 1/3" CMOS, 4.0Mp@25fps(2688x1520), f2,8mm, /PoE/, IP67 tip IPC-HFW1420SP с кронштейном SAB-05 sau analog | buc | 5,000 | 1 850,00 | 9 250,0000 |
| 2. | 0121548520547 | Монитор 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers tip 276E9QJAB sau analog | buc | 2,000 | 3 200,00 | 6 400,0000 |
| 3. | 01500963,85 | Comutator Switch PoE 24 port 10/100/1000Mbps | buc | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,0000 |
| 4. | 0202555998963, 2 | Устройство гарантированного питания UPS 1000 VA | buc | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,0000 |
| 5. | 02135963,554 | Патч-корд UTPcat.5e, 1м | buc | 20,000 | 30,00 | 600,0000 |
| 6. | 02333,963,521 | Неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5e с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5e/CU | m | 80,000 | 8,50 | 680,0000 |
| 7. | 0233363,5963,0 | Уличный экранированный, 4-парный S/FTP-кабель категории 5e c | m | 110,000 | 8,00 | 880,0000 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| | | однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5E/CU/OUT | | | | |
| 8. | 025884741054 | Патч-панель 24-ports cat.5e | buc | 1,000 | 500,00 | 500,0000 |
| 9. | 0258965963,54 | Видеорегистратор 16 каналный автономный сетевой, 16 Channel Ultra 4K, H.265+, HDMI/VGA, 80Mbps, SATAx 16Tb tip DHI-NVR1216HS-16-4KS3 (16 PoE) sau analog | buc | 1,000 | 2 850,00 | 2 850,0000 |
| 10. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm | kg | 0,200 | 85,00 | 17,0000 |
| 11. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 40,000 | 3,00 | 120,0000 |
| 12. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 | 27 000,00 | 108,0000 |
| 13. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 1,776 | 130,00 | 230,8800 |
| 14. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 | 50,00 | 0,1000 |
| 15. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,270 | 112,20 | 142,4940 |
| 16. | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,160 | 55,00 | 8,8000 |
| 17. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,500 | 5,00 | 7,5000 |
| 18. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,790 | 0,25 | 6,1975 |
| 19. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,038 | 55,20 | 2,0976 |
| 20. | 1020179 | Cherestea de mesteacan si specii de arbore moale: mesteacan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III | m3 | 0,002 | 6 500,00 | 13,0000 |
| 21. | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,750 | 15,00 | 11,2500 |
| 22. | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,900 | 50,00 | 45,0000 |
| 23. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,380 | 25,00 | 9,5000 |
| 24. | 2325963,587 | Жесткий диск HDD 6TB | buc | 6,000 | 4 000,00 | 24 000,0000 |
| 25. | 23299852056,05 | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф50 mm | m | 5,000 | 60,00 | 300,0000 |
| 26. | 3009247 | Caracale, tip "K-440" | 1000 buc | 0,014 | 50,00 | 0,7000 |
| 27. | 4456668520323, | Полка для тяжелого оборудования в шкаф / ун. стойку 19", 600мм | buc | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,0000 |
| 28. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,850 | 5,00 | 9,2500 |
| 29. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 12,395 | 1,50 | 18,5925 |
| 30. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,589 | 680,00 | 400,5200 |
| 31. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,520 | 1,10 | 1,6720 |
| 32. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 56,480 | 1,10 | 62,1280 |
| 33. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,330 | 5,00 | 16,6500 |
| 34. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,095 | 1,50 | 0,1425 |
| 35. | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,150 | 60,00 | 9,0000 |
| 36. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,038 | 1,00 | 0,0380 |
| 37. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara sibiou, marca "ПОС40" | kg | 0,729 | 50,00 | 36,4500 |
| 38. | 52323000963,5 | Кабель HDMI CC-HDMI4-10M, 10m, HDMI v.1.4, male-male | buc | 2,000 | 80,00 | 160,0000 |
| 39. | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,394 | 65,00 | 25,6100 |
| 40. | 5444771285203, | Внутренняя IP камера 4Mp, 1/3", 2688x1520@20fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/, с микрофоном tip IPC-K46P (PoE) sau analog | buc | 4,000 | 2 100,00 | 8 400,0000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|---------|----------|------------------|
| 41. | 555852066963, | Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22mm | m | 20,000 | 45,00 | 900,0000 |
| 42. | 56598963,57410 | Организатор для кабелей 1u | buc | 3,000 | 50,00 | 150,0000 |
| 43. | 6112998520, | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф20 mm | m | 180,000 | 45,00 | 8 100,0000 |
| 44. | 656478520154 | Пульт мониторинга и регистрации событий Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4Gb DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel HD 510 Graphics, Win7+Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS Acer Veriton X2640G sau analog | buc | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,0000 |
| 45. | 6668887410,25 | Шкаф коммутационный 9Ux600x360 , дверь стеклянная ,вентилятор в компл. | buc | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,0000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 94 072,57 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 29,615 | 150,00 | 4 442,2500 |
| 2. | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 1,216 | 50,00 | 60,8000 |
| 3. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 | 50,00 | 6,5000 |
| 4. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 10,276 | 50,00 | 513,8000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 5 023,35 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 115 610,27 |
| TVA | 20 % | 23 122,05 |

Total deviz:

138 732,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz,15/1, or.Telenesti, r-nul Telenesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|------------------------------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de montare | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|---------|----------|----------------------|
| 1 | 10-06-037-05 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 | buc | | | 174,60 123,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 60,00 | 123,60 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 174,600 |
| 2 | 10-04-030-01 | Montare raft | buc | | | 60,00 60,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 60,000 |
| 3 | 10-02-016-04 | Comutator de acces | buc | | | 418,19 268,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,4700 | 60,00 | 268,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2700 | 112,20 | 142,49 |
| | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 418,194 |
| 4 | 10-04-030-04 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Patch-panel | buc | | | 60,00 60,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 60,000 |
| 5 | 10-04-030-04 | Montare cable management | buc | | | 66,00 60,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40" | kg | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 198,000 |
| 6 | 10-02-051-03 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord UTP | 100 buc | | | 246,00 246,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,1000 | 60,00 | 246,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,200 |
| 7 | | Патч-корд UTPcat.5e, 1м | buc | | | 30,00 0,00 |
| | 02135963,554 | Патч-корд UTPcat.5e, 1м | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 600,000 |
| 8 | 10-03-013-01 | Utilajul centralelor: Comutator interurban de comanda sau de dirijare si supraveghere | buc | | | 2 107,15 2 094,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 | 60,00 | 2 094,00 |
| | 1020179 | Cherestea de mesteacan si specii de arbore moale: mesteacan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III | m3 | 0,0020 | 6 500,00 | 13,00 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40" | kg | 0,0030 | 50,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 107,150 |
| 9 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Hard disc | buc | | | 60,50 60,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40" | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 363,000 |
| 10 | 10-08-003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare si control | buc | | | 308,90 300,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 | 60,00 | 300,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0016 | 50,00 | 0,10 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40" | kg | 0,0160 | 50,00 | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|----------|---------|--------|-----------|
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 308,900 |
| 11 | 10-04-113-01 | Montare Пулт мониторинга | buc | | | 827,90 |
| | | | | | | 786,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,1000 | 60,00 | 786,00 |
| | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,2500 | 15,00 | 3,75 |
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40" | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 827,900 |
| 12 | 11-04-002-01 | Aparat de masa / Monitor | buc | | | 61,80 |
| | | | | | | 61,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 60,00 | 61,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,600 |
| 13 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de videocontrol camera video | buc | | | 130,80 |
| | | | | | | 130,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 | 60,00 | 130,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 177,200 |
| 14 | 10-08-002-06 | Constructia pentru instalarea camerei video | buc | | | 21,08 |
| | | | | | | 21,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 3009247 | Capacele, tip "K-440" | 1000 buc | 0,0015 | 50,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,700 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 641,10 |
| | | | | | | 404,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 60,00 | 404,40 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 55,20 | 1,10 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 680,00 | 210,80 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,10 | 0,88 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,10 | 13,42 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 5440089* | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 218,088 |
| 16 | | Неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5e с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5e/CU | m | | | 8,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 02333,963,521 | Неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5e с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5e/CU | m | 1,0000 | 8,50 | 8,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 680,000 |
| 17 | | Уличный экранированный, 4-парный S/FTP-кабель категории 5e с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5E/CU/OUT | m | | | 8,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0233363,5963,0 | Уличный экранированный, 4-парный S/FTP-кабель категории 5e с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5E/CU/OUT | m | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 880,000 |
| 18 | 10-02-051-03 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - HDMI | 100 buc | | | 246,00 |
| | | | | | | 246,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,1000 | 60,00 | 246,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4,920 |
| 19 | | Кабель HDMI CC-HDMI4-10M, 10m, HDMI v.1.4, male-male | buc | | | 80,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|----------|-----------|----------------------|
| | 52323000963,5 | Кабель HDMI CC-HDMI4-10M, 10m, HDMI v.1.4, male-male | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,000 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | | | 2 270,40 977,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 60,00 | 977,40 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,0000 | 3,00 | 600,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 50,00 | 304,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 50,00 | 304,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 454,080 |
| 21 | | Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22mm | m | | | 45,00 0,00 |
| | 555852066963, | Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22mm | m | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 900,000 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 4 277,00 1 428,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 60,00 | 1 428,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 27 000,00 | 60,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 130,00 | 124,80 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 0,25 | 3,35 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,50 | 10,05 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,10 | 19,80 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 5,00 | 9,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 150,00 | 2 370,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 50,00 | 242,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 698,600 |
| 23 | | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф20 mm | m | | | 45,00 0,00 |
| | 6112998520, | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф20 mm | m | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 100,000 |
| 24 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | | | 6 119,00 2 064,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 60,00 | 2 064,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 27 000,00 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 130,00 | 124,80 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 0,25 | 3,35 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,50 | 10,05 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,10 | 19,80 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 5,00 | 9,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 150,00 | 3 525,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 50,00 | 348,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 305,950 |
| 25 | | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф50 mm | m | | | 60,00 0,00 |
| | 23299852056,05 | Труба ПВХ не поддерживающий горение ф50 mm | m | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 300,000 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 26 | | Шкаф коммутационный 9Ух600х360 , дверь стеклянная ,вентилятор в компл. | buc | | | 4 500,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| | 6668887410,25 | Шкаф коммутационный 9Ux600x360 , дверь стеклянная ,вентилятор в компл. | buc | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 500,000 |
| 27 | | Полка для тяжелого оборудования в шкаф / ун. стойку 19", 600мм | buc | | | 2 000,00 0,00 |
| | 4456668520323, | Полка для тяжелого оборудования в шкаф / ун. стойку 19", 600мм | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 000,000 |
| 28 | | Comutator Switch PoE 24 port 10/100/1000Mbps | buc | | | 12 500,00 0,00 |
| | 01500963,85 | Comutator Switch PoE 24 port 10/100/1000Mbps | buc | 1,0000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 500,000 |
| 29 | | Патч-панель 24-ports cat.5e | buc | | | 500,00 0,00 |
| | 025884741054 | Патч-панель 24-ports cat.5e | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 500,000 |
| 30 | | Организатор для кабелей 1u | buc | | | 50,00 0,00 |
| | 56598963,57410 | Организатор для кабелей 1u | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 150,000 |
| 31 | | Видеорегистратор 16 канальный автономный сетевой, 16 Channel Ultra 4K, H.265+, HDMI/VGA, 80Mbps, SATAx 16Tb tip DHI-NVR1216HS-16-4KS3 (16 PoE) sau analog | buc | | | 2 850,00 0,00 |
| | 0258965963,54 | Видеорегистратор 16 канальный автономный сетевой, 16 Channel Ultra 4K, H.265+, HDMI/VGA, 80Mbps, SATAx 16Tb tip DHI-NVR1216HS-16-4KS3 (16 PoE) sau analog | buc | 1,0000 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 850,000 |
| 32 | | Жесткий диск HDD 6TB | buc | | | 4 000,00 0,00 |
| | 2325963,587 | Жесткий диск HDD 6TB | buc | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24 000,000 |
| 33 | | Устройство гарантированного питания UPS 1000 VA | buc | | | 2 100,00 0,00 |
| | 0202555998963,2 | Устройство гарантированного питания UPS 1000 VA | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 100,000 |
| 34 | | Пульт мониторинга и регистрации событий Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4Gb DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel HD 510 Graphics, Win7+Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS Acer Veriton X2640G sau analog | buc | | | 8 500,00 0,00 |
| | 656478520154 | Пульт мониторинга и регистрации событий Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4Gb DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel HD 510 Graphics, Win7+Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS Acer Veriton X2640G sau analog | buc | 1,0000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 500,000 |
| 35 | | Монитор 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers tip 276E9QJAB sau analog | buc | | | 3 200,00 0,00 |
| | 0121548520547 | Монитор 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers tip 276E9QJAB sau analog | buc | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 400,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|--------|----------|------------------|
| 36 | | Внутренняя IP камера 4Мр, 1/3", 2688x1520@20fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/, с микрофоном тип IPC-K46P (PoE) sau analog | buc | | | 2 100,00 0,00 |
| | 5444771285203, | Внутренняя IP камера 4Мр, 1/3", 2688x1520@20fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/, с микрофоном тип IPC-K46P (PoE) sau analog | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 400,000 |
| 37 | | Наружная IP камера 4Мр, 1/3" CMOS, 4.0Мр@25fps(2688x1520), f2,8mm, /PoE/, IP67 тип IPC-HFW1420SP с кронштейном SAB-05 sau analog | buc | | | 1 850,00 0,00 |
| | 000,,363,52010 | Наружная IP камера 4Мр, 1/3" CMOS, 4.0Мр@25fps(2688x1520), f2,8mm, /PoE/, IP67 тип IPC-HFW1420SP с кронштейном SAB-05 sau analog | buc | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 250,000 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.