

## Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1671610705091</a> din 21.12.2022
Obiectul de achiziție: <b>Servicii de verificare și profilaxie periodică a ascensoarelor Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
507500 00-7	<p><b>Lotul 3</b></p> <p>Ascensor AP, 400 kg, 7 stații. Instalat în Casa-hotel, str. An. Corobceanu, 1A</p> <p><b>Servicii incluse în DT-1.</b></p> <p><b>1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;</li> <li>• Lubrifierea balamalelor;</li> <li>• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;</li> <li>• Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului.</li> </ul> <p><b>2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea soneriei de semnalizare;</li> <li>• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.</li> </ul> <p><b>3. Panoul de control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;</li> <li>• Eliminarea blocării părților în mișcare;</li> <li>• Verificarea funcționării schemei electrice și a</li> </ul>	buc	1	900.0	1080.0	10800.0	12960.0	Începînd cu data de 01.01.2023, lunar, pe tot parcursul anului pînă la data de 31.12.2023, dispecerat central 24/24 ore, intervenție timp de o oră în caz de blocare cu persoane		

<p>aparaterelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.</li> </ul> <p><b>Servicii incluse în DT-2.</b></p> <p><b>1. Întrerupătoarele de limită:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;</li> <li>• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita.</li> </ul> <p><b>2. Cablurile de oțel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;</li> <li>• Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafața cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.</li> </ul> <p><b>3. Glisierile cabinei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;</li> <li>• Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor;</li> <li>• Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;</li> <li>• Efectuarea curățării și ungerea glisierelor.</li> </ul> <p><b>4. Saboții cabinei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și reglarea distanței dintre glisieră și suprafețele de lucru a saboților;</li> <li>• Fixarea poziției piuliței de reglare.</li> </ul> <p><b>5. Butoanele de comandă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;</li> <li>• Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.</li> </ul> <p><b>Servicii incluse în DT-3.</b></p> <p><b>1. Dispozitivul de intrare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;</li> <li>• Verificarea și strângerea cablajului terminalului.</li> </ul> <p><b>2. Paracăzătoarele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisieră;</li> <li>• Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.</li> </ul> <p><b>3. Tampoanele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor;</li> <li>• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.</li> </ul> <p><b>4. Împământarea echipamentelor electrice și</b></p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><b>verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;</li> <li>• Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;</li> <li>• Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar.</li> </ul> <p><b>5. Cerințe generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor</li> <li>• Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului.</li> <li>• Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență.</li> </ul> <p>Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate</p>									
<b>TOTAL Lotul 3</b>		<b>1</b>	<b>900.0</b>	<b>1080.0</b>	<b>10800.0</b>	<b>12960.0</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2