

*peuf sonitor*

*12*

**Reparatii interioare in demisol.  
Liceul IPLTPA Mihail  
Brezovchi, str. Igor Vieru, 15/4,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1

## **Lista cu cantitațile de lucrări**

### **Deviz-oferta №**

**Reparatii interioare in demisol. Liceul IPLTPA Mihail Brezovchi, str. Igor Vieru,  
15/4, mun. Chisinau**

(denumirea lucrării)

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare</b> <b>Capitolul 1.1. Grup sanitar nr.1</b> <b>Capitolul 1.1.1. Tavan</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,300		
		<b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>				
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,300		
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	48,100		
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,100		
5	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, execute cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,100		
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,500		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,100		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,100		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,100		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,100		

1	2	3	4	5	6	7
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executata manual	m2	24,100		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,000		
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	24,000		
		<b>Capitolul 1.1.3. Pardosele</b>				
14	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,100		
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-I 100x100x4)	kg	14,500		
16	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,100		
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin	m2	7,800		
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat	m2	7,800		
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	7,800		
20	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,700		
		<b>Capitolul 1.1.4. Timplarii</b>				
21	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,200		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,200		
23	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	9,900		
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	9,900		

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoccontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	3,600		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,600		
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600		
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,600		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,600		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,600		
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600		
		<b>Capitolul 1.1.5. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare</b>				
32	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
33	RpSC10 A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000		
34	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,500		
35	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000		
36	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200		
37	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000		
38	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
40	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametru de 1/2"				
41	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv	buc	8,000		
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,000		
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu raccord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000		
		<b>Capitolul 1.2. Grup sanitar nr.2</b> <b>Capitolul 1.2.1. Tavan</b>				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,300		
		<b>Capitolul 1.2.2. Pereti</b>				
45	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,300		
46	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exteroare discurse la pereti sau tavane	m2	48,100		
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,100		
48	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,100		
49	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,500		
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,100		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,100		
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,100		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,100		
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,100		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,000		
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi	m2	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
		culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<b>Capitolul 1.2.3. Pardosele</b>				
57	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,100		
58	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-I 100x100x4)	kg	14,500		
59	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inalimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,100		
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	7,800		
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	7,800		
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	7,800		
63	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,700		
		<b>Capitolul 1.2.4. Timplarii</b>				
64	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,200		
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,200		
66	RpCJ06 Cl	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	9,900		
67	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	9,900		
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	3,600		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,600		
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600		

1	2	3	4	5	6	7
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,600		
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,600		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,600		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2	3,600		
		<b>Capitolul 1.2.5. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare</b>				
75	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
76	RpSC10 A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000		
77	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,500		
78	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000		
79	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200		
80	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000		
81	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltine, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
82	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
83	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv	buc	8,000		
85	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"				
86	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000		
		<b>Capitolul 1.3. Transportare deseuri</b>				
87	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa I-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,000		
88	TsH92B	Incarcarea in auto	t	2,000		
89	TsI50C1 0	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000		
		Total	Lei			
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			
		Cheltuieli de transport	7,00 %			
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiul de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
		<b>Capitolul 2. Electricitatea</b>				
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari pregatitoare</b>				
90	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru deschidere sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000		
91	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000		
92	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau planse din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	6,000		
93	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000		
94	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adinccimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	22,000		
95	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	22,000		
		<b>Capitolul 2.2. Cablu</b>				
96	RpEA01 B	Montarea tuburilor gofrat d=20mm	m	48,000		
97	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	42,000		

1	2	3	4	5	6	7
98	RpEA07 A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametru pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	8,000		
		<b>Capitolul 2.3. Prize si intrerupatoare</b>				
99	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc	2,000		
100	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor 1 clapa	buc	2,000		
		<b>Capitolul 2.4. Corpuri de iluminat</b>				
101	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Iluminator LED 600X600mm)	buc	2,000		
Total		Lei				
Asigurari sociale si medicale		22.50 %				
Cheltuieli de transport		7.00 %				
Cheltuieli de depozitare		2.00 %				
TOTAL		100.00 +				
Cheltuieli de regie		76.00 %				
TOTAL		100,00 +				
Beneficiul de deviz		6,00 %				
TOTAL		100,00 +				

**Total:**

Total	Lei		
TVA	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0