

# Restabilirea platformei cintarului Leuseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № Restabilirea platformei cintarului Leuseni

Valoarea de deviz 132 257,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Acoperire drum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                       |                        |           |
| 1      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)                                                                                                                                                | m      | 88,0000                               | 59,740                 | 5 257,120 |
| 2      | DG06A                       | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д.)                                                                  | m3     | 32,0000                               | 186,600                | 5 971,200 |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 м3 | 0,3200                                | 675,000                | 216,000   |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 76,8000                               | 11,490                 | 882,420   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                      | 5        | 6           | 7          |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|------------|
|    |                  | de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |             |            |
| 5  | CC01E1           | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radier (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg                     | 987,2000 | 15,205      | 15 010,376 |
| 6  | CC03D            | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                  | kg                     | 624,0000 | 22,108      | 13 795,080 |
| 7  | DA20A<br>k=1.375 | Amenajarea fundației și îmbrăcăminte rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B22.5 (Устройство оснований и покрытий автомобильных дорог с применением дорожного бетона толщиной 22 см. B22.5)                                                                                            | 1000<br>m <sup>2</sup> | 0,1600   | 223 346,700 | 35 735,472 |
| 8  | DA20A1<br>k=2    | Corecții: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DA20A (При увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DA20A)                                                                                                                                 | 1000<br>m <sup>2</sup> | -0,1600  | 27 428,400  | -4 388,544 |
| 9  | DC04B            | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)                                                                                                   | m                      | 112,0000 | 59,740      | 6 690,880  |
| 10 | IzF20A           | Etansarea rosturilor de dilatare și                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m                      | 112,0000 | 30,670      | 3 435,040  |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|
|   |   | tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinapa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой) |     |   |   |                                 |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |   |   | 82 605,044                      |
|   |   | <b>Total Acoperire drum<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |   | <b>82 605,044<br/>9 787,584</b> |

|  |  |                                          |                   |            |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |  | Total                                    | Lei               | 82 605,05  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 %            | 2 202,21   |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 10 %              | 6 001,66   |
|  |  | Total                                    |                   | 90 808,92  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 %            | 13 167,29  |
|  |  | Total                                    |                   | 103 976,21 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %               | 6 238,57   |
|  |  | Total                                    |                   | 110 214,78 |
|  |  | TVA                                      | 20 %              | 22 042,95  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>132 257,73</b> |            |

Intocmit

SRL APS Service grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Restabilirea platformei cintarului Leuseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Restabilirea platformei cintarului Leuseni

Valoarea de deviz 132 257,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |          |       |           |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 58,0000  | 30,00 | 1 740,000 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 92,0896  | 30,00 | 2 762,688 |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 29,1200  | 30,00 | 873,600   |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 135,0400 | 30,00 | 4 051,200 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0816   | 30,00 | 182,448   |
| 6. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 5,9216   | 30,00 | 177,648   |
|    |               | Total manopera        |      |          |       | 9 787,59  |

### Materiale:

|     |                     |                                                                                |     |            |          |            |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1714227322100       | Cilti de cinepa sort 3                                                         | kg  | 67,2000    | 28,00    | 1 881,600  |
| 2.  | 2010237318750       | Distantieri                                                                    | buc | 335,2800   | 0,75     | 251,460    |
| 3.  | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                        | kg  | 22,4000    | 0,90     | 20,160     |
| 4.  | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                            | t   | 0,0112     | 900,00   | 10,080     |
| 5.  | 2320166200670       | White spirit rafinat tip A S 44                                                | l   | 13,4400    | 20,00    | 268,800    |
| 6.  | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                     | kg  | 33,6000    | 10,00    | 336,000    |
| 7.  | 2663102100008       | Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor         | m3  | -3,9360    | 1 100,00 | -4 329,600 |
| 8.  | 2663102100008*<br>1 | Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor - B22.5 | m3  | 31,5056    | 1 100,00 | 34 656,160 |
| 9.  | 2681116002000       | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                              | buc | 0,7000     | 1 800,00 | 1 260,000  |
| 10. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                | kg  | 3,1200     | 12,50    | 39,000     |
| 11. | 2710602400000       | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                 | kg  | 1 011,8800 | 12,50    | 12 648,500 |
| 12. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                           | kg  | 16,1120    | 15,00    | 241,680    |
| 13. | 2873122004100       | Plase sudate                                                                   | kg  | 630,2400   | 20,00    | 12 604,800 |
| 14. | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                       | m3  | 8,0000     | 16,00    | 128,000    |
|     |                     | Total materiale de construcții                                                 |     |            |          | 60 016,64  |

### Utilaje de construcții:

|    |               |                                                                      |      |         |        |           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 25,6000 | 50,00  | 1 280,000 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 0,2240  | 200,00 | 44,800    |
| 3. | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut | 0,3744  | 200,00 | 74,880    |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                            | h-ut | 0,4576  | 500,00 | 228,800   |

|     |               |                                                             |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 5.  | 2952240004023 | Compactoare autopropulsate netede 8 t                       | h-ut | 0,6384  | 300,00 | 191,520          |
| 6.  | 2952240004024 | Vibrocompactor 13 t                                         | h-ut | 1,3136  | 300,00 | 394,080          |
| 7.  | 2952240004025 | Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t                   | h-ut | 0,0944  | 300,00 | 28,320           |
| 8.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,7200  | 300,00 | 216,000          |
| 9.  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                    | h-ut | 25,6000 | 25,00  | 640,000          |
| 10. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive        | h-ut | 58,8000 | 150,00 | 8 820,000        |
| 11. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                          | h-ut | 2,9414  | 300,00 | 882,420          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |         |        | <b>12 800,82</b> |

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | Lei    | 82 605,05  |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 2 202,21   |
| Cheltuieli de transport       | 10 %   | 6 001,66   |
| Total                         |        | 90 808,92  |
| Cheltuieli de regie           | 14,5 % | 13 167,29  |
| Total                         |        | 103 976,21 |
| Beneficiu de deviz            | 6 %    | 6 238,57   |
| Total                         |        | 110 214,78 |
| TVA                           | 20 %   | 22 042,95  |

**Total deviz:** **132 257,73**

Intocmit

SRL APS Service grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restabilirea platformei cintarului  
Leuseni**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1. Acoperire drum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |         |
| 1      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)                                                                                                                                                | m      |                                        |                      | 59,740  |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2900                                 | 30,00                | 8,70    |
|        | 2681116002000               | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0035                                 | 1 800,00             | 6,30    |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0400                                 | 16,00                | 0,64    |
|        | 2952270004204               | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2940                                 | 150,00               | 44,10   |
| 2      | DG06A                       | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д.)                                                                  | m3     |                                        |                      | 186,600 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,2200                                 | 30,00                | 126,60  |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,8000                                 | 50,00                | 40,00   |
|        | 2952270003380               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,8000                                 | 25,00                | 20,00   |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |                                        |                      | 675,000 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00  |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                        | t      |                                        |                      | 11,490  |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0383                                 | 300,00               | 11,49   |
| 5      | CC01E1                      | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                             | kg     |                                        |                      | 15,205  |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0680                                 | 30,00                | 2,04    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0030                                 | 30,00                | 0,09    |
|        | 2710602400000               | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0250                                 | 12,50                | 12,81   |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,1500                                 | 0,75                 | 0,11    |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15    |
| 6      | CC03D                       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для                                                                                                                                                                                                                                        | kg     |                                        |                      | 22,108  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6        | 7           |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|
|    |                  | специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |          |             |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,0400   | 30,00    | 1,20        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,0050   | 30,00    | 0,15        |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 1,0100   | 20,00    | 20,20       |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0050   | 12,50    | 0,06        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0100   | 15,00    | 0,15        |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 0,3000   | 0,75     | 0,23        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0006   | 200,00   | 0,12        |
| 7  | DA20A<br>k=1.375 | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B22.5 (Устройство оснований и покрытий автомобильных дорог с применением дорожного бетона толщиной 22 см. B22.5)                                                                                                                                              | 1000 m2 |          |          | 223 346,700 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 42,2900  | 30,00    | 1 268,70    |
|    | 2663102100008*1  | Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor - B22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3      | 194,0000 | 1 100,00 | 216 601,00  |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 3,2800   | 500,00   | 1 640,00    |
|    | 2952240004023    | Compactoare autopropulsate netede 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 3,9900   | 300,00   | 1 197,00    |
|    | 2952240004024    | Vibrocompactor 13 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 8,2100   | 300,00   | 2 463,00    |
|    | 2952240004025    | Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,5900   | 300,00   | 177,00      |
| 8  | DA20A1 k=2       | Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (При увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DA20A)                                                                                                                                                                                    | 1000 m2 |          |          | 27 428,400  |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 2,6400   | 30,00    | 158,40      |
|    | 2663102100008    | Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 12,3000  | 1 100,00 | 27 060,00   |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,2100   | 500,00   | 210,00      |
| 9  | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)                                                                                                                                                      | m       |          |          | 59,740      |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2900   | 30,00    | 8,70        |
|    | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,0035   | 1 800,00 | 6,30        |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 0,0400   | 16,00    | 0,64        |
|    | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,2940   | 150,00   | 44,10       |
| 10 | IzF20A           | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой) | m       |          |          | 30,670      |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,2600   | 30,00    | 7,80        |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,3000   | 10,00    | 3,00        |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,0001   | 900,00   | 0,09        |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,2000   | 0,90     | 0,18        |
|    | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l       | 0,1200   | 20,00    | 2,40        |
|    | 1714227322100    | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,6000   | 28,00    | 16,80       |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0020   | 200,00   | 0,40        |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL APS Service grup**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

