

CAIET DE SARCINI
PENTRU Licitație publică

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Edinet**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Edinet**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii curente si intretinere a drumurilor publice locale gestionate de catre CR Edinet, anul 2021(L-53, L-50, L-52.1, L-56, L52, L-54)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L-53 Drum de acces spre s.Badragii Vechi, km.0,000 - 2,500, (Total =2,500km.) 1.1. Intretinere si reparatii curente. km.0,000 - 2,500, (Total =2,500km.)		
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах(km.1,900 - 2,500(S= 600m.l. x 3m.l. x2 = 3600m2)	100m2	36,0000
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 .km.1,900 - 2,500(Ltotal= 0,600km.)	1 km	0,6000
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder(km.0,000 - 1,900(Ltot.= 1,900km.x2 = 3,8km.)	1 km	3,8000
4	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0,000 - 1,900)	m2	5,0000
5	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,5m.: grosimea 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см) (km.0,000 - 1,900, selectiv pe ambele parti)	m2	4,5000
6	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)(km.0,000 - 1,900, selectiv)	m	700,0000
		1.2. Reabilitarea unui tronson a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de		

1	2	3	4	5
		granit in forma cubica. S=11400,0 m2(km.0,000 - 1,900).		
7	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	114,0000
		2. L-50 G21-Zabriceni-Volodeni-Gordinesti, km.0,000 - 15,965, (Total =15,965km.) 2.1. Intretinere si reparatii curente. km.0,000 - 15,965, (Total =15,965km.)		
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах km.0,000 - 15,965, selectiv)	100m2	600,0000
9	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (Демонтаж указателей направления дороги)	buc	1,0000
10	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati cu indicarea directiilor spre Bratuseni, Cuconesti si Brinzeni pe doi stilpi gata plantati (fon albastru)(Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба), km. 0,010	buc	1,0000
11	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple, transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)km.0,104, km.0,214, km.3,238, km.7,315, km.7,936, km.8,142, km.14,807.	m2	50,4000
12	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi tip LEA etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы, тип ЛЭП 6.24.2 и т.д.) Prin sat.Zabriceni, 2 buc; prin sat.Alexeevca, 11 buc; prin sat.Volodeni, 19 buc; prin sat.Gordinesti, 6 buc;	buc	38,0000
13	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе), km. 5,600(stinga)	buc	1,0000
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб), 2,1 "Cedeaza trecerea", km.5,600; km.5,760.	buc	2,0000
15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб), 6.1.1 "Distaanta pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului", km.5,760.	buc	1,0000
16	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	95,0000

1	2	3	4	5
		degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0,000 - 15,965)		
17	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)(km.0,000 - 15,965, selectiv)	m	295,0000
18	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)km.9,870 - 11,740, Stot.=1870m2.	100m2	18,7000
19	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	18,7000
20	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)km.0,935 - 1,730, km.9,870 - 11,740.	t	8,6100
21	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	8,0000
22	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice, km.2,355 - 2,555.	m2	400,0000
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,2000
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	28,0000
		2.2. Reabilitarea unui tronson a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. L=1,580 km.S=9480,0 m2, km.4,178 - 5,758; L=0,072 km.S=432,0 m2, km.9,535 - 9,607; L=0,120 km.S=720,0 m2, km.9,631 - 9,751; L=0,600 km.S=3600,0 m2, km.13,000 - 13,600; L=0,350 km.S=2100,0 m2, km.13,650 - 14,000;		
25	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным	100m2	163,3200

1	2	3	4	5
		погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)		
		3. L-52.1 Drum de acces spre s.Corpaci km.0,000 - 2,625, (Total =2,625km.), 3.1. Intretinere si reparatii curente.km.0,000 - 2,625, (Total =2,625km.),		
26	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 1,000.	100m2	120,0000
27	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple, transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)km.1,400, km.1,782.	m2	14,4000
28	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0,000 - 2,625,	m2	25,0000
29	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)((km.0,000 - 2,625, selectiv)	m	300,0000
30	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см) (km.0,000 - 2,625, selectiv pe ambele parti)	m2	22,0000
		3.2. Reabilitarea unui tronson a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. L=2,625 km.S=15750,0 m2, km.0,000 - 2,625;		
31	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	157,5000
		4. L-56 Bratuseni - Zabriceni, km.0,000 - 10,900, (Total =10,900km.) 4.1. Intretinere si reparatii curente. km.0,000 - 10,900, (Total =10,900km.)		
32	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 10,900, selectiv	100m2	720,0000
33	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple,	m2	14,4000

1	2	3	4	5
		transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)km.0,005, km.9,740		
34	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) km. 3,600 - 3,900. L tot.= 0,300m.l.	1 km	0,3000
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder, km. 0,000 - 1,200; km. 2,100 - 2,400; km. 4,000 - 4,800 L tot.= 3,300 km.x2= 6,6km.	1 km	6,6000
36	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.3,100)	m2	5,0000
37	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,0000
38	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	30,0000
39	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	10,0000
40	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	8,0000
41	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (Демонтаж указателей направления дороги)	buc	1,0000
42	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati cu indicarea directiilor spre Bratuseni, Cuconesti si Brinzeni pe doi stilpi gata plantati (fon albastru)(Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба), km. 10,885	buc	1,0000
		4.2. Reconstructia partii carosabile, tronsonul,(km.4,800 - 6,600(Total =1,800 km.), b=6,0m.l.		
43	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	16 200,0000
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1 290,0000
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8 l/m2) (Розлив	t	8,6400

1	2	3	4	5
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)		
46	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	10 800,0000
47	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	108,0000
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	10 800,0000
49	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, B=1,5m.x2 = 3,0m.l.(Щебеночное покрытие обочины, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенное на слой песка толщиной 5 см после трамбования)(km.4,800 - 6,600(Total =1800 m.l. x 1,5 x 2=5400m2), b=3,0m.l.	m2	5 400,0000
50	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	36,0000
		5. L-52 Brinzeni - Cuconestii Noi, km.0,000 - 15,170 (Total =15,170km.) 5.1. Intretinere si reparatii curente.		
51	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)(km.0,000 - 15,170(S= 15000m.l. x 3,5m.l x2 = 105000m2)	100m2	1 050,0000
52	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi tip LEA etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы, тип ЛЭП 6.24.2 и т.д.) Prin sat.Brinzeni, 5 buc km.0,000 - 1,366; prin sat.Hancauti, 6 buc km.4,350 - 6,080; ;	buc	11,0000
53	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple, transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой	m2	14,4000

1	2	3	4	5
		краской на проезжей части)km.5,222, km.5,614		
54	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи) km. 1,366 - 1,366	100m2	10,0000
55	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	1,5000
56	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	4,0000
57	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.3,700 - 4,350; km.14,830 - 14,930)	m2	22,5000
58	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic(Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см) (km.3,700 - 4,35; km.6,400 - 6,500)	m2	95,0000
59	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini(km.10,330 - 10,530, b=1m., S= 200m2; km.10,930 - 11,030, b=1m., S= 100m2; km.11,230 - 11,530, b=1m., S= 300m2; km.12,030 - 12,430, b=4m., S= 1600m2; km.12,430 - 12,830, b=2m., S= 800m2; km.13,230 - 14,130, b=6m., S= 5400m2;	100m2	84,0000
60	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	84,0000
61	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	8,5000
62	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	12,0000
		5.2. Reabilitarea unui tronson a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. L=0,650 km.S=3900,0 m2, km.3,700 - 4,350; L=0,020 km.S=120,0 m2, km.6,070 - 6,090;		
63	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	40,2000
		5.3. Reabilitarea unui tronson a partii carosabile din beton asfaltic cu un strat de egalizare de h=3,5cm.600,0 m2 (km.14+830 - 14+930).		
64	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de	100m2	6,0000

1	2	3	4	5
		bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)		
65	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	49,3500
		5.4. Reparatii la Podet, km. 2,860		
66	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat (Чистка металлической щеткой, мойка водой и покрытие цементным молоком разрушенных бетонных поверхностей)	m2	3,5300
67	RpIzF05A	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (beton) a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (бетона))	m2	3,5300
68	RpIzC19A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la tuburile existente de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinera bitumata, lipiti cu bitum. (Герметизация стыков ж/б кольцах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	23,5500
69	DD50A	Umplerea rosturilor la tuburile existente de beton armat, cu mortar de ciment manual (Заделка цементным раствором вручную)	m	23,5500
70	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	3,0000
71	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах)	m	12,0000
72	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	6,0000
73	PJ07B	Darimarea partiala a elementelor de beton simplu din culee, pile, ziduri de sprijin, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat (Частичная разборка бетонных деталей береговых опор, свайных опор, опорных стен, с целью переделки, соединений и т.д., воздушным отбойным молотком)	m3	1,3000
74	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la	m2	43,5000

1	2	3	4	5
		ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)		
75	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Укладка бутобетона с бутовым камнем)	m3	4,8000
76	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	18,5500
77	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(parapet), executata manual (Побелка вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	17,5500
78	PE03E	Zidarie de piatra la parapet si la suport cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из бутового камня)	m3	1,8500
79	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,8500
80	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (2,0x3,0x0,2)x2 (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	1,2000
		6. L-54 Drum de acces spre s.Cuconestii Noi, km.0,000 - 2,430 (Total =2,430km.) 6.1. Intretinere si reparatii curente.		
81	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах(km.1,900 - 2,500(S= 600m.l. x 3m.l. x2 = 3600m2)	100m2	40,0000
		6.2. Constructia obiectului de arta catre drumul de acces pe dreapta(podet cu d=08m.)(km.14+870)		
82	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,2100
83	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	37,8000
84	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных	m3	6,0000

1	2	3	4	5
		эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)		
85	TsC54C	Strat de fundatie din prundis h=10cm.(Слой основания из щебня)	m3	1,1900
86	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (sub corpul podetului) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	4,5000
87	IzF18B	(h=2cm. mortar M200 F200 -0,2m3)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2	10,0000
88	DI125	(TS80-25-3-gr.=2230kg; W=0,89m3/buc)Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	4,4500
89	DI123	(Podet de portal PP-1-gr.=3300kg; W=1,32m3/buc)Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,3200
90	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum(=6,6kg) (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	15,1000
91	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	38,0000
92	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	8,4000
93	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit(B15 F200 W6) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,1080
94	DI131	Pentru fiecare 1*3=3,0cm. cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,1080
95	TsC02B1	(Umplutura)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri	100	0,1600

1	2	3	4	5
		de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	m3	
96	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,1600
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (h=10cm.)(Слой основания из щебня)	m3	0,7140
98	DI119	(bazinului de acumulare)Fundatii monolite din beton B25 F200 W6 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	5,4000
99	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AI=16,08kg+API=272,4kg)(Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,2870
100	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	14,6000
101	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	16,0000
102	RpDE11F	Montarea a indicatoarelor cu marcaj vertical pe parapet la podet etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка указателей дорожного движения, на parapet трубы 6.24.2 и т.д.)	buc	4,0000
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	2,4000
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8 l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0096
105	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	12,0000
106	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat	100m2	0,1200

1	2	3	4	5
		de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)		
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	12,0000

Intocmit I. Panciuc _____ Elaborator de devize