

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: achizitionarea lucrarilor de constructia si amenajarea terenului de joaca si sport prin imbunatatirea calitatii locuitorilor satul Batir r. Cimisia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			675,000 0,000
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,000
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			19,150 0,000
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	500,0000	19,150
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	100 m3			155,116 34,056
3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,0000	1,060
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,6000	34,056
3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,0000	120,000
4	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории).	100 m2			22,200 0,000
4.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	300,0000	22,200
5	TsD07B11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodarii apelor (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 95-96%, в условиях бытового использования воды).	100 m3			2 991,462 479,622
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,6000	479,622
5.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,4660	240,0000	2 511,840
6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			9,192 0,000
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	240,0000	9,192
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	100 m3			155,116 34,056
7.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,0000	1,060
7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,6000	34,056
7.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,0000	120,000
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории).	100 m2			22,200 0,000
8.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	300,0000	22,200
9	TsD07B11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3			3 619,422

		umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodarii apelor (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 95-96%, в условиях бытового использования воды).				479,622
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,6000	479,622
9.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,4660	300,0000	3 139,800
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m			227,151 28,380
10.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	965,0000	46,320
10.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,0000	1,020
10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	208,0000	0,624
10.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	150,0000	150,750
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
10.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,6000	11,352
10.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,6000	17,028
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fractia 20-40mm	m3			428,554 93,654
11.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 20-40 mm	m3	1,1500	180,0000	207,000
11.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,0000	37,800
11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,0000	88,200
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fractia 5-20 mm	m3			428,554 93,654
12.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 5-20mm	m3	1,1500	180,0000	207,000
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,0000	37,800
12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,0000	88,200
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fractia 0-5mm	m3			428,554 93,654
13.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 0-5mm	m3	1,1500	180,0000	207,000
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,0000	37,800
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,0000	88,200
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(placi 200*100*40mm sur) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2			264,746 56,382
14.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,0000	1,600
14.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,0000	13,200
14.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200*100*40mm	m2	1,0150	180,0000	182,700
14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,0000	1,000
14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,0000	7,904
14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6000	54,887
14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6000	1,495
15	TsH91A	Instalarea bancilor	buc			718,710 681,120
15.1	2513206621460	Banca	buc	1,0000	0,0000	0,000
15.2	2663102100000	Beton	m3	0,0360	965,0000	34,740
15.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
15.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,6000	179,740
15.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,6000	458,810
16	TsH91B	Instalarea urnelor.	buc			642,050 558,140
16.1	2030112931102	Urne	buc	1,0000	0,0000	0,000
16.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840	965,0000	81,060
16.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,6000	56,760
16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570

16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,6000	458,810
17	Tsh91B	Instalarea băncii îndrăgostiților (utilaje excluse)	buc			642,050
						558,140
17.1	2030112931102	banca îndrăgostiților	buc	1,0000	0,0000	0,000
17.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840	965,0000	81,060
17.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,6000	56,760
17.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
17.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,6000	458,810
18	Tsh91B	Instalarea mesei cu scaune (utilaje excluse)	buc			642,050
						558,140
18.1	2030112931102	Masa cu scaune	buc	1,0000	0,0000	0,000
18.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840	965,0000	81,060
18.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,6000	56,760
18.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
18.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,6000	458,810
19	Tsh91B	Instalarea mesei de șah cu scaune (utilaje excluse)	buc			642,050
						558,140
19.1	2030112931102	Masa de șah cu scaune	buc	1,0000	0,0000	0,000
19.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840	965,0000	81,060
19.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
19.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,6000	56,760
19.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
19.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,6000	458,810
20	Tsh91B	Instalarea complexului de joacă (utilaje excluse)	buc			4 522,650
						3 027,200
20.1	2030112931102	complex de joacă	buc	1,0000	0,0000	0,000
20.2	2663102100000	Beton	m3	1,5300	965,0000	1 476,450
20.3	4100126202818	Apă	m3	1,0000	19,0000	19,000
20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0000	94,6000	946,000
20.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,0000	94,6000	567,600
20.6	7123010010200	Betonist	h-om	16,0000	94,6000	1 513,600
21	Tsh91B	Instalarea complexului de joacă (utilaje excluse)	buc			6 039,600
						3 121,800
21.1	2030112931102	complex de joacă	buc	1,0000	0,0000	0,000
21.2	2663102100000	Beton	m3	3,0000	965,0000	2 895,000
21.3	4100126202818	Apă	m3	1,2000	19,0000	22,800
21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0000	94,6000	946,000
21.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,0000	94,6000	567,600
21.6	7123010010200	Betonist	h-om	17,0000	94,6000	1 608,200
22	Tsh91B	Instalarea complexului sportiv Street Workout pe cleme (utilaje excluse)	buc			6 231,650
						3 121,800
22.1	2030112931102	complex sportiv Street Workout pe cleme	buc	1,0000	0,0000	0,000
22.2	2663102100000	Beton	m3	3,2000	965,0000	3 088,000
22.3	4100126202818	Apă	m3	1,1500	19,0000	21,850
22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,0000	94,6000	1 040,600
22.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0000	94,6000	473,000
22.6	7123010010200	Betonist	h-om	17,0000	94,6000	1 608,200
23	Tsh91B	Instalarea Felinar-corp de iluminat cu LED-uri, cu panou solar COMBAT 220W 6400KIP65 (utilaje excluse)	buc			964,960
						624,360
23.1	2030112931102	Felinar-corp de iluminat cu LED-uri, cu panou solar COMBAT 220W 6400KIP65 (utilaje excluse)	buc	1,0000	0,0000	0,000
23.2	2663102100000	Beton	m3	0,3500	965,0000	337,750
23.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
23.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,6000	85,140
23.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	94,6000	70,950
23.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,6000	468,270
24	Tsh91B	Instalarea tribunei pentru suporteri (utilaje excluse)	buc			1 714,090
						889,240
24.1	2030112931102	Tribuna pentru suporteri	buc	1,0000	0,0000	0,000
24.2	2663102100000	Beton	m3	0,8400	965,0000	810,600
24.3	4100126202818	Apă	m3	0,7500	19,0000	14,250
24.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	94,6000	75,680
24.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	94,6000	70,950
24.6	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	94,6000	742,610
25	Utilaj pret de piață	Bancă	buc			2 000,000
						0,000
26	Utilaj pret de piață	Urnă	buc			900,000
						0,000
27	Utilaj pret de piață	Banca îndrăgostiților	buc			11 600,000
						0,000

28	Utilaj pret de piață	Masă cu scaune	buc			6 000,000
						0,000
29	Utilaj pret de piață	Masă de șah cu scaune	buc			7 000,000
						0,000
30	Utilaj pret de piață	Complex de joaca	buc			50 000,000
						0,000
31	Utilaj pret de piață	Complex de joaca	buc			60 000,000
						0,000
32	Utilaj pret de piață	Complex sportiv Street Workout pe cleme	buc			60 000,000
						0,000
33	Utilaj pret de piață	Scena (5x5 H4m)	buc			65 000,000
						0,000
34	Utilaj pret de piață	Felinar - Corp de iluminat stradal cu LED-uri cu panou solar COMBAT 200W 6400K IP65	buc			2 200,000
						0,000
35	Utilaj pret de piață	Tribuna pentru suporteri	buc			15 000,000
						0,000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.