

Reparatia capitala a cantinei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a cantinei**Valoarea de deviz 179 808,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc alimentar -demolari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,30	20,92 20,07	989,37 949,25
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	136,30	7,61 6,88	1 037,19 937,63
		<i>Total</i>	Lei			2 026,56
		Total Bloc alimentar -demolari Inclusiv salariu				2 026,56 1 886,88
		2. Peretii				
3	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,20	646,60 106,08	775,92 127,30
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,20	70,38 2,49	366,00 12,93
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	136,30	14,08 3,92	1 919,25 534,24
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	141,30	54,42 32,69	7 688,85 4 619,10

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm inaltime 2.20m	m2	75,40	174,53 38,69	13 159,86 2 917,41
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,50	50,12 34,16	3 984,69 2 715,72
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,50	19,84 14,94	1 577,62 1 187,99
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,50	2,74 0,84	217,64 66,64
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,50	25,99 15,40	2 066,06 1 224,44
12	CK22C	Glasvanduri din profile din plastic la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,50	894,44 36,86	9 391,62 387,06
13	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	275,09 21,00	275,09 21,00
14	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	122,50 11,20	122,50 11,20
		<i>Total</i>	Lei			41 545,10
		Total Peretii Inclusiv salariu				41 545,10 13 825,03
		3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
15	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	47,30	145,62 70,25	6 887,86 3 323,02
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,30	50,12 34,16	2 370,89 1 615,88
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,30	19,85 14,95	938,93 707,04
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,30	2,74 0,84	129,56 39,76
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,30	25,99 15,40	1 229,18 728,56
		<i>Total</i>	Lei			11 556,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 556,42 6 414,26
		4. Pardosele				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,30	49,76 19,15	2 353,61 905,56
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	47,30	167,96 30,80	7 944,29 1 456,84
		<i>Total</i>	Lei			10 297,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 297,90 2 362,40
		5. Spalatoria -demolari				
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	11,20	20,93 20,08	234,36 224,84

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,90	7,61 6,88	318,77 288,11
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89	10,89 10,89	20,58 20,58
		<i>Total</i>	Lei			573,71
		Total Spalatoria -demolari Inklusiv salariu				573,71 533,53
		6. Peretii				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 359,43 22,31	2 569,32 42,16
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,80	70,34 2,44	126,62 4,39
27	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,05	983,01 27,48	1 032,16 28,85
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,90	14,09 3,92	590,20 164,36
29	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,90	54,42 32,69	2 280,25 1 369,71
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm inaltime 2.20m	m2	25,70	174,54 38,69	4 485,75 994,28

1	2	3	4	5	6	7
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20	50,11 34,15	811,80 553,28
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	19,85 14,95	321,58 242,11
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	2,75 0,85	44,50 13,72
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	25,98 15,40	420,94 249,48
		<i>Total</i>	Lei			12 683,12
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 683,12 3 662,34
		7. Tavan				
35	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,20	145,59 70,26	1 630,66 786,91
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,20	50,10 34,15	561,17 382,48
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,20	19,84 14,94	222,23 167,38
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,20	2,75 0,85	30,80 9,52
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	11,20	25,98 15,40	291,01 172,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 735,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 735,87 1 518,77
		8. Pardosele				
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,20	49,73 19,14	556,98 214,42
41	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11,20	167,93 30,80	1 880,85 344,96
		<i>Total</i>	Lei			2 437,83
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 437,83 559,38
		9. Depozit -demolari				
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,80	20,90 20,05	121,21 116,28
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,70	7,60 6,86	119,29 107,75
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89	10,89 10,89	20,58 20,58
		<i>Total</i>	Lei			261,08
		Total Depozit -demolari Inclusiv salariu				261,08 244,61
		10. Peretii				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 359,43 22,31	2 569,32 42,16
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,70	14,09 3,92	221,27 61,60

1	2	3	4	5	6	7
47	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,70	54,44 32,69	854,65 513,23
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm h-1.60m	m2	15,70	174,49 38,69	2 739,51 607,36
49	RCsJ27A	Diverse lucrari la tencuieli - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm	m2	19,30	22,84 15,18	440,90 292,95
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,30	14,08 3,92	271,75 75,60
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,30	50,13 34,17	967,48 659,40
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,30	19,85 14,95	383,19 288,58
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,30	2,75 0,84	52,98 16,24
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,30	26,00 15,41	501,73 297,36
		<i>Total</i>	Lei			9 002,78
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 002,78 2 854,48
		11. Tavan				
55	CK50B	Tavane suspendate executate pe	m2	5,80	145,68	844,96

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat			70,25	407,44
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,80	50,13 34,18	290,77 198,24
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,80	19,86 14,94	115,19 86,68
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,80	2,72 0,82	15,78 4,76
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,80	25,98 15,40	150,70 89,32
		<i>Total</i>	Lei			1 417,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 417,40 786,44
		12. Pardosele				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,80	49,61 19,14	287,75 111,04
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,80	167,88 30,80	973,72 178,64
62	CK26C	Plinte montate la pardosele din mase plastice	m	13,50	11,51 2,48	155,44 33,52
		<i>Total</i>	Lei			1 416,91
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 416,91 323,20
		13. Intrare -demolari				

1	2	3	4	5	6	7
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,45	20,97 20,13	72,35 69,46
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,20	7,59 6,86	54,66 49,41
		<i>Total</i>	Lei			127,01
		Total Intrare -demolari Inclusiv salariu				127,01 118,87
		14. Peretii				
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,30	14,08 3,92	342,05 95,20
66	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,20	54,49 32,69	392,30 235,37
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm h-1.60m	m2	7,20	174,57 38,69	1 256,90 278,59
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,10	50,12 34,16	857,03 584,08
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,10	19,86 14,95	339,57 255,70
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,10	2,73 0,84	46,72 14,28
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	2,74 0,84	167,14 51,24
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	17,10	25,99 15,41	444,48 263,48

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			3 846,19
		Total Peretii Inclusiv salariu				3 846,19 1 777,94
		15. Tavan				
73	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,45	145,68 70,23	502,59 242,28
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,45	50,11 34,17	172,89 117,88
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,45	19,84 14,96	68,46 51,61
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,45	2,72 0,81	9,38 2,80
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,45	26,02 15,42	89,77 53,20
		<i>Total</i>	Lei			843,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				843,09 467,77
		16. Pardosele				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,45	49,44 19,18	170,58 66,17
79	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	3,45	168,02 30,84	579,68 106,40

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		<i>Total</i>	Lei			750,26
		Total Pardosele Inclusiv salariu				750,26 172,57
		17. Camera personalului -demolari				
80	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,80	20,89 20,04	79,38 76,15
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,47	10,85 10,85	15,95 15,95
		<i>Total</i>	Lei			95,33
		Total Camera personalului - demolari Inclusiv salariu				95,33 92,10
		18. Peretii				
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 359,80 22,29	1 998,90 32,77
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,80	70,34 2,44	126,62 4,39
84	RCsJ27A	Diverse lucrari la tencuieli - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm	m2	24,50	22,75 15,18	557,29 371,84
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,50	14,09 3,92	345,09 96,04
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,50	50,12 34,16	1 228,02 836,92
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	24,50	19,85 14,95	486,32 366,29

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,50	2,73 0,83	66,94 20,44
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,50	25,99 15,41	636,84 377,44
		<i>Total</i>	Lei			5 446,02
		Total Peretii Inclusiv salariu				5 446,02 2 106,13
		19. Tavan				
90	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,80	145,71 70,24	553,69 266,92
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,80	58,79 42,81	223,41 162,68
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,80	19,83 14,94	75,36 56,79
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,80	2,71 0,81	10,30 3,08
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	3,80	25,99 15,40	98,78 58,52
		<i>Total</i>	Lei			961,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				961,54 547,99
		20. Pardosele				
95	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	3,80	54,19 22,24	205,94 84,50

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
96	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,80	167,84 30,80	637,79 117,04
97	CK26C	Plinte montate la pardosele din mase plastice	m	8,40	11,49 2,46	96,48 20,64
		<i>Total</i>	Lei			940,21
		Total Pardosele Inclusiv salariu				940,21 222,18
		21. Lucrari sanitare(spalatoria,bloc alimentar)				
98	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	44,65 10,64	535,78 127,68
99	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	23,69 9,52	142,14 57,12
100	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	13,00	22,97 8,40	298,56 109,20
101	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	12,83 7,28	128,30 72,80
102	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	53,12 7,00	53,12 7,00
103	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	26,60 26,60	53,20 53,20
104	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,00	478,73 51,80	478,73 51,80

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
105	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	1 618,80 63,00	1 618,80 63,00
106	SB28A	Sifon din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	5,00	53,22 7,00	266,12 35,00
107	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	437,90 46,20	3 503,20 369,60
108	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	59,50	51,24 8,68	3 048,66 516,60
109	IC38A	Piesa de racordare (trecere metal), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,00	43,69 4,20	873,86 84,00
110	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	79,86 4,20	319,45 16,80
111	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	21,00	26,36 15,65	553,53 328,62
		<i>Total</i>	Lei			11 873,45
		Total Lucrari sanitare(spalatoria,bloc alimentar) Inclusiv salariu				11 873,45 1 892,42
		22. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
112	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru , cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,00	15,50 6,44	465,00 193,20
113	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	25,00	4,72 3,84	118,09 95,90
114	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22	m3	0,06	1 536,33 648,83	92,18 38,93
115	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc	1,00	2 381,73 347,48	2 381,73 347,48
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	61,17 13,86	244,69 55,45
117		Подразетники	buc	14,00	2,63 0,00	36,82 0,00
118	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Intrerupator cu 2 clapa	buc	6,00	10,61 7,56	63,66 45,36
119	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	12,44 8,68	99,48 69,44
120		Prize	buc	8,00	21,50 0,00	172,00 0,00
121		Intrerupator	buc	6,00	30,00 0,00	180,00 0,00
122	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu	buc	12,00	413,02	4 956,24

1	2	3	4	5	6	7
		corp de protejare impotriva umezelei pentru tuburi Led			30,52	366,24
123	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00	186,49 64,40	186,49 64,40
124	2	Boiler 80L	buc	1,00	2 099,80 0,00	2 099,80 0,00
125	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 018,17 9,80	1 018,17 9,80
		<i>Total</i>	Lei			12 114,35
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				12 114,35 1 286,20
		23. Shele metalice				
126	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	75,00	26,33 21,00	1 974,38 1 575,00
		<i>Total</i>	Lei			1 974,38
		Total Shele metalice Inclusiv salariu				1 974,38 1 575,00

		Total	Lei	134 926,51
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	10 176,86
		Transportarea	2 %	1 784,48
		Total		146 887,85
		Cheltueli de regie	1 %	1 468,88
		Total		148 356,73
		Beneficiul de deviz	1 %	1 483,57
		Total		149 840,30
		Tva	20 %	29 968,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		179 808,36 45 230,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)