

**Lucrari de Reparatii/finisaje  
interioare la 2 cazarmi cu 5  
nivele ,Tabara militara  
nr.142,mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 2 010 974,86 lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Cazarma nr. 29</b>				
		<b>1.1. Reparatii/finisari interioare</b>				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	189,000	3,00 2,82	567,10 532,98
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	850,000	4,31 1,09	3 667,49 926,67
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(durabile cu 6 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	63,000	1 580,49 37,30	99 571,06 2 349,75
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,000	76,86 63,59	7 686,13 6 358,68
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	850,000	15,24 10,90	12 950,21 9 266,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele riglelor si tavanelor				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	5 250,000	4,31 1,09	22 652,17 5 723,55
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 250,000	33,58 19,99	176 289,75 104 931,75
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	1 950,000	4,31 1,09	8 413,66 2 125,89
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,000	63,97 50,70	6 397,42 5 070,32
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 950,000	15,24 10,90	29 709,30 21 258,90
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	8 350,000	4,31 1,09	36 027,75 9 103,17
12	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea lavabila	m2	8 350,000	26,88 11,27	224 426,29 94 066,09
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	201,000	22,58 21,62	4 538,58 4 345,62
14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	201,000	64,53 33,45	12 970,96 6 723,21
15	CG56Ak=0.5	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	201,000	58,21 4,86	11 700,77 977,49
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum industrial, grosimea 2mm)	m2	201,000	435,92 126,36	87 620,22 25 399,28

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Reparatii/finisari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>745 188,86 299 160,05</b>
		<i>Total</i>	lei			745 188,86
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			67 311,01
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			8 896,26
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			821 396,13
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			8 213,96
		<i>Total</i>	100,00 +			829 610,09
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			8 296,10
		<i>Total</i>	100,00 +			837 906,19
		<b>Total Cazarma nr. 29 Inclusiv salariu</b>				<b>837 906,19 373 837,13</b>
		<b>2. Cazarma nr. 30</b>				
		<b>2.1. Reparatii/finisari interioare</b>				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	189,000	3,00 2,82	567,10 532,98
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	850,000	4,31 1,09	3 667,49 926,67
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(durabile cu 6 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	63,000	1 580,49 37,30	99 571,06 2 349,75
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,000	76,86 63,59	7 686,13 6 358,68
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele riglelor si tavanelor	m2	850,000	15,24 10,90	12 950,21 9 266,70
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	5 250,000	4,31 1,09	22 652,17 5 723,55

1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 250,000	33,58 19,99	176 289,75 104 931,75
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	1 950,000	4,31 1,09	8 413,66 2 125,89
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,000	63,97 50,70	6 397,42 5 070,32
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 950,000	15,24 10,90	29 709,30 21 258,90
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	8 350,000	4,31 1,09	36 027,75 9 103,17
12	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea lavabila	m2	8 350,000	26,88 11,27	224 426,29 94 066,09
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	201,000	22,58 21,62	4 538,58 4 345,62
14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	201,000	64,53 33,45	12 970,96 6 723,21
15	CG56Ak=0 .5	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	201,000	58,21 4,86	11 700,77 977,49
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum industrial, grosimea 2mm)	m2	201,000	435,92 126,36	87 620,22 25 399,28
		<b>Total Reparatii/finisari interioare Inklusiv salariu</b>				<b>745 188,86 299 160,05</b>
		<i>Total</i>	lei			745 188,86
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		67 311,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			8 896,26
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			821 396,13
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			8 213,96
		<i>Total</i>	100,00 +			829 610,09
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			8 296,10
		<i>Total</i>	100,00 +			837 906,19
		<b>Total Cazarma nr. 30 Inclusiv salariu</b>				<b>837 906,19 373 837,13</b>

		Total	lei	1 675 812,38
		Total capitole	100,00 +	1 675 812,38
		TVA	20,00 %	335 162,48
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 010 974,86</b> <hr/> <b>747 674,26</b>

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia asigurare resurse si administrare  
patrimoniu, Ministerul Apararii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)