

**Sistemul de canalizare menajera-fecaloida din str. Tineretii
Fintintei si Feroviarilor din or. Vatra, mun. Chisinau Obiect №
07/07-2017**

WinCmeta2000
Formular Nr.7


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ № 5-1-1(И)
Acces de pavare**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 36 421.30 lei

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Демонтажные работы						
1	DG05A	Descararea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Демонтаж покрытия из асфальтобетона)	m2	240.00	18.900	4 536.000
2	Прим,	Мусор	m3	0.00	18.900	4 536.000
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором)	100 m3	0.15	0.000	0.000
4	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t	4.80	728.000	109.200
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	0.15	0.000	0.000
Total Демонтажные работы						4 920.000
Inclusiv salariu						4 628.400
2. Щебеночный проезд (165 м2)						
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticăpilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка т, 15см)	m3	24.75	297.819	7 371.020
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройства щебеночного покрытия методом заклинки h=18cm механизированным способом (к=1,2 к з/п , мех, , щебень фр, 20-40))	100m2	1.65	12.951	320.530
Total Щебеночный проезд (165 м2)						19 203.090
Inclusiv salariu						662.865
Cheltuieli directe			lei			24 123.08
Asigurarea sociala si medicala			22.50 %			1 190.53
Cheltuieli de transport			3.00 %			495.13
Total			100.00 +			25 808.74
Cheltuieli de regie			12.00 %			3 097.05



Total	100.00 +	28 905.79
Beneficiu de deviz	5.00 %	1 445.29
Total	100.00 +	30 351.08
TVA	20.00 %	6 070.22

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**36 421.30
5 291.26**

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Obiect: **Sistemul de canalizare menajera-fecaloida din str. Tinereții, Fintinitei și Feroviarilor din or. Vatra, mun. Chisinau Obiect № 07/07-2017**

Catalog de prețuri unitare № 5-1-1(н)

Acces de pavare (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Демонтажные работы						
1	DG05A	Decararea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Демонтаж покрытия из асфальтобетона)	m2			18.900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	35.00	18.900
2	Прим,	Мусор	m3			0.000
	125	Мусор	m3			0.000
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором)	100 m3	1.0000	0.00	728.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	280.00	728.000
4	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t			19.250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5500	35.00	19.250
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			7.600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	100.00	7.600
2. Щебеночный проезд (165 м2)						
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка т, 15см)	m3			297.819
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	35.00	12.951
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	0.00	0.000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	190.00	249.088
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	120.00	18.361
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	100.00	2.299
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	315.00	15.120
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройства щебеночного покрытия методом заклинки h=18cm механизированным способом (κ=1,2 к з/п , мех. , щебень фр, 20-40))	100m2			7 170.952
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.9400	35.00	207.476
	14111222016611	Piatra sparta 20-40 mm	m3	18.9000	230.00	5 216.400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1.5000	230.00	414.000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1.0000	230.00	276.000
	11202062010361	Savura	m3	1.0000	300.00	360.000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.0000	0.00	0.000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	315.00	15.845
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.2580	250.00	77.424

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1.1200	120.00	161.309
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2.7100	120.00	390.255
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.4140	100.00	49.697
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0.1060	20.00	2.545

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



Sistemul de canalizare menajera-fecaloida din str. Tineretii
Fintinitei si Feroviarilor din or.Vatra, mun.Chisinau Obiect №
07/07-2017

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse № 5-1-1(II)

Acces de pavare

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 36 421.30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	9.158	35.00	320.530
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	132.240	35.00	4 628.400
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	9.781	35.00	342.335
Total manopera						5 291.26

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	1.980	300.00	594.000
2.	125	Mycop	m3	0.000	0.00	0.000
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1.980	230.00	455.400
4.	14111222016611	Piatra sparta 20-40 mm	m3	37.422	230.00	8 607.060
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2.970	230.00	683.100
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32.447	190.00	6 164.930
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11.682	0.00	0.000
Total materiale de construcții						16 504.49

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.271	315.00	400.365
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3.787	120.00	454.440
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5.366	120.00	643.920
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2.218	120.00	266.160
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.390	280.00	109.200
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.511	250.00	127.750
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0.210	20.00	4.200
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.824	100.00	182.400
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.389	100.00	138.900
Total utilaje de construcții						2 327.33

Total:

Cheltuieli directe	lei	24 123.08
Asigurarea sociala si medicala	22.50 %	1 190.53
Cheltuieli de transport	3.00 %	495.13
Total	100.00 +	25 808.74
Cheltuieli de regie	12.00 %	3 097.05
Total	100.00 +	28 905.79
Beneficiu de deviz	5.00 %	1 445.29



Total	100.00 +	30 351.08
TVA	20.00 %	6 070.22

Total de viz:

36 421.30

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

