

**Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din
cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata, din
str. 31 August 1989, 24, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 2-1-3

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzirea)

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 385 935 lei

Întocmit in prețuri curente: 11.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Incalzirea				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиатор чугунный отопительный MC-140x500 (716 секц.)	m2	174,70	578,50 9,53	101 063,60 1 664,54
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	624,00	19,63 3,57	12 250,99 2 229,55
3	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран Маевского	buc	104,00	20,80 2,38	2 163,41 247,73
4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Клапан запорно-присоединительный угловой (de tip RLV-Y Danfoss) Dy15 sau analog	buc	208,00	135,95 4,29	28 277,10 891,82
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Регулятор перепада давления ASV-P25, с импульсной трубкой, дренажным краном sau analog	buc	18,00	1 751,86 3,57	31 533,44 64,31

1	2	3	4	5	6	7
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Запорно-измерительный клапан ASV-M Dy25 sau analog	buc	18,00	569,22 3,57	10 245,92 64,31
7	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PPR, PN10 d=20x1,9 mm	m	232,00	22,90 8,34	5 313,07 1 934,18
8	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PPR, PN10 d=25x2,3 mm	m	198,00	27,81 9,53	5 506,48 1 886,54
9	IC35D	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PPR, PN10 d=32x3,0 mm	m	216,00	37,96 10,72	8 199,90 2 315,30
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	36,00	7,33 3,57	263,81 128,63
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00	9,09 4,29	363,50 171,50
12	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	52,00	10,85 5,00	564,05 260,11
13	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	172,00	10,02 5,48	1 724,06 942,32
14	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00	11,78 6,19	471,33 247,73
15	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	24,00	13,79	330,86

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm			7,15	171,50
16	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5 / FOCT 10704-91	m	8,00	46,75 11,43	373,98 91,47
17	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 / FOCT 10704-91	m	78,00	60,33 13,34	4 705,68 1 040,46
18	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 / FOCT 10704-91	m	44,00	71,07 14,77	3 127,03 649,81
19	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 / FOCT 10704-91	m	54,00	74,88 14,77	4 043,25 797,49
20	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm / FOCT 10704-91	m	48,00	88,16 19,53	4 231,46 937,56
21	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm / FOCT 10704-91	m	50,00	114,45 22,87	5 722,49 1 143,36

1	2	3	4	5	6	7
22	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	184,00	10,37 3,57	1 908,63 657,43
23	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	22,37	65,96 27,87	1 475,51 623,44
24	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	174,70	72,68 28,58	12 697,01 4 993,62
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	254,00	22,98 5,48	5 836,56 1 391,56
26	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	174,70	14,16 11,91	2 473,76 2 080,68
27	IE02B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	174,70	10,00 10,00	1 747,77 1 747,77
28	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	174,70	10,60 7,15	1 851,13 1 248,41
29	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica $\lambda=0,040...0,045 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, avind diametrul si grosimea D=25x30 mm	m	38,00	102,41 15,01	3 891,67 570,25

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica $\lambda=0,040...0,045 \text{ W/(m}^*\text{K)}$, avind diametrul si grosimea D=32x30 mm	m	28,00	107,56 15,01	3 011,74 420,18
31	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica $\lambda=0,040...0,045 \text{ W/(m}^*\text{K)}$, avind diametrul si grosimea D=45x30 mm	m	38,00	117,49 15,01	4 464,68 570,25
32	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica $\lambda=0,040...0,045 \text{ W/(m}^*\text{K)}$, avind diametrul si grosimea D=57x30 mm	m	48,00	122,13 15,01	5 862,08 720,32
33	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica $\lambda=0,040...0,045 \text{ W/(m}^*\text{K)}$, avind diametrul si grosimea D=76x30 mm	m	50,00	145,20 15,01	7 259,93 750,33
Total Incalzirea						282 955,88
Inclusiv salariu						33 654,46
		1.2. Узел ввода				
34	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Автоматический воздухоотводчик для трубопроводных систем	buc	2,00	62,88 2,38	125,76 4,76
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Кран шаровый Dy25, Py1,6	buc	2,00	86,89 3,58	173,78 7,15
36	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровый Dy32, Py1,6	buc	4,00	148,87 5,96	595,46 23,82
37	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый Dy40, Py1,6	buc	4,00	214,44 5,96	857,78 23,82
Total Узел ввода						1 752,78

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						59,55
		1.3. Теплоснабжения				
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 / ГОСТ 10704-91	m	14,00	74,88 14,77	1 048,25 206,76
39	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	14,00	10,37 3,57	145,22 50,02
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Автоматический воздухоотводчик для трубопроводных систем	buc	2,00	62,88 2,38	125,76 4,76
41	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica л=0,040...0,045 W/(m*K), avind diametrul si grosimea D=45x50 mm	m	14,00	132,87 15,01	1 860,17 210,09
Total Теплоснабжения						3 179,40
Inclusiv salariu						471,63
Total Lucrari tehnico-sanitare						287 888,06
Inclusiv salariu						34 185,64
Total			lei		287 888	
CASM			22,5 %		7 692	
Transport			3 %		7 570	
Total					303 150	
Cheltuieli de regie			3 %		9 095	
Total					312 245	
Beneficiu de deviz			3 %		9 368	
Total					321 613	
TVA			20 %		64 323	
Total deviz:						385 935
Inclusiv salariu						34 186

Întocmit:

SRL Vladmih Company

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Agentia Asigurare Resurse si
Administrare Patrimoniu a Ministerului
Apararii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

