

Iluminare stradala de la PT-62U din sat.Ecaterinovca ,r-ul Cimislia №067.10/18-IEE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 62 536,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	16,344	46,38	758,04
2.	1	Muncitor	h-om	210,260	46,38	9 751,85
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,280	46,38	105,75
		Total manopera				10 615,64

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	29 700,00	0,00
2.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,020	13 300,00	266,00
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,014	13 900,00	194,60
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,103	14 800,00	1 524,40
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,110	15 262,50	1 678,88
6.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	3,317	39,50	131,02
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,383	29,70	70,78
8.	1019852	Vopsea	kg	5,251	56,25	295,38
9.	11-21	Stilpi SV9.5	buc	3,000	1 375,00	4 125,00
10.	11123	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	36,000	22,50	810,00
11.	12981	Curea CSB	buc	62,000	1,75	108,50
12.	2-33	Clema PA-1500	buc	26,000	39,92	1 037,92
13.	2-5	Conductor SIP 2*25	m	550,000	9,96	5 478,00
14.	2-7	Banda de otel F-2007	m	100,000	7,92	792,00
15.	2-8	Screpa A200	buc	100,000	2,17	217,00
16.	2-36	Consola de ancorare CA-1500	buc	18,000	32,50	585,00
17.	200-4	Clema ES-1500	buc	18,000	53,33	959,94
18.	2234	Clema de feliera ПС 1-1	buc	6,000	15,84	95,04
19.	2346-1	Cablu АПУНП 3*2,5	m	16,000	3,29	52,64
20.	2346-11	Cablu AVVGt 2*25	m	15,000	20,67	310,05
21.	2346-12	Cablu VVGng 3*6	m	5,000	27,33	136,65
22.	2346-13	Teava profilata de otel 50*50	m	10,000	41,25	412,50
23.	2346-14	Teava profilata de otel 80*80	m	8,000	98,36	786,88
24.	2346-15	Furtun metalic d..32	m	13,000	14,10	183,30
25.	3219	Conductor de legare la pamint 3ПФ	m	18,000	10,00	180,00
26.	3355-1	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc	10,000	158,33	1 583,30
27.	3355-2	Bec LED 30W E27	buc	10,000	90,00	900,00
28.	33890162-3	Consola K1P-0.5	buc	10,000	100,00	1 000,00
29.	40-10	Releu de timp digital T3-15	buc	1,000	266,67	266,67
30.	40-7	Intrerupator automat VA47-29-1p	buc	1,000	16,50	16,50
31.	40-8	Intrerupator automat VA47-29-1p	buc	1,000	16,50	16,50

32.	40-9	Separator de sarcina VN32-2p- 63	buc	1,000	43,87	43,87
33.	40--3	Panouri de evidenta BZUM-63	buc	1,000	719,17	719,17
34.	40--4	Contor electronic monofazat ZMG112ASE 230V,10-40A	buc	1,000	416,67	416,67
35.	40--5	Panou de comanda IP54 ИМПИ PRO	buc	1,000	433,33	433,33
36.	40--6	Intrerupator automat VA47-29-1p-C20	buc	1,000	16,50	16,50
37.	40-1	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,000	125,00	125,00
38.	40-10	Separator de sarcina VN32-1p- 40	buc	1,000	17,83	17,83
39.	40-2	Demaror KMI-22510	buc	1,000	136,67	136,67
40.	5440089	Banda izolatoare	kg	0,100	87,00	8,70
Total materiale de construcții						26 275,22

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	1,200	0,00	0,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	1,200	0,00	0,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,073	208,00	431,19
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,720	208,00	149,76
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h/ut	6,572	0,00	0,00
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	5,752	80,00	460,16
7.	031002	Autohidroascensor	h/ut	13,426	80,00	1 074,08
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	10,900	80,00	872,00
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	26,727	36,00	962,16
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	2,340	410,00	959,40
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,577	0,00	0,00
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentu executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,451	208,00	93,81
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,570	80,00	45,60
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,939	80,00	155,12
Total utilaje de construcții						5 203,28

Total:


Cheltuieli directe	lei	52 114,10
Total	100,00 +	52 114,10
TVA	20,00 %	10 422,82

Total deviz:

62 536,92

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()

Investitor
Obiect


Iluminare stradala de la PT-62U din sat.Ecaterinovca ,r-ul Cimisia №067.10/18-IEE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №


(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (SIP 2*25	1000 m			5 754,40
	1	Muncitor	h-om	65,2400	46,38	3 630,96
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentu executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,8200	208,00	170,56
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h/ut	11,9500	0,00	0,00
	031002	Autohidroascensor	h/ut	24,4100	80,00	1 952,87
2	pret firmei	Conductor SIP 2*25	m			9,96
	2-5	Conductor SIP 2*25	m	1,0000	9,96	9,96
3	pret	Conductor de legare la pamint 3Π6	m			10,00
	3219	Conductor de legare la pamint 3Π6	m	1,0000	10,00	10,00
4	P.F.	Banda de otel F-2007	m			7,92
	2-7	Banda de otel F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
5	P.F.	Screpa A200	buc			2,17
	2-8	Screpa A200	buc	1,0000	2,17	2,17
6		Consola de ancorare CA-1500	buc			32,50
	2.36	Consola de ancorare CA-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
7	P.F.	Clema PA-1500	buc			39,92
	2-33	Clema PA-1500	buc	1,0000	39,92	39,92
8	P.F.	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			22,50


1	2	3	4	5	6	7
	11123	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	1,0000	22,50	22,50
9		Clema de feliera ПС 1-1	buc			15,84
	2234	Clema de feliera ПС 1-1	buc	1,0000	15,84	15,84
10	pret	Curea CSB	buc			1,75
	12981	Curea CSB	buc	1,0000	1,75	1,75
11	pret	Clema ES-1500	buc			53,33
	200-4	Clema ES-1500	buc	1,0000	53,33	53,33
12	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV9.5	buc			546,49
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	211,49
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	410,00	319,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	80,00	15,20
13	pret	Stilpi SV9.5	buc			1 375,00
	11-21	Stilpi SV9.5	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
14	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			74,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	24,49
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	208,00	49,92
15	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc			16,70
	1	Muncitor	h-om	0,3000	46,38	16,70
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1600	0,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1600	0,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabluri				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa	s.r. 100 m			771,06



1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	690,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	208,00	80,89
17	P.F.	Cablu АПУНП 3*2,5	m			3,29
	2346-1	Cablu АПУНП 3*2,5	m	1,0000	3,29	3,29
18	P.F.	Cablu AVVGt 2*25	m			20,67
	2346-11	Cablu AVVGt 2*25	m	1,0000	20,67	20,67
19	P.F.	Cablu VVGng 3*6	m			27,33
	2346-12	Cablu VVGng 3*6	m	1,0000	27,33	27,33
		2.2. Articole de constructie				
20	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 948,48
	1	Muncitor	h-om	17,8000	46,38	990,68
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0400	13 300,00	532,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	39,50	31,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4700	208,00	97,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	36,00	258,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700	80,00	37,60
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 777,40
	1	Muncitor	h-om	17,8000	46,38	990,67
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	13 900,00	1 297,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	39,50	71,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5500	208,00	115,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	36,00	258,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5500	80,00	44,27
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			137,28
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	101,85
	5440089	Banda izolatoare	h-ut.	0,0100	87,00	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	208,00	4,16




1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3600	80,00	28,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
23	P.F.	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc			158,33
	3355-1	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc	1,0000	158,33	158,33
24	RpEF12 C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (Установка ламп LED)	buc			10,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1900	46,38	10,57
25	P.F.	Bec LED 30W E27	buc			90,00
	3355-2	Bec LED 30W E27	buc	1,0000	90,00	90,00
26	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			385,04
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	189,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,70	2,97
	33890162- 3	Consola K1P-0.5	buc	1,0000	100,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	56,25	28,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	208,00	4,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,7300	80,00	58,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
27	08-01- 066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV OPS1B -1p	set			209,94
	1	Muncitor	h-om	3,0000	46,38	166,97
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	29,70	11,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	208,00	22,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	80,00	8,80
28	08-03- 530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			193,34
	1	Muncitor	h-om	3,1700	46,38	176,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	39,50	3,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	29,70	11,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	56,25	2,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	80,00	0,48
29	08-03- 572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap BZUM),	buc			531,12
	1	Muncitor	h-om	7,0000	46,38	389,59



1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	39,50	9,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	29,70	5,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	56,25	1,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	208,00	60,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	36,00	41,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	80,00	23,20
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			21,80
	1	Muncitor	h-om	0,3400	46,38	18,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	208,00	2,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	80,00	0,80
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIIMI)	buc			198,30
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	129,12
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	39,50	5,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	29,70	5,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	56,25	1,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	208,00	20,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	36,00	27,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	80,00	8,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			63,51
	1	Muncitor	h-om	1,1200	46,38	62,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	29,70	0,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	208,00	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	80,00	0,16
33	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			5 675,10
	1	Muncitor	h-om	47,4000	46,38	2 638,10
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	39,50	41,50
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	56,25	38,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,9100	208,00	189,30
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,8000	80,00	2 464,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	36,00	231,10



1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,9100	80,00	72,80
34	P.F.	Teava profilata de otel 50*50	m			41,25
	2346-13	Teava profilata de otel 50*50	m	1,0000	41,25	41,25
35	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			7 194,62
	1	Muncitor	h-om	67,5000	46,38	3 756,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,0000	39,50	79,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	56,25	38,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,4500	208,00	301,63
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	33,4000	80,00	2 672,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	36,00	231,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,4500	80,00	116,00
36	P.F.	Teava profilata de otel 50*50	m			98,36
	2346-14	Teava profilata de otel 80*80	m	1,0000	98,36	98,36
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 503,23
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 931,15
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	29 700,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15 262,50	821,85
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	39,50	41,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	208,00	46,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	36,00	644,38
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	80,00	17,85
38	P.F.	Furtun metalic d.32	m			14,10
	2346-15	Furtun metalic d..32	m	1,0000	14,10	14,10
39	08-02-406-1	Constructii metalice (Accesorii din metal)	t			52 484,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	14 860,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3cn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	14 800,00	15 244,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	15 262,50	15 720,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,1500	39,50	598,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,6700	208,00	347,40



1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	155,0000	36,00	5 580,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,6700	80,00	133,60
		3. Valoare utilajului				
40	P.F.	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc			125,00
	40-1	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,0000	125,00	125,00
41	P.F.	Demaror KMI-22510	buc			136,67
	40-2	Demaror KMI-22510	buc	1,0000	136,67	136,67
42	P.F.	Panouri de evidenta BZUM-63	buc			719,17
	40--3	Panouri de evidenta BZUM-63	buc	1,0000	719,17	719,17
43	P.F.	Contor electronic monofazat ZMG112ASE230V, 10-40A	buc			416,67
	40--4	Contor electronic monofazat ZMG112ASE 230V,10-40A	buc	1,0000	416,67	416,67
44	P.F.	Panou de comanda IP54 IIIPII PRO	buc			433,33
	40--5	Panou de comanda IP54 IIIPII PRO	buc	1,0000	433,33	433,33
45	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-C20	buc			16,50
	40--6	Intrerupator automat VA47-29-1p-C20	buc	1,0000	16,50	16,50
46	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-C16	buc			16,50
	40- 7	Intrerupator automat VA47-29-1p- C16	buc	1,0000	16,50	16,50
47	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-B10	buc			16,50
	40- 8	Intrerupator automat VA47-29-1p- B10	buc	1,0000	16,50	16,50
48	P.F.	Separator de sarcina VN32-2p-63	buc			43,87
	40- 9	Separator de sarcina VN32-2p- 63	buc	1,0000	43,87	43,87
49	P.F.	Separator de sarcina VN32-1p- 40	buc			17,83
	40-10	Separator de sarcina VN32-1p- 40	buc	1,0000	17,83	17,83
50	P.F.	Releu de timp digital T3-15	buc			266,67
	40- 10	Releu de timp digital T3-15	buc	1,0000	266,67	266,67

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Iluminare stradala de la PT-62U
din sat.Ecaterinovca ,r-ul
Cimislia №067.10/18-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 62 536,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (SIP 2*25	1000 m	0,550	5 754,40	3 164,92
2	pret firmei	Conductor SIP 2*25	m	550,000	9,96	5 478,00
3	pret	Conductor de legare la pamint 3ΠI6	m	18,000	10,00	180,00
4	P.F.	Banda de otel F-2007	m	100,000	7,92	792,00
5	P.F.	Screpa A200	buc	100,000	2,17	217,00
6		Consola de ancorare CA-1500	buc	18,000	32,50	585,00
7	P.F.	Clema PA-1500	buc	26,000	39,92	1 037,92
8	P.F.	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	36,000	22,50	810,00
9		Clema de feliera ΠC 1-1	buc	6,000	15,84	95,04
10	pret	Curea CSB	buc	62,000	1,75	108,50
11	pret	Clema ES-1500	buc	18,000	53,33	959,94
12	33-04-	Montarea stlpiilor din beton	buc	3,000	546,49	1 639,48




1	2	3	4	5	6	7
	003-1	armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV9.5				
13	pret	Stilpi SV9.5	buc	3,000	1 375,00	4 125,00
14	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000	74,41	223,23
15	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	3,000	16,70	50,09
Cheltuieli directe						19 466,12
Total						100,00 + 19 466,12
Asigurare sociala si medicala						22,50 % 619,89
Total						100,00 + 20 086,01
Cheltuieli de transport						7,00 % 1 007,19
Cheltuieli de regie						10,00 % 2 109,32
Total						100,00 + 23 202,52
Beneficiu planificat						3,00 % 696,08
Total						100,00 + 23 898,60
Total Lucrari de constructii						23 898,60
Incluziv salariu						2 755,07
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabluri				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,360	771,06	277,58
17	P.F.	Cablu АПВНП 3*2,5	m	16,000	3,29	52,64
18	P.F.	Cablu АВVGt 2*25	m	15,000	20,67	310,05
19	P.F.	Cablu VVGng 3*6	m	5,000	27,33	136,65
Total Cabluri						776,92




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						248,46
		2.2. Articole de constructie				
20	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,500	1 948,48	974,24
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	2 777,40	416,61
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	10,000	137,28	1 372,80
23	P.F.	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc	10,000	158,33	1 583,30
24	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (Установка ламп LED)	buc	10,000	10,57	105,75
25	P.F.	Bec LED 30W E27	buc	10,000	90,00	900,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,000	385,04	3 850,42
27	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV OPS1B -1p	set	1,000	209,94	209,94
28	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	193,34	193,34
29	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap BZUM),	buc	2,000	531,12	1 062,25
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	21,80	21,80
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ILEMI)	buc	1,000	198,30	198,30



1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,000	63,51	381,03
33	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	5 675,10	567,51
34	P.F.	Teava profilata de otel 50*50	m	10,000	41,25	412,50
35	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,080	7 194,62	575,57
36	P.F.	Teava profilata de otel 50*50	m	8,000	98,36	786,88
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,130	3 503,23	455,42
38	P.F.	Furtun metalic d.32	m	13,000	14,10	183,30
39	08-02-406-1	Constructii metalice (Accesorii din metal)	t	0,100	52 484,00	5 248,40
Total Articole de constructie						19 499,36
Incluziv salariu						7 612,11
Cheltuieli directe			lei			20 276,28
Materiale auxiliare			1,50 %			143,03
Cheltuieli de transport			7,00 %			677,47
Total			100,00 +			21 096,78
Asigurare soc. si med.			22,50 %			1 768,63
Cheltuieli de regie			30,00 %			2 358,17
Total			100,00 +			25 223,58
Beneficiu planificat			3,00 %			756,71
Total Lucrari de montare						25 980,29
Incluziv salariu						7 860,57
3. Valoare utilajului						
40	P.F.	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,000	125,00	125,00
41	P.F.	Demaror KMI-22510	buc	1,000	136,67	136,67



1	2	3	4	5	6	7
42	P.F.	Panouri de evidenta BZUM-63	buc	1,000	719,17	719,17
43	P.F.	Contor electronic monofazat ZMG112ASE230V, 10-40A	buc	1,000	416,67	416,67
44	P.F.	Panou de comanda IP54 ИММІ PRO	buc	1,000	433,33	433,33
45	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-C20	buc	1,000	16,50	16,50
46	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-C16	buc	1,000	16,50	16,50
47	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-B10	buc	1,000	16,50	16,50
48	P.F.	Separator de sarcina VN32-2p-63	buc	1,000	43,87	43,87
49	P.F.	Separator de sarcina VN32-1p-40	buc	1,000	17,83	17,83
50	P.F.	Releu de timp digital TƏ-15	buc	1,000	266,67	266,67

Cheltuieli directe	lei	2 208,71
Total	100,00 +	2 208,71
Cheltuieli de depozite	1,20 %	26,50
Total	100,00 +	2 235,21
Total Valoare utilajului		2 235,21
Incluziv salariu		0,00


Cheltuieli directe	lei	52 114,10
Total	100,00 +	52 114,10
TVA	20,00 %	10 422,82

Total deviz:
Incluziv salariu

62 536,92
10 615,64

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Iluminare stradala de la PT-67U
din sat.Ecaterinovca ,r-ul
Cimislia №067.10/18-IEE**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 82 111,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	43,584	46,38	2 021,42
2.	1	Muncitor	h-om	212,173	46,38	9 840,58
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,824	46,38	84,60
		Total manopera				11 946,60

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	29 700,00	0,00
2.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,020	13 300,00	266,00
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,014	13 900,00	194,60
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,103	14 800,00	1 524,40
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,110	15 262,50	1 678,88
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,052	39,50	120,55
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,183	29,70	64,84
8.	1019852	Vopsea	kg	4,129	56,25	232,26
9.	11-21	Stilpi SV9.5	buc	8,000	1 375,00	11 000,00
10.	11123	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	41,000	22,50	922,50
11.	12981	Curea CSB	buc	92,000	1,75	161,00
12.	2-33	Clema PA-1500	buc	36,000	39,92	1 437,12
13.	2-5	Conductor SIP 2*25	m	900,000	9,96	8 964,00
14.	2-7	Banda de otel F-2007	m	134,000	7,92	1 061,28
15.	2-8	Screpa A200	buc	134,000	2,17	290,78
16.	2.36	Consola de ancorare CA-1500	buc	27,000	32,50	877,50
17.	200-4	Clema ES-1500	buc	28,000	53,33	1 493,24
18.	2234	Clema de feliera ПС 1-1	buc	5,000	15,84	79,20
19.	2346-1	Cablu АПННП 3*2,5	m	16,000	3,29	52,64
20.	2346-11	Cablu AVVGt 2*25	m	10,000	20,67	206,70
21.	2346-12	Cablu VVGng 3*6	m	5,000	27,33	136,65
22.	2346-15	Furtun metalic d..25	m	13,000	13,25	172,25
23.	3219	Conductor de legare la pamint 3П6	m	30,000	10,00	300,00
24.	3355-1	Corp de iluminat RCU fara drosele	buc	8,000	158,33	1 266,64
25.	3355-2	Bec LED 30W E27	buc	8,000	90,00	720,00
26.	33890162-3	Consola K1P-0.5	buc	8,000	100,00	800,00
27.	40- 10	Releu de timp digital T3-15	buc	1,000	266,67	266,67
28.	40- 7	Intrerupator automat VA47-29-1p C16	buc	1,000	16,50	16,50
29.	40- 8	Intrerupator automat VA47-29-1p B10	buc	1,000	16,50	16,50
30.	40- 9	Separator de sarcina VN32-2p- 63	buc	1,000	43,87	43,87

31.	40--3	Panouri de evidenta BZUM-63	buc	1,000	719,17	719,17
32.	40--4	Contor electronic monofazat ZMG112ASE 230V,10-40A	buc	1,000	416,67	416,67
33.	40--5	Panou de comanda IP54 ИИМП PRO	buc	1,000	433,33	433,33
34.	40--6	Intrerupator automat VA47-29-1p-C20	buc	1,000	16,50	16,50
35.	40-1	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,000	125,00	125,00
36.	40-10	Separator de sarcina VN32-1p- 40	buc	1,000	17,83	17,83
37.	40-2	Demaror KMI-22510	buc	1,000	136,67	136,67
38.	5440089	Banda izolatoare	kg	0,080	87,00	6,96
Total materiale de constructii						36 350,35

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	3,200	0,00	0,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	3,200	0,00	0,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,767	208,00	367,54
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,920	208,00	399,36
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h/ut	10,755	0,00	0,00
6.	031002	Autohidroascensor	h/ut	21,969	80,00	1 757,52
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	8,720	80,00	697,60
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,571	36,00	920,55
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut.	6,240	410,00	2 558,40
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,577	0,00	0,00
11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentu executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,738	208,00	153,50
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,520	80,00	121,60
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,652	80,00	132,16
Total utilaje de constructii						7 108,23

Total:

Cheltuieli directe	lei	68 426,43
Total	100,00 +	68 426,43
TVA	20,00 %	13 685,29

Total deviz:

82 111,72

Intocmit


S.R.L.

"GALICUS"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)




Investitor
Obiect

Illuminare stradala de la PT-67U din sat.Ecaterinovca ,r-ul Cimisia №067.10/18-IEE


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (SIP 2*25	1000 m			5 754,34
	1	Muncitor	h-om	65,2400	46,38	3 630,99
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentu executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,8200	208,00	170,56
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h/ut	11,9500	0,00	0,00
	031002	Autohidroascensor	h/ut	24,4100	80,00	1 952,80
2	pret firmei	Conductor SIP 2*25	m			9,96
	2-5	Conductor SIP 2*25	m	1,0000	9,96	9,96
3	pret	Conductor de legare la pamint 3Π6	m			10,00
	3219	Conductor de legare la pamint 3Π6	m	1,0000	10,00	10,00
4	P.F.	Banda de otel F-2007	m			7,92
	2-7	Banda de otel F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
5	P.F.	Screpa A200	buc			2,17
	2-8	Screpa A200	buc	1,0000	2,17	2,17
6		Consola de ancorare CA-1500	buc			32,50
	2.36	Consola de ancorare CA-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
7	P.F.	Clema PA-1500	buc			39,92
	2-33	Clema PA-1500	buc	1,0000	39,92	39,92
8	P.F.	Clema CDR/CN-1595 UK	buc			22,50




1	2	3	4	5	6	7
	11123	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	1,0000	22,50	22,50
9		Clema de feliera ПС 1-1	buc			15,84
	2234	Clema de feliera ПС 1-1	buc	1,0000	15,84	15,84
10	pret	Curea CSB	buc			1,75
	12981	Curea CSB	buc	1,0000	1,75	1,75
11	pret	Clema ES-1500	buc			53,33
	200-4	Clema ES-1500	buc	1,0000	53,33	53,33
12	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV9.5	buc			546,49
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	211,49
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	410,00	319,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	80,00	15,20
13	pret	Stilpi SV9.5	buc			1 375,00
	11-21	Stilpi SV9.5	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
14	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			74,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	24,49
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	208,00	49,92
15	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc			16,70
	1	Muncitor	h-om	0,3000	46,38	16,70
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1600	0,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1600	0,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabluri				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m			771,35




1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	690,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	208,00	81,19
17	P.F.	Cablu АПΥНП 3*2,5	m			3,29
	2346-1	Cablu АПΥНП 3*2,5	m	1,0000	3,29	3,29
18	P.F.	Cablu AVVGt 2*25	m			20,67
	2346-11	Cablu AVVGt 2*25	m	1,0000	20,67	20,67
19	P.F.	Cablu VVGng 3*6	m			27,33
	2346-12	Cablu VVGng 3*6	m	1,0000	27,33	27,33
		2.2. Articole de constructie				
20	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 948,48
	1	Muncitor	h-om	17,8000	46,38	990,68
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0400	13 300,00	532,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	39,50	31,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4700	208,00	97,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	36,00	258,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700	80,00	37,60
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 777,40
	1	Muncitor	h-om	17,8000	46,38	990,67
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	13 900,00	1 297,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	39,50	71,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5500	208,00	115,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	36,00	258,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5500	80,00	44,27
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			137,28
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	101,85
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0100	87,00	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	208,00	4,16




1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3600	80,00	28,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
23	P.F.	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc			158,33
	3355-1	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc	1,0000	158,33	158,33
24	RpEF12 C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (Установка ламп LED)	buc			10,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1900	46,38	10,57
25	P.F.	Bec LED 30W E27	buc			90,00
	3355-2	Bec LED 30W E27	buc	1,0000	90,00	90,00
26	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			385,04
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	189,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,70	2,97
	33890162- 3	Consola K1P-0.5	buc	1,0000	100,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	56,25	28,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	208,00	4,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,7300	80,00	58,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
27	08-01- 066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV OPS1B -1p	set			209,94
	1	Muncitor	h-om	3,0000	46,38	166,97
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	29,70	11,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	208,00	22,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	80,00	8,80
28	08-03- 530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			193,34
	1	Muncitor	h-om	3,1700	46,38	176,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	39,50	3,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	29,70	11,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	56,25	2,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	80,00	0,48
29	08-03- 572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap BZUM),	buc			531,12
	1	Muncitor	h-om	7,0000	46,38	389,59



1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	39,50	9,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	29,70	5,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	56,25	1,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	208,00	60,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	36,00	41,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	80,00	23,20
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			21,80
	1	Muncitor	h-om	0,3400	46,38	18,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	208,00	2,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	80,00	0,80
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIIMII)	buc			198,30
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	129,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	39,50	5,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	29,70	5,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	56,25	1,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	208,00	20,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	36,00	27,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	80,00	8,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			63,51
	1	Muncitor	h-om	1,1200	46,38	62,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	29,70	0,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	208,00	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	80,00	0,16
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 503,23
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 931,15
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	29 700,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	kg	0,0515	15 262,50	821,85
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	39,50	41,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	208,00	46,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut.	17,9000	36,00	644,38




1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	80,00	17,85
34	P.F.	Furtun metalic d.25	m			13,25
	2346-15	Furtun metalic d..25	m	1,0000	13,25	13,25
35	08-02-406-1	Constructii metalice (Accesorii din metal)	t			52 484,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	14 860,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	14 800,00	15 244,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	15 262,50	15 720,40
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	15,1500	39,50	598,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,6700	208,00	347,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	155,0000	36,00	5 580,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,6700	80,00	133,60
		3. Valoare utilajului				
36	P.F.	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc			125,00
	40-1	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,0000	125,00	125,00
37	P.F.	Demaror KMI-22510	buc			136,67
	40-2	Demaror KMI-22510	buc	1,0000	136,67	136,67
38	P.F.	Panouri de evidenta BZUM-63	buc			719,17
	40--3	Panouri de evidenta BZUM-63	buc	1,0000	719,17	719,17
39	P.F.	Contor electronic monofazat ZMG112ASE230V, 10-40A	buc			416,67
	40--4	Contor electronic monofazat ZMG112ASE 230V,10-40A	buc	1,0000	416,67	416,67
40	P.F.	Panou de comanda IP54 ИМПИ PRO	buc			433,33
	40--5	Panou de comanda IP54 ИМПИ PRO	buc	1,0000	433,33	433,33
41	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-C20	buc			16,50
	40--6	Intrerupator automat VA47-29-1p-C20	buc	1,0000	16,50	16,50
42	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-C16	buc			16,50
	40- 7	Intrerupator automat VA47-29-1p- C16	buc	1,0000	16,50	16,50
43	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-B10	buc			16,50



1	2	3	4	5	6	7
	40- 8	Intrerupator automat VA47-29-1p- B10	buc	1,0000	16,50	16,50
44	P.F.	Separator de sarcina VN32-2p-63	buc			43,87
	40- 9	Separator de sarcina VN32-2p- 63	buc	1,0000	43,87	43,87
45	P.F.	Separator de sarcina VN32-1p- 40	buc			17,83
	40-10	Separator de sarcina VN32-1p- 40	buc	1,0000	17,83	17,83
46	P.F.	Releu de timp digital T3-15	buc			266,67
	40- 10	Releu de timp digital T3-15	buc	1,0000	266,67	266,67

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Iluminare stradala de la PT-67U
din sat.Ecaterinovca ,r-ul
Cimislia №067.10/18-IEE**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 82 111,72 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (SIP 2*25	1000 m	0,900	5 754,34	5 178,91
2	pret firmei	Conductor SIP 2*25	m	900,000	9,96	8 964,00
3	pret	Conductor de legare la pamint 3П6	m	30,000	10,00	300,00
4	P.F.	Banda de otel F-2007	m	134,000	7,92	1 061,28
5	P.F.	Screpa A200	buc	134,000	2,17	290,78
6		Consola de ancorare CA-1500	buc	27,000	32,50	877,50
7	P.F.	Clema PA-1500	buc	36,000	39,92	1 437,12
8	P.F.	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	41,000	22,50	922,50
9		Clema de feliera ПС 1-1	buc	5,000	15,84	79,20
10	pret	Curea CSB	buc	92,000	1,75	161,00
11	pret	Clema ES-1500	buc	28,000	53,33	1 493,24
12	33-04-	Montarea stilpilor din beton	buc	8,000	546,49	4 371,94

1	2	3	4	5	6	7
	003-1	armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV9.5				
13	pret	Stilpi SV9.5	buc	8,000	1 375,00	11 000,00
14	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,000	74,41	595,27
15	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	8,000	16,70	133,57
Cheltuieli directe						36 866,31
Total						100,00 + 36 866,31
Asigurare sociala si medicala						22,50 % 1 190,09
Total						100,00 + 38 056,40
Cheltuieli de transport						7,00 % 1 861,06
Cheltuieli de regie						10,00 % 3 991,75
Total						100,00 + 43 909,21
Beneficiu planificat						3,00 % 1 317,27
Total						100,00 + 45 226,48
Total Lucrari de constructii						45 226,48
Incluziv salariu						5 289,31
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabluri				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,310	771,35	239,12
17	P.F.	Cablu АПГНП 3*2,5	m	16,000	3,29	52,64
18	P.F.	Cablu АVVГt 2*25	m	10,000	20,67	206,70
19	P.F.	Cablu VVGng 3*6	m	5,000	27,33	136,65
Total Cabluri						635,11



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						213,95
		2.2. Articole de constructie				
20	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,500	1 948,48	974,24
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	2 777,40	416,61
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	8,000	137,28	1 098,24
23	P.F.	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc	8,000	158,33	1 266,64
24	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (Установка ламп LED)	buc	8,000	10,57	84,60
25	P.F.	Bec LED 30W E27	buc	8,000	90,00	720,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,000	385,04	3 080,34
27	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV OPS1B -1p	set	1,000	209,94	209,94
28	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	193,34	193,34
29	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap BZUM),	buc	2,000	531,12	1 062,25
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	21,80	21,80
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП)	buc	1,000	198,30	198,30



1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,000	63,51	381,03
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,130	3 503,23	455,42
34	P.F.	Furtun metalic d.25	m	13,000	13,25	172,25
35	08-02-406-1	Constructii metalice (Accesorii din metal)	t	0,100	52 484,00	5 248,40
Total Articole de constructie						15 583,40
Incluziv salariu						6 443,34
Cheltuieli directe			lei			16 218,51
Materiale auxiliare			1,50 %			111,65
Cheltuieli de transport			7,00 %			528,86
Total			100,00 +			16 859,02
Asigurare soc. si med.			22,50 %			1 497,89
Cheltuieli de regie			30,00 %			1 997,19
Total			100,00 +			20 354,10
Beneficiu planificat			3,00 %			610,64
Total Lucrari de montare						20 964,74
Incluziv salariu						6 657,29
3. Valoare utilajului						
36	P.F.	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,000	125,00	125,00
37	P.F.	Demaror KMI-22510	buc	1,000	136,67	136,67
38	P.F.	Panouri de evidenta BZUM-63	buc	1,000	719,17	719,17
39	P.F.	Contor electronic monofazat ZMG112ASE230V, 10-40A	buc	1,000	416,67	416,67
40	P.F.	Panou de comanda IP54 ИЦМП PRO	buc	1,000	433,33	433,33
41	P.F.	Intrerupator automat VA47-29 1p-C20	buc	1,000	16,50	16,50
42	P.F.	Intrerupator automat VA47-29	buc	1,000	16,50	16,50




1	2	3	4	5	6	7
		1p-C16				
43	P.F.	Intrerupator automat VA47-29-1p-B10	buc	1,000	16,50	16,50
44	P.F.	Separator de sarcina VN32-2p-63	buc	1,000	43,87	43,87
45	P.F.	Separator de sarcina VN32-1p-40	buc	1,000	17,83	17,83
46	P.F.	Releu de timp digital TĐ-15	buc	1,000	266,67	266,67
Cheltuieli directe			lei			2 208,71
Total			100,00 +			2 208,71
Cheltuieli de depozite			1,20 %			26,50
Total			100,00 +			2 235,21
Total Valoare utilajului						2 235,21
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			68 426,43
Total			100,00 +			68 426,43
TVA			20,00 %			13 685,29

Total deviz:
Incluziv salariu

82 111,72
11 946,60

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Iluminare stradala de la PT-65U
din sat.Ecaterinovca ,r-ul
Cimislia №067.10/18-IEE
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 91 154,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	59,928	46,38	2 779,46
2.	1	Muncitor	h-om	207,977	46,38	9 645,98
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,508	46,38	116,32
		Total manopera				12 541,76

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	29 700,00	0,00
2.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,020	13 300,00	266,00
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,014	13 900,00	194,60
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,103	14 800,00	1 524,40
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,110	15 262,50	1 678,88
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,322	39,50	91,72
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,480	29,70	43,96
8.	1019852	Vopsea	kg	5,500	56,25	309,38
9.	11-21	Stilpi SV9.5	buc	11,000	1 375,00	15 125,00
10.	11123	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	46,000	22,50	1 035,00
11.	12981	Curea CSB	buc	86,000	1,75	150,50
12.	2-33	Clema PA-1500	buc	40,000	39,92	1 596,80
13.	2-5	Conductor SIP 2*25	m	1 020,000	9,96	10 159,20
14.	2-7	Banda de otel F-2007	m	127,000	7,92	1 005,84
15.	2-8	Screpa A200	buc	127,000	2,17	275,59
16.	2.36	Consola de ancorare CA-1500	buc	27,000	32,50	877,50
17.	200-4	Clema ES-1500	buc	23,000	53,33	1 226,59
18.	2234	Clema de feliera ПС 1-1	buc	5,000	15,84	79,20
19.	2346-1	Cablu АПГУНП 3*2,5	m	22,000	3,29	72,38
20.	2346-12	Cablu VVGng 3*6	m	5,000	27,33	136,65
21.	2346-15	Furtun metalic d..25	m	13,000	13,25	172,25
22.	3219	Conductor de legare la pamant 3П6	m	30,000	10,00	300,00
23.	3355-1	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc	11,000	158,33	1 741,63
24.	3355-2	Bec LED 30W E27	buc	11,000	90,00	990,00

25.	33890162-3	Consola K1P-0.5	buc	11,000	100,00	1 100,00
26.	40-1	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-lp	buc	1,000	125,00	125,00
27.	5440089	Banda izolatoare	kg	0,110	87,00	9,57
Total materiale de construcții						40 412,61

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	4,400	0,00	0,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	4,400	0,00	0,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,169	208,00	243,15
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,640	208,00	549,12
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h/ut	12,189	0,00	0,00
6.	031002	Autohidroascensor	h/ut	24,898	80,00	1 991,84
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	11,990	80,00	959,20
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	22,501	36,00	810,03
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	8,580	410,00	3 517,80
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,577	0,00	0,00
11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,836	208,00	173,89
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,090	80,00	167,20
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,064	80,00	85,12
Total utilaje de construcții						8 497,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	75 961,77
Total	100,00 +	75 961,77
TVA	20,00 %	15 192,35

91 154,12

Total deviz:

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat


(funcția, semnătura)

()


Investitor
Obiect**Iluminare stradala de la PT-65U din
sat.Ecaterinovca ,r-ul Cimisia №067.10/18-IEE****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (SIP 2*25	1000 m			5 754,27
	1	Muncitor	h-om	65,2400	46,38	3 631,01
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentu executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10t	h/ut	0,8200	208,00	170,48
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h/ut	11,9500	0,00	0,00
	031002	Autohidroascensor	h/ut	24,4100	80,00	1 952,78
2	pret firmei	Conductor SIP 2*25	m			9,96
	2-5	Conductor SIP 2*25	m	1,0000	9,96	9,96
3	pret	Conductor de legare la pamint 3П6	m			10,00
	3219	Conductor de legare la pamint 3П6	m	1,0000	10,00	10,00
4	P.F.	Banda de otel F-2007	m			7,92
	2-7	Banda de otel F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
5	P.F.	Screpa A200	buc			2,17
	2-8	Screpa A200	buc	1,0000	2,17	2,17
6		Consola de ancorare CA-1500	buc			32,50
	2.36	Consola de ancorare CA-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
7	P.F.	Clema PA-1500	buc			39,92
	2-33	Clema PA-1500	buc	1,0000	39,92	39,92
8	P.F.	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			22,50




1	2	3	4	5	6	7
	11123	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	1,0000	22,50	22,50
9		Clema de feliera ПС 1-1	buc			15,84
	2234	Clema de feliera ПС 1-1	buc	1,0000	15,84	15,84
10	pret	Curea CSB	buc			1,75
	12981	Curea CSB	buc	1,0000	1,75	1,75
11	pret	Clema ES-1500	buc			53,33
	200-4	Clema ES-1500	buc	1,0000	53,33	53,33
12	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV9.5	buc			546,49
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	211,49
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	410,00	319,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	80,00	15,20
13	pret	Stilpi SV9.5	buc			1 375,00
	11-21	Stilpi SV9.5	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
14	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			74,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	24,49
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	208,00	49,92
15	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc			16,70
	1	Muncitor	h-om	0,3000	46,38	16,70
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1600	0,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1600	0,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabluri				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m				771,07



1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	690,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	208,00	80,89
17	P.F.	Cablu АПУНП 3*2,5	m			3,29
	2346-1	Cablu АПУНП 3*2,5	m	1,0000	3,29	3,29
18	P.F.	Cablu VVGng 3*6	m			27,33
	2346-12	Cablu VVGng 3*6	m	1,0000	27,33	27,33
		2.2. Articole de constructie				
19	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 948,48
	1	Muncitor	h-om	17,8000	46,38	990,68
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0400	13 300,00	532,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	39,50	31,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4700	208,00	97,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	36,00	258,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700	80,00	37,60
20	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 777,40
	1	Muncitor	h-om	17,8000	46,38	990,67
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	13 900,00	1 297,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	39,50	71,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5500	208,00	115,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	36,00	258,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5500	80,00	44,27
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			137,28
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	101,85
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0100	87,00	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	208,00	4,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3600	80,00	28,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
22	P.F.	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc			158,33

1	2	3	4	5	6	7
	3355-1	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc	1,0000	158,33	158,33
23	RpEF12 C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (Установка ламп LED)	buc			10,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1900	46,38	10,57
24	P.F.	Bec LED 30W E27	buc			90,00
	3355-2	Bec LED 30W E27	buc	1,0000	90,00	90,00
25	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			385,04
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	189,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,70	2,97
	33890162- 3	Consola K1P-0.5	buc	1,0000	100,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	56,25	28,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	208,00	4,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,7300	80,00	58,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
26	08-01- 066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV OPS1B -1p	set			209,94
	1	Muncitor	h-om	3,0000	46,38	166,97
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	29,70	11,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	208,00	22,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	80,00	8,80
27	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 503,23
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 931,15
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	29 700,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15 262,50	821,85
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	39,50	41,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	208,00	46,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	36,00	644,38
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	80,00	17,85
28	P.F.	Furtun metalic d.25	m			13,25
	2346-15	Furtun metalic d..25	m	1,0000	13,25	13,25



1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-406-1	Constructii metalice (Accesorii din metal)	t			52 484,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	14 860,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	14 800,00	15 244,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	15 262,50	15 720,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,1500	39,50	598,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,6700	208,00	347,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	155,0000	36,00	5 580,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,6700	80,00	133,60
		3. Valoare utilajului				
30	P.F.	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc			125,00
	40-1	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,0000	125,00	125,00

Intocmit

S.R.L.

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()




Iluminare stradala de la PT-65U
din sat.Ecaterinovca ,r-ul
Cimislia №067.10/18-IEE
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 91 154,12 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (SIP 2*25	1000 m	1,020	5.754,27	5 869,36
2	pret firmei	Conductor SIP 2*25	m	1 020,00 0	9,96	10 159,20
3	pret	Conductor de legare la pamint 3Π6	m	30,000	10,00	300,00
4	P.F.	Banda de otel F-2007	m	127,000	7,92	1 005,84
5	P.F.	Screpa A200	buc	127,000	2,17	275,59
6		Consola de ancorare CA-1500	buc	27,000	32,50	877,50
7	P.F.	Clema PA-1500	buc	40,000	39,92	1 596,80
8	P.F.	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	46,000	22,50	1 035,00
9		Clema de feliera ΠC 1-1	buc	5,000	15,84	79,20
10	pret	Curea CSB	buc	86,000	1,75	150,50
11	pret	Clema ES-1500	buc	23,000	53,33	1 226,59
12	33-04-	Montarea stilpilor din beton	buc	11,000	546,49	6 011,42



1	2	3	4	5	6	7
	003-1	armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV9.5				
13	pret	Stilpi SV9.5	buc	11,000	1 375,00	15 125,00
14	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,000	74,41	818,50
15	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	11,000	16,70	183,66
Cheltuieli directe						lei 44 714,16
Total						100,00 + 44 714,16
Asigurare sociala si medicala						22,50 % 1 458,70
Total						100,00 + 46 172,86
Cheltuieli de transport						7,00 % 2 228,19
Cheltuieli de regie						10,00 % 4 840,11
Total						100,00 + 53 241,16
Beneficiu planificat						3,00 % 1 597,23
Total						100,00 + 54 838,39
Total Lucrari de constructii						54 838,39
Incluziv salariu						6 483,09
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabluri				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,270	771,07	208,19
17	P.F.	Cablu АПВНП 3*2,5	m	22,000	3,29	72,38
18	P.F.	Cablu VVGng 3*6	m	5,000	27,33	136,65
Total Cabluri						417,22
Incluziv salariu						186,35
		2.2. Articole de constructie				




1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,500	1 948,48	974,24
20	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	2 777,40	416,61
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	11,000	137,28	1 510,09
22	P.F.	Corp de iluminat RCU fara drosel	buc	11,000	158,33	1 741,63
23	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (Установка ламп LED)	buc	11,000	10,57	116,32
24	P.F.	Bec LED 30W E27	buc	11,000	90,00	990,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	11,000	385,04	4 235,47
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV OPS1B -1p	set	1,000	209,94	209,94
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,130	3 503,23	455,42
28	P.F.	Furtun metalic d.25	m	13,000	13,25	172,25
29	08-02-406-1	Constructii metalice (Accesorii din metal)	t	0,100	52 484,00	5 248,40
Total Articole de constructie					16 070,37	
Incluziv salariu					5 872,32	
Cheltuieli directe					lei 16 487,59	
Materiale auxiliare					124,97	
Cheltuieli de transport					591,95	
Total					17 204,51	



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare soc. si med.	22,50 %			1 363,20
		Cheltuieli de regie	30,00 %			1 817,60
		Total	100,00 +			20 385,31
		Beneficiu planificat	3,00 %			611,57
		Total Lucrari de montare				20 996,88
		Incluziv salariu				6 058,67
		3. Valoare utilajului				
30	P.F.	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,000	125,00	125,00
		Cheltuieli directe	lei			125,00
		Total	100,00 +			125,00
		Cheltuieli de depozite	1,20 %			1,50
		Total	100,00 +			126,50
		Total Valoare utilajului				126,50
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			75 961,77
		Total	100,00 +			75 961,77
		TVA	20,00 %			15 192,35

Total deviz:
Incluziv salariu

91 154,12
12 541,76

Intocmit  ()
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare soc. si med.	22,50 %			1 363,20
		Cheltuieli de regie	30,00 %			1 817,60
		Total	100,00 +			20 385,31
		Beneficiu planificat	3,00 %			611,57
		Total Lucrari de montare				20 996,88
		Incluziv salariu				6 058,67
		3. Valoare utilajului				
30	P.F.	Limitator de supratensiuni de impuls OPS1B-1p	buc	1,000	125,00	125,00
		Cheltuieli directe	lei			125,00
		Total	100,00 +			125,00
		Cheltuieli de depozite	1,20 %			1,50
		Total	100,00 +			126,50
		Total Valoare utilajului				126,50
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			75 961,77
		Total	100,00 +			75 961,77
		TVA	20,00 %			15 192,35
		Total deviz:				91 154,12
		Incluziv salariu				12 541,76

Intocmit  (funcția, semnătura) ()

Verificat (funcția, semnătura) ()