

## Reparatia capitala a acoperisului la comisariatul de politie din or.Briceni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 979 945,86 lei


crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	777,00	41,72	32 412,72
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	777,00	10,68	8 297,42
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	561,00	23,19	13 008,13
4	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	25,00	43,82	1 095,54
5	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	25,00	20,18	504,52
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km	t	25,00	0,00	0,00
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	22,60	1 083,60	24 489,39
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	106,40	81,74	8 697,17
9	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice-centura	m3	10,65	322,00	3 429,28
10	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	742,81	16,83	12 500,51

		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=3346m				
11	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=993m	kg	881,78	15,21	13 415,57
12	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice-talpi din beton	m3	1,80	384,61	692,29
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	222,00	125,09	27 770,50
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,10	5 781,65	58 394,65
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,10	264,19	2 668,28
16	CE30B	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0,007	m2	934,60	54,33	50 776,30
17	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	9,346	926,46	8 658,72
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (inclusiv confectionii antizapada)	m2	934,60	217,64	203 408,46
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,20	203,50	19 576,73
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	174,00	222,74	38 757,62
21	CE31C	Streasina captusita cu tabla profilata	m2	97,20	594,25	57 761,06
		<i>Total</i>	lei			586 314,86
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				<b>586 314,86 229 594,76</b>
		<i>Total</i>	lei			586 314,86
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			51 658,82
		<i>Transport</i>	10 %			34 862,73

		<i>TOTAL</i>		672 836,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %	97 561,28
		<i>TOTAL</i>		770 397,69
		<i>Beneficiu</i>	6 %	46 223,86
		<b>Total Inclisiv salariu</b>		<b>816 621,55 229 594,76</b>

		Total	lei	816 621,55
		TVA	20 %	163 324,31
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>979 945,86</b>

Intocmit



V.Scutelnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)