

Acoperiș șarpant la blocul nr.3 al Gimnaziului Ștefan cel Mare din s.Molovata

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-5-5

Valoarea de deviz 763 621,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Demontaj				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2	505,000	32,84 30,24	16 584,20 15 271,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	505,000	11,46 7,56	5 787,30 3 817,80
3	CE41AK=0,8	Montarea capriorilor - demontare capriorilor si rafturilor	m3	1,760	6 049,76 809,41	10 647,58 1 424,56
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,200	78,54 78,54	94,25 94,25
5	RpCE40B	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor exclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2	416,000	89,14 71,40	37 082,24 29 702,40
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - granulit	m3	81,800	79,48 42,84	6 501,46 3 504,31

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCE05E	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu 1 strat de carton bitumat CA 400, simplu asezat si cu suprapunerile lipite cu bitum cald	m2	416,000	6,38 3,78	2 654,08 1 572,48
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III-transportarea deseurilor autobasculanta	100 m3	1,950	312,00 0,00	608,40 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km- transportarea gunoiului de la desfaceri	t	62,000	9,58 0,00	593,75 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,950	53,45 15,96	104,23 31,12
		Total Demontaj Inclusiv salariu				80 657,49 55 418,12
		1.2. Acoperis				
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,410	7 564,89 1 011,78	18 231,39 2 438,40
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,650	7 229,01 945,00	11 927,86 1 559,25
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=5,39 m3 (inclusiv 3,46 m3- nou, 1,39m3 - refolosirea)	m2	645,000	54,60 12,39	35 215,25 7 991,55
14	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	9,460	543,88 86,10	5 145,12 814,51
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate- pelicula anticondensat	m2	645,000	20,10 10,50	12 961,79 6 772,50
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	645,000	256,93 48,30	165 718,21 31 153,50

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor				
17	CE23D3 aplicativ	Tabla protejata anticoroziv pentru imbinari L=2.0 m/ buc B=0.5-1.17m	m	63,000	194,60 66,36	12 260,06 4 180,68
18	CK26Dapli cativ	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - sisteme antizapada L=1,0 m (92 buc)	m	92,000	46,70 4,20	4 296,40 386,40
19		Sisteme antizapada L=1,00m	buc	92,000	100,00 0,00	9 200,00 0,00
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125	m	103,000	190,85 12,60	19 658,05 1 297,80
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	42,000	152,61 14,70	6 409,62 617,40
22	CK17F aplicativ	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	81,000	171,23 73,50	13 869,79 5 953,50
		Total Acoperis Inclusiv salariu				314 893,54 63 165,49
		1.3. Scara				
23	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	128,900	18,68 5,04	2 408,37 649,66
24	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 strat-uri,	m2	5,000	45,06 34,02	225,30 170,10
25	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	14,000	23,22 5,04	325,12 70,56
26	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	27,92 24,36	390,85 341,04
		Total Scara Inclusiv salariu				3 349,64 1 231,36
		1.4. Nod A				
27	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea - polisterolciment gr.10 cm	m3	39,100	2 253,24 243,60	88 101,74 9 524,76

1	2	3	4	5	6	7
		y=500kg/m3				
28	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	391,000	59,29 10,50	23 182,39 4 105,50
		Total Nod A Inclusiv salariu				111 284,13 13 630,26
		Total Acoperis Inclusiv salariu				510 184,80 133 445,23

		Total	lei	510 184,80
		CNAM	24,00 %	32 026,86
		Cheltuieli de transport	10,00 %	34 977,89
		Cheltuieli de regie	5,00 %	28 859,47
		Beneficiu de deviz	5,00 %	30 302,44
		Total	100,00 +	636 351,46
		TVA	20,00 %	127 270,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		763 621,75 133 445,23

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)