




25

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 165**

pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică

“21” octombrie 2021

mun. Hîncești \_\_\_\_\_

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria municipiului Hîncești**, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: [municipiulhincesti@gmail.com](mailto:municipiulhincesti@gmail.com), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 , din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin **primar – Alexandru Botnari** , în calitate de **Beneficiar** și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994, cu sediul în Chişinău, str. bd. Dacia nr. 71/6, of. 34, telefon: 062114444, e-mail: [medalmirsrl@gmail.com](mailto:medalmirsrl@gmail.com) , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin Volcu Veaceslav, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație str.Coşbuc (sector str. M.Hîncu – P.Zadnipru).**

**Cod CPV: 45233142-6** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de \_\_\_\_\_ luni și zile 7 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. *21 octombrie 2021*

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### “ BENEFICIAR ” PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI

Adresa: **Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;**  
Tel./Fax: **0269 2 58 55, 0269 24198,  
026923286;  
municipiulhincesti@gmail.com;**  
Denumirea **Ministerul Finanțelor;**  
Băncii: **Trezoreria Regională Centru;**  
Adresa **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44;**  
Băncii: **Cod  
TREZMD2X;**  
Bancar: **Cont de  
MD50TRPDAE312120G10867AC;**  
decontare: **Cod fiscal:  
1007601004054.**

#### “ ANTREPRENOR ” MEDALMIR S.R.L

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Movileni,  
nr. 30, ap. 1;**  
Tel./Fax: **0621144440;  
e-mail:  
medalmirsrl@gmail.com;**  
Denumirea **B.C. ” Moldova**  
Băncii: **Agroindbank ” S.A. ;**  
Adresa **Filiala 5;**  
Băncii: **Cod  
AGRNMD2X435;**  
Bancar: **Cont de  
MD21AG00000002251231232**  
decontare: **8;**  
Cod fiscal: **1014600019994.**

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ”:

“ ANTREPRENOR ”:

Antreprenor SRL MEDALMIR  
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA HINCESTI  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a str. Cojbuc  
 intre str. M.Hincu si P. Zadnipru  
 beton din mun. Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **117 006,346 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe 10 an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. PARTEA CAROSABILA</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,110	1 624,091 0,000	178,650 0,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	20,110	564,903 34,596	11 360,196 695,726
3	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	249,980	27,991 3,114	6 997,239 778,352
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale--M300 ,gr150mm	m3	27,386	1 912,709 183,935	52 381,435 5 037,235
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	40,000	47,546 21,334	1 901,848 853,368
		<b>Total capitol:</b>				<b>72 819,368</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 364,681</b>

		Total	lei	72 819,368
		Fondul social	24,00 %	1 767,523
		Transport	10,00 %	5 750,333
		Total	100,00 +	80 337,224
		Cheltuieli de regie	14,50 %	11 648,897
		Total	100,00 +	91 986,121
		Beneficiu de deviz	6,00 %	5 519,167
		Total	100,00 +	97 505,288
		TVA	20,00 %	19 501,058
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>117 006,346</b>
				<b>7 364,681</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reparatia capitala a str. Cojbuc  
intre str. M.Hincu si P. Zadnipru  
beton din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 117 006,346 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							



**Obiect** Reparatia capitala a str. Cojbuc intre str. **Investitor**  
**M.Hincu si P. Zadnipru beton din mun.**  
**Hincesti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. PARTEA CAROSABILA</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,091
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,091
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			564,903
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,895
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,699
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,909
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,554
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	50,00	0,751
3	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			27,991
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	21,60	21,816
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,30	0,082
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	18,60	2,790
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale--M300 ,gr150mm	m3			1 912,709
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 250,00	1 275,013
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 500,00	277,423
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,338
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			47,546
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	57,66	21,334
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 000,00	3,600
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	10,00	0,412
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	10,00	3,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	50,00	18,500

**APROBAT:**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

