

**Капитальный ремонт
шатровой крыши над
зданиями ПУ Гимназии
им.С.Руденко в г.Вулканешты
АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Блок В

Valoarea de deviz 443 633 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Блок В				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B к=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцементных листов)	m2	390,000	30,89 30,59	12 046,78 11 929,78
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетки кровли без повторного использования материалов)	m2	390,000	15,74 15,29	6 140,40 5 964,90
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				18 187,18 17 894,68
		1.2. Кровля				
3	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных	buc	17,000	189,31 57,78	3 218,19 982,26

1	2	3	4	5	6	7
		элементов несущей конструкции крыши -по месту =0,5м3)				
4	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами)	kg	30,000	35,82 10,20	1 074,49 305,89
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - кобылки -сечение согласно проекта)	m3	0,540	6 902,04 1 911,83	3 727,10 1 032,39
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя -антиконденсатная пленка)	m2	440,000	21,32 6,37	9 382,89 2 804,01
7	СК18Апри м	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*25мм для крепления пленки=0,56м3)	m	450,000	12,69 7,65	5 709,28 3 441,28
8	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций: - кобылок, стропильных ног и реек)	m3	4,300	237,76 72,23	1 022,36 310,57
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Устройство обрешетки из хвойных досок 100*30мм с шагом 350мм =1548м/4,05м3)	m2	440,000	67,69 25,07	29 781,51 11 029,11
10	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнестойкая обработка деревянных конструкций -обрешетка)	100 m2	4,400	849,15 268,50	3 736,24 1 181,42

1	2	3	4	5	6	7
11	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	4,400	606,02 373,02	2 666,48 1 641,28
12	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок=0,72м3)	buc	3,000	1 933,44 561,06	5 800,31 1 683,17
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из строганных досок толщиной 20мм)	m2	36,000	131,71 21,67	4 741,46 780,02
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянной подшивки карнизных свесов в 2 слоя масляной эмалью) -цвет согласовать	m2	36,000	45,52 23,37	1 638,60 841,20
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))в комплекте с ендовами и верхней планки=15м2, коньковых элементов=80мп(согласно проекта) -цвет покрытия согласовать	m2	440,000	318,13 97,72	139 978,32 42 994,82
16	CE19Апри м	Снегозадержатели din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (-Снегозадержатели длиной одной штуки 2м всего 38шт)	m	76,000	116,23 36,11	8 833,65 2 744,53

1	2	3	4	5	6	7
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов Ф125мм типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	88,000	201,60 25,49	17 741,11 2 243,21
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб Ф100мм типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками=8шт и отводами-колено)	m	40,000	198,05 29,74	7 922,18 1 189,58
		Total Кровля Inclusiv salariu				246 974,17 75 204,74
		Total Блок В Inclusiv salariu				265 161,35 93 099,42

		Прямые затраты	lei	265 160
		Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	22 344
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	17 097
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	44 167
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	348 768
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	20 927
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	369 695
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	73 938
		Total deviz:		443 633
		Inclusiv salariu		93 099

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт
шатровой крыши над
зданиями ПУ Гимназии
им.С.Руденко в г.Вулканешты
АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Блок В

Valoarea de deviz 443 633 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,540	84,97	45,88
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	142,740	84,97	12 128,62
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,260	84,97	871,80
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	28,845	84,97	2 450,96
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	26,400	84,97	2 243,21
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,900	84,97	841,20
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	533,200	84,97	45 306,00
8.	7422010060100	Timplar	h-om	40,500	84,97	3 441,28
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,414	84,97	22 637,20
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,875	84,97	3 133,27
		Total manopera				93 099

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	39,665	15,00	594,97
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,450	0,00	0,00
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,880	25,00	72,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,200	2,00	14,40
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,240	4 200,00	1 008,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,050	4 200,00	17 010,00
7.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,756	5 200,00	3 931,20
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,065	4 200,00	273,00
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,180	4 200,00	756,00
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,300	4 200,00	1 260,00
11.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,510	4 200,00	2 142,00
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,005	4 200,00	21,00
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,502	4 200,00	2 108,40
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	33,710	25,00	842,75

15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,800	20,00	36,00
16.	2320166200729	Parchetin	l	0,900	0,00	0,00
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	21,900	16,00	350,40
18.	23203226000361	Gudron	kg	1,393	8,00	11,14
19.	2413217300010	Cleme	buc	20,400	25,00	510,00
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,625	15,00	24,38
21.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,228	30,00	6,84
22.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,840	75,00	513,00
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	130,010	15,00	1 950,15
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,900	0,00	0,00
25.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,600	30,00	108,00
26.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,350	0,00	0,00
27.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,900	0,00	0,00
28.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,450	0,00	0,00
29.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,600	0,00	0,00
30.	2462106110602	Natriu fluor	kg	39,600	12,00	475,20
31.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,100	5,00	115,50
32.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	80,000	65,00	5 200,00
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,250	0,00	0,00
34.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,128	10,00	181,28
35.	2670112202900	Baghete din lemn 50*25mm	m	472,500	4,80	2 268,00
36.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,000	3,00	54,00
37.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,500	350,00	525,00
38.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,783	10,00	7,83
39.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	521,180	12,00	6 254,16
40.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv Ендовы и верхняя планка	m2	15,000	180,00	2 700,00
41.	2710403642598	Снегозадержатели	m	76,000	80,00	6 080,00
42.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	531,300	160,00	85 008,00
43.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	18,620	0,00	0,00
44.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,480	65,00	1 201,20
45.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,840	110,00	4 712,40
46.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	95,172	95,00	9 041,34
47.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	17,480	0,00	0,00
48.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,560	0,00	0,00
49.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,800	0,00	0,00
50.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,000	20,00	240,00
51.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,000	15,00	45,00
52.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,836	32,00	58,75
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	53,808	30,00	1 614,24
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	4,050	25,00	101,25
55.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,200	10,00	102,00
56.	2874115837745	Suruburi	buc	906,400	0,15	135,96
57.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,820	30,00	174,60
58.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,264	25,00	481,60
59.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,128	35,00	634,48
60.	2875274000502	Cot burlan отвод-колeно	buc	8,000	50,00	400,00
61.	2875274000503	Cot de sarpat воронки	buc	8,000	55,00	440,00
62.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,200	30,00	306,00
63.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,128	45,00	815,76
64.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	114,000 126,896	0,00 35,00	0,00 4 441,36
65.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	34,000	25,00	850,00
66.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 158,000	0,60	2 494,80
67.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 438,400	0,05	271,92
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,450	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				170 974

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,210	250,00	52,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,411	450,00	184,95
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,110	15,00	181,65
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,800	15,00	117,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,255	25,00	6,38
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,124	10,00	1,24
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,720	12,00	512,64
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,760	25,00	19,00
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,178	15,00	2,67
10.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,480	18,00	8,64
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,474	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						1 087

Прямые затраты	lei	265 160
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	22 344
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	17 097
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	44 167
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	348 768
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	20 927
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	369 695
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	73 938

Total deviz:

443 633

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капитальный ремонт шатровой
крыши над зданиями ПУ Гимназии
им.С.Руденко в г.Вулканешты АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Блок В				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B κ=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцементных листов)	m2			30,89 30,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетки кровли без повторного использования материалов)	m2			15,74 15,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.2. Кровля				
3	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши -по месту =0,5м3)	buc			189,31 57,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	84,97	40,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	4 200,00	126,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами)	kg			35,82 10,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	25,00	25,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - кобылки -сечение согласно проекта)	m3			6 902,04 1 911,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,19
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	38,89
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 200,00	3 904,44
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	4 200,00	505,56
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,80

1	2	3	4	5	6	7
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,63
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя - антиконденсатная пленка)	m2			21,32 6,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	1,27
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
7	СК18Априм	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*25мм для крепления пленки=0,56м3)	m			12,69 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	84,97	7,65
	2670112202900	Baghete din lemn 50*25мм	m	1,0500	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	0,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	0,00	0,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций: -кобылок, стропильных ног и реек)	m3			237,76 72,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,23
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,22
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,00	0,00
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Устройство обрешетки из хвойных досок 100*30мм с шагом 350мм =1548м/4,05м3)	m2			67,69 25,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009205	4 200,00	38,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
10	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнестойкая обработка деревянных конструкций -обрешетка)	100 m2			849,15 268,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	84,97	268,50
	1212121212121	apa	m3	0,7900	15,00	11,85
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	25,00	150,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,00	345,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	30,00	1,20
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,00	64,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	250,00	5,74
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,85
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	0,00	0,00
11	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных	100 m2			606,02

1	2	3	4	5	6	7
		конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)				373,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	84,97	373,02
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	12,00	108,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	15,00	120,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
12	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок=0,72м3)	buc			1 933,44 561,06
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	84,97	507,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	84,97	53,79
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0800	4 200,00	336,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 200,00	252,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 200,00	420,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	350,00	175,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	30,00	42,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	18,00	2,88
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из строганных досок толщиной 20мм)	m2			131,71 21,67
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	84,97	1,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0210	5 200,00	109,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,84
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянной подшивки карнизных свесов в 2 слоя масляной эмалью) -цвет согласовать	m2			45,52 23,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	23,37
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	75,00	14,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,00	0,40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	30,00	3,00
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))в комплекте с ендовами и верхней планки=15м2, коньковых элементов=80мп(согласно проекта) -цвет покрытия согласовать	m2			318,13 97,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv Ендовы и верхняя планка	m2		180,00	6,14
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m		65,00	11,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
16	CE19Априм	Снегозадержатели din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv culturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (-Снегозадержатели длиной одной	m			116,23 36,11

1	2	3	4	5	6	7
		штуки 2м всего 38шт)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	6,37
	2710403642598	Снегозадержатели	m	1,0000	80,00	80,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	0,00	0,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	0,00	0,00
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	0,00	0,00
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	0,00	0,00
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов Ф125мм типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			201,60 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб Ф100мм типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками=8шт и отводами-колено)	m			198,05 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	117,81
	2875274000502	Cot burlan отвод-колено	buc		50,00	10,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	10,00	2,55
	2875274000503	Cot de sapat воронки	buc		55,00	11,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.