

**Constructia havuzului pietonal din
parcul La Izvor din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Constructii beton armat**

Valoarea de deviz 2 347 256,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	149,5000	41,97	6 274,515
2.	7123010010200	Betonist	h-om	155,8100	41,97	6 539,346
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	125,7683	41,97	5 278,495
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	166,4000	41,97	6 983,808
5.	7129020012800	Pavator	h-om	136,6740	41,97	5 736,208
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	684,8000	41,97	28 741,056
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	97,3800	41,97	4 087,039
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,6500	41,97	572,890
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	255,4400	41,97	10 720,816
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	632,7700	41,97	26 557,356
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2660	41,97	179,044
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	946,2410	41,97	39 713,735
Total manopera						141 384,28

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,0706	265,00	548,709
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,3533	215,00	7 815,959
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6750	215,00	145,125
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,2600	215,00	2 205,900
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1300	3 200,00	416,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1300	3 200,00	416,000
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	23,4000	100,00	2 340,000
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	513,0000	0,70	359,100
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2565	700,00	179,550
10.	2320166200729	Parchetin	l	13,0968	22,90	299,917
11.	2320187315789	Decofrol	kg	15,6000	17,00	265,200
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	769,5000	12,90	9 926,550
13.	23204432332600 103	Adeziv pe baza de ciment cu doua componente tip Elastocem A+B	kg	1 593,4100	78,50	125 082,685

14.	24165861440530 3	"Praimer" G n=0,2 kg/m2	kg	68,2500	54,00	3 685,500
15.	24302261000001	Fuga	kg	168,5892	78,90	13 301,688
16.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	8,7312	25,90	226,138
17.	2451427308669	Ceara parchet	kg	13,0968	45,90	601,143
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	64,2000	3,50	224,700
19.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	2 593,6800	43,30	112 306,344
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	470,8000	7,80	3 672,240
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	216,0000	1,90	410,400
22.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	19,6452	2,90	56,971
23.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	831,2850	1,90	1 579,441
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 564,0000	1,90	6 771,600
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	153,9000	1,80	277,020
26.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	137,0250	133,33	18 269,543
27.	26631021330000 1	Beton C7,5	m3	50,1840	900,80	45 205,747
28.	26631333021000 01	Beton C22,5 W-6 cu adaugare de aditiv hidroizolant Penetron Admix	m3	101,4135	1 788,30	181 357,762
29.	26701331220205 1	Placi din ceramica granit dimensiuni 600 x 600 x 20 mm, tip R11, Norr	m2	440,9256	911,00	401 683,222
30.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	564,3000	23,90	13 486,770
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,0200	11,80	106,436
32.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	4 431,8847	11,80	52 296,239
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,5000	16,70	108,550
34.	2811236832352	Burghiu widia	buc	82,9600	34,80	2 887,008
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,5000	18,20	118,300
36.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	26,0000	1,80	46,800
37.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	26,0000	0,90	23,400
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5200	45,00	23,400
39.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	48,0216	36,90	1 771,997
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,7000	89,00	240,300
41.	33141112220175 2	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	170,2000	215,00	36 593,000
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	259,2500	1,99	515,908
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,8920	20,75	1 035,258
44.	4100126202818	Apa	m3	36,2368	20,75	751,914
45.	78987	Suport pentru teracota tip SE9, h-2-5-345 mm	buc	1 264,0000	148,33	187 489,120
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,7500	3,10	70,525
		Total materiale de constructii				1 237 195,0 7

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	13,0500	200,00	2 610,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	75,1800	78,60	5 909,148
3.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	217,5000	43,00	9 352,500
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	37,5900	125,40	4 713,786

		m3/min				
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0150	67,90	68,918
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,1265	20,75	313,875
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8721	20,75	18,096
8.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	470,8000	78,90	37 146,120
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,1200	34,20	209,304
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,4392	20,75	278,863
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,2930	290,89	2 121,461
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7797	279,78	218,144
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	21,8400	389,80	8 513,232
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,6640	389,60	1 037,894
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,1000	45,80	1 012,180
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,5168	11,90	232,250
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,0150	45,80	46,487
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	8,4360	38,60	325,630
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,5056	56,00	364,314
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	19,2930	32,70	630,881
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,3500	220,00	737,000
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	176,2955	220,00	38 785,010
		Total utilaje de construcții				114 645,09

Total	Lei	1 493 224,44
CASM	22,5 %	31 811,46
Transportarea materialelor	7 %	86 603,65
Cheltuieli de regie	14,5 %	233 687,73
Beneficiu de deviz	6 %	110 719,64
TVA	20 %	391 209,39

Total deviz:

2 347 256,31

Intocmit

Neostil SRL, Turcan A.V. /director/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

Construcția havuzului pietonal din parcul La Izvor din mun. Chisinau

Investitor Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			169,931 165,781
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,75	2,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,75	1,66
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			275,817 230,835
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	41,97	62,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,75	1,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	67,90	23,76
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,80	16,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,75	4,15
3	TrIIAA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			14,689 14,689
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,97	14,69
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			56,760 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
		2. Lucrari de terasament				
5	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 465,649 99,889
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	41,97	99,89
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	389,80	4 365,76
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debtele sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,458 86,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
7	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			95,502 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	220,00	95,50
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea ficarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 214,678 126,749
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	41,97	126,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	290,89	1 087,93
		3. Lucrari de constructie				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3			350,221 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	331411122201752	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,75	2,08
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunca pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,40	26,33

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,60	33,01
10	CB03J aplicativ	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului (placaj n=1,01 m2)	m2			94,162
						60,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	41,97	7,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800	41,97	53,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	45,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,90	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	1,80	0,36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	18,20	0,91
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	100,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,70	0,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	220,00	4,40
11	CA0311	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 7,5	m3			1 083,195
						36,934
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8300	41,97	34,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	266310213300001	Beton C7,5	m3	1,0250	900,80	941,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,75	6,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,60	2,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	389,60	7,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	45,80	6,41
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0900	200,00	18,00
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000	43,00	64,50
12	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			52,242
						4,617
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,97	4,62
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,90	19,35
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	23,90	26,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	0,54
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,75	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,70	0,36
13	CB03J aplicativ	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului (placaj n=1,01 m2)	m2			94,161
						60,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	41,97	7,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800	41,97	53,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	45,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,90	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	1,80	0,36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	18,20	0,91
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	100,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,70	0,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	220,00	4,40
14	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,900
						1,805
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	41,97	1,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,80	12,09
15	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			13,312
						1,217
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	41,97	1,22
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,80	12,09
16	CA0311	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			2 011,076

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C22,5 W-6 cu adaugare de aditiv hidroizolant Penetron Admix				36,934
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8300	41,97	34,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	266313330210000 1	Beton C22,5 W-6 cu adaugare de aditiv hidroizolant Penetron Admix	m3	1,0250	1 788,30	1 869,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,75	6,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,60	2,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	389,60	7,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	45,80	6,41
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0900	200,00	18,00
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000	43,00	64,50
17	RpCM05A adoptat	Slefuirea suprafetelor din beton	m2			167,040
						73,028
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6000	41,97	67,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	41,97	5,88
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0450	2,90	0,13
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1100	36,90	4,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	45,90	1,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,90	0,70
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	25,90	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,75	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	20,75	0,10
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	1,1000	78,90	86,79
		4. Lucrari de executare a transeelor				
18	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			948,452
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	279,78	948,45
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,458
						86,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			335,694
						37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	215,00	236,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,75	2,08
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,40	26,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,60	33,01
21	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			120,512
						14,270
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	41,97	14,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,99	15,17
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	34,80	84,91
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	34,20	6,16
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 157,535
						188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	41,97	172,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,90	526,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	215,00	161,49
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	265,00	182,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,75	6,11
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,60	2,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	389,60	7,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,80	27,48

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		5. Lucrari de hidroizolare				
23	CN53A aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor/pardoseli tip "Praimer" G n=0,2 kg/m2	m2			9,514 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	241658614405303	"Praimer" G n=0,2 kg/m2	kg	0,1500	54,00	8,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,15
24	RpCE03A aplicativ	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald la mortar de ciment cu doua componente cu gletuitorul de cauciuc in 2 straturi (Adeziv pe baza de ciment cu doua componente tip Elastocem A+B)	m2			283,490 7,555
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0900	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78
	23204432332600103	Adeziv pe baza de ciment cu doua componente tip Elastocem A+B	kg	3,4000	78,50	274,91
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,70	0,98
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0023	20,75	0,05
		6. Lucrari de instalare a teracotei				
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,505 8,394
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,75	0,01
26	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramiogranit structurat: dimensiuni 600 x 600 x 20 mm, tip R11, Norr	m2			1 326,431 92,334
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	41,97	92,33
	267013312202051	Placi din ceramica granit dimensiuni 600 x 600 x 20 mm, tip R11, Norr	m2	1,0200	911,00	938,51
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	43,30	262,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	78,90	31,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,75	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	20,75	0,65
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	56,00	0,85
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	11,90	0,54
27	pret de piata	Suport pentru teracota tip SE9, h-2-5-345 mm	buc			148,330 0,000
	78987	Suport pentru teracota tip SE9, h-2-5-345 mm	buc	1,0000	148,33	148,33
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			251,542 43,817
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,90	50,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	133,33	135,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	215,00	1,07
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	215,00	16,34
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	89,00	1,78

APROBAT:



Intocmit

Neostil SRL, Turcan A.V. /director/

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia havuzului pietonal
din parcul La Izvor din mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Constructii beton armat**

Valoarea de deviz 2 347 256,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	142,0000	169,931 165,781	24 130,273 23 540,973
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,9000	275,817 230,835	799,870 669,421
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	99,3000	14,689 14,689	1 458,667 1 458,667
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	99,3000	56,760 0,000	5 636,268 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 025,078
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				32 025,078 25 669,061
		2. Lucrari de terasament				
5	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,9500	4 465,649 99,889	8 708,015 194,783
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	16,9000	86,458	1 461,144

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			86,458	1 461,144
7	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	347,1000	95,502 0,000	33 148,742 0,000
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,9500	1 214,678 126,749	2 368,622 247,161
		<i>Total</i>	Lei			45 686,523
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				45 686,523 1 903,088
		3. Lucrari de constructie				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, frctie 5-10 mm	m3	148,0000	350,221 41,550	51 832,752 6 149,444
10	CB03J aplicativ	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului (placaj n=1,01 m2)	m2	11,0000	94,162 60,857	1 035,777 669,422
11	CA03I1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 7,5	m3	48,0000	1 083,195 36,934	51 993,336 1 772,813
12	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	513,0000	52,242 4,617	26 799,979 2 368,367
13	CB03J aplicativ	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului (placaj n=1,01 m2)	m2	119,0000	94,161 60,856	11 205,218 7 241,923

1	2	3	4	5	6	7
14	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	8,8000	13,900 1,805	122,317 15,881
15	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	4 323,7900	13,312 1,217	57 558,853 5 262,614
16	CA03II	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu pompa pe verticală pînă la 10 m inclusiv și pe orizontală pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C22,5 W-6 cu adăugare de aditiv hidroizolant Penetron Admix	m3	97,0000	2 011,076 36,934	195 074,347 3 582,559
17	RpCM05A adoptat	Slefuirea suprafețelor din beton	m2	428,0000	167,040 73,028	71 493,175 31 255,898
		<i>Total</i>	Lei			467 115,754
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				467 115,754 58 318,921
		4. Lucrări de executare a tranșelor				
18	TsC03B31	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platforme, descărcare în depozit teren cat. I în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	0,2300	948,452 0,000	218,144 0,000
19	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	2,7000	86,458 86,458	233,437 233,437
20	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	31,0000	335,694 37,773	10 406,514 1 170,963
21	RCsB21C k=2	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 10 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm	buc	34,0000	120,512 14,270	4 097,393 485,173

1	2	3	4	5	6	7
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,0000	1 157,535 188,865	3 472,605 566,595
		<i>Total</i>	Lei			18 428,093
		Total Lucrari de executare a transeelor Inclusiv salariu				18 428,093 2 456,168
		5. Lucrari de hidroizolare				
23	CN53A aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor/pardoseli tip "Praimer" G n=0,2 kg/m2	m2	455,0000	9,514 1,259	4 328,915 572,890
24	RpCE03A aplicativ	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald la mortar de ciment cu doua componente cu gletuitorul de cauciuc in 2 straturi (Adeziv pe baza de ciment cu doua componente tip Elastocem A+B)	m2	455,0000	283,490 7,555	128 988,099 3 437,344
		<i>Total</i>	Lei			133 317,014
		Total Lucrari de hidroizolare Inclusiv salariu				133 317,014 4 010,234
		6. Lucrari de instalare a teracotei				
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	428,0000	17,505 8,394	7 492,236 3 592,632
26	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramiogranit structurat: dimensiuni 600 x 600 x 20 mm, tip R11, Norr	m2	428,0000	1 326,431 92,334	567 712,542 39 518,952
27	pret de piata	Suport pentru teracota tip SE9, h-2-5-345 mm	buc	1 264,0000	148,330 0,000	187 489,120 0,000
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	135,0000	251,542 43,817	33 958,120 5 915,252

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
		<i>Total</i>	Lei			796 652,018
		Total Lucrari de instalare a teracotei Inclusiv salariu				796 652,018 49 026,836

		Total	Lei	1 493 224,44
		CASM	22,5 %	31 811,46
		Transportarea materialelor	7 %	86 603,65
		Cheltuieli de regie	14,5 %	233 687,73
		Beneficiu de deviz	6 %	110 719,64
		TVA	20 %	391 209,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 347 256,31
				141 384,28

Intocmit

Neostil SRL, Turcan A.V. /director/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia havuzului pietonal din
parcul La Izvor din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Lucrari electrice. Lucrari tehnico-sanitare**

Valoarea de deviz 2 093 087,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 085,6400	41,97	45 564,311
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	413,9000	41,97	17 371,383
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,9800	41,97	2 013,721
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	41,97	130,107
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	64,0900	41,97	2 689,858
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5400	41,97	22,664
7.	7137010011510	Electromontor	h-om	64,0000	41,97	2 686,080
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	41,97	11,332
				Total manopera		70 489,47

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,4000	35,60	14,240
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,0000	0,70	56,000
3.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,1295	10 900,00	1 411,550
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0120	41 250,00	495,000
5.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0001	43 200,00	4,320
6.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,2240	9 350,00	2 094,400
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,2041	9 300,00	1 898,130
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002	7 200,00	1,440
9.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	33,2160	32,45	1 077,859
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,2692	43,20	184,430
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,6000	3,20	11,520
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	89,7604	1,00	89,760
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	46,2500	9,80	453,250
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	89,7604	2,30	206,449
15.	1019852	Vopsea	kg	8,6000	53,20	457,520
16.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	40,0000	9,80	392,000
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0006	5 445,00	3,267

18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2586	195,00	50,427
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,6300	12,90	8,127
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	9,1290	16,70	152,454
21.	2320167317232	Dicloretran	kg	9,1290	400,00	3 651,600
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	20,90	2,926
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5300	28,90	15,317
24.	2462106110467	Codez - 100	kg	3,6516	567,00	2 070,457
25.	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,2000	0,90	14,580
26.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	52,30	5,230
27.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	7,8336	68,90	539,735
28.	25212167005009987	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	6,2712	51,66	323,970
29.	2521216710440011118790	Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=40 mm	m	15,0450	28,83	433,747
30.	25212216700000	Teava din PVC neplastifiata d 50 mm	m	96,3900	36,66	3 533,657
31.	25231335664470000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d 63 mm	buc	359,8560	35,80	12 882,845
32.	252313356670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d 50 mm	buc	100,2456	24,50	2 456,017
33.	25233331567138115555577	Reductie D 50x1" PT	buc	46,3500	66,66	3 089,691
34.	2523363315671381155555577	Trecere 40x32 PE	buc	1,0300	65,40	67,362
35.	2523363315671381155555577	Cot 40x90 PE	buc	2,0600	45,50	93,730
36.	254212216700000	Teava din PVC neplastifiata d 63 mm	m	374,8500	58,90	22 078,665
37.	25421226616700000	Teava din PVC neplastifiata d 63 mm - semirigid	m	1 124,5500	81,66	91 830,753
38.	2544212216700000	Teava din PVC neplastifiata d 50 mm semirigid	m	321,3000	53,33	17 134,929
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,7200	1,67	61,322
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	32,5500	1,67	54,359
41.	2661126420769	Placa din polipropilena 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	2 650,00	2 730,030
42.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	16,70	2,505
43.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	9,00	72,000
44.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	24,4800	3,60	88,128
45.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	24,4800	1,10	26,928
46.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,30	10,400
47.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,45	3,600
48.	28752474201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 1/4	buc	1,0200	104,16	106,243
49.	2875274204	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50	buc	40,0000	16,66	666,400
50.	28752742041000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d32	buc	1,0150	80,00	81,200
51.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	67,00	134,000
52.	28752745204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 65	buc	65,0000	26,66	1 732,900
53.	287527554200000	Capac cu rama HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92)	buc	1,0200	7 316,66	7 462,993
54.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	164,3220	2,90	476,534

55.	328744444	Ventil PVC d 50	buc	4,1600	233,33	970,653
56.	3287444444	обратный клапан d 50	buc	1,0400	233,33	242,663
57.	328744444444	Ventil PVC d 32	buc	1,0400	71,66	74,526
58.	3287445444	Ventil PVC d 63	buc	26,0000	300,00	7 800,000
59.	3354685509	Priza dubla cu legare la pamint	buc	2,0000	55,00	110,000
60.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0020	1 700,00	3,400
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0357	11,20	0,400
62.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	20,75	2,179
63.	43355	Nisip din quart pentru filtru	kg	225,0000	12,88	2 898,000
64.	4443355	Adeziv pentru tevi tip PVC U ciment	kg	4,0000	577,00	2 308,000
65.	4444456909	Scara 4,68 m	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
66.	444456909	Pompa Karcher SP7	buc	2,0000	6 700,00	13 400,000
67.	4444766890	Шпилька d8x1000 нерж.	m	12,0000	82,00	984,000
68.	444484900989	Болт бх35 нерж.	buc	223,0000	1,83	408,090
69.	44448900989	Распорный дюбель 16x100	buc	157,0000	3,00	471,000
70.	44555676544	Cablu UTP 6x0,5	m	200,0000	7,50	1 500,000
71.	4456909	Uscator de aer FDC 32	buc	2,0000	9 800,90	19 601,800
72.	44766890	Шпилька d10x1000 нерж.	m	5,0000	82,00	410,000
73.	448900989	Подставка под электронасос (из ПП)	buc	13,0000	583,33	7 583,290
74.	45545455554544 575r0563034443 48	Grila pentru havuz	buc	40,0000	800,00	32 000,000
75.	45545455554544 575r5630344434 8	Duza havuz	buc	40,0000	1 716,66	68 666,400
76.	45545455554545 75r56303444348	Stilp pentru difuzor	buc	9,0000	3 333,33	29 999,970
77.	45545455554545 75r5633444348	Projector pentru havuz LED RGB DMX control	buc	40,0000	5 533,33	221 333,200
78.	45545455554575 r5633444348	Dulap Rack	buc	1,0000	3 833,33	3 833,330
79.	45545455554575 5r5633444348	Boxe audio exterior Apart COLW81	buc	18,0000	6 668,33	120 029,940
80.	45545455554575r 5633444348	Amplificator audio Revamp 4240t	buc	1,0000	26 966,66	26 966,660
81.	45545455554575r 563444348	Preamplificator audio	buc	1,0000	26 966,66	26 966,660
82.	46445565676544	Cablu FTP 6x0,5	m	100,0000	7,50	750,000
83.	48900989	Хомут нерж. с гайкой d52	buc	118,0000	26,83	3 165,940
84.	5	Masa utilajului	t	0,2310	10 900,00	2 517,900
85.	5009031	Scoabe	10 buc	305,2500	0,40	122,100
86.	5009061	Fisa de izolatie	buc	451,4000	0,09	40,626
87.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	48,0000	32,00	1 536,000
88.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0589	123,00	7,245
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	7,5850	12,00	91,020
90.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,5950	23,00	13,685
91.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	15,3550	9,00	138,195
92.	5009816	Fisie de montaj	m	629,0000	0,10	62,900
93.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0012	1 600,00	1,920
94.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1680	67,00	11,256
95.	54685509	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	2,0000	35,00	70,000

96.	555576448	Panou control nivelul apei	buc	1,0000	5 833,33	5 833,330
97.	555576448	Panou control pompe	buc	1,0000	496 666,66	496 666,660
98.	555676544	Cablu PVS 3x1,5	m	100,0000	13,66	1 366,000
99.	55676544	Cablu subacvatic 4x1,5	m	1 000,0000	58,33	58 330,000
100.	55766890	Гибкая труба d32	m	10,0000	43,33	433,300
101.	56909	Dozator pentru dezinfectanti	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
102.	644555676544	Cablu subacvatic 2x2,5	m	300,0000	22,16	6 648,000
103.	6445565676544	Cablu PVS 4x2,5	m	100,0000	26,66	2 666,000
104.	74644556567654 4	Cablu VVG 5x6	m	50,0000	72,16	3 608,000
105.	748899	Cutie racord electrica 400x400x155 mm	buc	40,0000	200,00	8 000,000
106.	766890	Шпилька d10x1000	m	15,0000	21,00	315,000
107.	7833444055099	Помпа ND2-28T 2HP 400V	buc	12,0000	9 416,66	112 999,920
108.	7840099	Instalatie de filtrare cu pompa LX 25 m3/h	buc	1,0000	17 500,00	17 500,000
109.	8900989	Хомут пластиковый 4,8x300	buc	300,0000	1,33	399,000
		Total materiale de construcții				1 500 355,0 5

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	5,1138	200,00	1 022,760
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0600	200,00	12,000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	480,6700	23,00	11 055,410
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	46,5926	52,90	2 464,748
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,4320	25,00	60,800
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,6000	25,00	15,000
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0060	25,00	0,150
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	78,00	11,700
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,4360	34,00	14,824
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	113,9870	45,90	5 232,003
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6000	72,00	43,200
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,2000	200,20	240,240
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,3838	200,00	1 076,760
		Total utilaje de construcții				21 249,60

Total	Lei	1 744 239, 74
TVA	20 %	348 847,9 5

Total deviz:

2 093 087,
69

Intocmit

Neostil SRL, Turcan A.V. /director/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Construcția havuzului pietonal din parcul La
Izvor din mun. Chisinau

Investitor Direcția Generală Locativ Comunală
și Amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari electrice				
		1.1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800	buc			1 050,658
						182,989
	1	Muncitor	h-om	4,3600	41,97	182,99
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	43 200,00	1,44
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	3,20	3,84
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00021	5 445,00	1,09
	5	Masa utilajului	t	0,0770	10 900,00	839,30
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	200,00	18,00
2	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m			3 589,493
						2 165,652
	1	Muncitor	h-om	51,6000	41,97	2 165,65
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	10 900,00	76,30
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00065	41 250,00	26,76
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	9 300,00	102,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	32,45	56,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	1,00	4,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	9,80	24,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	2,30	10,35
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	53,20	21,28
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	0,40	6,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,09	2,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	123,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	12,00	4,92
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	23,00	0,69
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	9,00	7,47
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,10	3,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	23,00	568,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	52,90	130,66
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	45,90	276,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
3	pret de piata	Cablu subacvatic 4x1,5	m			58,330
						0,000
	55676544	Cablu subacvatic 4x1,5	m	1,0000	58,33	58,33
4	pret de piata	Cablu PVS 3x1,5	m			13,660
						0,000
	55676544	Cablu PVS 3x1,5	m	1,0000	13,66	13,66
5	pret de piata	Cablu UTP 6x0,5	m			7,500
						0,000
	4455676544	Cablu UTP 6x0,5	m	1,0000	7,50	7,50
6	pret de piata	Cablu subacvatic 2x2,5	m			22,160
						0,000
	64455676544	Cablu subacvatic 2x2,5	m	1,0000	22,16	22,16
7	pret de piata	Cablu PVS 4x2,5	m			26,660

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
8	6445565676544 pret de piata	Cablu PVS 4x2,5 Cablu FTP 6x0,5	m	1,0000	26,66	26,66
			m			7,500
						0,000
9	46445565676544 pret de piata	Cablu FTP 6x0,5 Cablu VVG 5x6	m	1,0000	7,50	7,50
			m			72,160
						0,000
10	746445565676544 RpEQ04A	Cablu VVG 5x6 Montarea cutiei cu cleme	m	1,0000	72,16	72,16
			buc			67,152
						67,152
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	41,97	67,15
11	pret de piata	Cutie racord electrica 400x400x155 mm	buc			200,000
						0,000
	748899	Cutie racord electrica 400x400x155 mm	buc	1,0000	200,00	200,00
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m			2 270,365
						683,692
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,97	683,69
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,60	35,60
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,70	140,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	9,80	980,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	45,90	279,07
13	08-03-594-10	Montare proiector pentru havuz LED RGB DMX control	100 buc			23 206,767
						11 373,870
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,97	11 373,87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 350,00	5 236,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,45	68,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	43,20	449,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,00	15,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,30	35,19
	1019852	Vopsca	kg	3,0000	53,20	159,60
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 700,00	8,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	32,00	3 840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	123,00	6,52
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1 600,00	4,80
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	67,00	28,14
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	23,00	1 363,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	52,90	94,16
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	34,00	37,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
14	08-03-591-10	Priza unitara cu legare la pamint	100 buc			3 813,800
						3 193,900
	1	Muncitor	h-om	76,1000	41,97	3 193,90
	1011755	Otel fisic calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	9 300,00	139,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	7 200,00	36,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,45	0,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	43,20	117,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,00	9,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,30	22,45
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	52,90	245,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
15		Priza unitara cu legare la pamint	buc			35,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	54685509	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1,0000	35,00	35,00
16	08-03-591-10	Priza dubla cu legare la pamint	100 buc			3 813,800
						3 193,900
	1	Muncitor	h-om	76,1000	41,97	3 193,90
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	9 300,00	139,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	7 200,00	36,00
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,45	0,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	43,20	117,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,00	9,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,30	22,45
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	52,90	245,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
17		Priza dubla cu legare la pamint	buc			55,000
						0,000
	3354685509	Priza dubla cu legare la pamint	buc	1,0000	55,00	55,00
		1.2. Utilaj				
18	pret de piata	Panou control pompe	buc			496 666,660
						0,000
	555576448	Panou control pompe	buc	1,0000	496 666,66	496 666,66
19	pret de piata	Panou control nivelul apei	buc			5 833,330
						0,000
	5555764448	Panou control nivelul apei	buc	1,0000	5 833,33	5 833,33
20	pret de piata	Preamplificator audio	buc			26 966,660
						0,000
	4555455554575r563444348	Preamplificator audio	buc	1,0000	26 966,66	26 966,66
21	pret de piata	Amplificator audio Revamp 4240t	buc			26 966,660
						0,000
	4555455554575r563444348	Amplificator audio Revamp 4240t	buc	1,0000	26 966,66	26 966,66
22	pret de piata	Dulap Rack	buc			3 833,330
						0,000
	45545455554575r5633444348	Dulap Rack	buc	1,0000	3 833,33	3 833,33
23	pret de piata	Boxe audio exterior Apart COLW81	buc			6 668,330
						0,000
	45545455554575r5633444348	Boxe audio exterior Apart COLW81	buc	1,0000	6 668,33	6 668,33
24	pret de piata	Projector pentru havuz LED RGB DMX control	buc			5 533,330
						0,000
	4554545555454575r5633444348	Projector pentru havuz LED RGB DMX control	buc	1,0000	5 533,33	5 533,33
25	pret de piata	Stilp pentru difuzor	buc			3 333,330
						0,000
	4554545555454575r56303444348	Stilp pentru difuzor	buc	1,0000	3 333,33	3 333,33
26	pret de piata	Duza havuz	buc			1 716,660
						0,000
	45545455554544575r56303444348	Duza havuz	buc	1,0000	1 716,66	1 716,66
27	pret de piata	Grila pentru havuz	buc			800,000
						0,000
	45545455554544575r056303444348	Grila pentru havuz	buc	1,0000	800,00	800,00
		2. Lucrari tehnico-sanitare				
		2.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
28	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 63 mm - rigid	m			85,485 9,653
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2300	41,97	9,65
	254212216700000	Teava din PVC neplastifiata d 63 mm	m	1,0500	58,90	63,08
	25231335664470000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d 63 mm	buc	0,2520	35,80	9,20
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0020	567,00	1,16
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0050	400,00	2,04
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,0900	2,90	0,27
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0050	16,70	0,09
29	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 63 mm - semirigid	m			109,861 9,653
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2300	41,97	9,65
	25421226616700000	Teava din PVC neplastifiata d 63 mm - semirigid	m	1,0500	81,66	87,46
	25231335664470000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d 63 mm	buc	0,2520	35,80	9,20
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0020	567,00	1,16
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0050	400,00	2,04
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,0900	2,90	0,27
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0050	16,70	0,09
30	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm - rigid	m			58,761 9,653
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2300	41,97	9,65
	252122167000000	Teava din PVC neplastifiata d 50 mm	m	1,0500	36,66	39,26
	252313356670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d 50 mm	buc	0,2520	24,50	6,30
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0020	567,00	1,16
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0050	400,00	2,04
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,0900	2,90	0,27
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0050	16,70	0,09
31	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm - semirigid	m			76,615 9,653
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2300	41,97	9,65
	25442122167000000	Teava din PVC neplastifiata d 50 mm semirigid	m	1,0500	53,33	57,12
	252313356670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d 50 mm	buc	0,2520	24,50	6,30
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0020	567,00	1,16
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0050	400,00	2,04
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,0900	2,90	0,27
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0050	16,70	0,09
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 50	buc			265,747 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	328744444	Ventil PVC d 50	buc	1,0000	233,33	242,66
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 32	buc			97,610 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	3287444444444	Ventil PVC d 32	buc	1,0000	71,66	74,53
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 63	buc			335,083 23,083
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	3287445444	Ventil PVC d 63	buc	1,0000	300,00	312,00
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - обратный клапан d 50	buc			265,747 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	3287444444	обратный клапан d 50	buc	1,0000	233,33	242,66
36	AcE08B	Montarea caracelor pentru incaperi tehnice	buc			10 384,636

1	2	3	4	5	6	7
		HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92)				92,334
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33
	287527554200000	Capac cu rama HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92)	buc	1,0000	7 316,66	7 462,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,67	61,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	195,00	25,86
	2661126420769	Placa din polipropilena 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	2 650,00	2 730,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	11,20	0,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 lf	h-ut	0,1500	78,00	11,70
37	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc			101,346
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,97	20,15
	28752742041000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d32	buc	1,0000	80,00	81,20
38	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			123,031
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,97	16,79
	28752474201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 1/4	buc	1,0000	104,16	106,24
39	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			35,557
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	41,97	18,05
	2875274204	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50	buc	1,0000	16,66	16,66
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,90	0,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,67	0,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,75	0,02
40	SA37G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc			46,816
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	41,97	19,31
	28752745204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 65	buc	1,0000	26,66	26,66
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,90	0,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,67	0,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,75	0,02
41	pret de piata	Хомут пластиковый 4,8x300	buc			1,330
	8900989	Хомут пластиковый 4,8x300	buc	1,0000	1,33	1,33
42	pret de piata	Хомут нерж. с гайкой d52	buc			26,830
	48900989	Хомут нерж. с гайкой d52	buc	1,0000	26,83	26,83
43	pret de piata	Подставка под электронасос (из ПП)	buc			583,330
	448900989	Подставка под электронасос (из ПП)	buc	1,0000	583,33	583,33
44	pret de piata	Распорный дюбель 16x100	buc			3,000
	44448900989	Распорный дюбель 16x100	buc	1,0000	3,00	3,00
45	pret de piata	Болт 6x35 нерж.	buc			1,830
	444484900989	Болт 6x35 нерж.	buc	1,0000	1,83	1,83
46	pret de piata	Шпилька d10x1000	m			21,000
	766890	Шпилька d10x1000	m	1,0000	21,00	21,00
47	pret de piata	Шпилька d10x1000 нерж.	m			82,000
	44766890	Шпилька d10x1000 нерж.	m	1,0000	82,00	82,00
48	pret de piata	Шпилька d8x1000 нерж.	m			82,000
	4444766890	Шпилька d8x1000 нерж.	m	1,0000	82,00	82,00
49	pret de piata	Гибкая труба d32	m			43,330

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	55766890	Гибкая труба d32	m	1,0000	43,33	43,33
50	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=40 mm)	m			36,035 2,266
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,97	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,97	0,76
	252121671044001 ttt18790	Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=40 mm	m	1,0030	28,83	28,92
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,90	0,97
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
51	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m			66,611 12,591
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	252121670050099 87	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	51,66	53,99
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Reductie D 50x1" PT)	buc			93,002 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252333315671381 15555577	Reductie D 50x1" PT	buc	1,0300	66,66	68,66
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot 40x90 PE)	buc			71,207 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252336331567138 115555577	Cot 40x90 PE	buc	1,0300	45,50	46,87
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Trecere 40x32 PE)	buc			91,705 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252336331567138 115555577	Trecere 40x32 PE	buc	1,0300	65,40	67,36
		2.2. Lucrari de montare				
55	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (material in utilaj)	buc			135,442 60,856
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4500	41,97	60,86
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,6400	68,90	44,98
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	3,60	7,34
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,10	2,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,20	20,02
56	IA23A aplicativ	Sistem de filtrare	buc			376,085 130,107
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	41,97	130,11
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	67,00	134,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	52,30	5,23
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	9,00	72,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,30	10,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,45	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5300	28,90	15,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	20,90	2,93
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	16,70	2,50
		2.3. Utilaj				
57	pret de piata	Pompa ND2-28T 2HP 400V	buc			9 416,660 0,000
	7833444055099	Pompa ND2-28T 2HP 400V	buc	1,0000	9 416,66	9 416,66
58	pret de piata	Instalatie de filtrare cu pompa LX 25 m3/h	buc			17 500,000


1	2	3	4	5	6	7
						0,000
59	7840099 pret de piata	Instalatie de filtrare cu pompa LX 25 m3/h Nisip din cuar pentru filtru	buc	1,0000	17 500,00	17 500,00
			kg			12,880
						0,000
60	43355 pret de piata	Nisip din cuar pentru filtru Dozator pentru dezinfectanti	kg	1,0000	12,88	12,88
			buc			1 000,000
						0,000
61	56909 pret de piata	Dozator pentru dezinfectanti Uscator de aer FDC 32	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
			buc			9 800,900
						0,000
62	4456909 pret de piata	Uscator de aer FDC 32 Pompa Karcher SP7	buc	1,0000	9 800,90	9 800,90
			buc			6 700,000
						0,000
63	444456909 pret de piata	Pompa Karcher SP7 Scara 4,68 m	buc	1,0000	6 700,00	6 700,00
			buc			4 500,000
						0,000
64	4444456909 pret de piata	Scara 4,68 m Adeziv pentru tevi tip PVC U ciment	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
			kg			577,000
						0,000
	4443355	Adeziv pentru tevi tip PVC U ciment	kg	1,0000	577,00	577,00

APROBAT:

Intocmit

Neostil SRL, Turcan A.V. /director/


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Construcția havuzului pietonal din
parcul La Izvor din mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Lucrari electrice. Lucrari tehnico-sanitare

Valoarea de deviz 2 093 087,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari electrice				
		1.1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800	buc	3,0000	1 050,658 182,989	3 151,975 548,968
2	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	18,5000	3 589,493 2 165,652	66 405,618 40 064,562
3	pret de piata	Cablu subacvatic 4x1,5	m	1 000,0000	58,330 0,000	58 330,000 0,000
4	pret de piata	Cablu PVS 3x1,5	m	100,0000	13,660 0,000	1 366,000 0,000
5	pret de piata	Cablu UTP 6x0,5	m	200,0000	7,500 0,000	1 500,000 0,000
6	pret de piata	Cablu subacvatic 2x2,5	m	300,0000	22,160 0,000	6 648,000 0,000
7	pret de piata	Cablu PVS 4x2,5	m	100,0000	26,660 0,000	2 666,000 0,000
8	pret de piata	Cablu FTP 6x0,5	m	100,0000	7,500 0,000	750,000 0,000
9	pret de piata	Cablu VVG 5x6	m	50,0000	72,160 0,000	3 608,000 0,000
10	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	40,0000	67,152 67,152	2 686,080 2 686,080

1	2	3	4	5	6	7
11	pret de piata	Cutie racord electrica 400x400x155 mm	buc	40,0000	200,000 0,000	8 000,000 0,000
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,4000	2 270,365 683,692	908,146 273,477
13	08-03-594-10	Montare projector pentru havuz LED RGB DMX control	100 buc	0,4000	23 206,767 11 373,870	9 282,707 4 549,548
14	08-03-591-10	Priza unitara cu legare la pamint	100 buc	0,0200	3 813,800 3 193,900	76,276 63,878
15		Priza unitara cu legare la pamint	buc	2,0000	35,000 0,000	70,000 0,000
16	08-03-591-10	Priza dubla cu legare la pamint	100 buc	0,0200	3 813,800 3 193,900	76,276 63,878
17		Priza dubla cu legare la pamint	buc	2,0000	55,000 0,000	110,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			165 635,078
		<i>CASM</i>	22,5 %			10 856,338
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			6 751,177
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			36 670,297
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			13 194,774
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				233 107,664 48 250,391
		1.2. Utilaj				
18	pret de piata	Panou control pompe	buc	1,0000	496 666,660 0,000	496 666,660 0,000
19	pret de piata	Panou control nivelul apei	buc	1,0000	5 833,330 0,000	5 833,330 0,000
20	pret de piata	Preamplificator audio	buc	1,0000	26 966,660 0,000	26 966,660 0,000
21	pret de piata	Amplificator audio Revamp 4240t	buc	1,0000	26 966,660 0,000	26 966,660 0,000
22	pret de piata	Dulap Rack	buc	1,0000	3 833,330 0,000	3 833,330 0,000
23	pret de piata	Boxe audio exterior Apart COLW81	buc	18,0000	6 668,330 0,000	120 029,940 0,000
24	pret de piata	Projector pentru havuz LED RGB DMX control	buc	40,0000	5 533,330 0,000	221 333,200 0,000
25	pret de piata	Stilp pentru difuzor	buc	9,0000	3 333,330 0,000	29 999,970 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26	pret de piata	Duza havuz	buc	40,0000	1 716,660 0,000	68 666,400 0,000
27	pret de piata	Grila pentru havuz	buc	40,0000	800,000 0,000	32 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 032 296,15 0
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			12 387,554
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 044 683,70 4
		<i>Total</i>	Lei			1 277 791,36 8
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				1 277 791,36 8 48 250,391
		2. Lucrari tehnico-sanitare				
		2.1. Lucrari de constructii				
28	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 63 mm - rigid	m	350,0000	85,485 9,653	29 919,785 3 378,585
29	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 63 mm - semirigid	m	1 050,0000	109,861 9,653	115 354,116 10 135,755
30	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm - rigid	m	90,0000	58,761 9,653	5 288,535 868,779
31	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm - semirigid	m	300,0000	76,615 9,653	22 984,524 2 895,930

1	2	3	4	5	6	7
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 50	buc	4,0000	265,747 23,084	1 062,987 92,334
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 32	buc	1,0000	97,610 23,084	97,610 23,084
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 63	buc	25,0000	335,083 23,083	8 377,087 577,087
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - обратный клапан d 50	buc	1,0000	265,747 23,084	265,747 23,084
36	AcE08B	Montarea capacelor pentru incaperi tehnice HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92)	buc	1,0000	10 384,636 92,334	10 384,636 92,334
37	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	101,346 20,146	101,346 20,146
38	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	123,031 16,788	123,031 16,788
39	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	40,0000	35,557 18,047	1 422,278 721,884
40	SA37G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	65,0000	46,816 19,306	3 043,044 1 254,903
41	pret de piata	Хомут пластиковый 4,8x300	buc	300,0000	1,330 0,000	399,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
42	pret de piata	Хомут нерж. с гайкой d52	buc	118,0000	26,830 0,000	3 165,940 0,000
43	pret de piata	Подставка под электронасос (из ПП)	buc	13,0000	583,330 0,000	7 583,290 0,000
44	pret de piata	Распорный дюбель 16x100	buc	157,0000	3,000 0,000	471,000 0,000
45	pret de piata	Болт 6x35 нерж.	buc	223,0000	1,830 0,000	408,090 0,000
46	pret de piata	Шпилька d10x1000	m	15,0000	21,000 0,000	315,000 0,000
47	pret de piata	Шпилька d10x1000 нерж.	m	5,0000	82,000 0,000	410,000 0,000
48	pret de piata	Шпилька d8x1000 нерж.	m	12,0000	82,000 0,000	984,000 0,000
49	pret de piata	Гибкая труба d32	m	10,0000	43,330 0,000	433,300 0,000
50	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=40 mm)	m	15,0000	36,035 2,266	540,523 33,996
51	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	6,0000	66,611 12,591	399,666 75,546
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Reductie D 50x1" PT)	buc	45,0000	93,002 24,343	4 185,108 1 095,417
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot 40x90 PE)	buc	2,0000	71,207 24,343	142,415 48,685
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind	buc	1,0000	91,705 24,343	91,705 24,343

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-110 mm. (Trecere 40x32 PE)				
		<i>Total</i>	Lei			217 953,763
		<i>CASM</i>	22,5 %			4 810,203
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			13 755,352
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			34 295,301
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			16 248,877
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				287 063,496 21 378,680
		2.2. Lucrari de montare				
55	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (material in utilaj)	buc	12,0000	135,442 60,856	1 625,309 730,278
56	IA23A aplicativ	Sistem de filtrare	buc	1,0000	376,085 130,107	376,085 130,107
		<i>Total</i>	Lei			2 001,394
		<i>CASM</i>	22,5 %			193,587
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			63,054
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			653,893
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			174,716
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 086,644 860,385
		2.3. Utilaj				
57	pret de piata	Pompa ND2-28T 2HP 400V	buc	12,0000	9 416,660 0,000	112 999,920 0,000
58	pret de piata	Instalatie de filtrare cu pompa LX 25 m3/h	buc	1,0000	17 500,000 0,000	17 500,000 0,000
59	pret de piata	Nisip din quart pentru filtru	kg	225,0000	12,880 0,000	2 898,000 0,000
60	pret de piata	Dozator pentru dezinfectanti	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
61	pret de piata	Uscator de aer FDC 32	buc	2,0000	9 800,900 0,000	19 601,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
62	pret de piata	Pompa Karcher SP7	buc	2,0000	6 700,000 0,000	13 400,000 0,000
63	pret de piata	Scara 4,68 m	buc	1,0000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
64	pret de piata	Adeziv pentru tevi tip PVC U ciment	kg	4,0000	577,000 0,000	2 308,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			174 207,720
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			2 090,493
		Total Utilaj Inclusiv salariu				176 298,213
		<i>Total</i>	Lei			466 448,353
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				466 448,353 22 239,065

		Total	Lei		1 744 239,74
		TVA	20 %		348 847,95
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 093 087,69 70 489,47

Intocmit

Neostil SRL, Turcan A.V. /director/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



