

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 1

### Lucrari de foraj

**Valoarea de deviz 1 054 212,43 lei**

Intocmit in prețuri curente 24.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de foraj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari pregatitoare pentru foraj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Устройством зумпфа)                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,1800                                | 965,78<br>0,00                        | 173,84<br>0,00         |
| 2      | TsA18A1                     | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3     | 1,2000                                | 95,39<br>95,39                        | 114,47<br>114,47       |
| 3      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - глина                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0300                                | 1 049,33<br>0,00                      | 31,48<br>0,00          |
| 4      | TsI50C                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km km (подвоз глины)                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 5,2400                                | 11,40<br>0,00                         | 59,73<br>0,00          |
| 5      | FjH01C                      | Prepararea noroiului de foraj cu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 13,1000                               | 275,78                                | 3 612,66               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5               | 6                     | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |         | greutatea specifica de 1.250 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                                                                    |                       |                 | 79,20                 | 1 037,52                         |
| 6  | FjH03C  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA                                                                                                             | buc                   | 1,0000          | 15 925,95<br>6 019,20 | 15 925,95<br>6 019,20            |
| 7  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 18 mm (устройство фильтра 14 п.м-отверстия на 1 п.м-720 шт)                   | buc                   | 28 800,000<br>0 | 11,73<br>4,22         | 337 716,00<br>121 651,20         |
| 8  | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - обратная засыпка зупфа                             | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,1900          | 462,00<br>0,00        | 87,78<br>0,00                    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei                   |                 |                       | 357 721,91                       |
|    |         | <b>Total Lucrari pregatitoare pentru foraj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |                       |                 |                       | <b>357 721,91<br/>128 822,39</b> |
|    |         | <b>1.2. Forarea sondei</b>                                                                                                                                                         |                       |                 |                       |                                  |
| 9  | FjB03C  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm                                                                    | m                     | 10,0000         | 74,69<br>38,02        | 746,91<br>380,16                 |
| 10 | FjB03E  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm                                                                   | m                     | 50,0000         | 216,65<br>109,82      | 10 832,45<br>5 491,20            |
| 11 | FjB03G  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm                                                                    | m                     | 20,0000         | 317,96<br>168,96      | 6 359,20<br>3 379,20             |
| 12 | FjB03I  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=150mm                                                                     | m                     | 70,0000         | 899,93<br>401,28      | 62 995,10<br>28 089,60           |
| 13 | FjB03I  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa VI d=150mm- coeficienti din norma de deviz FjB03I (cat V) Ksal=1.65, Kut=1.71 | m                     | 20,0000         | 1 490,20<br>662,11    | 29 804,04<br>13 242,24           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                | 4            | 5        | 6                    | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------|------------------------|
| 14 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu namol de foraj a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica                                                     | m            | 170,0000 | 25,23<br>8,45        | 4 288,76<br>1 436,16   |
| 15 | FjF01B | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica                                             | operati<br>e | 1,0000   | 9 088,00<br>4 224,00 | 9 088,00<br>4 224,00   |
| 16 | FjB03C | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm k=0.48          | m            | 10,0000  | 36,10<br>18,25       | 361,04<br>182,48       |
| 17 | FjB03E | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm k=0.48         | m            | 10,0000  | 104,75<br>52,72      | 1 047,48<br>527,16     |
| 18 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu namol de foraj a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica                                                     | m            | 20,0000  | 25,23<br>8,45        | 504,56<br>168,96       |
| 19 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica - tevi din otel d=273x10mm | m            | 20,0000  | 831,30<br>19,01      | 16 626,05<br>380,16    |
| 20 | FjD04B | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (фонари)                        | buc          | 5,0000   | 5 896,28<br>3 322,88 | 29 481,40<br>16 614,40 |
| 21 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul -0-20 m                                                                                         | m3           | 1,5200   | 1 013,22<br>552,64   | 1 540,10<br>840,01     |
| 22 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243mm (Forarea dopului de ciment)      | m            | 5,0000   | 317,96<br>168,96     | 1 589,80<br>844,80     |
| 23 | FjB03E | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=243mm k=0,48         | m            | 40,0000  | 103,99<br>52,72      | 4 159,66<br>2 108,62   |
| 24 | FjB03G | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m                                                     | m            | 20,0000  | 152,62<br>81,10      | 3 052,42<br>1 622,02   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6                         | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|-------------------------------|
|    |        | adincime, in teren grupa IV<br>d=243mm k=0,48                                                                                                                                                            |      |          |                           |                               |
| 25 | FjB03I | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu<br>circulatie directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa V<br>d=243mm k=0,48                                                       | m    | 70,0000  | <u>431,97</u><br>192,61   | <u>30 237,61</u><br>13 483,01 |
| 26 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu instalatie FA<br>50 ,0-400 m adincime, in teren<br>grupa VI d=150mm- coeficienti<br>din norma de deviz FjB03I (cat V)<br>Ksal=1.65, Kut=1.71 k=0.48 | m    | 20,0000  | <u>1 472,18</u><br>662,11 | <u>29 443,64</u><br>13 242,24 |
| 27 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu namol de<br>foraj a forajelor executate cu<br>instalatie FA 50 hidraulica                                                                                                       | m    | 150,0000 | <u>25,23</u><br>8,45      | <u>3 784,20</u><br>1 267,20   |
| 28 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive,<br>exclusiv filtru si piesa de fund, la<br>forajele executate cu instalatie FA<br>50 hidraulica -ст. трубы<br>d=168x7mm с фильтром                                        | m    | 170,0000 | <u>375,32</u><br>19,01    | <u>63 803,72</u><br>3 231,36  |
| 29 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la<br>suprafata in intervalul 125-105 m                                                                                                                                            | m3   | 1,0000   | <u>1 013,22</u><br>552,64 | <u>1 013,22</u><br>552,64     |
| 30 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu instalatie FA<br>50 ,0-400 m adincime, in teren<br>grupa IV d=150mm. Forarea<br>dopului de ciment.                                                  | m    | 5,0000   | <u>317,96</u><br>168,96   | <u>1 589,80</u><br>844,80     |
| 31 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a<br>forajelor executate cu instalatie<br>FA 50 hidraulica                                                                                                                  | m    | 170,0000 | <u>22,23</u><br>8,45      | <u>3 778,76</u><br>1 436,16   |
| 32 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la<br>suprafata in intervalul 5-0m<br>(затрубное пространство)                                                                                                                     | m3   | 0,1400   | <u>1 013,21</u><br>552,64 | <u>141,85</u><br>77,37        |
| 33 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere<br>prin pistonaj cu lingura la forajele<br>executate cu instalatie FA 50<br>hidraulica -в интервале 125-170м                                                           | m    | 45,0000  | <u>238,20</u><br>70,40    | <u>10 719,00</u><br>3 168,00  |
| 34 | TsA24B | Epuizarea mecanica a apelor din<br>sapaturi, in teren cu infiltratii<br>puternice de apa, executate cu<br>electropompa de apa de 8,1-14<br>KW, monoetajata -ЭЦВ6-10-140-<br>рабочим насосом подрядчика   | h-ut | 120,0000 | <u>24,00</u><br>0,00      | <u>2 880,00</u><br>0,00       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                    | 7                                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------------------|
| 35 | 07-04-030-05 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-140"                                                                                          | buc | 1,0000 | 7 063,26<br>2 879,36 | 7 063,26<br>2 879,36             |
| 36 | 07-04-030-05 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-140"-(насос подрядчика без стоимости насоса для откачки воды и определения параметров скважины) | buc | 1,0000 | 7 063,26<br>2 879,36 | 7 063,26<br>2 879,36             |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |        |                      | 343 995,29                       |
|    |              | <b>Total Forarea sondei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |        |                      | <b>343 995,29<br/>122 592,67</b> |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |        |                      | 701 717,20                       |
|    |              | <b>Total Lucrari de foraj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |        |                      | <b>701 717,20<br/>251 415,06</b> |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 701 717,20                         |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 60 339,61                          |
|  |  | Transport                                | 2 %  | 5 871,83                           |
|  |  | Total                                    |      | 767 928,64                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 % | 76 792,86                          |
|  |  | Total                                    |      | 844 721,50                         |
|  |  | Beneficiu                                | 4 %  | 33 788,86                          |
|  |  | Total                                    |      | 878 510,36                         |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 175 702,07                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 054 212,43<br/>251 415,06</b> |

Intocmit

Verificat



SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Lucrari de foraj**

**Valoarea de deviz 1 054 212,43 lei**

Intocmit in prețuri curente 24.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 163,6000   | 35,20 | 5 758,72          |
| 2. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 3 456,0000 | 35,20 | 121 651,20        |
| 3. | 8113020070100 | Sondor                | h-om | 3 519,6210 | 35,20 | 123 890,67        |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 3,2520     | 35,20 | 114,47            |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>251 415,06</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                     |     |            |           |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| 1.  | 0170            | Namol                                                               | m3  | 6,8000     | 150,00    | 1 020,00  |
| 2.  | 1010322         | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                 | t   | 0,0100     | 19 000,00 | 190,00    |
| 3.  | 1010388         | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier  | t   | 0,0020     | 27 000,00 | 54,00     |
| 4.  | 1010628         | Ulei sicativat combinat "K-3"                                       | t   | 0,0010     | 18 000,00 | 18,00     |
| 5.  | 1010849         | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                             | kg  | 6,0000     | 25,00     | 150,00    |
| 6.  | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                        | kg  | 10,0000    | 14,00     | 140,00    |
| 7.  | 1212121212121   | Apa                                                                 | m3  | 1 147,1280 | 5,00      | 5 735,64  |
| 8.  | 1422102205525   | Bentonita macinata activata                                         | kg  | 5 240,0000 | 0,20      | 1 048,00  |
| 9.  | 2010102903831   | Scind de rasinoase sau foioase                                      | m3  | 0,5250     | 2 750,00  | 1 443,75  |
| 10. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                 | m3  | 1,8900     | 2 750,00  | 5 197,50  |
| 11. | 2010212913420   | Grinzi de rasinoase                                                 | m3  | 1,0500     | 2 750,00  | 2 887,50  |
| 12. | 2451317344507   | Saci tesatura textila                                               | buc | 29,4750    | 6,50      | 191,59    |
| 13. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                      | kg  | 2,7904     | 1,70      | 4,74      |
| 14. | 271040631192616 | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe --ст. трубы д=168х7мм с фильтром | m   | 174,2755   | 333,52    | 58 124,36 |
| 15. | 271040631192627 | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe- tevi din otel d=273x10mm        | m   | 20,5030    | 778,32    | 15 957,89 |
| 16. | 2811236310520   | Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj                | buc | 5,0000     | 55,00     | 275,00    |
| 17. | 2811236832352   | Burghiu widia 18mm                                                  | buc | 9 072,0000 | 10,00     | 90 720,00 |
| 18. | 2873145887002   | Cuie                                                                | kg  | 31,5000    | 12,00     | 378,00    |
| 19. | 29521273442441  | Sape foraj cu insertie widia d 150mm                                | buc | 0,8400     | 1 500,00  | 1 260,00  |
| 20. | 29521273442443  | Sape foraj cu insertie widia d=346                                  | buc | 0,1008     | 1 600,00  | 161,28    |
| 21. | 29521273442444  | Sape foraj cu insertie widia d=243                                  | buc | 0,3024     | 1 500,00  | 453,60    |
| 22. | 29521273443441  | Sape foraj cu role d 150mm                                          | buc | 3,6435     | 1 000,00  | 3 643,50  |

|     |                |                                       |     |                 |          |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------|-----|-----------------|----------|-------------------|
| 23. | 29521273443442 | Sape foraj cu role d 243mm            | buc | 0,1050          | 1 000,00 | 105,00            |
| 24. | 29521273443444 | Sape foraj cu role d=243mm            | buc | 1,6984          | 1 000,00 | 1 698,40          |
| 25. | 3009137        | Vane de otel, 50 mm                   | buc | 2,0000          | 496,50   | 993,00            |
| 26. | 4011106202741  | Energie electrica                     | kw  | 45 360,000<br>0 | 2,23     | 101 152,80        |
| 27. | 5              | Masa utilajului                       | t   | 1,9600          | 300,00   | 588,00            |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b> |     |                 |          | <b>293 591,55</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                       |      |            |        |                   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------|
| 1.  | 021102        | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 28,3400    | 220,00 | 6 234,80          |
| 2.  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                  | h-ut | 56,2950    | 72,00  | 4 053,24          |
| 3.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                   | h-ut | 1 728,0000 | 14,00  | 24 192,00         |
| 4.  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                           | h-ut | 0,9333     | 220,00 | 205,32            |
| 5.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 0,3990     | 220,00 | 87,78             |
| 6.  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20                                             | h-ut | 14,2474    | 145,00 | 2 065,88          |
| 7.  | 2952270002719 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                             | h-ut | 146,2000   | 160,00 | 23 392,00         |
| 8.  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric                                                                        | h-ut | 8,0000     | 260,00 | 2 080,00          |
| 9.  | 2952270003303 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw                                       | h-ut | 120,0000   | 24,00  | 2 880,00          |
| 10. | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                             | h-ut | 571,6240   | 160,00 | 91 459,84         |
| 11. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 0,3982     | 150,00 | 59,73             |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |            |        | <b>156 710,59</b> |

|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| Total               | lei  | 701 717,2<br>0 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 60 339,61      |
| Transport           | 2 %  | 5 871,83       |
| Total               |      | 767 928,6<br>4 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 76 792,86      |
| Total               |      | 844 721,5<br>0 |
| Benificiu           | 4 %  | 33 788,86      |
| Total               |      | 878 510,3<br>6 |
| TVA                 | 20 % | 175 702,0<br>7 |

**Total deviz:**

**1 054 212,  
43**

Intocmit

Verificat



SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de foraj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari pregatitoare pentru foraj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Устройството зумпфа)                                                                                                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 965,78                 |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,390000                               | 220,00               | 965,78                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 173,84                 |
| 2       | TsA18A1                     | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3     |                                        |                      | 95,39                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,710000                               | 35,20                | 95,39                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 114,47                 |
| 3       | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - глина                                                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 1 049,33               |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,770000                               | 220,00               | 1 049,33               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 31,48                  |
| 4       | TsI50C                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km km (подвоз глины)                                                                                                                                                                                                                                              | t      |                                        |                      | 11,40                  |
|         | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,076000                               | 150,00               | 11,40                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 59,73                  |
| 5       | FjH01C                      | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     |                                        |                      | 275,78                 |
|         | 8113020070100               | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,250000                               | 35,20                | 79,20                  |
|         | 1422102205525               | Bentonita macinata activata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 400,000000                             | 0,20                 | 80,00                  |
|         | 1212121212121               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,860000                               | 5,00                 | 4,30                   |
|         | 2451317344507               | Saci tesatura textila                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 2,250000                               | 6,50                 | 14,63                  |
|         | 2952270002711               | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,450000                               | 145,00               | 65,25                  |
|         | 2912340002510               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,450000                               | 72,00                | 32,40                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 3 612,66               |
| 6       | FjH03C                      | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 15 925,95              |
|         | 8113020070100               | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 171,000000                             | 35,20                | 6 019,20               |
|         | 2010212913420               | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,000000                               | 2 750,00             | 2 887,50               |
|         | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,800000                               | 2 750,00             | 5 197,50               |
|         | 2010102903831               | Scind de rasinoase sau foioase                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,500000                               | 2 750,00             | 1 443,75               |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------------|
|    | 2873145887002  | Cuie                                                                                                                                                                               | kg     | 30,000000 | 12,00    | 378,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 15 925,95          |
| 7  | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 18 mm (устройство фильтра 14 п.м-отверстия на 1 п.м-720 шт)                   | buc    |           |          | 11,73<br>4,22      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,120000  | 35,20    | 4,22               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                  | kw     | 1,500000  | 2,23     | 3,51               |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia 18mm                                                                                                                                                                 | buc    | 0,300000  | 10,00    | 3,15               |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                | h-ut   | 0,060000  | 14,00    | 0,84               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 337 716,00         |
| 8  | TsC18A1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - обратная засыпка зупфа                             | 100 m3 |           |          | 462,00<br>0,00     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                | h-ut   | 2,100000  | 220,00   | 462,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 87,78              |
|    |                | <b>1.2. Forarea sondei</b>                                                                                                                                                         |        |           |          |                    |
| 9  | FjB03C         | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm                                                                    | m      |           |          | 74,69<br>38,02     |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,080000  | 35,20    | 38,02              |
|    | 29521273442441 | Sape foraj cu insertie widia d 150mm                                                                                                                                               | buc    | 0,005000  | 1 500,00 | 7,88               |
|    | 2952270003793  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                          | h-ut   | 0,180000  | 160,00   | 28,80              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 746,91             |
| 10 | FjB03E         | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm                                                                   | m      |           |          | 216,65<br>109,82   |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,120000  | 35,20    | 109,82             |
|    | 29521273442441 | Sape foraj cu insertie widia d 150mm                                                                                                                                               | buc    | 0,015000  | 1 500,00 | 23,62              |
|    | 2952270003793  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                          | h-ut   | 0,520000  | 160,00   | 83,20              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 10 832,45          |
| 11 | FjB03G         | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm                                                                    | m      |           |          | 317,96<br>168,96   |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,800000  | 35,20    | 168,96             |
|    | 29521273443441 | Sape foraj cu role d 150mm                                                                                                                                                         | buc    | 0,020000  | 1 000,00 | 21,00              |
|    | 2952270003793  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                          | h-ut   | 0,800000  | 160,00   | 128,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 6 359,20           |
| 12 | FjB03I         | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=150mm                                                                     | m      |           |          | 899,93<br>401,28   |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om   | 11,400000 | 35,20    | 401,28             |
|    | 29521273443441 | Sape foraj cu role d 150mm                                                                                                                                                         | buc    | 0,033000  | 1 000,00 | 34,65              |
|    | 2952270003793  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                          | h-ut   | 2,900000  | 160,00   | 464,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 62 995,10          |
| 13 | FjB03I         | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa VI d=150mm- coeficienti din norma de deviz FjB03I (cat V) Ksal=1.65, Kut=1.71 | m      |           |          | 1 490,20<br>662,11 |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om   | 11,400000 | 35,20    | 662,11             |
|    | 29521273443441 | Sape foraj cu role d 150mm                                                                                                                                                         | buc    | 0,033000  | 1 000,00 | 34,65              |
|    | 2952270003793  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                          | h-ut   | 2,900000  | 160,00   | 793,44             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 29 804,04          |
| 14 | FjF04B         | Curatirea si spalarea cu namol de foraj a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica                                                                                       | m      |           |          | 25,23<br>8,45      |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,240000  | 35,20    | 8,45               |
|    | 0170           | Namol                                                                                                                                                                              | m3     | 0,020000  | 150,00   | 3,00               |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                | m3     | 0,900000  | 5,00     | 4,50               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                | 4        | 5          | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------|
|    | 2952270002719   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                        | h-ut     | 0,040000   | 160,00   | 6,40                 |
|    | 2912340002510   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                             | h-ut     | 0,040000   | 72,00    | 2,88                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei      |            |          | 4 288,76             |
| 15 | FjF01B          | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica                                             | operatie |            |          | 9 088,00<br>4 224,00 |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                           | h-om     | 120,000000 | 35,20    | 4 224,00             |
|    | 2952270002719   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                        | h-ut     | 12,000000  | 160,00   | 1 920,00             |
|    | 2952270002989   | Instalatie de carotaj electric                                                                                                                   | h-ut     | 8,000000   | 260,00   | 2 080,00             |
|    | 2912340002510   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                             | h-ut     | 12,000000  | 72,00    | 864,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei      |            |          | 9 088,00             |
| 16 | FjB03C          | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm k=0.48          | m        |            |          | 36,10<br>18,25       |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                           | h-om     | 1,080000   | 35,20    | 18,25                |
|    | 29521273442443  | Sape foraj cu insertie widia d=346                                                                                                               | buc      | 0,005000   | 1 600,00 | 4,03                 |
|    | 2952270003793   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                        | h-ut     | 0,180000   | 160,00   | 13,82                |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei      |            |          | 361,04               |
| 17 | FjB03E          | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm k=0.48         | m        |            |          | 104,75<br>52,72      |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                           | h-om     | 3,120000   | 35,20    | 52,72                |
|    | 29521273442443  | Sape foraj cu insertie widia d=346                                                                                                               | buc      | 0,015000   | 1 600,00 | 12,10                |
|    | 2952270003793   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                        | h-ut     | 0,520000   | 160,00   | 39,94                |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei      |            |          | 1 047,48             |
| 18 | FjF04B          | Curatirea si spalarea cu namol de foraj a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica                                                     | m        |            |          | 25,23<br>8,45        |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                           | h-om     | 0,240000   | 35,20    | 8,45                 |
|    | 0170            | Namol                                                                                                                                            | m3       | 0,020000   | 150,00   | 3,00                 |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                              | m3       | 0,900000   | 5,00     | 4,50                 |
|    | 2952270002719   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                        | h-ut     | 0,040000   | 160,00   | 6,40                 |
|    | 2912340002510   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                             | h-ut     | 0,040000   | 72,00    | 2,88                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei      |            |          | 504,56               |
| 19 | FjD02C          | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica - tevi din otel d=273x10mm | m        |            |          | 831,30<br>19,01      |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                           | h-om     | 0,540000   | 35,20    | 19,01                |
|    | 271040631192627 | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe- tevi din otel d=273x10mm                                                                                     | m        | 1,010000   | 778,32   | 797,89               |
|    | 2952270002719   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                        | h-ut     | 0,090000   | 160,00   | 14,40                |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei      |            |          | 16 626,05            |
| 20 | FjD04B          | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (фонари)                        | buc      |            |          | 5 896,28<br>3 322,88 |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                           | h-om     | 94,400000  | 35,20    | 3 322,88             |
|    | 2811236310520   | Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj                                                                                             | buc      | 1,000000   | 55,00    | 55,00                |
|    | 2952270002719   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                        | h-ut     | 15,740000  | 160,00   | 2 518,40             |
|    |                 | Total                                                                                                                                            | lei      |            |          | 29 481,40            |
| 21 | FjF02A          | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul -0-20 m                                                                                         | m3       |            |          | 1 013,22<br>552,64   |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                           | h-om     | 15,700000  | 35,20    | 552,64               |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                   | kg       | 1,049000   | 1,70     | 1,78                 |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                              | m3       | 0,700000   | 5,00     | 3,50                 |
|    | 2952270002711   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20                                                                                        | h-ut     | 3,140000   | 145,00   | 455,30               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |           |          | 1 540,10           |
| 22 | FjB03G          | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243mm (Forarea dopului de ciment)                                               | m    |           |          | 317,96<br>168,96   |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,800000  | 35,20    | 168,96             |
|    | 29521273443442  | Sape foraj cu role d 243mm                                                                                                                                                                | buc  | 0,020000  | 1 000,00 | 21,00              |
|    | 2952270003793   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                                 | h-ut | 0,800000  | 160,00   | 128,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |           |          | 1 589,80           |
| 23 | FjB03E          | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=243mm k=0,48                                                  | m    |           |          | 103,99<br>52,72    |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,120000  | 35,20    | 52,72              |
|    | 29521273442444  | Sape foraj cu insertie widia d=243                                                                                                                                                        | buc  | 0,015000  | 1 500,00 | 11,34              |
|    | 2952270003793   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                                 | h-ut | 0,520000  | 160,00   | 39,94              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |           |          | 4 159,66           |
| 24 | FjB03G          | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243mm k=0,48                                                   | m    |           |          | 152,62<br>81,10    |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,800000  | 35,20    | 81,10              |
|    | 29521273443444  | Sape foraj cu role d=243mm                                                                                                                                                                | buc  | 0,020000  | 1 000,00 | 10,08              |
|    | 2952270003793   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                                 | h-ut | 0,800000  | 160,00   | 61,44              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |           |          | 3 052,42           |
| 25 | FjB03I          | Largirea sondei. Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=243mm k=0,48                                                    | m    |           |          | 431,97<br>192,61   |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                                                                    | h-om | 11,400000 | 35,20    | 192,61             |
|    | 29521273443444  | Sape foraj cu role d=243mm                                                                                                                                                                | buc  | 0,033000  | 1 000,00 | 16,63              |
|    | 2952270003793   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                                 | h-ut | 2,900000  | 160,00   | 222,72             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |           |          | 30 237,61          |
| 26 | FjB03I          | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa VI d=150mm- coeficienti din norma de deviz FjB03I (cat V) Ksal=1.65, Kut=1.71 k=0.48 | m    |           |          | 1 472,18<br>662,11 |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                                                                    | h-om | 11,400000 | 35,20    | 662,11             |
|    | 29521273443444  | Sape foraj cu role d=243mm                                                                                                                                                                | buc  | 0,033000  | 1 000,00 | 16,63              |
|    | 2952270003793   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                                 | h-ut | 2,900000  | 160,00   | 793,44             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |           |          | 29 443,64          |
| 27 | FjF04B          | Curatirea si spalarea cu namol de foraj a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica                                                                                              | m    |           |          | 25,23<br>8,45      |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,240000  | 35,20    | 8,45               |
|    | 0170            | Namol                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,020000  | 150,00   | 3,00               |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,900000  | 5,00     | 4,50               |
|    | 2952270002719   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                                                                 | h-ut | 0,040000  | 160,00   | 6,40               |
|    | 2912340002510   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                                                                      | h-ut | 0,040000  | 72,00    | 2,88               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |           |          | 3 784,20           |
| 28 | FjD02C          | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -ст. трубы d=168x7мм с фильтром                                     | m    |           |          | 375,32<br>19,01    |
|    | 8113020070100   | Sondor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,540000  | 35,20    | 19,01              |
|    | 271040631192616 | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe --ст. трубы d=168x7мм с фильтром                                                                                                                       | m    | 1,010000  | 333,52   | 341,91             |
|    | 2952270002719   | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                                                                 | h-ut | 0,090000  | 160,00   | 14,40              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5         | 6         | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|    |                | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |           |           | 63 803,72 |
| 29 | FjF02A         | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 125-105 m                                                                                                                             | m3   |           |           | 1 013,22  |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |           |           | 552,64    |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                 | h-om | 15,700000 | 35,20     | 552,64    |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 1,049000  | 1,70      | 1,78      |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,700000  | 5,00      | 3,50      |
|    | 2952270002711  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20                                                                                                                              | h-ut | 3,140000  | 145,00    | 455,30    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |           |           | 1 013,22  |
| 30 | FjB03G         | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm. Forarea dopului de ciment.                                            | m    |           |           | 317,96    |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |           |           | 168,96    |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,800000  | 35,20     | 168,96    |
|    | 29521273443441 | Sape foraj cu role d 150mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,020000  | 1 000,00  | 21,00     |
|    | 2952270003793  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50                                                                                                                              | h-ut | 0,800000  | 160,00    | 128,00    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |           |           | 1 589,80  |
| 31 | FjF04B         | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica                                                                                                      | m    |           |           | 22,23     |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |           |           | 8,45      |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,240000  | 35,20     | 8,45      |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,900000  | 5,00      | 4,50      |
|    | 2952270002719  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                                                              | h-ut | 0,040000  | 160,00    | 6,40      |
|    | 2912340002510  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                                                                   | h-ut | 0,040000  | 72,00     | 2,88      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |           |           | 3 778,76  |
| 32 | FjF02A         | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 5-0m (затрубное пространство)                                                                                                         | m3   |           |           | 1 013,21  |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |           |           | 552,64    |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                 | h-om | 15,700000 | 35,20     | 552,64    |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 1,049000  | 1,70      | 1,79      |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,700000  | 5,00      | 3,50      |
|    | 2952270002711  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20                                                                                                                              | h-ut | 3,140000  | 145,00    | 455,29    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |           |           | 141,85    |
| 33 | FjF05B         | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -в интервале 125-170м                                                  | m    |           |           | 238,20    |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |           |           | 70,40     |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,000000  | 35,20     | 70,40     |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 15,000000 | 5,00      | 75,00     |
|    | 2952270002719  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50                                                                                                                              | h-ut | 0,400000  | 160,00    | 64,00     |
|    | 2912340002510  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min                                                                                                                   | h-ut | 0,400000  | 72,00     | 28,80     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |           |           | 10 719,00 |
| 34 | TsA24B         | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata -ЭЦВ6-10-140-рабочим насосом подрядчика | h-ut |           |           | 24,00     |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |           |           | 0,00      |
|    | 2952270003303  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw                                                                                                                        | h-ut | 1,000000  | 24,00     | 24,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |           |           | 2 880,00  |
| 35 | 07-04-030-05   | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-140"                                                                                                       | buc  |           |           | 7 063,26  |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |           |           | 2 879,36  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 81,800000 | 35,20     | 2 879,36  |
|    | 1010322        | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                                                                                                    | t    | 0,005000  | 19 000,00 | 95,00     |
|    | 1010388        | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                                                                                                     | t    | 0,001000  | 27 000,00 | 27,00     |
|    | 1010628        | Ulei sicativat combinat "K-3"                                                                                                                                                          | t    | 0,000500  | 18 000,00 | 9,00      |
|    | 1010849        | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                                                                                                                | kg   | 3,000000  | 25,00     | 75,00     |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg   | 5,000000  | 14,00     | 70,00     |
|    | 3009137        | Vane de otel, 50 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000  | 496,50    | 496,50    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6         | 7                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------------|
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                                                           | t    | 0,980000  | 300,00    | 294,00               |
|    | 021102       | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                                                     | h-ut | 14,170000 | 220,00    | 3 117,40             |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |           |           | 7 063,26             |
| 36 | 07-04-030-05 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-140"-(насос подрядчика без стоимости насоса для откачки воды и определения параметров скважины) | buc  |           |           | 7 063,26<br>2 879,36 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 81,800000 | 35,20     | 2 879,36             |
|    | 1010322      | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                                                                                       | t    | 0,005000  | 19 000,00 | 95,00                |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                                                                                        | t    | 0,001000  | 27 000,00 | 27,00                |
|    | 1010628      | Ulei sicativat combinat "K-3"                                                                                                                                             | t    | 0,000500  | 18 000,00 | 9,00                 |
|    | 1010849      | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                                                                                                   | kg   | 3,000000  | 25,00     | 75,00                |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg   | 5,000000  | 14,00     | 70,00                |
|    | 3009137      | Vane de otel, 50 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,000000  | 496,50    | 496,50               |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                                                           | t    | 0,980000  | 300,00    | 294,00               |
|    | 021102       | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                                                     | h-ut | 14,170000 | 220,00    | 3 117,40             |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |           |           | 7 063,26             |

## APROBAT:



**Intocmit**  
SRL,,Fedion Com"or.Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2

### Statia de pompare a sondei arteziene.

**Valoarea de deviz 34 009,46 lei**

Intocmit in prețuri curente 24.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructii</b> |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in      | m3   | 0,980                                 | 52,44                                 | 51,39                  |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|   |          | spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) |     |       | 52,44              | 51,39              |
| 2 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны)                                                                                                            | buc | 2,000 | 205,47<br>54,91    | 410,94<br>109,82   |
| 3 | TsD04D   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                                                 | m3  | 0,300 | 24,10<br>23,60     | 7,23<br>7,08       |
| 4 | DA12C    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                      | m3  | 0,900 | 243,56<br>10,56    | 219,20<br>9,50     |
| 5 | CA03C    | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5--FM 1-лист КЖ-3                                                     | m3  | 3,620 | 1 780,92<br>158,40 | 6 446,93<br>573,41 |
| 6 | CB01A    | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                        | m2  | 6,030 | 133,71<br>59,85    | 806,25<br>360,87   |
| 7 | CA03C    | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15-pe perimetru elementului КИ                                           | m3  | 2,120 | 1 822,70<br>158,40 | 3 864,13<br>335,81 |
| 8 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                              | m2  | 3,140 | 84,11<br>24,64     | 264,09<br>77,37    |
| 9 | AcE12A   | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu                                                                                                                                              | m3  | 1,930 | 1 058,14<br>311,17 | 2 042,21<br>600,55 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                                   | 7                                   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |         | apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                 |     |        |                                     |                                     |
| 10 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIQO-1       | buc | 2,000  | <div>98,00</div> <div>0,00</div>    | <div>196,00</div> <div>0,00</div>   |
| 11 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIQ7-3       | buc | 1,000  | <div>104,00</div> <div>0,00</div>   | <div>104,00</div> <div>0,00</div>   |
| 12 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- KIQ20-9      | buc | 2,000  | <div>1 180,00</div> <div>0,00</div> | <div>2 360,00</div> <div>0,00</div> |
| 13 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - KIQPI1-20-1 | buc | 1,000  | <div>1 020,00</div> <div>0,00</div> | <div>1 020,00</div> <div>0,00</div> |
| 14 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente imbinare)                                                        | kg  | 20,000 | <div>19,83</div> <div>7,39</div>    | <div>396,56</div> <div>147,84</div> |
| 15 | AcA31A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel d=100mm, l=0.6m, 1-buc)                                                                | buc | 1,000  | <div>96,40</div> <div>31,33</div>   | <div>96,40</div> <div>31,33</div>   |
| 16 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate                                                                                                       | kg  | 6,790  | <div>19,83</div> <div>7,39</div>    | <div>134,63</div> <div>50,19</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                   | 7                                   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |         | total sau partial in beton (Scoaba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                     |                                     |
| 17 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                            | t   | 0,030  | <div>597,33</div> <div>226,33</div> | <div>17,92</div> <div>6,79</div>    |
| 18 | AcA04A  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=100mm L=0.6m                                                                                                                                                                                                                  | m   | 3,600  | <div>186,88</div> <div>17,60</div>  | <div>672,78</div> <div>63,36</div>  |
| 19 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                                                                                                     | buc | 3,000  | <div>17,60</div> <div>17,60</div>   | <div>52,80</div> <div>52,80</div>   |
| 20 | AcA36A  | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm (Заделка отверстий сальниковой набивкой)                                                                                                                                       | buc | 1,000  | <div>37,15</div> <div>17,60</div>   | <div>37,15</div> <div>17,60</div>   |
| 21 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile- для устройства замка из бетона                                                                                                                                         | m2  | 6,030  | <div>133,71</div> <div>59,85</div>  | <div>806,25</div> <div>360,87</div> |
| 22 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -замок                                                                                                                                               | m3  | 0,900  | <div>913,17</div> <div>158,40</div> | <div>821,85</div> <div>142,56</div> |
| 23 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2  | 20,340 | <div>17,30</div> <div>2,11</div>    | <div>351,85</div> <div>42,94</div>  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6                        | 7                             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|-------------------------------|
|    |               | (cosoroaba) (наружная гидоризоляция)                                                                                                                                                               |        |       |                          |                               |
| 24 | AcE07B        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л с ключем)           | buc    | 1,000 | <u>1 182,28</u><br>28,86 | <u>1 182,28</u><br>28,86      |
| 25 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II- в пазухи                                      | 100 m3 | 0,180 | <u>290,89</u><br>0,00    | <u>52,36</u><br>0,00          |
| 26 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (пазухи) | 100 m3 | 0,080 | <u>536,87</u><br>310,62  | <u>42,95</u><br>24,85         |
| 27 | Pret de peata | Capac din lem                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,000 | <u>78,00</u><br>0,00     | <u>78,00</u><br>0,00          |
| 28 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                 | m3     | 1,390 | <u>243,55</u><br>10,56   | <u>338,54</u><br>14,68        |
| 29 | DB08A         | Macadam semipenetrat cu bitum                                                                                                                                                                      | m2     | 9,240 | <u>83,04</u><br>1,76     | <u>767,26</u><br>16,26        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei    |       |                          | 23 641,95                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |       |                          | <b>23 641,95<br/>3 126,73</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei    |       |                          | 23 641,95                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |       |                          | <b>23 641,95<br/>3 126,73</b> |

|  |  |                     |      |           |
|--|--|---------------------|------|-----------|
|  |  | Total               | lei  | 23 641,95 |
|  |  | Asigurare sociala   | 24 % | 750,42    |
|  |  | Transport           | 2 %  | 381,42    |
|  |  | Total               |      | 24 773,79 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 10 % | 2 477,38  |
|  |  | Total               |      | 27 251,17 |
|  |  | Beneficiu           | 4 %  | 1 090,05  |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | Total                   |      |   |   | 28 341,22        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 5 668,24         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>34 009,46</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>3 126,73</b>  |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Statia de pompare a sondei arteziene.**

**Valoarea de deviz 34 009,46 lei**

Intocmit in prețuri curente 24.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |        |       |        |
|-----|----------------|---------------------------|------|--------|-------|--------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 0,090  | 35,20 | 3,17   |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 27,224 | 35,20 | 958,29 |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 17,488 | 35,20 | 615,58 |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 0,687  | 35,20 | 24,18  |
| 5.  | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 0,462  | 35,20 | 16,26  |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 0,820  | 35,20 | 28,86  |
| 7.  | 7132030012600  | Mozaicar                  | h-om | 1,884  | 35,20 | 66,32  |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg        | h-om | 1,220  | 35,20 | 42,94  |
| 9.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 14,770 | 35,20 | 519,91 |
| 10. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 0,193  | 35,20 | 6,79   |
| 11. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 0,268  | 35,20 | 9,43   |

|     |               |                       |      |       |       |                 |
|-----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 12. | 7212030022750 | Sudor electric        | h-om | 3,120 | 35,20 | 109,82          |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 5,090 | 35,20 | 179,17          |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 2,367 | 35,20 | 83,32           |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,664 | 35,20 | 269,76          |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 5,481 | 35,20 | 192,93          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>3 126,73</b> |

### **Materiale:**

|     |                  |                                                               |     |           |          |          |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                      | kg  | 0,402     | 5,00     | 2,01     |
| 2.  | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm          | m3  | 0,231     | 148,00   | 34,19    |
| 3.  | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm          | m3  | 3,629     | 148,00   | 537,09   |
| 4.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                                 | m3  | 0,505     | 148,00   | 74,74    |
| 5.  | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                         | m3  | 4,699     | 148,00   | 695,46   |
| 6.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm             | m3  | 0,132     | 150,00   | 19,80    |
| 7.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3  | 5,156     | 150,00   | 773,40   |
| 8.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                               | kg  | 0,029     | 3,00     | 0,09     |
| 9.  | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                | kg  | 0,200     | 5,00     | 1,00     |
| 10. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                      | m3  | 0,024     | 2 750,00 | 66,00    |
| 11. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                         | m3  | 0,242     | 2 750,00 | 665,50   |
| 12. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                           | m3  | 0,024     | 2 750,00 | 66,00    |
| 13. | 2010102906951    | Bara de lemn                                                  | m3  | 0,008     | 2 750,00 | 22,00    |
| 14. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                            | m2  | 0,409     | 38,00    | 15,54    |
| 15. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340       | kg  | 22,984    | 0,50     | 11,49    |
| 16. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                           | t   | 0,012     | 500,00   | 6,00     |
| 17. | 2112307324986    | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,076     | 18,00    | 1,37     |
| 18. | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                          | l   | 0,700     | 18,00    | 12,60    |
| 19. | 2320156200951    | Motorina motor Diesel-ld                                      | kg  | 7,921     | 17,00    | 134,65   |
| 20. | 2320166200676    | White spirit                                                  | kg  | 0,058     | 21,00    | 1,22     |
| 21. | 2320187315789    | Decofrol                                                      | kg  | 1,448     | 19,00    | 27,52    |
| 22. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                       | kg  | 34,578    | 8,00     | 276,62   |
| 23. | 2320322600192    | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                             | kg  | 37,052    | 8,00     | 296,42   |
| 24. | 2320322600220    | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                       | kg  | 13,306    | 8,00     | 106,45   |
| 25. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                               | kg  | 0,265     | 8,00     | 2,12     |
| 26. | 2320322600374    | Citom                                                         | kg  | 0,076     | 18,00    | 1,37     |
| 27. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 0,340     | 17,00    | 5,78     |
| 28. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                       | kg  | 0,756     | 24,00    | 18,14    |
| 29. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                             | kg  | 0,234     | 27,00    | 6,32     |
| 30. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                  | kg  | 0,117     | 27,00    | 3,16     |
| 31. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1          | kg  | 0,016     | 21,00    | 0,34     |
| 32. | 2451317344247    | Sapun pasta 38 %                                              | kg  | 0,027     | 10,00    | 0,27     |
| 33. | 2462106200000    | Criblura dublu concasata                                      | t   | 0,176     | 110,00   | 19,36    |
| 34. | 25137366015001   | Inel de cauciuc pentru etansare. Сальниковая набивка          | buc | 1,071     | 18,00    | 19,28    |
| 35. | 2521216701000100 | Teava din otel d=100mm L=0.6m                                 | m   | 3,818     | 143,20   | 546,74   |
| 36. | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                            | kg  | 1 654,612 | 1,70     | 2 812,84 |
| 37. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                 | kg  | 54,590    | 1,70     | 92,80    |
| 38. | 2651122100414    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                  | kg  | 249,386   | 1,70     | 423,96   |
| 39. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                    | kg  | 6,916     | 1,60     | 11,07    |

|     |                  |                                                                       |     |        |          |                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 40. | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                         | buc | 2,000  | 98,00    | 196,00           |
| 41. | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                          | buc | 1,000  | 104,00   | 104,00           |
| 42. | 26611264332012   | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)                      | buc | 1,000  | 1 020,00 | 1 020,00         |
| 43. | 26611264332021   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)                         | buc | 2,000  | 1 180,00 | 2 360,00         |
| 44. | 2663102100001125 | Beton clasa B12.5                                                     | m3  | 3,766  | 810,00   | 3 050,46         |
| 45. | 266310210000115  | Beton clasa B15                                                       | m3  | 2,206  | 850,00   | 1 875,10         |
| 46. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                        | m3  | 0,554  | 850,00   | 470,90           |
| 47. | 2664102101126    | Var                                                                   | kg  | 0,287  | 2,30     | 0,66             |
| 48. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                   | m3  | 0,168  | 846,00   | 142,13           |
| 49. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 0,104  | 918,00   | 95,47            |
| 50. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                           | kg  | 0,268  | 13,00    | 3,48             |
| 51. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                         | kg  | 1,810  | 13,00    | 23,52            |
| 52. | 2735725900310    | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 6,200  | 42,60    | 264,12           |
| 53. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                 | kg  | 26,790 | 12,00    | 321,48           |
| 54. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                            | kg  | 3,016  | 14,00    | 42,22            |
| 55. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 0,134  | 42,60    | 5,71             |
| 56. | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                           | kg  | 0,491  | 42,60    | 20,92            |
| 57. | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                   | kg  | 0,175  | 14,00    | 2,45             |
| 58. | 28752742000001   | Capac cu rama (Тип Л с ключем)                                        | buc | 1,020  | 1 100,00 | 1 122,00         |
| 59. | 28752742000011   | Capac din lem                                                         | buc | 1,000  | 78,00    | 78,00            |
| 60. | 2875274400100100 | Flansa din otel pentru sudura. Racord din otel d=100mm, l=0.6m, 1-buc | buc | 1,050  | 47,50    | 49,87            |
| 61. | 4011106202741    | Energie electrica                                                     | kw  | 0,214  | 2,23     | 0,48             |
| 62. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.              | m3  | 0,256  | 5,00     | 1,28             |
| 63. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                         | m3  | 1,999  | 5,00     | 9,99             |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                 |     |        |          | <b>19 070,95</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                   |      |       |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                           | h-ut | 0,020 | 15,00  | 0,30   |
| 2.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 0,094 | 15,00  | 1,41   |
| 3.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                    | h-ut | 0,037 | 160,00 | 5,92   |
| 4.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                         | h-ut | 0,114 | 220,00 | 25,08  |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,721 | 160,00 | 115,36 |
| 6.  | 2952241000000 | Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)          | h-ut | 0,046 | 160,00 | 7,36   |
| 7.  | 2952260003540 | Buldozer                                                          | h-ut | 0,119 | 220,00 | 26,18  |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                               | h-ut | 0,238 | 220,00 | 52,36  |
| 9.  | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate                                | h-ut | 0,139 | 24,00  | 3,34   |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                              | h-ut | 3,984 | 13,00  | 51,80  |
| 11. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                        | h-ut | 0,004 | 24,00  | 0,10   |
| 12. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                 | h-ut | 0,378 | 13,00  | 4,91   |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                  | h-ut | 0,038 | 13,00  | 0,49   |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)             | h-ut | 0,754 | 24,00  | 18,10  |
| 15. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                            | h-ut | 0,264 | 13,00  | 3,43   |
| 16. | 2952270007000 | Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650          | h-ut | 0,028 | 150,00 | 4,20   |
| 17. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                  | h-ut | 0,400 | 38,00  | 15,20  |
| 18. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                    | h-ut | 1,516 | 18,00  | 27,29  |
| 19. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                   | h-ut | 3,242 | 220,00 | 713,24 |

|     |               |                                               |      |       |        |                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 20. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                          | h-ut | 1,660 | 220,00 | 365,20          |
| 21. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,020 | 150,00 | 3,00            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |       |        | <b>1 444,27</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | lei  | 23 641,95 |
| Asigurare sociala   | 24 % | 750,42    |
| Transport           | 2 %  | 381,42    |
| Total               |      | 24 773,79 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 2 477,38  |
| Total               |      | 27 251,17 |
| Beneficiu           | 4 %  | 1 090,05  |
| Total               |      | 28 341,22 |
| TVA                 | 20 % | 5 668,24  |

**Total deviz:**

**34 009,46**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3   |                                        |                      | 52,44<br>52,44         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,490000                               | 35,20                | 52,44                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 51,39                  |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5          | 6        | 7                  |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--------------------|
| 2 | RpAcA27A         | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны)                                                                   | buc  |            |          | 205,47<br>54,91    |
|   | 7212030022750    | Sudor electric                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,560000   | 35,20    | 54,91              |
|   | 2735725900310    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 3,100000   | 42,60    | 132,06             |
|   | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                           | l    | 0,350000   | 18,00    | 6,30               |
|   | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,100000   | 5,00     | 0,50               |
|   | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,650000   | 18,00    | 11,70              |
|   |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |            |          | 410,94             |
| 3 | TsD04D           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv        | m3   |            |          | 24,10<br>23,60     |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,670000   | 35,20    | 23,60              |
|   | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,100000   | 5,00     | 0,50               |
|   |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |            |          | 7,23               |
| 4 | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                             | m3   |            |          | 243,56<br>10,56    |
|   | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,300000   | 35,20    | 10,56              |
|   | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                           | m3   | 1,270000   | 148,00   | 187,96             |
|   | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,050000   | 5,00     | 0,24               |
|   | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,042000   | 220,00   | 9,29               |
|   | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut | 0,218000   | 160,00   | 34,84              |
|   | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,005000   | 150,00   | 0,67               |
|   |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |            |          | 219,20             |
| 5 | CA03C            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5--FM 1-лист КЖ-3            | m3   |            |          | 1 780,92<br>158,40 |
|   | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,100000   | 35,20    | 144,32             |
|   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,400000   | 35,20    | 14,08              |
|   | 2663102100001125 | Beton clasa B12.5                                                                                                                                                                              | m3   | 1,025000   | 810,00   | 842,67             |
|   | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                             | kg   | 284,000000 | 1,70     | 490,04             |
|   | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,760000   | 150,00   | 115,69             |
|   | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,700000   | 148,00   | 105,15             |
|   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,290000   | 5,00     | 1,47               |
|   | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,057000   | 13,00    | 0,74               |
|   | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,018000   | 220,00   | 3,95               |
|   | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,600000   | 13,00    | 7,80               |
|   | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250000   | 220,00   | 55,00              |
|   |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |            |          | 6 446,93           |
| 6 | CB01A            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                               | m2   |            |          | 133,71<br>59,85    |
|   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,250000   | 35,20    | 8,80               |
|   | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,450000   | 35,20    | 51,04              |
|   | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150000   | 13,00    | 1,95               |
|   | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                     | kg   | 0,250000   | 14,00    | 3,50               |
|   | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,120000   | 19,00    | 2,28               |
|   | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3   | 0,002000   | 2 750,00 | 5,47               |
|   | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002000   | 2 750,00 | 5,47               |
|   | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,020000   | 2 750,00 | 55,18              |
|   |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |            |          | 806,25             |
| 7 | CA03C            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15-pe perimetru elementului KII | m3   |            |          | 1 822,70<br>158,40 |
|   | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,100000   | 35,20    | 144,32             |
|   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,400000   | 35,20    | 14,08              |
|   | 266310210000115  | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                | m3   | 1,025000   | 850,00   | 884,48             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5          | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--------------------|
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                      | kg   | 284,000000 | 1,70     | 490,04             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,760000   | 150,00   | 115,68             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,700000   | 148,00   | 105,14             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,290000   | 5,00     | 1,47               |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,057000   | 13,00    | 0,74               |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,018000   | 220,00   | 3,94               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,600000   | 13,00    | 7,80               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,250000   | 220,00   | 55,00              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |            |          | 3 864,13           |
| 8  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                              | m2   |            |          | 84,11<br>24,64     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,600000   | 35,20    | 21,12              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,100000   | 35,20    | 3,52               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,033000   | 918,00   | 30,40              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,000000  | 1,70     | 22,10              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,042000   | 150,00   | 6,31               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,010000   | 5,00     | 0,05               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,030000   | 15,00    | 0,45               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,012000   | 13,00    | 0,16               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |            |          | 264,09             |
| 9  | AcE12A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                      | m3   |            |          | 1 058,14<br>311,17 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,000000   | 35,20    | 211,20             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,840000   | 35,20    | 99,96              |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,284000   | 850,00   | 243,99             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,210000   | 38,00    | 8,05               |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,086000   | 846,00   | 73,64              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,259000   | 148,00   | 38,73              |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,090000   | 14,00    | 1,27               |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,147000   | 2,30     | 0,34               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,004000   | 2 750,00 | 11,40              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,680000   | 220,00   | 369,55             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |            |          | 2 042,21           |
| 10 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - KIJO-1      | buc  |            |          | 98,00<br>0,00      |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000000   | 98,00    | 98,00              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |            |          | 196,00             |
| 11 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - KIJO-3      | buc  |            |          | 104,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KIJO-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000000   | 104,00   | 104,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |            |          | 104,00             |
| 12 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- KIJO-9       | buc  |            |          | 1 180,00<br>0,00   |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KIJO-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000000   | 1 180,00 | 1 180,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |            |          | 2 360,00           |
| 13 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - KIJO11-20-1 | buc  |            |          | 1 020,00<br>0,00   |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIJO11-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000   | 1 020,00 | 1 020,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |            |          | 1 020,00           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 14 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente imbinare)                                                                                                              | kg   |          |        | 19,83<br>7,39    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 5,00   | 0,08             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 396,56           |
| 15 | AcA31A           | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel d=100mm, l=0.6m, 1-buc)                                                                                                                      | buc  |          |        | 96,40<br>31,33   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,890000 | 35,20  | 31,33            |
|    | 2875274400100100 | Flansa din otel pentru sudura. Racord din otel d=100mm, l=0.6m, 1-buc                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000000 | 47,50  | 49,87            |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,400000 | 38,00  | 15,20            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 96,40            |
| 16 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scoaba)                                                                                                                         | kg   |          |        | 19,83<br>7,39    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 5,00   | 0,08             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 134,63           |
| 17 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |        | 597,33<br>226,33 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,440000 | 35,20  | 226,33           |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,800000 | 27,00  | 210,67           |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,900000 | 27,00  | 105,33           |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,550000 | 21,00  | 11,33            |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,950000 | 21,00  | 40,67            |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,975000 | 3,00   | 3,00             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 17,92            |
| 18 | AcA04A           | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=100mm L=0.6m                                                                                                                                                                       | m    |          |        | 186,88<br>17,60  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,500000 | 35,20  | 17,60            |
|    | 2521216701000100 | Teava din otel d=100mm L=0.6m                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,010000 | 143,20 | 151,87           |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,090000 | 17,00  | 1,61             |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,200000 | 24,00  | 5,04             |
|    | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,130000 | 42,60  | 5,81             |
|    | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,070000 | 8,00   | 0,59             |
|    | 2320322600374    | Citom                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,020000 | 18,00  | 0,38             |
|    | 2112307324986    | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,020000 | 18,00  | 0,38             |
|    | 2320156200951    | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,140000 | 17,00  | 2,50             |
|    | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,060000 | 18,00  | 1,08             |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001000 | 24,00  | 0,03             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 672,78           |
| 19 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                                                          | buc  |          |        | 17,60<br>17,60   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6        | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------|
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,030000   | 35,20    | 1,06              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,470000   | 35,20    | 16,54             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 52,80             |
| 20 | AcA36A         | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm (Заделка отверстий сальниковой набивкой)                                                                                                                                                                              | buc  |            |          | 37,15<br>17,60    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,500000   | 35,20    | 17,60             |
|    | 25137366015001 | Inel de cauciuc pentru etansare. Сальниковая набивка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,020000   | 18,00    | 19,28             |
|    | 2451317344247  | Sapun pasta 38 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,026000   | 10,00    | 0,27              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 37,15             |
| 21 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile-для устройства замка из бетона                                                                                                                                                                                 | m2   |            |          | 133,71<br>59,85   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,250000   | 35,20    | 8,80              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,450000   | 35,20    | 51,04             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150000   | 13,00    | 1,95              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,250000   | 14,00    | 3,50              |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,120000   | 19,00    | 2,28              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002000   | 2 750,00 | 5,47              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002000   | 2 750,00 | 5,47              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,020000   | 2 750,00 | 55,18             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 806,25            |
| 22 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -замок                                                                                                                                                                                      | m3   |            |          | 913,17<br>158,40  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,100000   | 35,20    | 144,32            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,400000   | 35,20    | 14,08             |
|    | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 273,000000 | 1,70     | 471,07            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,740000   | 150,00   | 112,67            |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,680000   | 148,00   | 102,12            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,290000   | 5,00     | 1,47              |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,057000   | 13,00    | 0,73              |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,018000   | 220,00   | 3,91              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,600000   | 13,00    | 7,80              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,250000   | 220,00   | 55,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 821,85            |
| 23 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружная гидоризоляция) | m2   |            |          | 17,30<br>2,11     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,060000   | 35,20    | 2,11              |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,700000   | 8,00     | 13,60             |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,340000   | 1,60     | 0,54              |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,000600   | 500,00   | 0,29              |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,130000   | 0,50     | 0,56              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001000   | 15,00    | 0,01              |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,013000   | 13,00    | 0,17              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 351,85            |
| 24 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л с ключем)                                                                                                                                                                                        | buc  |            |          | 1 182,28<br>28,86 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,820000   | 35,20    | 28,86             |
|    | 28752742000001 | Сарас cu rama (Тип Л с ключем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000000   | 1 100,00 | 1 122,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,500000  | 1,70     | 23,41             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,052000   | 150,00   | 7,95              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3     | 0,013000 | 5,00   | 0,06             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 1 182,28         |
| 25 | TsC26A1        | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II- в пазухи                                      | 100 m3 |          |        | 290,89<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,320000 | 220,00 | 290,89           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 52,36            |
| 26 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (пазухи) | 100 m3 |          |        | 536,87<br>310,62 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,820000 | 35,20  | 310,62           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                              | h-ut   | 9,430000 | 24,00  | 226,25           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 42,95            |
| 27 | Pret de peata  | Capac din lem                                                                                                                                                                                      | buc    |          |        | 78,00<br>0,00    |
|    | 28752742000011 | Capac din lem                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,000000 | 78,00  | 78,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 78,00            |
| 28 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                 | m3     |          |        | 243,55<br>10,56  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,300000 | 35,20  | 10,56            |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                               | m3     | 1,270000 | 148,00 | 187,93           |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                           | m3     | 0,050000 | 5,00   | 0,25             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,042000 | 220,00 | 9,18             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                   | h-ut   | 0,218000 | 160,00 | 34,88            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,005000 | 150,00 | 0,76             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 338,54           |
| 29 | DB08A          | Macadam semipenetrat cu bitum                                                                                                                                                                      | m2     |          |        | 83,04<br>1,76    |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,050000 | 35,20  | 1,76             |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                               | m3     | 0,025000 | 148,00 | 3,70             |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                               | m3     | 0,078000 | 148,00 | 11,55            |
|    | 2462106200000  | Criblura dublu concasata                                                                                                                                                                           | t      | 0,019000 | 110,00 | 2,10             |
|    | 2320322600192  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                  | kg     | 4,010000 | 8,00   | 32,08            |
|    | 2320322600220  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                            | kg     | 1,440000 | 8,00   | 11,52            |
|    | 2320156200951  | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                            | kg     | 0,800000 | 17,00  | 13,60            |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                           | m3     | 0,012000 | 5,00   | 0,06             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,002000 | 220,00 | 0,43             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                   | h-ut   | 0,024000 | 160,00 | 3,84             |
|    | 2952270000000  | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,015000 | 24,00  | 0,36             |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,004000 | 160,00 | 0,64             |
|    | 2952241000000  | Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)                                                                                                                                           | h-ut   | 0,005000 | 160,00 | 0,80             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,001000 | 150,00 | 0,15             |
|    | 2952270007000  | Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650                                                                                                                                           | h-ut   | 0,003000 | 150,00 | 0,45             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 767,26           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL„Fedion Com”or.Drochia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

**Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 3**

**Statia de pompare a sondei arteziene. Conductelor, contor de apa , vana si alt.  
armatura**

**Valoarea de deviz 78 526,99 lei**

Intocmit in prețuri curente 24.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. 1.2. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura</b>                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1.6MPa                  | buc  | 1,000                                 | 1 102,00<br>19,36                     | 1 102,00<br>19,36      |
| 2      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de retinere d=50mm PN10)                 | buc  | 1,000                                 | 1 878,88<br>19,36                     | 1 878,88<br>19,36      |
| 3      | GE10A1                      | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm (Robinet cu3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet)                                                                                    | buc  | 1,000                                 | 252,97<br>16,19                       | 252,97<br>16,19        |
| 4      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antincendiar in coplect d=50mm PN=1.6MPa | buc  | 1,000                                 | 493,08<br>19,36                       | 493,08<br>19,36        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                              | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conector cu mufa d=50)                                    | buc | 1,000   | $\frac{194,77}{31,33}$         | $\frac{194,77}{31,33}$         |
| 6  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila D=50mm)                                                     | buc | 5,000   | $\frac{163,89}{36,96}$         | $\frac{819,45}{184,80}$        |
| 7  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel L=0.15m, D=57x3.5mm)                                                 | buc | 2,000   | $\frac{53,73}{36,96}$          | $\frac{107,46}{73,92}$         |
| 8  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus d=50x50)                                                                   | buc | 1,000   | $\frac{535,68}{36,96}$         | $\frac{535,68}{36,96}$         |
| 9  | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=63x50 mm) | buc | 1,000   | $\frac{180,91}{20,42}$         | $\frac{180,91}{20,42}$         |
| 10 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA                                                                                                                          | buc | 1,000   | $\frac{15\,988,95}{6\,019,20}$ | $\frac{15\,988,95}{6\,019,20}$ |
| 11 | AcA06C | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta derefulare din otel, D=60x5D, mufa de imbinare-16buc                  | m   | 125,670 | $\frac{235,05}{33,44}$         | $\frac{29\,539,36}{4\,202,39}$ |
| 12 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei                      | m2  | 0,500   | $\frac{29,84}{20,42}$          | $\frac{14,92}{10,21}$          |
| 13 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка                                                                     | m   | 1,000   | $\frac{115,90}{17,60}$         | $\frac{115,90}{17,60}$         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                                |
| 14 | VB27A1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate D315.00.00                                                                                                                          | buc | 1,000 | 145,53<br>52,45    | 145,53<br>52,45                |
| 15 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -HDPE d=200mm                            | m   | 3,000 | 119,35<br>5,84     | 358,04<br>17,53                |
| 16 | AcA13C | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm - Cot PE100 90gr. d=200mm | buc | 1,000 | 1 478,38<br>166,14 | 1 478,38<br>166,14             |
| 17 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, confectionate in ateliere centralizate P200P (Заслонка с ручным приводом )                                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 502,21<br>114,75   | 502,21<br>114,75               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                    | 53 708,49                      |
|    |        | <b>Total 1.2.Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>53 708,49<br/>11 021,97</b> |

|  |  |                         |      |                  |
|--|--|-------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                   | lei  | 53 708,49        |
|  |  | Asigurare sociala       | 24 % | 2 645,27         |
|  |  | Transport               | 2 %  | 848,30           |
|  |  | Total                   |      | 57 202,06        |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 10 % | 5 720,21         |
|  |  | Total                   |      | 62 922,27        |
|  |  | Beneficiu               | 4 %  | 2 516,89         |
|  |  | Total                   |      | 65 439,16        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 13 087,83        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>78 526,99</b> |
|  |  | <b>Inklusiv salariu</b> |      | <b>11 021,97</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3**

**Statia de pompare a sondei arteziene.Conductelor, contor de apa , vana si alt.  
armatura**

Valoarea de deviz 78 526,99 lei

Intocmit in prețuri curente 24.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |         |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala            | h-om | 0,460   | 35,20 | 16,19            |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 136,624 | 35,20 | 4 809,17         |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,750   | 35,20 | 167,20           |
| 4. | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 0,290   | 35,20 | 10,21            |
| 5. | 8113020070100 | Sondor                                   | h-om | 171,000 | 35,20 | 6 019,20         |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>11 021,97</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                              |     |       |          |          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1.  | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2                            | buc | 1,000 | 3,50     | 3,50     |
| 2.  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1                                       | kg  | 0,002 | 22,00    | 0,04     |
| 3.  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                      | m3  | 0,012 | 230,00   | 2,76     |
| 4.  | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase                               | m3  | 0,525 | 2 750,00 | 1 443,75 |
| 5.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 1,890 | 2 750,00 | 5 197,50 |
| 6.  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase                                          | m3  | 1,050 | 2 750,00 | 2 887,50 |
| 7.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,021 | 18,00    | 0,38     |
| 8.  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                       | kg  | 0,065 | 18,00    | 1,17     |
| 9.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 0,147 | 17,00    | 2,50     |
| 10. | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 0,012 | 21,00    | 0,25     |
| 11. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 0,074 | 8,00     | 0,59     |

|     |                 |                                                                  |     |         |          |           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 12. | 2320322600374   | Citom                                                            | kg  | 0,021   | 18,00    | 0,38      |
| 13. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                        | m3  | 0,619   | 17,00    | 10,53     |
| 14. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                          | kg  | 1,292   | 24,00    | 31,01     |
| 15. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                     | kg  | 0,100   | 27,00    | 2,70      |
| 16. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                | kg  | 0,154   | 27,00    | 4,16      |
| 17. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                         | kg  | 0,065   | 27,00    | 1,76      |
| 18. | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                              | kg  | 0,100   | 27,00    | 2,70      |
| 19. | 2513206621493   | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                            | kg  | 0,022   | 18,00    | 0,40      |
| 20. | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                    | buc | 1,010   | 21,00    | 21,21     |
| 21. | 2521216701000   | Teava din otel                                                   | m   | 1,060   | 76,00    | 80,56     |
| 22. | 25212167010006  | Teava din otel. Conducta derefulare din otel, D=60x5D            | m   | 130,747 | 81,38    | 10 640,19 |
| 23. | 25212167010011  | Cot PE100 90gr. d=200mm                                          | buc | 1,155   | 797,76   | 921,41    |
| 24. | 252121670100120 | Teava din polietilena -HDPE d=200mm                              | m   | 3,091   | 108,47   | 335,28    |
| 25. | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg  | 0,015   | 18,00    | 0,27      |
| 26. | 25231567138001  | Fitinguri din fonta. D=60, mufa de imbinare-16buc                | buc | 29,482  | 498,50   | 14 696,78 |
| 27. | 25231567138112  | Adaptor cu flansa PE d=63x50 mm                                  | buc | 1,030   | 155,82   | 160,49    |
| 28. | 2523156715000   | Manson cu flanse din PE d 200                                    | buc | 2,100   | 102,00   | 214,20    |
| 29. | 2710403600203   | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                       | kg  | 0,640   | 12,00    | 7,68      |
| 30. | 2710403600409   | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                                 | kg  | 0,625   | 12,00    | 7,50      |
| 31. | 2710403603280   | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                  | kg  | 17,270  | 12,00    | 207,24    |
| 32. | 2710403603798   | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                | kg  | 0,028   | 12,00    | 0,34      |
| 33. | 2710403606764   | Tabla groasa de 5 mm                                             | kg  | 1,190   | 12,00    | 14,28     |
| 34. | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                           | kg  | 1,720   | 12,00    | 20,64     |
| 35. | 2710403701253   | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                         | kg  | 0,350   | 14,00    | 4,90      |
| 36. | 2710403701978   | Banda din otel T 3 x 25mm                                        | kg  | 0,417   | 12,00    | 5,00      |
| 37. | 2710603402869   | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                             | kg  | 0,093   | 12,00    | 1,12      |
| 38. | 2710603420201   | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                   | kg  | 0,240   | 14,00    | 3,36      |
| 39. | 2710703500130   | Otel cornier 25x25x3 mm                                          | kg  | 2,410   | 14,00    | 33,74     |
| 40. | 2734113803000   | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                   | kg  | 0,005   | 13,00    | 0,06      |
| 41. | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                              | kg  | 0,380   | 13,00    | 4,94      |
| 42. | 2873145887002   | Cuie                                                             | kg  | 31,500  | 14,00    | 441,00    |
| 43. | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                      | kg  | 0,136   | 42,60    | 5,79      |
| 44. | 2874112874115   | Prezon M 6 x 30 mm                                               | buc | 2,000   | 3,20     | 6,40      |
| 45. | 2874115800390   | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                 | buc | 1,000   | 2,00     | 2,00      |
| 46. | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                       | buc | 4,000   | 4,20     | 16,80     |
| 47. | 2874115804669   | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                          | buc | 1,000   | 2,20     | 2,20      |
| 48. | 2874115810084   | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                   | buc | 4,000   | 1,80     | 7,20      |
| 49. | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                 | buc | 16,000  | 2,00     | 32,00     |
| 50. | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                 | buc | 6,000   | 2,50     | 15,00     |
| 51. | 2874115842659   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                       | buc | 4,000   | 1,00     | 4,00      |
| 52. | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                 | buc | 7,000   | 0,50     | 3,50      |
| 53. | 28741173000001  | Vana din fonta d=50mm PN=1.6MIIa                                 | buc | 1,040   | 1 041,00 | 1 082,64  |
| 54. | 28741173000002  | Supapa de retinere d 50mm                                        | buc | 1,040   | 1 788,00 | 1 859,52  |
| 55. | 28741173000003  | Robinet antincendiar in coplect d=50mm PN=1.6MIIa                | buc | 1,040   | 455,50   | 473,72    |
| 56. | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                     | buc | 18,000  | 0,50     | 9,00      |
| 57. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                    | buc | 26,000  | 1,00     | 26,00     |
| 58. | 2874135840766   | Piulite uzuale hexagonale M8                                     | buc | 1,000   | 1,00     | 1,00      |

|                                       |                 |                                                                   |     |       |        |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
| 59.                                   | 28752741101001  | Piese de legatura. (Cap conector cu mufa d=50)                    | buc | 1,000 | 125,43 | 125,43           |
| 60.                                   | 287527411015001 | Flansa din otel sudabila D=50mm                                   | buc | 5,100 | 115,50 | 589,05           |
| 61.                                   | 28752741101501  | Teu redus d=50x50                                                 | buc | 1,020 | 480,00 | 489,60           |
| 62.                                   | 28752741101505  | Racord din otel L=0.15m, D=57x3.5mm                               | buc | 2,040 | 7,50   | 15,30            |
| 63.                                   | 2875274120200   | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2                             | buc | 1,000 | 3,00   | 3,00             |
| 64.                                   | 2875274201100   | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" d 15mm | buc | 1,000 | 100,00 | 100,00           |
| 65.                                   | 3320527328100   | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6      | buc | 1,000 | 130,00 | 130,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                                   |     |       |        | <b>42 414,92</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                          |      |       |       |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                      | h-ut | 0,070 | 14,00 | 0,98          |
| 2.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 4,588 | 38,00 | 174,34        |
| 3.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw               | h-ut | 0,001 | 24,00 | 0,02          |
| 4.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                            | h-ut | 0,340 | 14,00 | 4,76          |
| 5.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw         | h-ut | 1,920 | 38,00 | 72,96         |
| 6.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                | h-ut | 0,450 | 38,00 | 17,10         |
| 7.                                  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw           | h-ut | 0,060 | 24,00 | 1,44          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                          |      |       |       | <b>271,60</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | lei  | 53 708,49 |
| Asigurare sociala   | 24 % | 2 645,27  |
| Transport           | 2 %  | 848,30    |
| Total               |      | 57 202,06 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 5 720,21  |
| Total               |      | 62 922,27 |
| Beneficiu           | 4 %  | 2 516,89  |
| Total               |      | 65 439,16 |
| TVA                 | 20 % | 13 087,83 |

**Total deviz:**

**78 526,99**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**



| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. 1.2.Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura</b>                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1       | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1.6MIIa                  | buc  |                                        |                      | 1 102,00<br>19,36      |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,550000                               | 35,20                | 19,36                  |
|         | 28741173000001              | Vana din fonta d=50mm PN=1.6MIIa                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000000                               | 1 041,00             | 1 082,64               |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 1 102,00               |
| 2       | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de retinere d=50mm PN10)                  | buc  |                                        |                      | 1 878,88<br>19,36      |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,550000                               | 35,20                | 19,36                  |
|         | 28741173000002              | Supapa de retinere d 50mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000000                               | 1 788,00             | 1 859,52               |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 1 878,88               |
| 3       | GE10A1                      | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm (Robinet cu3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet)                                                                                     | buc  |                                        |                      | 252,97<br>16,19        |
|         | 7136040011700               | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,460000                               | 35,20                | 16,19                  |
|         | 2875274120200               | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000000                               | 3,00                 | 3,00                   |
|         | 1111000101000               | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000                               | 3,50                 | 3,50                   |
|         | 2875274201100               | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" d 15mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000                               | 100,00               | 100,00                 |
|         | 2734113803000               | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005000                               | 13,00                | 0,06                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001000                               | 17,00                | 0,02                   |
|         | 2430116103294               | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,004000                               | 27,00                | 0,11                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,002000                               | 24,00                | 0,05                   |
|         | 1714227322000               | Cilti de cinepa sort 1                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,002000                               | 22,00                | 0,04                   |
|         | 3320527328100               | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000                               | 130,00               | 130,00                 |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 252,97                 |
| 4       | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antincendiar in coplect d=50mm PN=1.6MIIa | buc  |                                        |                      | 493,08<br>19,36        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,550000                               | 35,20                | 19,36                  |
|         | 28741173000003              | Robinet antincendiar in coplect d=50mm PN=1.6MIIa                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000                               | 455,50               | 473,72                 |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 493,08                 |
| 5       | AcA26A                      | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conector cu mufa d=50)                                                           | buc  |                                        |                      | 194,77<br>31,33        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,890000                               | 35,20                | 31,33                  |
|         | 28752741101001              | Piese de legatura. (Cap conector cu mufa d=50)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000000                               | 125,43               | 125,43                 |
|         | 2513736601000               | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,010000                               | 21,00                | 21,21                  |
|         | 2874115801000               | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                             | buc  | 4,000000                               | 4,20                 | 16,80                  |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 194,77                 |
| 6       | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila D=50mm)                                                                             | buc  |                                        |                      | 163,89<br>36,96        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,050000                               | 35,20                | 36,96                  |
|         | 287527411015001             | Flansa din otel sudabila D=50mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000000                               | 115,50               | 117,81                 |
|         | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,240000                               | 38,00                | 9,12                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 819,45                |
| 7  | AcA25A         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel L=0.15m, D=57x3.5mm)                                                  | buc  |            |          | 53,73<br>36,96        |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                       | h-om | 1,050000   | 35,20    | 36,96                 |
|    | 28752741101505 | Racord din otel L=0.15m, D=57x3.5mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,000000   | 7,50     | 7,65                  |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                | h-ut | 0,240000   | 38,00    | 9,12                  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 107,46                |
| 8  | AcA25A         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus d=50x50)                                                                    | buc  |            |          | 535,68<br>36,96       |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                       | h-om | 1,050000   | 35,20    | 36,96                 |
|    | 28752741101501 | Teu redus d=50x50                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000000   | 480,00   | 489,60                |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                | h-ut | 0,240000   | 38,00    | 9,12                  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 535,68                |
| 9  | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=63x50 mm) | buc  |            |          | 180,91<br>20,42       |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                       | h-om | 0,580000   | 35,20    | 20,42                 |
|    | 25231567138112 | Adaptor cu flansa PE d=63x50 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,030000   | 155,82   | 160,49                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 180,91                |
| 10 | FjH03C         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA                                                                                                                          | buc  |            |          | 15 988,95<br>6 019,20 |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                          | h-om | 171,000000 | 35,20    | 6 019,20              |
|    | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 1,000000   | 2 750,00 | 2 887,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 1,800000   | 2 750,00 | 5 197,50              |
|    | 2010102903831  | Scind de rasinoase sau foioase                                                                                                                                                                  | m3   | 0,500000   | 2 750,00 | 1 443,75              |
|    | 2873145887002  | Cuie                                                                                                                                                                                            | kg   | 30,000000  | 14,00    | 441,00                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 15 988,95             |
| 11 | AcA06C         | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta derefulare din otel, D=60x5D, mufa de imbinare-16buc                  | m    |            |          | 235,05<br>33,44       |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                       | h-om | 0,950000   | 35,20    | 33,44                 |
|    | 25212167010006 | Teava din otel. Conducta derefulare din otel, D=60x5D                                                                                                                                           | m    | 1,020000   | 81,38    | 84,67                 |
|    | 25231567138001 | Fitinguri din fonta. D=60, mufa de imbinare-16buc                                                                                                                                               | buc  | 0,230000   | 498,50   | 116,95                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 29 539,36             |
| 12 | IzD07C         | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei                      | m2   |            |          | 29,84<br>20,42        |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                             | h-om | 0,580000   | 35,20    | 20,42                 |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,200000   | 27,00    | 5,40                  |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                        | kg   | 0,130000   | 27,00    | 3,52                  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,023000   | 21,00    | 0,50                  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 14,92                 |
| 13 | AcA04A         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)       | m    |            |          | 115,90<br>17,60       |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                       | h-om | 0,500000   | 35,20    | 17,60                 |
|    | 2521216701000  | Teava din otel                                                                                                                                                                                  | m    | 1,010000   | 76,00    | 80,56                 |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                       | m3   | 0,090000   | 17,00    | 1,60                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                         | kg   | 0,200000   | 24,00    | 5,04                  |
|    | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,130000   | 42,60    | 5,79                  |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                 | kg   | 0,070000   | 8,00     | 0,59                  |
|    | 2320322600374  | Citom                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,020000   | 18,00    | 0,38                  |
|    | 2112307324986  | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                    | kg   | 0,020000   | 18,00    | 0,38                  |
|    | 2320156200951  | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                        | kg   | 0,140000   | 17,00    | 2,50                  |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,060000   | 24,00    | 1,44                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5         | 6      | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------------------|
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,001000  | 24,00  | 0,02               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |           |        | 115,90             |
| 14 | VB27A1          | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate D315.00.00                                                                                                                          | buc  |           |        | 145,53<br>52,45    |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,490000  | 35,20  | 52,45              |
|    | 2710403701978   | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,417000  | 12,00  | 5,00               |
|    | 2710403701253   | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,350000  | 14,00  | 4,90               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,900000  | 24,00  | 21,60              |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,100000  | 27,00  | 2,70               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,040000  | 18,00  | 0,72               |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,500000  | 17,00  | 8,50               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,000000  | 1,00   | 6,00               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,200000  | 13,00  | 2,60               |
|    | 2710403600203   | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,640000  | 12,00  | 7,68               |
|    | 2710403600409   | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,625000  | 12,00  | 7,50               |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,000000  | 0,50   | 3,00               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,000000  | 2,50   | 15,00              |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,200000  | 38,00  | 7,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,020000  | 14,00  | 0,28               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |           |        | 145,53             |
| 15 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -HDPE d=200mm                            | m    |           |        | 119,35<br>5,84     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,166000  | 35,20  | 5,84               |
|    | 252121670100120 | Teava din polietilena -HDPE d=200mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,015000  | 108,47 | 111,76             |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,003600  | 230,00 | 0,84               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,030000  | 14,00  | 0,42               |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,012500  | 38,00  | 0,48               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |           |        | 358,04             |
| 16 | AcA13C          | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm - Cot PE100 90gr. d=200mm | buc  |           |        | 1 478,38<br>166,14 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,720000  | 35,20  | 166,14             |
|    | 25212167010011  | Cot PE100 90gr. d=200mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,100000  | 797,76 | 921,41             |
|    | 2523156715000   | Manson cu flanse din PE d 200                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000000  | 102,00 | 214,20             |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,000600  | 230,00 | 0,23               |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 4,550000  | 38,00  | 172,90             |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,250000  | 14,00  | 3,50               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |           |        | 1 478,38           |
| 17 | VB04A1          | Clapeta cu contragreutate, confectionate in ateliere centralizate P200P (Заслонка с ручным приводом )                                                                                                                                                 | buc  |           |        | 502,21<br>114,75   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,260000  | 35,20  | 114,75             |
|    | 2513206621493   | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,022000  | 18,00  | 0,40               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,180000  | 24,00  | 4,32               |
|    | 2710703500130   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,410000  | 14,00  | 33,74              |
|    | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000  | 18,00  | 0,27               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,025000  | 18,00  | 0,45               |
|    | 2710603420201   | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,240000  | 14,00  | 3,36               |
|    | 2710603402869   | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,093000  | 12,00  | 1,12               |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,024000  | 17,00  | 0,41               |
|    | 2874115842659   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,000000  | 1,00   | 4,00               |
|    | 2874135840766   | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000000  | 1,00   | 1,00               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,000000 | 1,00   | 20,00              |
|    | 2874112874115   | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000000  | 3,20   | 6,40               |
|    | 2874115800390   | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000  | 2,00   | 2,00               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,180000  | 13,00  | 2,34               |
|    | 2710403603798   | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,028000  | 12,00  | 0,34               |
|    | 2710403603280   | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 17,270000 | 12,00  | 207,24             |
|    | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,720000  | 12,00  | 20,64              |
|    | 2710403606764   | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,190000  | 12,00  | 14,28              |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150000  | 27,00  | 4,05               |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000  | 0,50   | 0,50               |

| 1 | 2             | 3                                              | 4    | 5         | 6     | 7      |
|---|---------------|------------------------------------------------|------|-----------|-------|--------|
|   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                   | buc  | 18,000000 | 0,50  | 9,00   |
|   | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8        | buc  | 1,000000  | 2,20  | 2,20   |
|   | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc  | 4,000000  | 1,80  | 7,20   |
|   | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm               | buc  | 16,000000 | 2,00  | 32,00  |
|   | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                      | h-ut | 0,250000  | 38,00 | 9,50   |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                            | h-ut | 0,050000  | 14,00 | 0,70   |
|   |               | Total                                          | lei  |           |       | 502,21 |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL,,Fedion Com"or.Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 4

Turn de apa V=50m<sup>3</sup> H=15m.

Valoarea de deviz 260 612,06 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Constructia fundamentului pentru turn</b>                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (C котлована в отвале) | 100 m3 | 2,210                                 | 450,95<br>0,00                        | 996,60<br>0,00         |
| 2      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe                                                                                                                                                                 | 100    | 0,890                                 | 266,22                                | 236,94                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                       | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|------------------------------|
|    |         | tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из отвалов в подушку)                                                                                                        | m3     |         | 0,00                    | 0,00                         |
| 3  | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (из отвалов в подушку) | 100 m3 | 0,890   | <u>142,88</u><br>0,00   | <u>127,16</u><br>0,00        |
| 4  | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)                                       | 100 m3 | 0,890   | <u>1 260,28</u><br>6,69 | <u>1 121,65</u><br>5,95      |
| 5  | DB03A   | Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности )        | 100m2  | 0,200   | <u>906,55</u><br>28,50  | <u>181,31</u><br>5,70        |
| 6  | DB08A   | Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)                                                                                                                                                | m2     | 19,630  | <u>83,40</u><br>1,76    | <u>1 637,10</u><br>34,57     |
| 7  | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                            | m2     | 21,200  | <u>133,47</u><br>59,84  | <u>2 829,49</u><br>1 268,61  |
| 8  | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                         | kg     | 57,600  | <u>15,54</u><br>2,36    | <u>895,01</u><br>135,84      |
| 9  | CC01F   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                           | kg     | 137,600 | <u>15,05</u><br>1,87    | <u>2 070,29</u><br>256,72    |
| 10 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de                                                                                                                         | m3     | 23,800  | <u>744,69</u><br>139,04 | <u>17 723,68</u><br>3 309,15 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
|    |         | betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                  |                      |
| 11 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                          | kg     | 178,560 | 19,83<br>7,39    | 3 540,49<br>1 319,94 |
| 12 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2     | 21,200  | 17,14<br>2,11    | 363,38<br>44,77      |
| 13 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из отвалов в пазухи)                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,400   | 266,20<br>0,00   | 372,68<br>0,00       |
| 14 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (пазухи)                                                                                                                                         | 100 m3 | 1,400   | 143,00<br>0,00   | 200,20<br>0,00       |
| 15 | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи)                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 1,400   | 1 260,11<br>6,69 | 1 764,15<br>9,36     |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Минеральный из карьера-недостающий)                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,070   | 496,57<br>0,00   | 34,76<br>0,00        |
| 17 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 11,010  | 12,16<br>0,00    | 133,92<br>0,00       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------|
| 18 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II si categoria III sau IV,<br>executata cu buldozer pe tractor<br>cu senile de 81-180 CP, in straturi<br>de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100<br>m3 | 0,730  | 142,85<br>0,00   | 104,28<br>0,00                |
| 19 | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe<br>terenuri tasabile prin cilindrare<br>stratificata a pamintului cu ruloul<br>(пазухи)                                                                                            | 100<br>m3 | 0,730  | 1 260,14<br>6,70 | 919,90<br>4,89                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei       |        |                  | 35 252,99                     |
|    |         | <b>Total Constructia fundamentului<br/>pentru turn<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |           |        |                  | <b>35 252,99<br/>6 395,50</b> |
|    |         | <b>1.2. Constructia turnului</b>                                                                                                                                                                                    |           |        |                  |                               |
| 20 | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe<br>terenuri tasabile prin cilindrare<br>stratificata a pamintului cu ruloul<br>(в насыпь)                                                                                          | 100<br>m3 | 2,070  | 1 260,10<br>6,68 | 2 608,41<br>13,83             |
| 21 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe<br>tractor pe senile de 81-180 CP,<br>inclusiv impingerea pamintului<br>pina la 10 m, in teren catg. I<br>(возвращение растительного<br>слоя)                                      | 100<br>m3 | 0,310  | 266,13<br>0,00   | 82,50<br>0,00                 |
| 22 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor, cu denivelari de 10-<br>20 cm, in teren mijlociu<br>(Откосов)                                                                                                   | 100m2     | 1,800  | 294,98<br>294,98 | 530,96<br>530,96              |
| 23 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete<br>orizontale sau in panta sub 30%<br>(Засеивание газонов на<br>горизонтальных площадях или<br>склонах до 30%)                                                                     | 100m2     | 1,800  | 565,67<br>169,67 | 1 018,20<br>305,40            |
| 24 | DA06A1  | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere manuala cu balast<br>(pentru pereu)                        | m3        | 3,960  | 263,62<br>40,48  | 1 043,92<br>160,30            |
| 25 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in groosime de 2,0 cm, cu<br>asternere manuala (K=0,5)                                                                                 | m2        | 39,560 | 71,47<br>2,11    | 2 827,46<br>83,56             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6               | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                        |      |        |                 |                               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |        |                 | 8 111,45                      |
|    |        | <b>Total Constructia turnului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |      |        |                 | <b>8 111,45<br/>1 094,05</b>  |
|    |        | <b>1.3. Utilaj tehnologic</b>                                                                                                          |      |        |                 |                               |
| 26 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm                                            | m    | 20,000 | 189,99<br>17,60 | 3 799,79<br>352,00            |
| 27 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm                                   | m    | 43,000 | 153,90<br>17,60 | 6 617,80<br>756,80            |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Trecere din otel d 80x150mm  | buc  | 1,000  | 165,42<br>36,96 | 165,42<br>36,96               |
| 29 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Trecere din otel d 100x150mm | buc  | 1,000  | 175,62<br>36,96 | 175,62<br>36,96               |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Cot din otel 90* d 100 mm     | buc  | 3,000  | 199,08<br>36,96 | 597,24<br>110,88              |
| 31 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Cot din otel 90* d 80 mm      | buc  | 1,000  | 136,76<br>36,96 | 136,76<br>36,96               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |        |                 | 11 492,63                     |
|    |        | <b>Total Utilaj tehnologic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |      |        |                 | <b>11 492,63<br/>1 330,56</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |        |                 | 54 857,07                     |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                               | 24 % |        |                 | 2 116,83                      |
|    |        | <i>Transport</i>                                                                                                                       | 2 %  |        |                 | 710,85                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                           |      |        |                 | 57 684,75                     |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                             | 10 % |        |                 | 5 768,48                      |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6                    | 7                              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |      |       |                      | 63 453,23                      |
|    |                   | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                                                     | 4 %  |       |                      | 2 538,13                       |
|    |                   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |      |       |                      | <b>65 991,36<br/>8 820,11</b>  |
|    |                   | <b>2. Montarea turnului h-15m, V-50m3</b>                                                                                                                                                                            |      |       |                      |                                |
| 32 | M1A02E            | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t    | 4,640 | 2 734,87<br>2 387,61 | 12 689,78<br>11 078,53         |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |                      | 12 689,78                      |
|    |                   | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                            | 24 % |       |                      | 2 658,85                       |
|    |                   | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                     | 2 %  |       |                      | 15,69                          |
|    |                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                           | 76 % |       |                      | 8 419,68                       |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |      |       |                      | 23 784,00                      |
|    |                   | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                                                     | 4 %  |       |                      | 951,36                         |
|    |                   | <b>Total Montarea turnului h-15m, V-50m3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |      |       |                      | <b>24 735,36<br/>11 078,53</b> |
|    |                   | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                      |      |       |                      |                                |
| 33 | Termoenergomontaj | Turnul "Rojnovschii" h(ствола) =15m V=50m3 (Termoenergmontaj) с наружной гидроизоляцией и внутренней покраской                                                                                                       | buc  | 1,000 | 126 450,00<br>0,00   | 126 450,00<br>0,00             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |                      | 126 450,00                     |
|    |                   | <b>Total Procurarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |      |       |                      | <b>126 450,00</b>              |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 217 176,72                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 43 435,34                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>260 612,06<br/>19 898,64</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4  
Turn de apa V=50m3 H=15m.**

**Valoarea de deviz 260 612,06 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |         |       |                  |
|-----|----------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 84,490  | 35,20 | 2 974,05         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 10,566  | 35,20 | 371,93           |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 30,740  | 35,20 | 1 082,05         |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 4,554   | 35,20 | 160,30           |
| 5.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor     | h-om | 8,676   | 35,20 | 305,40           |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 3,518   | 35,20 | 123,83           |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 1,272   | 35,20 | 44,77            |
| 8.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 37,800  | 35,20 | 1 330,56         |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 9,767   | 35,20 | 343,80           |
| 10. | 7214240021800  | Lacatus mecanic           | h-om | 278,910 | 35,20 | 9 817,63         |
| 11. | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 33,926  | 35,20 | 1 194,20         |
| 12. | 8283010021000  | Electronist               | h-om | 27,840  | 35,20 | 979,97           |
| 13. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 15,084  | 35,20 | 530,96           |
| 14. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 18,159  | 35,20 | 639,19           |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>19 898,64</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                         |     |        |            |            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 1.  | 010                 | Turnul "Rojnovschii" h(ствола) =15m V=50m3              | buc | 1,000  | 126 450,00 | 126 450,00 |
| 2.  | 0221107204435       | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg  | 7,128  | 100,00     | 712,80     |
| 3.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 2,678  | 5,00       | 13,39      |
| 4.  | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 1,859  | 1 450,00   | 2 695,55   |
| 5.  | 1411122201646       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3  | 0,491  | 148,00     | 72,67      |
| 6.  | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 1,531  | 148,00     | 226,59     |
| 7.  | 1421102200000       | Nisip bitumat                                           | t   | 0,059  | 165,00     | 9,73       |
| 8.  | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                   | m3  | 17,393 | 148,00     | 2 574,16   |
| 9.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 18,842 | 150,00     | 2 826,30   |
| 10. | 1421402200393       | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3  | 5,192  | 148,00     | 768,42     |
| 11. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,928  | 3,00       | 2,78       |
| 12. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,042  | 2 750,00   | 115,50     |

|     |                  |                                                                       |     |           |          |          |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 13. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                 | m3  | 0,424     | 2 750,00 | 1 166,00 |
| 14. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                   | m3  | 0,042     | 2 750,00 | 115,50   |
| 15. | 2010102917685    | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m                        | m3  | 0,023     | 2 750,00 | 63,25    |
| 16. | 2010237318750    | Distantieri                                                           | buc | 29,280    | 5,00     | 146,40   |
| 17. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340               | kg  | 23,956    | 0,50     | 11,98    |
| 18. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                   | t   | 0,013     | 500,00   | 6,50     |
| 19. | 2112307324986    | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul          | kg  | 1,323     | 18,00    | 23,81    |
| 20. | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                  | l   | 2,320     | 18,00    | 41,76    |
| 21. | 2320156200951    | Motorina motor Disel-ld                                               | kg  | 26,925    | 17,00    | 457,73   |
| 22. | 2320187315789    | Decofrol                                                              | kg  | 2,544     | 19,00    | 48,34    |
| 23. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                               | kg  | 36,040    | 8,00     | 288,32   |
| 24. | 2320322600192    | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                     | kg  | 78,716    | 8,00     | 629,73   |
| 25. | 2320322600220    | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                               | kg  | 41,447    | 8,00     | 331,58   |
| 26. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                       | kg  | 4,630     | 8,00     | 37,04    |
| 27. | 2320322600374    | Citom                                                                 | kg  | 1,323     | 18,00    | 23,81    |
| 28. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                             | m3  | 6,650     | 17,00    | 113,05   |
| 29. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                               | kg  | 13,833    | 24,00    | 331,99   |
| 30. | 2462106200000    | Criblura dublu concasata                                              | t   | 0,565     | 110,00   | 62,15    |
| 31. | 2521228971000    | Teava din otel d 80 mm                                                | m   | 45,602    | 111,77   | 5 096,94 |
| 32. | 252122897100001  | Teava din otel d 100 mm                                               | m   | 21,210    | 145,80   | 3 092,42 |
| 33. | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                    | kg  | 4 469,045 | 1,70     | 7 597,38 |
| 34. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                            | kg  | 7,208     | 1,10     | 7,93     |
| 35. | 2710403615911    | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029                          | kg  | 3,944     | 12,00    | 47,33    |
| 36. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                       | kg  | 59,040    | 12,00    | 708,48   |
| 37. | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                               | kg  | 141,040   | 12,00    | 1 692,48 |
| 38. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                       | kg  | 0,218     | 12,00    | 2,62     |
| 39. | 2710703518138    | Profil U ar.eg.lam.cald U 8                                           | kg  | 17,632    | 12,00    | 211,58   |
| 40. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                           | kg  | 1,786     | 13,00    | 23,22    |
| 41. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                         | kg  | 3,180     | 13,00    | 41,34    |
| 42. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                  | kg  | 1,952     | 13,00    | 25,38    |
| 43. | 2735725900578    | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b                                 | kg  | 4,454     | 42,60    | 189,74   |
| 44. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                 | kg  | 178,560   | 12,00    | 2 142,72 |
| 45. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                            | kg  | 5,300     | 14,00    | 74,20    |
| 46. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 0,893     | 42,60    | 38,04    |
| 47. | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                           | kg  | 8,600     | 42,60    | 366,36   |
| 48. | 2874115822489    | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8                                | buc | 26,216    | 5,00     | 131,08   |
| 49. | 2874115840601    | Piulita hexag. M20                                                    | buc | 26,216    | 1,00     | 26,22    |
| 50. | 287527411015034  | Piesa de legatura din otel pentru sudura Trecere din otel d 80x150mm  | buc | 1,020     | 117,00   | 119,34   |
| 51. | 2875274110150341 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Trecere din otel d 100x150mm | buc | 1,020     | 127,00   | 129,54   |
| 52. | 287527411015035  | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel 90* d 100 mm    | buc | 3,060     | 150,00   | 459,00   |
| 53. | 2875274110150351 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel 90* d 80 mm     | buc | 1,020     | 88,90    | 90,68    |
| 54. | 4011106202741    | Energie electrica                                                     | kw  | 21,287    | 2,23     | 47,47    |
| 55. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.              | m3  | 1,155     | 5,00     | 5,77     |
| 56. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                         | m3  | 6,522     | 5,00     | 32,61    |
| 57. | 4100126202818    | Apa                                                                   | m3  | 2,036     | 5,00     | 10,18    |

|                                |                |                                                                     |      |        |        |                   |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|                                |                | <b>Total materiale de construcții</b>                               |      |        |        | <b>162 776,88</b> |
| <b>Utilaje de construcții:</b> |                |                                                                     |      |        |        |                   |
| 1.                             | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 0,021  | 14,00  | 0,29              |
| 2.                             | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                      | h-ut | 0,089  | 160,00 | 14,24             |
| 3.                             | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                           | h-ut | 0,039  | 220,00 | 8,58              |
| 4.                             | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,343  | 160,00 | 214,88            |
| 5.                             | 2952241000000  | Raspinditor autopurtat de criblura<br>(exclusiv autocamion)         | h-ut | 0,122  | 160,00 | 19,52             |
| 6.                             | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 4,688  | 220,00 | 1 031,36          |
| 7.                             | 2952260003540  | Buldozer                                                            | h-ut | 6,994  | 220,00 | 1 538,68          |
| 8.                             | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 5,108  | 220,00 | 1 123,76          |
| 9.                             | 2952270000000  | Celula de bitum de 20 t capacitate                                  | h-ut | 0,331  | 48,00  | 15,89             |
| 10.                            | 2952270003100  | Vibrator de adîncime                                                | h-ut | 14,280 | 14,00  | 199,92            |
| 11.                            | 2952270003306  | Electropompa de apă 4-6 kw                                          | h-ut | 0,063  | 24,00  | 1,51              |
| 12.                            | 2952270003700  | Centrală de beton                                                   | h-ut | 1,357  | 14,00  | 19,00             |
| 13.                            | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 0,276  | 13,00  | 3,59              |
| 14.                            | 2952270007000  | Încărcător cu o cupă și greifer cu furci pe<br>tractor U650         | h-ut | 0,072  | 150,00 | 10,80             |
| 15.                            | 3110320003006  | Grup termic de sudură de 1-14 kw                                    | h-ut | 1,440  | 38,00  | 54,72             |
| 16.                            | 3110500003004  | Convertizor de sudură de 14 kw                                      | h-ut | 3,780  | 24,00  | 90,72             |
| 17.                            | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu<br>zabrele                  | h-ut | 4,594  | 180,00 | 826,92            |
| 18.                            | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 5,950  | 180,00 | 1 071,00          |
| 19.                            | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t,<br>remorca                       | h-ut | 12,318 | 34,00  | 418,82            |
| 20.                            | 34105400000013 | Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t,<br>remorca                  | h-ut | 12,623 | 34,00  | 429,19            |
| 21.                            | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                            | h-ut | 12,420 | 150,00 | 1 863,00          |
| 22.                            | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                             | h-ut | 0,571  | 150,00 | 85,65             |
| 23.                            | 34105400000017 | Screper cu cauz, capacitate 8 m3                                    | h-ut | 10,384 | 205,00 | 2 128,72          |
| 24.                            | 34105400000006 | Autobasculantă-5t                                                   | h-ut | 0,837  | 160,00 | 133,92            |
| 25.                            | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                    | h-ut | 0,111  | 150,00 | 16,65             |
|                                |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |        |        | <b>11 321,33</b>  |

|       |      |                |
|-------|------|----------------|
| Total | lei  | 217 176,7<br>2 |
| TVA   | 20 % | 43 435,34      |

**Total deviz:**

**260 612,0  
6**

Intocmit

SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Corjeuți, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Constructia fundamentului pentru turn</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (С котлована в отвал)                             | 100 m3 |                                        |                      | 450,95                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,050000                               | 220,00               | 450,95                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 996,60                 |
| 2      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из отвалов в подушку)                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 266,22                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,210000                               | 220,00               | 266,22                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 236,94                 |
| 3      | TsD03A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (из отвалов в подушку) | 100 m3 |                                        |                      | 142,88                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,650000                               | 220,00               | 142,88                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 127,16                 |
| 4      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)                                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 260,28               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,190000                               | 35,20                | 6,69                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,400000                               | 5,00                 | 2,00                   |
|        | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,112000                               | 150,00               | 16,85                  |
|        | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,440000                               | 150,00               | 366,07                 |
|        | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,040000                               | 205,00               | 418,29                 |
|        | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,420000                               | 34,00                | 82,29                  |
|        | 34105400000013              | Rulou compactor cu valture netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,480000                               | 34,00                | 84,31                  |
|        | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,290000                               | 220,00               | 283,78                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 1 121,65               |
| 5      | DB03A                       | Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности )        | 100m2  |                                        |                      | 906,55                 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,810000                               | 35,20                | 28,50                  |
|        | 2462106200000               | Criblura dublu concasata                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,962000                               | 110,00               | 105,60                 |
|        | 2320322600220               | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                                                     | kg     | 65,900000                              | 8,00                 | 527,20                 |
|        | 2320156200951               | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                                                                    | kg     | 9,800000                               | 17,00                | 166,60                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valture R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,205000                               | 160,00               | 32,80                  |
|        | 2952270000000               | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,184000                               | 48,00                | 8,90                   |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,052000                               | 160,00               | 8,00                   |
|        | 2952241000000               | Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,121000                               | 160,00               | 19,20                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5          | 6        | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------------|
|    | 2952270007000  | Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650                                                                                                                         | h-ut | 0,067000   | 150,00   | 9,75             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                            | lei  |            |          | 181,31           |
| 6  | DB08A          | Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)                                                                                                     | m2   |            |          | 83,40<br>1,76    |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                       | h-om | 0,050000   | 35,20    | 1,76             |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                             | m3   | 0,025000   | 148,00   | 3,70             |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                             | m3   | 0,078000   | 148,00   | 11,54            |
|    | 2462106200000  | Criblura dublu concasata                                                                                                                                                         | t    | 0,019000   | 110,00   | 2,09             |
|    | 2320322600192  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                | kg   | 4,010000   | 8,00     | 32,08            |
|    | 2320322600220  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                          | kg   | 1,440000   | 8,00     | 11,52            |
|    | 2320156200951  | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                         | kg   | 0,800000   | 17,00    | 13,60            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                         | m3   | 0,012000   | 5,00     | 0,06             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002000   | 220,00   | 0,44             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                 | h-ut | 0,024000   | 160,00   | 3,84             |
|    | 2952270000000  | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                                                                                                               | h-ut | 0,015000   | 48,00    | 0,72             |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                   | h-ut | 0,004000   | 160,00   | 0,64             |
|    | 2952241000000  | Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)                                                                                                                         | h-ut | 0,005000   | 160,00   | 0,80             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                    | h-ut | 0,001000   | 150,00   | 0,15             |
|    | 2952270007000  | Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650                                                                                                                         | h-ut | 0,003000   | 150,00   | 0,45             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                            | lei  |            |          | 1 637,10         |
| 7  | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                 | m2   |            |          | 133,47<br>59,84  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,250000   | 35,20    | 8,80             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                          | h-om | 1,450000   | 35,20    | 51,04            |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,150000   | 13,00    | 1,95             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                       | kg   | 0,250000   | 14,00    | 3,50             |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                         | kg   | 0,120000   | 19,00    | 2,28             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                         | m3   | 0,002000   | 2 750,00 | 5,45             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                              | m3   | 0,002000   | 2 750,00 | 5,45             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                            | m3   | 0,020000   | 2 750,00 | 55,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                            | lei  |            |          | 2 829,49         |
| 8  | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                              | kg   |            |          | 15,54<br>2,36    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                     | h-om | 0,064000   | 35,20    | 2,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,003000   | 35,20    | 0,11             |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                  | kg   | 1,025000   | 12,00    | 12,30            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                      | buc  | 0,150000   | 5,00     | 0,75             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,010000   | 13,00    | 0,13             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                            | lei  |            |          | 895,01           |
| 9  | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                | kg   |            |          | 15,05<br>1,87    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                     | h-om | 0,050000   | 35,20    | 1,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,003000   | 35,20    | 0,11             |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                          | kg   | 1,025000   | 12,00    | 12,30            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                      | buc  | 0,150000   | 5,00     | 0,75             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,010000   | 13,00    | 0,13             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                            | lei  |            |          | 2 070,29         |
| 10 | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3   |            |          | 744,69<br>139,04 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                         | h-om | 3,550000   | 35,20    | 124,96           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,400000   | 35,20    | 14,08            |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                               | kg   | 185,000000 | 1,70     | 319,22           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,780000   | 150,00   | 118,75           |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,720000   | 148,00   | 108,16           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,270000   | 5,00     | 1,37             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,057000 | 14,00  | 0,80             |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,018000 | 220,00 | 3,96             |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,600000 | 14,00  | 8,40             |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,250000 | 180,00 | 45,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 17 723,68        |
| 11 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                          | kg     |          |        | 19,83<br>7,39    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw     | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,015000 | 5,00   | 0,07             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 3 540,49         |
| 12 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2     |          |        | 17,14<br>2,11    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,060000 | 35,20  | 2,11             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,700000 | 8,00   | 13,60            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,340000 | 1,10   | 0,37             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,000600 | 500,00 | 0,31             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,130000 | 0,50   | 0,57             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,001000 | 14,00  | 0,01             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,013000 | 13,00  | 0,17             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 363,38           |
| 13 | TsC19A1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из отвалов в пазухи)                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |          |        | 266,20<br>0,00   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,210000 | 220,00 | 266,20           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 372,68           |
| 14 | TsD03A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (пазухи)                                                                                                                                         | 100 m3 |          |        | 143,00<br>0,00   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,650000 | 220,00 | 143,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 200,20           |
| 15 | TsD32A         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи)                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |          |        | 1 260,11<br>6,69 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,400000 | 5,00   | 2,00             |
|    | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,112000 | 150,00 | 16,82            |
|    | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,440000 | 150,00 | 366,00           |
|    | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,040000 | 205,00 | 418,20           |
|    | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,420000 | 34,00  | 82,28            |
|    | 34105400000013 | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,480000 | 34,00  | 84,32            |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,290000 | 220,00 | 283,80           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 1 764,15         |
| 16 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Минеральный из карьера-недостающий)                                                                                                                                   | 100 m3 |          |        | 496,57<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,250000 | 220,00 | 496,57           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6      | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |          |        | 34,76    |
| 17 | TsI50A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                | t      |          |        | 12,16    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,076000 | 160,00 | 12,16    |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |          |        | 133,92   |
| 18 | TsD03A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |          |        | 142,85   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,650000 | 220,00 | 142,85   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |          |        | 104,28   |
| 19 | TsD32A         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи)                                                                                      | 100 m3 |          |        | 1 260,14 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,190000 | 35,20  | 6,70     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,400000 | 5,00   | 2,00     |
|    | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,112000 | 150,00 | 16,85    |
|    | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,440000 | 150,00 | 365,96   |
|    | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,040000 | 205,00 | 418,14   |
|    | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,420000 | 34,00  | 82,30    |
|    | 34105400000013 | Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,480000 | 34,00  | 84,30    |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,290000 | 220,00 | 283,89   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |          |        | 919,90   |
|    |                | <b>1.2. Constructia turnului</b>                                                                                                                                                                     |        |          |        |          |
| 20 | TsD32A         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (в насыпь)                                                                                    | 100 m3 |          |        | 1 260,10 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,190000 | 35,20  | 6,68     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,400000 | 5,00   | 2,00     |
|    | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,112000 | 150,00 | 16,81    |
|    | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,440000 | 150,00 | 366,01   |
|    | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,040000 | 205,00 | 418,22   |
|    | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,420000 | 34,00  | 82,28    |
|    | 34105400000013 | Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,480000 | 34,00  | 84,33    |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,290000 | 220,00 | 283,77   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |          |        | 2 608,41 |
| 21 | TsC19A1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (возвращение растительного слоя)                                      | 100 m3 |          |        | 266,13   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,210000 | 220,00 | 266,13   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |          |        | 82,50    |
| 22 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов)                                                                                              | 100m2  |          |        | 294,98   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,380000 | 35,20  | 294,98   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |          |        | 530,96   |
| 23 | TsH09A         | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)                                                                  | 100m2  |          |        | 565,67   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,820000 | 35,20  | 169,67   |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                               | kg     | 3,960000 | 100,00 | 396,00   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |          |        | 1 018,20 |
| 24 | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)                        | m3     |          |        | 263,62   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,150000 | 35,20  | 40,48    |
|    | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                  | m3     | 1,311000 | 148,00 | 194,05   |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                             | m3     | 0,232000 | 5,00   | 1,16     |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                     | h-ut   | 0,153000 | 160,00 | 24,48    |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                          | h-ut | 0,023000 | 150,00   | 3,45     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |          |          | 1 043,92 |
| 25 | DB16D             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 2,0 cm, cu asternere manuala (K=0,5)             | m2   |          |          | 71,47    |
|    |                   |                                                                                                                                        |      |          |          | 2,11     |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                             | h-om | 0,120000 | 35,20    | 2,11     |
|    | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                | t    | 0,094000 | 1 450,00 | 68,14    |
|    | 1421102200000     | Nisip bitumat                                                                                                                          | t    | 0,003000 | 165,00   | 0,25     |
|    | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                        | kg   | 0,011000 | 12,00    | 0,07     |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                       | h-ut | 0,011400 | 160,00   | 0,91     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |          |          | 2 827,46 |
|    |                   | <b>1.3. Utilaj tehnologic</b>                                                                                                          |      |          |          |          |
| 26 | Aca04A            | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm                                            | m    |          |          | 189,99   |
|    |                   |                                                                                                                                        |      |          |          | 17,60    |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                              | h-om | 0,500000 | 35,20    | 17,60    |
|    | 252122897100001   | Teava din otel d 100 mm                                                                                                                | m    | 1,010000 | 145,80   | 154,62   |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                              | m3   | 0,090000 | 17,00    | 1,61     |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                | kg   | 0,200000 | 24,00    | 5,04     |
|    | 2873155901261     | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                            | kg   | 0,130000 | 42,60    | 5,82     |
|    | 2320322600282     | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                        | kg   | 0,070000 | 8,00     | 0,59     |
|    | 2320322600374     | Citom                                                                                                                                  | kg   | 0,020000 | 18,00    | 0,38     |
|    | 2112307324986     | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                           | kg   | 0,020000 | 18,00    | 0,38     |
|    | 2320156200951     | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                | kg   | 0,140000 | 17,00    | 2,50     |
|    | 3110500003004     | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                         | h-ut | 0,060000 | 24,00    | 1,44     |
|    | 2952270003306     | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                             | h-ut | 0,001000 | 24,00    | 0,02     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |          |          | 3 799,79 |
| 27 | Aca04A            | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm                                   | m    |          |          | 153,90   |
|    |                   |                                                                                                                                        |      |          |          | 17,60    |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                              | h-om | 0,500000 | 35,20    | 17,60    |
|    | 2521228971000     | Teava din otel d 80 mm                                                                                                                 | m    | 1,010000 | 111,77   | 118,53   |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                              | m3   | 0,090000 | 17,00    | 1,61     |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                | kg   | 0,200000 | 24,00    | 5,04     |
|    | 2873155901261     | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                            | kg   | 0,130000 | 42,60    | 5,82     |
|    | 2320322600282     | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                        | kg   | 0,070000 | 8,00     | 0,59     |
|    | 2320322600374     | Citom                                                                                                                                  | kg   | 0,020000 | 18,00    | 0,38     |
|    | 2112307324986     | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                           | kg   | 0,020000 | 18,00    | 0,38     |
|    | 2320156200951     | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                | kg   | 0,140000 | 17,00    | 2,50     |
|    | 3110500003004     | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                         | h-ut | 0,060000 | 24,00    | 1,44     |
|    | 2952270003306     | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                             | h-ut | 0,001000 | 24,00    | 0,02     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |          |          | 6 617,80 |
| 28 | Aca25A            | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Trecere din otel d 80x150mm  | buc  |          |          | 165,42   |
|    |                   |                                                                                                                                        |      |          |          | 36,96    |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                              | h-om | 1,050000 | 35,20    | 36,96    |
|    | 287527411015034   | Piesa de legatura din otel pentru sudura Trecere din otel d 80x150mm                                                                   | buc  | 1,000000 | 117,00   | 119,34   |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                       | h-ut | 0,240000 | 38,00    | 9,12     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |          |          | 165,42   |
| 29 | Aca25A            | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Trecere din otel d 100x150mm | buc  |          |          | 175,62   |
|    |                   |                                                                                                                                        |      |          |          | 36,96    |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                              | h-om | 1,050000 | 35,20    | 36,96    |
|    | 287527411015034 1 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Trecere din otel d 100x150mm                                                                  | buc  | 1,000000 | 127,00   | 129,54   |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                       | h-ut | 0,240000 | 38,00    | 9,12     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                           | lei  |          |          | 175,62   |
| 30 | Aca25A            | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Cot din otel 90* d 100 mm     | buc  |          |          | 199,08   |
|    |                   |                                                                                                                                        |      |          |          | 36,96    |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                              | h-om | 1,050000 | 35,20    | 36,96    |
|    | 287527411015035   | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel                                                                                  | buc  | 1,000000 | 150,00   | 153,00   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5         | 6          | 7          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
|    |                   | 90* d 100 mm                                                                                                                                                                                                         |      |           |            |            |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,240000  | 38,00      | 9,12       |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |            | 597,24     |
| 31 | AcA25A            | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Cot din otel 90* d 80 mm                                                                                    | buc  |           |            | 136,76     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |           |            | 36,96      |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,050000  | 35,20      | 36,96      |
|    | 287527411015035 1 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel 90* d 80 mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000  | 88,90      | 90,68      |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,240000  | 38,00      | 9,12       |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |            | 136,76     |
|    |                   | <b>2. Montarea turnului h-15m, V-50m3</b>                                                                                                                                                                            |      |           |            |            |
| 32 | M1A02E            | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t    |           |            | 2 734,87   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |           |            | 2 387,61   |
|    | 8283010021000     | Electronist                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,000000  | 35,20      | 211,20     |
|    | 7214240021800     | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                      | h-om | 60,110000 | 35,20      | 2 115,87   |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,720000  | 35,20      | 60,55      |
|    | 2010102917685     | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005000  | 2 750,00   | 13,63      |
|    | 2710703518138     | Profil U ar.eg.lam.cald U 8                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,800000  | 12,00      | 45,60      |
|    | 2710403615911     | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029                                                                                                                                                                         | kg   | 0,850000  | 12,00      | 10,20      |
|    | 2874115822489     | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8                                                                                                                                                                               | buc  | 5,650000  | 5,00       | 28,25      |
|    | 2874115840601     | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,650000  | 1,00       | 5,65       |
|    | 2735725900578     | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b                                                                                                                                                                                | kg   | 0,960000  | 42,60      | 40,89      |
|    | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,150000  | 17,00      | 2,55       |
|    | 2320146200755     | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                 | l    | 0,500000  | 18,00      | 9,00       |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw   | 4,280000  | 2,23       | 9,55       |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,200000  | 3,00       | 0,60       |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,130000  | 24,00      | 3,12       |
|    | 3410520006729     | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,990000  | 180,00     | 178,22     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |            | 12 689,78  |
|    |                   | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                      |      |           |            |            |
| 33 | Termoenergomonaj  | Turnul "Rojnovschii" h(ствола) =15m V=50m3 (Termoenergmontaj) с наружной гидроизоляцией и внутренней покраской                                                                                                       | buc  |           |            | 126 450,00 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |           |            | 0,00       |
|    | 010               | Turnul "Rojnovschii" h(ствола) =15m V=50m3                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000  | 126 450,00 | 126 450,00 |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |            | 126 450,00 |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL,,Fedion Com"or.Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 5

### Cabina de comanda si control

**Valoarea de deviz 17 527,24 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsA03B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu                                                                                                                    | m3   | 0,900                                 | 57,73<br>57,73                        | 51,96<br>51,96         |
| 2      | CA03A3                      | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,900                                 | 888,13<br>271,03                      | 799,32<br>243,93       |
| 3      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закладные детали-анкера)                                                                                                                                                               | kg   | 1,740                                 | 19,82<br>7,39                         | 34,49<br>12,85         |
| 4      | CP09A                       | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Cabina ККЗ АО "INCONARM" с дверью "termopan" и гидроизоляцией | buc  | 1,000                                 | 10 931,91<br>88,00                    | 10 931,91<br>88,00     |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                | 7                |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------|
|   |          | перекрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                  |                  |
| 5 | IzD10A   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,010 | 599,00<br>225,00 | 5,99<br>2,25     |
| 6 | RpAcA11C | Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, d-32 mm                                                                                                                                                         | m  | 5,340 | 105,19<br>35,90  | 561,70<br>191,73 |
| 7 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                    | m3 | 0,900 | 10,91<br>10,91   | 9,82<br>9,82     |

|  |                         |      |                  |
|--|-------------------------|------|------------------|
|  | Total                   | lei  | 12 395,19        |
|  | Asigurare sociala       | 24 % | 144,13           |
|  | Transport               | 2 %  | 228,19           |
|  | Total                   |      | 12 767,51        |
|  | Cheltuieli de regie     | 10 % | 1 276,75         |
|  | Total                   |      | 14 044,26        |
|  | Beneficiu               | 4 %  | 561,77           |
|  | Total                   |      | 14 606,03        |
|  | TVA                     | 20 % | 2 921,21         |
|  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>17 527,24</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>600,54</b>    |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5  
Cabina de comanda si control**

**Valoarea de deviz 17 527,24 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |       |       |               |
|----|---------------|---------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 6,570 | 35,20 | 231,26        |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B              | h-om | 2,250 | 35,20 | 79,20         |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,447 | 35,20 | 191,73        |
| 4. | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,064 | 35,20 | 2,25          |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 0,017 | 35,20 | 0,60          |
| 6. | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 0,331 | 35,20 | 11,65         |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 0,540 | 35,20 | 19,01         |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,627 | 35,20 | 22,07         |
| 9. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 1,215 | 35,20 | 42,77         |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |       |       | <b>600,54</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                                                               |     |         |           |           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                      | kg  | 0,026   | 5,00      | 0,13      |
| 2.  | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                         | m3  | 0,662   | 148,00    | 97,98     |
| 3.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                             | m3  | 0,718   | 150,00    | 107,70    |
| 4.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                               | kg  | 0,010   | 3,00      | 0,03      |
| 5.  | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                       | m3  | 0,020   | 230,00    | 4,60      |
| 6.  | 2010102904418    | Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                        | m3  | 0,001   | 2 750,00  | 2,75      |
| 7.  | 2320166200676    | White spirit                                                                                  | kg  | 0,020   | 21,00     | 0,42      |
| 8.  | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                             | kg  | 0,078   | 27,00     | 2,11      |
| 9.  | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                  | kg  | 0,039   | 27,00     | 1,05      |
| 10. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                          | kg  | 0,006   | 21,00     | 0,13      |
| 11. | 25212167160003 2 | Teava din polietilena d 32mm                                                                  | m   | 5,556   | 9,50      | 52,78     |
| 12. | 25231567150003 2 | Manson cu flanse din PE d32                                                                   | buc | 0,926   | 125,00    | 115,75    |
| 13. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                 | kg  | 171,738 | 1,70      | 291,95    |
| 14. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                | kg  | 0,300   | 4,50      | 1,35      |
| 15. | 2666122800600    | Element prefabricat. -Cabina KK3 AO "INCONARM" с дверью "termopan" и гидроизоляции перекрытия | buc | 1,010   | 10 600,00 | 10 706,00 |
| 16. | 2670112205050    | Placi PFL dur 6 mm                                                                            | m2  | 0,000   | 49,00     | 0,00      |

|                                       |               |                                       |    |       |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----|-------|-------|------------------|
| 17.                                   | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm           | kg | 0,017 | 13,00 | 0,22             |
| 18.                                   | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,740 | 12,00 | 20,88            |
| 19.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura               | kg | 0,009 | 42,60 | 0,38             |
| 20.                                   | 2875276311530 | Tensor metalic                        | kg | 0,150 | 12,00 | 1,80             |
| 21.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                     | kw | 0,014 | 2,23  | 0,03             |
| 22.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 0,249 | 5,00  | 1,25             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                       |    |       |       | <b>11 409,29</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                          |      |       |        |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006700 | Macara turn                              | h-ut | 0,600 | 220,00 | 132,00        |
| 2.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 5,180 | 38,00  | 196,84        |
| 3.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                     | h-ut | 0,540 | 13,00  | 7,02          |
| 4.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                     | h-ut | 0,225 | 220,00 | 49,50         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                          |      |       |        | <b>385,36</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | lei  | 12 395,19 |
| Asigurare sociala   | 24 % | 144,13    |
| Transport           | 2 %  | 228,19    |
| Total               |      | 12 767,51 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 1 276,75  |
| Total               |      | 14 044,26 |
| Beneficiu           | 4 %  | 561,77    |
| Total               |      | 14 606,03 |
| TVA                 | 20 % | 2 921,21  |

**Total deviz:**

**17 527,24**

Intocmit

Verificat



SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsA03B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara | m3   |                                        |                      | 57,73                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5          | 6         | 7                  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|--------------------|
|   |               | sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                     |      |            |           | 57,73              |
|   | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,350000   | 35,20     | 47,52              |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,290000   | 35,20     | 10,21              |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |            |           | 51,96              |
| 2 | CA03A3        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                               | m3   |            |           | 888,13<br>271,03   |
|   | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 7,300000   | 35,20     | 256,96             |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,400000   | 35,20     | 14,08              |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 188,000000 | 1,70      | 324,39             |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,786000   | 150,00    | 119,67             |
|   | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,725000   | 148,00    | 108,87             |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,270000   | 5,00      | 1,38               |
|   | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,600000   | 13,00     | 7,80               |
|   | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250000   | 220,00    | 55,00              |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |            |           | 799,32             |
| 3 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закладные детали-анкера)                                                                                                                                                                         | kg   |            |           | 19,82<br>7,39      |
|   | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,190000   | 35,20     | 6,70               |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,010000   | 35,20     | 0,34               |
|   | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,010000   | 35,20     | 0,34               |
|   | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,010000   | 13,00     | 0,13               |
|   | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,000000   | 12,00     | 12,00              |
|   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005000   | 42,60     | 0,22               |
|   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,008000   | 2,23      | 0,02               |
|   | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,015000   | 5,00      | 0,07               |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |            |           | 34,49              |
| 4 | CP09A         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Cabina KK3 AO "INCONARM"с дверью "терморан" и гидроизоляцией перекрытия | buc  |            |           | 10 931,91<br>88,00 |
|   | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,250000   | 35,20     | 79,20              |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,250000   | 35,20     | 8,80               |
|   | 2666122800600 | Element prefabricat. -Cabina KK3 AO "INCONARM"с дверью "терморан" и гидроизоляцией перекрытия                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,010000   | 10 600,00 | 10 706,00          |
|   | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,300000   | 4,50      | 1,35               |
|   | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,000200   | 49,00     | 0,00               |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002000   | 5,00      | 0,01               |
|   | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,001000   | 2 750,00  | 2,75               |
|   | 2875276311530 | Tensor metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150000   | 12,00     | 1,80               |
|   | 2922140006700 | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,600000   | 220,00    | 132,00             |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |            |           | 10 931,91          |
| 5 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                  | t    |            |           | 599,00<br>225,00   |
|   | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,440000   | 35,20     | 225,00             |
|   | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,800000   | 27,00     | 211,00             |
|   | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,900000   | 27,00     | 105,00             |
|   | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,550000   | 21,00     | 13,00              |
|   | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,950000   | 21,00     | 42,00              |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,975000   | 3,00      | 3,00               |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6      | 7               |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 5,99            |
| 6 | RpAcA11C        | Montarea in pamint a tevilor destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, d-32 mm                                                                   | m    |          |        | 105,19<br>35,90 |
|   | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,020000 | 35,20  | 35,90           |
|   | 252121671600032 | Teava din polietilena d 32mm                                                                                                                                                                               | m    | 1,020000 | 9,50   | 9,88            |
|   | 252315671500032 | Manson cu flanse din PE d32                                                                                                                                                                                | buc  | 0,170000 | 125,00 | 21,68           |
|   | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,003600 | 230,00 | 0,86            |
|   | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,970000 | 38,00  | 36,86           |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 561,70          |
| 7 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |          |        | 10,91<br>10,91  |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,310000 | 35,20  | 10,91           |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 9,82            |

### APROBAT:



**Intocmit**  
SRL „Fedion Com” or. Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 6

**Terenul sondei arteziene si turnului de apa. Lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 193 960,67 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                              |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasaminte</b>                               |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu | 100 m3 | 0,200                                 | 385,00                                | 77,00                  |



| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6                     | 7                     |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------|
|   |         | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (solul vegetal sub camera statiei de pompare)                                                              |        |       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-перемещение кавальеров-solul vegetal                        | 100 m3 | 0,200 | <u>580,80</u><br>0,00 | <u>116,16</u><br>0,00 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub camera statiei de pompare)    | 100 m3 | 0,320 | <u>451,00</u><br>0,00 | <u>144,32</u><br>0,00 |
| 4 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-перемещение кавальеров-solul mineral                        | 100 m3 | 0,320 | <u>580,94</u><br>0,00 | <u>185,90</u><br>0,00 |
| 5 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (solul vegetal sub imbracaminte a terenului) | 100 m3 | 0,650 | <u>384,83</u><br>0,00 | <u>250,14</u><br>0,00 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                     | 100 m3 | 0,650 | <u>239,63</u><br>0,00 | <u>155,76</u><br>0,00 |
| 7 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (solul vegetal sub fundamentul turnului)     | 100 m3 | 0,120 | <u>385,00</u><br>0,00 | <u>46,20</u><br>0,00  |
| 8 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,120 | <u>581,17</u>         | <u>69,74</u>          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                       | 7                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|---------------------------|
|    |         | impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-перемещение кавальеров-solul vegetal                                                                                                                                |        |         | 0,00                    | 0,00                      |
| 9  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub fundamentul turnului)                                                | 100 m3 | 0,240   | <u>451,00</u><br>0,00   | <u>108,24</u><br>0,00     |
| 10 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-перемещение кавальеров-solul mineral                                                               | 100 m3 | 0,240   | <u>581,17</u><br>0,00   | <u>139,48</u><br>0,00     |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (недостающий грунт)                                                           | 100 m3 | 2,550   | <u>494,96</u><br>0,00   | <u>1 262,14</u><br>0,00   |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (недостающий грунт)                                                                                                                                                                    | t      | 421,200 | <u>15,90</u><br>0,00    | <u>6 697,05</u><br>0,00   |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 | 2,550   | <u>239,84</u><br>0,00   | <u>611,60</u><br>0,00     |
| 14 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,550   | <u>915,09</u><br>174,95 | <u>2 333,48</u><br>446,12 |
| 15 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP                                                                                                                               | 100 m3 | 1,030   | <u>580,76</u><br>0,00   | <u>598,18</u><br>0,00     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5     | 6                | 7                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|
|    |         | teren catg. I sau II (K=2)-в<br>пазухи насосной станции и<br>площадки                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |                  |                    |
| 16 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se<br>cu pamint coeziv grad. compact.<br>92-94% -дно котлована<br>насосной станции и площадки | 100<br>m3 | 1,030 | 915,14<br>174,94 | 942,59<br>180,19   |
| 17 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului<br>din depozit nou, necompactat si<br>impingerea lui pina la 5 m cu<br>buldozer pe tractor de 65-80 CP<br>teren catg. I sau II (K=2)-в<br>подушку и пазухи фундамента<br>башни, обсыпка и на площадку                                                                                             | 100<br>m3 | 2,020 | 580,82<br>0,00   | 1 173,26<br>0,00   |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm -<br>pentru turnului                                                                                                                                 | 100<br>m3 | 2,020 | 239,82<br>0,00   | 484,44<br>0,00     |
| 19 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se<br>cu pamint coeziv grad. compact.<br>92-94%                                               | 100<br>m3 | 2,020 | 915,13<br>174,94 | 1 848,57<br>353,37 |
| 20 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm -<br>pentru acces                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 0,650 | 239,63<br>0,00   | 155,76<br>0,00     |
| 21 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in                                                                                                                                | 100<br>m3 | 0,650 | 915,11<br>174,92 | 594,82<br>113,70   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |               | parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                                                                                                                                     |        |        |                  |                               |
| 22 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2 (возвращение растительного слоя от насосной станции, дорог, башни) | 100 m3 | 1,160  | 580,72<br>0,00   | 673,64<br>0,00                |
| 23 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - растительного грунта                                    | 100 m3 | 1,160  | 239,72<br>0,00   | 278,08<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |                  | 18 946,55                     |
|    |               | <b>Total Lucrari terasaminte Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                  | <b>18 946,55<br/>1 093,38</b> |
|    |               | <b>1.2. Scara tehnologica</b>                                                                                                                                                                                               |        |        |                  |                               |
| 24 | TsE01C        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare                                                                                                                                   | 100m2  | 0,200  | 376,30<br>376,30 | 75,26<br>75,26                |
| 25 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                   | 100 m3 | 0,020  | 537,00<br>310,00 | 10,74<br>6,20                 |
| 26 | CB01A         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                            | m2     | 1,200  | 131,98<br>59,84  | 158,37<br>71,81               |
| 27 | CA02A         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                            | m3     | 1,300  | 756,96<br>161,92 | 984,05<br>210,49              |
| 28 | pret de piata | Teava din otel d=60x3mm,                                                                                                                                                                                                    | kg     | 16,460 | 12,00<br>0,00    | 197,52<br>0,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 29 | pret de piata | Teava din otel d=20x2mm                                                                                                                                                                        | kg  | 10,390 | 12,00<br>0,00   | 124,68<br>0,00                |
| 30 | pret de piata | Teava din otel d=40x3mm, L=1.0m 14 buc.                                                                                                                                                        | kg  | 38,360 | 12,00<br>0,00   | 460,32<br>0,00                |
| 31 | pret de piata | MII1-18 - 14 buc                                                                                                                                                                               | kg  | 23,800 | 14,00<br>0,00   | 333,20<br>0,00                |
| 32 | pret de piata | Plasa din otel 100x100x6-5m2                                                                                                                                                                   | kg  | 23,500 | 12,00<br>0,00   | 282,00<br>0,00                |
| 33 | IzA06A        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2  | 1,200  | 89,44<br>65,83  | 107,33<br>78,99               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 2 733,47                      |
|    |               | <b>Total Scara tehnologica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>2 733,47<br/>442,75</b>    |
|    |               | <b>1.3. Amenajarea patului</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                 |                               |
| 34 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                    | m3  | 21,500 | 269,42<br>31,68 | 5 792,53<br>681,12            |
| 35 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                            | m3  | 43,000 | 277,79<br>34,85 | 11 944,88<br>1 498,46         |
| 36 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip sub camera statiei de pompare                                                                                                                                      | m3  | 2,200  | 269,42<br>31,68 | 592,73<br>69,70               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                 | 18 330,14                     |
|    |               | <b>Total Amenajarea patului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |        |                 | <b>18 330,14<br/>2 249,28</b> |
|    |               | <b>1.4. Acoperirea cu petris</b>                                                                                                                                                               |     |        |                 |                               |
| 37 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip cu pietris                                                                                                                                                         | m3  | 38,700 | 269,42<br>31,68 | 10 426,56<br>1 226,02         |
| 38 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                            | m3  | 25,800 | 277,79<br>34,85 | 7 166,93<br>899,08            |
| 39 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                        | m   | 85,000 | 168,11<br>20,77 | 14 289,52<br>1 765,28         |
| 40 | DB19C         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                  | m2  | 21,000 | 213,46<br>5,63  | 4 482,66<br>118,27            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                                  | 7                                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                                    | 36 365,67                                |
|    |        | <b>Total Acoperirea cu petris<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                                    | <b>36 365,67<br/>4 008,65</b>            |
|    |        | <b>1.5. Imprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                                    |                                          |
|    |        | <b>1.5.1. Gard metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                                    |                                          |
| 41 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                      | m3  | 14,690  | <div>74,27</div> <div>74,27</div>  | <div>1 091,06</div> <div>1 091,06</div>  |
| 42 | CO06B2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat | m   | 155,000 | <div>301,25</div> <div>42,24</div> | <div>46 693,96</div> <div>6 547,20</div> |
| 43 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei                                                                                                                                | m2  | 25,200  | <div>29,81</div> <div>20,42</div>  | <div>751,19</div> <div>514,48</div>      |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                | m3  | 14,690  | <div>10,91</div> <div>10,91</div>  | <div>160,30</div> <div>160,30</div>      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                                    | 48 696,51                                |
|    |        | <b>Total Gard metalic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                                    | <b>48 696,51<br/>8 313,04</b>            |
|    |        | <b>1.5.2. Poarta si portita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                                    |                                          |
| 45 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,340   | <div>74,24</div> <div>74,24</div>  | <div>25,24</div> <div>25,24</div>        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                                                             |     |       |                                       |                                       |
| 46 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                           | m3  | 0,340 | <div>1 045,12</div> <div>271,06</div> | <div>355,34</div> <div>92,16</div>    |
| 47 | CK14A  | Porti si portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel d=108mm (уголок, катанка, сетка, ст. трубы д=108х6 мм l=2.4м-3 шт. шарниры и проушины, покраска) | m2  | 7,130 | <div>364,55</div> <div>60,19</div>    | <div>2 599,23</div> <div>429,16</div> |
| 48 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                    | m3  | 0,340 | <div>10,88</div> <div>10,88</div>     | <div>3,70</div> <div>3,70</div>       |
| 49 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei                                                                    | m2  | 1,200 | <div>29,82</div> <div>20,42</div>     | <div>35,78</div> <div>24,50</div>     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |                                       | 3 019,29                              |
|    |        | <b>Total Poarta si portita<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |       |                                       | <b>3 019,29<br/>574,76</b>            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |                                       | 51 715,80                             |
|    |        | <b>Total Imprejmuire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                                       | <b>51 715,80<br/>8 887,80</b>         |
|    |        | <b>1.6. Amenajarea spartii verzi</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                                       |                                       |
| 50 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina                                           | m3  | 2,250 | <div>39,77</div> <div>39,77</div>     | <div>89,48</div> <div>89,48</div>     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |        | la 1,50 m, in teren usor                                                                                                                                                                                      |       |        |                  |                                 |
| 51 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Arborer)                                                                                                                                                        | buc   | 18,000 | 180,94<br>27,81  | 3 256,88<br>500,54              |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3    | 2,250  | 10,92<br>10,92   | 24,57<br>24,57                  |
| 53 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке) | 100m2 | 9,750  | 41,59<br>0,00    | 405,46<br>0,00                  |
| 54 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (taluzului)   | 100m2 | 0,620  | 41,52<br>0,00    | 25,74<br>0,00                   |
| 55 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                        | 100m2 | 9,750  | 283,04<br>183,04 | 2 759,64<br>1 784,64            |
| 56 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                | 100m2 | 9,750  | 28,23<br>23,23   | 275,26<br>226,51                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                  | 6 837,03                        |
|    |        | <b>Total Amenajarea spartii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |       |        |                  | <b>6 837,03<br/>2 625,74</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                  | 134 928,66                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |       |        |                  | <b>134 928,66<br/>19 307,60</b> |

|  |  |                     |      |            |
|--|--|---------------------|------|------------|
|  |  | Total               | lei  | 134 928,66 |
|  |  | Asigurare sociala   | 24 % | 4 633,82   |
|  |  | Transport           | 2 %  | 1 725,88   |
|  |  | Total               |      | 141 288,36 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 10 % | 14 128,84  |
|  |  | Total               |      | 155 417,20 |



| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
|   |   | Beneficiu               | 4 %  |   |   | 6 216,69          |
|   |   | Total                   |      |   |   | 161 633,89        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 32 326,78         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>193 960,67</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>19 307,60</b>  |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6**

**Terenul sondei arteziene si turnului de apa. Lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 193 960,67 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |         |       |          |
|-----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 7,617   | 35,20 | 268,12   |
| 2.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 142,600 | 35,20 | 5 019,52 |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 1,740   | 35,20 | 61,25    |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 37,400  | 35,20 | 1 316,48 |
| 5.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 70,635  | 35,20 | 2 486,35 |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 3,360   | 35,20 | 118,27   |
| 7.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 3,527   | 35,20 | 124,15   |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 15,312  | 35,20 | 538,98   |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 1,355   | 35,20 | 47,70    |
| 10. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,845   | 35,20 | 240,94   |

|     |               |                       |      |         |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 210,730 | 35,20 | 7 417,71         |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,390  | 35,20 | 1 668,13         |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>19 307,60</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                         |     |         |          |           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204203   | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                             | kg  | 7,200   | 18,00    | 129,60    |
| 2.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                  | kg  | 9,750   | 100,00   | 975,00    |
| 3.  | 046             | Teava din otel d=60x3mm,                                                                | kg  | 16,460  | 12,00    | 197,52    |
| 4.  | 047             | Teava din otel d=20x2mm                                                                 | kg  | 10,390  | 12,00    | 124,68    |
| 5.  | 048             | Teava din otel d=40x3 mm, L=1.0m                                                        | kg  | 38,360  | 12,00    | 460,32    |
| 6.  | 049             | MII1-18 - 14 buc                                                                        | kg  | 23,800  | 14,00    | 333,20    |
| 7.  | 050             | Plasa din otel 100x100x6-5m2                                                            | kg  | 23,500  | 12,00    | 282,00    |
| 8.  | 1111000100001   | Puieti arbori foioase fara balot.                                                       | buc | 18,720  | 140,00   | 2 620,80  |
| 9.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                    | t   | 2,961   | 1 450,00 | 4 293,45  |
| 10. | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                           | m3  | 79,120  | 148,00   | 11 709,76 |
| 11. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                           | t   | 0,063   | 165,00   | 10,40     |
| 12. | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                   | m3  | 1,188   | 148,00   | 175,82    |
| 13. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                       | m3  | 0,029   | 150,00   | 4,35      |
| 14. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3  | 0,680   | 150,00   | 102,00    |
| 15. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                       | m3  | 69,928  | 150,00   | 10 489,20 |
| 16. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                         | kg  | 0,060   | 3,00     | 0,18      |
| 17. | 1714227322897   | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                 | kg  | 0,720   | 3,00     | 2,16      |
| 18. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                | m3  | 0,002   | 2 750,00 | 5,50      |
| 19. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                   | m3  | 0,024   | 2 750,00 | 66,00     |
| 20. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                     | m3  | 0,002   | 2 750,00 | 5,50      |
| 21. | 2030112930150   | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2  | 7,130   | 85,00    | 606,05    |
| 22. | 2052157343803   | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                         | buc | 0,720   | 5,00     | 3,60      |
| 23. | 2320166200676   | White spirit                                                                            | kg  | 0,728   | 21,00    | 15,29     |
| 24. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                | kg  | 0,144   | 21,00    | 3,02      |
| 25. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                       | kg  | 0,540   | 27,00    | 14,58     |
| 26. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                            | kg  | 5,280   | 27,00    | 142,56    |
| 27. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                | kg  | 3,432   | 27,00    | 92,66     |
| 28. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                               | kg  | 0,713   | 27,00    | 19,25     |
| 29. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                            | kg  | 0,180   | 27,00    | 4,86      |
| 30. | 2430226101258   | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                 | kg  | 0,180   | 27,00    | 4,86      |
| 31. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                    | kg  | 0,064   | 21,00    | 1,34      |
| 32. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                          | kg  | 248,200 | 1,70     | 421,94    |
| 33. | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                      | kg  | 242,905 | 1,70     | 412,94    |
| 34. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                           | kg  | 108,301 | 1,70     | 184,11    |
| 35. | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                           | m3  | 3,825   | 680,00   | 2 601,00  |
| 36. | 2663102100921   | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)                                                     | m3  | 7,959   | 760,00   | 6 048,84  |
| 37. | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                               | m   | 85,425  | 110,00   | 9 396,75  |
| 38. | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                         | kg  | 0,336   | 14,00    | 4,70      |
| 39. | 2710703700340   | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                | kg  | 76,409  | 12,00    | 916,91    |
| 40. | 2732103646250   | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                               | m2  | 302,451 | 85,20    | 25 768,83 |

|     |                     |                                                                           |     |         |       |                  |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|
| 41. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                             | kg  | 0,180   | 13,00 | 2,34             |
| 42. | 28111063020051<br>2 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare<br>трубы d=108x6 мм l=2.4м-3 шт. | kg  | 108,670 | 12,00 | 1 304,04         |
| 43. | 2811106302050       | Stilp din beton armat prefabricat                                         | buc | 80,229  | 75,00 | 6 017,18         |
| 44. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                | kg  | 0,300   | 14,00 | 4,20             |
| 45. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                   | kg  | 0,820   | 42,60 | 34,93            |
| 46. | 2874115817604       | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80<br>gr.5.8 S 6220                  | buc | 28,520  | 4,00  | 114,08           |
| 47. | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                         | buc | 28,520  | 1,00  | 28,52            |
| 48. | 2874125881227       | Saiba plata M 8                                                           | buc | 28,520  | 0,50  | 14,26            |
| 49. | 4011106202741       | Energie electrica                                                         | kw  | 1,640   | 2,23  | 3,66             |
| 50. | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.               | m3  | 9,786   | 5,00  | 48,93            |
| 51. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 0,972   | 5,00  | 4,87             |
| 52. | 4100126202818       | Apa                                                                       | m3  | 13,120  | 5,00  | 65,60            |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                                     |     |         |       | <b>86 294,14</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                          |      |        |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                               | h-ut | 7,893  | 180,00 | 1 420,74         |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                          | h-ut | 55,104 | 160,00 | 8 816,64         |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min | h-ut | 27,552 | 24,00  | 661,25           |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                                   | h-ut | 0,325  | 160,00 | 52,00            |
| 5.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                | h-ut | 1,960  | 220,00 | 431,20           |
| 6.  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                  | h-ut | 28,913 | 160,00 | 4 626,08         |
| 7.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                      | h-ut | 0,349  | 160,00 | 55,84            |
| 8.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                           | h-ut | 8,582  | 220,00 | 1 888,04         |
| 9.  | 2952260003540 | Buldozer                                                                                 | h-ut | 0,023  | 220,00 | 5,06             |
| 10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                      | h-ut | 21,100 | 220,00 | 4 642,00         |
| 11. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                    | h-ut | 0,520  | 14,00  | 7,28             |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                     | h-ut | 0,204  | 14,00  | 2,86             |
| 13. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                        | h-ut | 0,074  | 14,00  | 1,04             |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)                                 | h-ut | 0,189  | 24,00  | 4,54             |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                     | h-ut | 0,085  | 180,00 | 15,30            |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                        | h-ut | 44,647 | 150,00 | 6 697,05         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                      |      |        |        | <b>29 326,92</b> |

|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| Total               | lei  | 134 928,6<br>6 |
| Asigurare sociala   | 24 % | 4 633,82       |
| Transport           | 2 %  | 1 725,88       |
| Total               |      | 141 288,3<br>6 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 14 128,84      |
| Total               |      | 155 417,2<br>0 |
| Beneficiu           | 4 %  | 6 216,69       |
| Total               |      | 161 633,8<br>9 |

|     |      |           |
|-----|------|-----------|
| TVA | 20 % | 32 326,78 |
|-----|------|-----------|

**Total deviz:**

**193 960,6**

**7**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari terasaminte</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (solul vegetal sub camera statiei de pompare) | 100 m3 |                                        |                      | 385,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,750000                               | 220,00               | 385,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                        |                      | 77,00                  |
| 2       | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-перемещение кавальеров-solul vegetal                         | 100 m3 |                                        |                      | 580,80<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,320000                               | 220,00               | 580,80                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                        |                      | 116,16                 |
| 3       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub camera statiei de pompare)     | 100 m3 |                                        |                      | 451,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,050000                               | 220,00               | 451,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                        |                      | 144,32                 |
| 4       | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-перемещение кавальеров-solul mineral                         | 100 m3 |                                        |                      | 580,94<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,320000                               | 220,00               | 580,94                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6      | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 185,90         |
| 5  | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (solul vegetal sub imbracaminte a terenului) | 100 m3 |          |        | 384,83<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,750000 | 220,00 | 384,83         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 250,14         |
| 6  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                     | 100 m3 |          |        | 239,63<br>0,00 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,63         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 155,76         |
| 7  | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (solul vegetal sub fundamentul turnului)     | 100 m3 |          |        | 385,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,750000 | 220,00 | 385,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 46,20          |
| 8  | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-перемещение кавальеров-solul vegetal                        | 100 m3 |          |        | 581,17<br>0,00 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,320000 | 220,00 | 581,17         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 69,74          |
| 9  | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub fundamentul turnului)         | 100 m3 |          |        | 451,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,050000 | 220,00 | 451,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 108,24         |
| 10 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-перемещение кавальеров-solul mineral                        | 100 m3 |          |        | 581,17<br>0,00 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,320000 | 220,00 | 581,17         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 139,48         |
| 11 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (недостающий грунт)                    | 100 m3 |          |        | 494,96<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,250000 | 220,00 | 494,96         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 1 262,14       |
| 12 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (недостающий грунт)                                                                                                                             | t      |          |        | 15,90<br>0,00  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,106000 | 150,00 | 15,90          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 6 697,05       |
| 13 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                     | 100 m3 |          |        | 239,84<br>0,00 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,84         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 611,60         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6      | 7                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------|
| 14 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                            | 100 m3 |          |        | <div>915,09</div> <div>174,95</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,970000 | 35,20  | 174,95                              |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,626000 | 160,00 | 740,14                              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 2 333,48                            |
| 15 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-в пазухи насосной станции и площадки                                                                                                          | 100 m3 |          |        | <div>580,76</div> <div>0,00</div>   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,320000 | 220,00 | 580,76                              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 598,18                              |
| 16 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% -дно котлована насосной станции и площадки | 100 m3 |          |        | <div>915,14</div> <div>174,94</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,970000 | 35,20  | 174,94                              |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,626000 | 160,00 | 740,19                              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 942,59                              |
| 17 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-в подушку и пазухи фундамента башни, обсыпка и на площадку                                                                                    | 100 m3 |          |        | <div>580,82</div> <div>0,00</div>   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,320000 | 220,00 | 580,82                              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 1 173,26                            |
| 18 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - pentru turnului                                                                                                                     | 100 m3 |          |        | <div>239,82</div> <div>0,00</div>   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,82                              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 484,44                              |
| 19 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                            | 100 m3 |          |        | <div>915,13</div> <div>174,94</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,970000 | 35,20  | 174,94                              |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,626000 | 160,00 | 740,20                              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 1 848,57                            |
| 20 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - pentru acces                                                                                                                        | 100 m3 |          |        | <div>239,63</div> <div>0,00</div>   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,63                              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 155,76                              |
| 21 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                            | 100 m3 |          |        | <div>915,11</div> <div>174,92</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,970000 | 35,20  | 174,92                              |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,626000 | 160,00 | 740,18                              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 594,82                              |
| 22 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 |          |        | 580,72                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5          | 6        | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------|
|    |                | nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2 (возвращение растительного слоя от насосной станции, дорог, башни))           |        |            |          | 0,00             |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,320000   | 220,00   | 580,72           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 673,64           |
| 23 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - растительного грунта  | 100 m3 |            |          | 239,72<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,090000   | 220,00   | 239,72           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 278,08           |
|    |                | <b>1.2. Scara tehnologica</b>                                                                                                                                                             |        |            |          |                  |
| 24 | TsE01C         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare                                                                                                 | 100m2  |            |          | 376,30<br>376,30 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 10,690000  | 35,20    | 376,30           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 75,26            |
| 25 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, ampluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |            |          | 537,00<br>310,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,820000   | 35,20    | 310,00           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,430000   | 24,00    | 227,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 10,74            |
| 26 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                          | m2     |            |          | 131,98<br>59,84  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,250000   | 35,20    | 8,80             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,450000   | 35,20    | 51,04            |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                             | kg     | 0,150000   | 13,00    | 1,95             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                | kg     | 0,250000   | 14,00    | 3,50             |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,120000   | 21,00    | 2,52             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                  | m3     | 0,002000   | 2 750,00 | 4,58             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3     | 0,002000   | 2 750,00 | 4,58             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                     | m3     | 0,020000   | 2 750,00 | 55,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 158,37           |
| 27 | CA02A          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrila de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)          | m3     |            |          | 756,96<br>161,92 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,950000   | 35,20    | 139,04           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,650000   | 35,20    | 22,88            |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                        | kg     | 185,000000 | 1,70     | 317,65           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3     | 0,780000   | 150,00   | 118,15           |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                     | m3     | 0,720000   | 148,00   | 107,58           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3     | 0,270000   | 5,00     | 1,37             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,057000   | 14,00    | 0,80             |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,018000   | 220,00   | 3,89             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,250000   | 160,00   | 40,00            |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,400000   | 14,00    | 5,60             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 984,05           |
| 28 | pret de piata  | Teava din otel d=60x3mm,                                                                                                                                                                  | kg     |            |          | 12,00<br>0,00    |
|    | 046            | Teava din otel d=60x3mm,                                                                                                                                                                  | kg     | 1,000000   | 12,00    | 12,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 197,52           |
| 29 | pret de piata  | Teava din otel d=20x2mm                                                                                                                                                                   | kg     |            |          | 12,00<br>0,00    |
|    | 047            | Teava din otel d=20x2mm                                                                                                                                                                   | kg     | 1,000000   | 12,00    | 12,00            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6      | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 124,68    |
| 30 | pret de piata | Teava din otel d=40x3mm, L=1.0m 14 buc.                                                                                                                                                        | kg   |          |        | 12,00     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 0,00      |
|    | 048           | Teava din otel d=40x3 mm, L=1.0m                                                                                                                                                               | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 460,32    |
| 31 | pret de piata | МИ1-18 - 14 buc                                                                                                                                                                                | kg   |          |        | 14,00     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 0,00      |
|    | 049           | МИ1-18 - 14 buc                                                                                                                                                                                | kg   | 1,000000 | 14,00  | 14,00     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 333,20    |
| 32 | pret de piata | Plasa din otel 100x100x6-5m2                                                                                                                                                                   | kg   |          |        | 12,00     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 0,00      |
|    | 050           | Plasa din otel 100x100x6-5m2                                                                                                                                                                   | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 282,00    |
| 33 | IzA06A        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2   |          |        | 89,44     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 65,83     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,870000 | 35,20  | 65,83     |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                              | kg   | 0,450000 | 27,00  | 12,15     |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150000 | 27,00  | 4,05      |
|    | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                        | kg   | 0,150000 | 27,00  | 4,05      |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                           | kg   | 0,053000 | 21,00  | 1,12      |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,100000 | 21,00  | 2,10      |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,050000 | 3,00   | 0,15      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 107,33    |
|    |               | <b>1.3. Amenajarea patului</b>                                                                                                                                                                 |      |          |        |           |
| 34 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                    | m3   |          |        | 269,42    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 31,68     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,900000 | 35,20  | 31,68     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 1,100000 | 150,00 | 165,00    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,100000 | 5,00   | 0,50      |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                             | h-ut | 0,210000 | 24,00  | 5,04      |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                   | h-ut | 0,420000 | 160,00 | 67,20     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 5 792,53  |
| 35 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                            | m3   |          |        | 277,79    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 34,85     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,990000 | 35,20  | 34,85     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,150000 | 148,00 | 170,20    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,100000 | 5,00   | 0,50      |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                             | h-ut | 0,210000 | 24,00  | 5,04      |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                   | h-ut | 0,420000 | 160,00 | 67,20     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 11 944,88 |
| 36 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip sub camera statiei de pompare                                                                                                                                      | m3   |          |        | 269,42    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 31,68     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,900000 | 35,20  | 31,68     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 1,100000 | 150,00 | 165,00    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,100000 | 5,00   | 0,50      |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                             | h-ut | 0,210000 | 24,00  | 5,04      |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                   | h-ut | 0,420000 | 160,00 | 67,20     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 592,73    |
|    |               | <b>1.4. Acoperirea cu petris</b>                                                                                                                                                               |      |          |        |           |
| 37 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip cu pietris                                                                                                                                                         | m3   |          |        | 269,42    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 31,68     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,900000 | 35,20    | 31,68     |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,100000 | 150,00   | 165,00    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,100000 | 5,00     | 0,50      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,210000 | 24,00    | 5,04      |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,420000 | 160,00   | 67,20     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |          | 10 426,56 |
| 38 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |          |          | 277,79    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          | 34,85     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,990000 | 35,20    | 34,85     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,150000 | 148,00   | 170,20    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,100000 | 5,00     | 0,50      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,210000 | 24,00    | 5,04      |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,420000 | 160,00   | 67,20     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |          | 7 166,93  |
| 39 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                                   | m    |          |          | 168,11    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          | 20,77     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150000 | 35,20    | 5,28      |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,440000 | 35,20    | 15,49     |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,045000 | 680,00   | 30,60     |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,920000 | 1,70     | 4,96      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,008000 | 150,00   | 1,20      |
|    | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,005000 | 110,00   | 110,55    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,006000 | 5,00     | 0,03      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |          | 14 289,52 |
| 40 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                             | m2   |          |          | 213,46    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          | 5,63      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,160000 | 35,20    | 5,63      |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,141000 | 1 450,00 | 204,45    |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,003000 | 165,00   | 0,50      |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,016000 | 14,00    | 0,22      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,016600 | 160,00   | 2,66      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |          | 4 482,66  |
|    |                 | <b>1.5. Imprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |           |
|    |                 | <b>1.5.1. Gard metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |          |           |
| 41 | TsA02C          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                      | m3   |          |          | 74,27     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          | 74,27     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,110000 | 35,20    | 74,27     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |          | 1 091,06  |
| 42 | CO06B2          | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat | m    |          |          | 301,25    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          | 42,24     |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,920000 | 35,20    | 32,38     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,280000 | 35,20    | 9,86      |
|    | 2732103646250   | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,900000 | 85,20    | 166,25    |
|    | 2710703700340   | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,480000 | 12,00    | 5,92      |
|    | 2663102100921   | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,050000 | 760,00   | 39,02     |
|    | 2811106302050   | Stilp din beton armat prefabricat                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,504000 | 75,00    | 38,82     |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,050000 | 180,00   | 9,00      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |          | 46 693,96 |
| 43 | IzD07C          | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in                                                                                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 29,81     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5          | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------------|
|    |                 | urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei                                                                                                                                                                        |      |            |        | 20,42              |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,580000   | 35,20  | 20,42              |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,200000   | 27,00  | 5,40               |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,130000   | 27,00  | 3,51               |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,023000   | 21,00  | 0,48               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 751,19             |
| 44 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3   |            |        | 10,91<br>10,91     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,310000   | 35,20  | 10,91              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 160,30             |
|    |                 | <b>1.5.2. Poarta si portita</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |                    |
| 45 | TsA02C          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3   |            |        | 74,24<br>74,24     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,110000   | 35,20  | 74,24              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 25,24              |
| 46 | CA03B3          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                  | m3   |            |        | 1 045,12<br>271,06 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,300000   | 35,20  | 256,97             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,400000   | 35,20  | 14,09              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 288,000000 | 1,70   | 496,94             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,766000   | 150,00 | 116,47             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,705000   | 148,00 | 105,76             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,290000   | 5,00   | 1,47               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,600000   | 14,00  | 8,41               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,250000   | 180,00 | 45,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 355,34             |
| 47 | CK14A           | Porti si portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel d=108mm (уголок, катанка, сетка, ст. трубы d=108x6 мм l=2.4м-3 шт. шарниры и проушины, покраска)                        | m2   |            |        | 364,55<br>60,19    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,190000   | 35,20  | 6,69               |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,960000   | 35,20  | 33,79              |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,180000   | 35,20  | 6,33               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,380000   | 35,20  | 13,37              |
|    | 2030112930150   | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                              | m2   | 1,000000   | 85,00  | 85,00              |
|    | 2874115817604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,000000   | 4,00   | 16,00              |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,000000   | 1,00   | 4,00               |
|    | 2874125881227   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,000000   | 0,50   | 2,00               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,100000   | 27,00  | 2,70               |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,115000   | 42,60  | 4,90               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,230000   | 2,23   | 0,51               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,250000   | 1,70   | 2,12               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004000   | 150,00 | 0,61               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001000   | 5,00   | 0,01               |
|    | 281110630200512 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare трубы d=108x6 мм l=2.4м-3 шт.                                                                                                                                                                                               | kg   |            | 12,00  | 182,89             |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,020000   | 180,00 | 3,61               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 2 599,23           |
| 48 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3   |            |        | 10,88<br>10,88     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,310000 | 35,20  | 10,88            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |          |        | 3,70             |
| 49 | IzD07C        | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei                                                   | m2    |          |        | 29,82<br>20,42   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,580000 | 35,20  | 20,42            |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,200000 | 27,00  | 5,40             |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,130000 | 27,00  | 3,51             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,023000 | 21,00  | 0,49             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |          |        | 35,78            |
|    |               | <b>1.6. Amenajarea spartii verzi</b>                                                                                                                                                                                         |       |          |        |                  |
| 50 | TsH17A        | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3    |          |        | 39,77<br>39,77   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,130000 | 35,20  | 39,77            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |          |        | 89,48            |
| 51 | TsH24C        | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Arborer)                                                                                                                                                                       | buc   |          |        | 180,94<br>27,81  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,040000 | 35,20  | 1,41             |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,750000 | 35,20  | 26,40            |
|    | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot.                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,040000 | 140,00 | 145,60           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3    | 0,002000 | 5,00   | 0,01             |
|    | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,400000 | 18,00  | 7,20             |
|    | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,040000 | 3,00   | 0,12             |
|    | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,040000 | 5,00   | 0,20             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |          |        | 3 256,88         |
| 52 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                   | m3    |          |        | 10,92<br>10,92   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,310000 | 35,20  | 10,92            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |          |        | 24,57            |
| 53 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке)                | 100m2 |          |        | 41,59<br>0,00    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,189000 | 220,00 | 41,59            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |          |        | 405,46           |
| 54 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (taluzului)                  | 100m2 |          |        | 41,52<br>0,00    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,189000 | 220,00 | 41,52            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |          |        | 25,74            |
| 55 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                       | 100m2 |          |        | 283,04<br>183,04 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 5,200000 | 35,20  | 183,04           |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,000000 | 100,00 | 100,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |          |        | 2 759,64         |
| 56 | TsH12A        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                               | 100m2 |          |        | 28,23<br>23,23   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,660000 | 35,20  | 23,23            |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3    | 1,000000 | 5,00   | 5,00             |

|   |   |       |     |   |   |        |
|---|---|-------|-----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3     | 4   | 5 | 6 | 7      |
|   |   | Total | lei |   |   | 275,26 |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL „Fedion Com” or. Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7**

**Statia de pompare a sondei arteziene. Rețele electrice externe 0.4 kV (mapa REAE)**

**Valoarea de deviz 197 247,74 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) | m3   | 27,090                                | 110,88<br>110,88                      | 3 003,72<br>3 003,72   |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din                                                                                                                                  | m3   | 24,790                                | 57,17<br>56,67                        | 1 417,30<br>1 404,90   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|
|    |                 | teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                    |
| 3  | Цена поставщика | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 1,400   | 153,75<br>0,00   | 215,25<br>0,00     |
| 4  | Цена поставщика | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 450,000 | 4,10<br>0,00     | 1 845,00<br>0,00   |
| 5  | 33-04-003-2     | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea. (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)                                                                                                                                         | buc | 2,000   | 621,05<br>278,08 | 1 242,10<br>556,16 |
| 6  | Pretul firmei   | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 4,000   | 2 200,00<br>0,00 | 8 800,00<br>0,00   |
| 7  | 33-04-016-2     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                                                                                   | buc | 4,000   | 99,01<br>15,49   | 396,03<br>61,95    |
| 8  | 33-04-016-5     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                                                       | buc | 4,000   | 32,32<br>8,80    | 129,28<br>35,20    |
| 9  | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта для заземления) | m3  | 17,500  | 41,89<br>41,89   | 733,04<br>733,04   |
| 10 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                           | m3  | 17,500  | 10,91<br>10,91   | 190,96<br>190,96   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 17 972,68          |
|    |                 | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>17 972,68</b>   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                    | 7                             |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------------|
|    |                 | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                      | <b>5 985,93</b>               |
|    |                 | <b>1.2. Кабель СИП и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                      |                               |
| 11 | 33-04-017-1     | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 0,715   | 7 770,52<br>2 296,46 | 5 555,92<br>1 641,97          |
| 12 | Pret de piata   | Кабель СИП-2-1 3x50+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 715,000 | 42,50<br>0,00        | 30 387,50<br>0,00             |
| 13 | цена поставщика | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 8,000   | 39,00<br>0,00        | 312,00<br>0,00                |
| 14 | цена поставщика | Анкерный зажим РА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 8,000   | 110,00<br>0,00       | 880,00<br>0,00                |
| 15 | Pret de piata   | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 102,000 | 14,00<br>0,00        | 1 428,00<br>0,00              |
| 16 | цена поставщика | Скрепки для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 102,000 | 5,70<br>0,00         | 581,40<br>0,00                |
| 17 | цена поставщика | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 88,000  | 8,00<br>0,00         | 704,00<br>0,00                |
| 18 | цена поставщика | Прокалывающий зажим Р2х95                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 30,000  | 30,00<br>0,00        | 900,00<br>0,00                |
| 19 | цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 21,000  | 70,00<br>0,00        | 1 470,00<br>0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |                      | 42 218,82                     |
|    |                 | <b>Total Кабель СИП и линейная арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                      | <b>42 218,82<br/>1 641,97</b> |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |                      | 60 191,50                     |
|    |                 | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 %   |         |                      | 1 830,70                      |
|    |                 | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 %    |         |                      | 952,73                        |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                      | 62 974,93                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6                | 7                             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                  |                               |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 % |       |                  | 6 297,49                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |                  | 69 272,42                     |
|    |             | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 %  |       |                  | 2 770,90                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                  | <b>72 043,32<br/>7 627,90</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |                  |                               |
|    |             | <b>2.1. PT-137, 100kVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                  |                               |
| 20 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ППН-33/50А)                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,000 | 61,94<br>41,18   | 185,83<br>123,55              |
| 21 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurate, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurate, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33) | buc  | 1,000 | 303,74<br>86,59  | 303,74<br>86,59               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |                  | 489,57                        |
|    |             | <b>Total PT-137, 100kVA<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                  | <b>489,57<br/>210,14</b>      |
|    |             | <b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                  |                               |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-02-100-11)                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 567,15<br>122,85 | 567,15<br>122,85              |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,000 | 40,34<br>39,42   | 80,69<br>78,85                |
| 24 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                                                                                                                            | set  | 1,000 | 197,96<br>105,60 | 197,96<br>105,60              |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 34,02<br>30,62   | 34,02<br>30,62                |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 326,46           | 326,46                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------------|
|    |               | (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з 74 IP54 - ЩР-1)                                                     |       |        | 81,66              | 81,66                      |
| 27 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)                                                    | buc   | 8,000  | 40,34<br>39,42     | 322,75<br>315,39           |
| 28 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Станция Каскад) | buc   | 1,000  | 326,46<br>81,66    | 326,46<br>81,66            |
| 29 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в "Каскад")                                                           | buc   | 1,000  | 40,34<br>39,42     | 40,34<br>39,42             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei   |        |                    | 1 895,83                   |
|    |               | <b>Total Щиты, шкафы, устройства<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |       |        |                    | <b>1 895,83<br/>856,05</b> |
|    |               | <b>2.3. Кабельные изделия</b>                                                                                                                       |       |        |                    |                            |
| 30 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                                                 | 100 m | 2,250  | 1 326,71<br>482,24 | 2 985,09<br>1 085,04       |
| 31 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 5x10,0мм2                                                                                                                             | m     | 15,000 | 57,63<br>0,00      | 864,45<br>0,00             |
| 32 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 4x6,0мм2                                                                                                                              | m     | 30,000 | 69,56<br>0,00      | 2 086,92<br>0,00           |
| 33 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 2x1,5 mm2                                                                                                                             | m     | 30,000 | 12,24<br>0,00      | 367,20<br>0,00             |
| 34 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 3x1,5 mm2                                                                                                                             | m     | 50,000 | 14,79<br>0,00      | 739,50<br>0,00             |
| 35 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 4x1,5 mm2                                                                                                                             | m     | 70,000 | 18,87<br>0,00      | 1 320,90<br>0,00           |
| 36 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 3x2,5мм2                                                                                                                              | m     | 30,000 | 37,64<br>0,00      | 1 129,14<br>0,00           |
| 37 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                           | 100 m | 0,430  | 1 930,23<br>233,40 | 830,00<br>100,36           |
| 38 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                      | 100 m | 1,820  | 573,93             | 1 044,55                   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |       |        | 87,65              | 159,53                |
| 39 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                              | 100 m | 0,430  | 1 670,56<br>229,12 | 718,34<br>98,52       |
| 40 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                                                         | 100 m | 1,820  | 983,32<br>119,68   | 1 789,64<br>217,82    |
| 41 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПП-0,66 1x6мм2- в скважине)      | 100 m | 6,000  | 1 990,44<br>237,25 | 11 942,63<br>1 423,49 |
| 42 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПП-0,66 1x1,5мм2 - в скважине) | 100 m | 3,000  | 1 141,26<br>197,47 | 3 423,79<br>592,42    |
| 43 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе)                                                                                       | 100 m | 0,300  | 1 092,33<br>436,47 | 327,70<br>130,94      |
| 44 | Pret de piata | Кабель ВВГ-1 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                              | m     | 25,000 | 10,20<br>0,00      | 255,00<br>0,00        |
| 45 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 5x6,0мм2                                                                                                                                                                               | m     | 5,000  | 36,92<br>0,00      | 184,62<br>0,00        |
| 46 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ 1 1x4 - 1 прокладка)           | 100 m | 0,300  | 1 273,40<br>237,23 | 382,02<br>71,17       |
| 47 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм - 1 прокладка)          | 100 m | 0,400  | 1 428,45<br>237,25 | 571,38<br>94,90       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                               | lei   |        |                    | 30 962,87             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                    | 4       | 5      | 6                      | 7                             |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------------|
|    |                 | <b>Total Кабельные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |         |        |                        | <b>30 962,87<br/>3 974,19</b> |
|    |                 | <b>2.4. Арматура СИП-2-0,4кВ</b>                                                                                     |         |        |                        |                               |
| 48 | 08-01-066-1     | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)                                         | set     | 18,000 | 147,56<br>105,60       | 2 656,08<br>1 900,80          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                         | lei     |        |                        | 2 656,08                      |
|    |                 | <b>Total Арматура СИП-2-0,4кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |         |        |                        | <b>2 656,08<br/>1 900,80</b>  |
|    |                 | <b>2.5. Оборудование светотехническое</b>                                                                            |         |        |                        |                               |
| 49 | 08-02-369-3     | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)                      | buc     | 1,000  | 129,33<br>64,42        | 129,33<br>64,42               |
| 50 | Цена поставщика | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                           | buc     | 1,000  | 486,20<br>0,00         | 486,20<br>0,00                |
| 51 | Pret de piata   | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                         | buc     | 3,000  | 300,00<br>0,00         | 900,00<br>0,00                |
| 52 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1             | 100 buc | 0,020  | 109 370,50<br>3 097,50 | 2 187,41<br>61,95             |
| 53 | Цена поставщика | Светильник НПП1301, 1307                                                                                             | buc     | 2,000  | 79,00<br>0,00          | 158,00<br>0,00                |
| 54 | 08-03-603-1     | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12В)                                                                | buc     | 1,000  | 802,80<br>50,34        | 802,80<br>50,34               |
| 55 | Pret de piata   | Лампа накаливания                                                                                                    | buc     | 2,000  | 17,00<br>0,00          | 34,00<br>0,00                 |
| 56 | 08-03-591-1     | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откp.установки однокл. BC20-1-0-ФCp) | 100 buc | 0,010  | 9 534,00<br>1 390,00   | 95,34<br>13,90                |
| 57 | 11-02-001-02    | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотореле)                                            | buc     | 1,000  | 55,67<br>54,91         | 55,67<br>54,91                |
| 58 | Pretul firmei   | Коробка ответвительная KM41212-01                                                                                    | buc     | 1,000  | 16,50<br>0,00          | 16,50<br>0,00                 |
| 59 | 08-03-591-8     | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC61 1-3-                                                      | 100 buc | 0,010  | 9 015,00<br>1 521,00   | 90,15<br>15,21                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                    | 7                          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------------|
|    |                 | ФСр)                                                                                                                |       |        |                      |                            |
| 60 | Pretul firmei   | Коробка ответвительная КМ41234                                                                                      | buc   | 1,000  | 23,08<br>0,00        | 23,08<br>0,00              |
| 61 | Pretul firmei   | Нулевая шина                                                                                                        | buc   | 1,000  | 64,00<br>0,00        | 64,00<br>0,00              |
| 62 | Pretul firmei   | Клемная коробка SABR-125x175x100mm                                                                                  | buc   | 1,000  | 345,00<br>0,00       | 345,00<br>0,00             |
| 63 | Pretul firmei   | Клемные зажимы ЗНИ-6,0 mm2                                                                                          | buc   | 5,000  | 22,80<br>0,00        | 114,00<br>0,00             |
| 64 | Pretul firmei   | Клемные зажимы ЗНИ-1,5 mm2                                                                                          | buc   | 3,000  | 22,20<br>0,00        | 66,60<br>0,00              |
| 65 | 08-03-605-1     | Convector (Конвектор электр. 500W)                                                                                  | buc   | 1,000  | 74,51<br>43,65       | 74,51<br>43,65             |
|    |                 | Total                                                                                                               | lei   |        |                      | 5 642,59                   |
|    |                 | <b>Total Оборудование светотехническое Inklusiv salariu</b>                                                         |       |        |                      | <b>5 642,59<br/>304,38</b> |
|    |                 | <b>2.6. Прочие материалы</b>                                                                                        |       |        |                      |                            |
| 66 | 08-02-472-4     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)   | 100 m | 0,500  | 1 543,76<br>626,56   | 771,88<br>313,28           |
| 67 | 08-02-472-5     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,700  | 2 248,70<br>626,56   | 1 574,09<br>438,59         |
| 68 | 08-02-472-7     | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5мм)      | 100 m | 0,150  | 5 421,00<br>749,73   | 813,15<br>112,46           |
| 69 | Цена поставщика | Наконечники алюмин.д=50мм2                                                                                          | buc   | 8,000  | 40,00<br>0,00        | 320,00<br>0,00             |
| 70 | 08-02-396-6     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)                                                       | 100 m | 0,100  | 4 010,90<br>1 034,90 | 401,09<br>103,49           |
| 71 | Pret de piata   | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                            | m     | 10,000 | 55,00<br>0,00        | 550,00<br>0,00             |
| 72 | 08-02-396-6     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. лоток перфориров.)                                           | 100 m | 0,100  | 4 010,90<br>1 034,90 | 401,09<br>103,49           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                     | 7                             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 73 | Pret de piata | Метал. лоток перфориров. 50x100мм с крышкой                                                                                                  | m     | 10,000 | 65,30<br>0,00         | 653,00<br>0,00                |
| 74 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(Пластиковый кабель канал 25x16мм) | 100 m | 0,100  | 2 567,20<br>573,40    | 256,72<br>57,34               |
| 75 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                | 100 m | 0,350  | 4 997,46<br>837,77    | 1 749,11<br>293,22            |
| 76 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                                             | m     | 35,000 | 4,90<br>0,00          | 171,50<br>0,00                |
| 77 | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                | 100 m | 0,050  | 6 606,00<br>1 210,80  | 330,30<br>60,54               |
| 78 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=32мм                                                                                                                             | m     | 5,000  | 6,20<br>0,00          | 31,00<br>0,00                 |
| 79 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10)              | buc   | 1,000  | 915,03<br>120,03      | 915,03<br>120,03              |
| 80 | 08-02-406-1   | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                                                        | t     | 0,050  | 45 985,80<br>9 398,40 | 2 299,29<br>469,92            |
|    |               | Total                                                                                                                                        | lei   |        |                       | 11 237,25                     |
|    |               | <b>Total Прочие материалы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |       |        |                       | <b>11 237,25<br/>2 072,36</b> |
|    |               | Total                                                                                                                                        | lei   |        |                       | 52 884,19                     |
|    |               | Asigurari sociale                                                                                                                            | 24 %  |        |                       | 2 236,30                      |
|    |               | Transport                                                                                                                                    | 2 %   |        |                       | 688,53                        |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                                                          | 76 %  |        |                       | 7 081,62                      |
|    |               | Total                                                                                                                                        |       |        |                       | 62 890,64                     |
|    |               | Benificiu                                                                                                                                    | 4 %   |        |                       | 2 515,63                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |       |        |                       | <b>65 406,27<br/>9 317,92</b> |
|    |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                                 |       |        |                       |                               |

| 1  | 2               | 3                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|
| 81 | Pret de piata   | Предохранитель ППН-33/50А                                            | buc | 3,000  | 630,00<br>0,00   | 1 890,00<br>0,00 |
| 82 | Pret de piata   | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33, 100А                | buc | 1,000  | 326,00<br>0,00   | 326,00<br>0,00   |
| 83 | Цена поставщика | Шкаф учета ВZUM-TF-02-100-11                                         | buc | 1,000  | 2 200,00<br>0,00 | 2 200,00<br>0,00 |
| 84 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                      | buc | 1,000  | 295,00<br>0,00   | 295,00<br>0,00   |
| 85 | pretul firmei   | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40А с электрон. расцепителем | buc | 2,000  | 220,00<br>0,00   | 440,00<br>0,00   |
| 86 | pretul firmei   | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                           | buc | 1,000  | 550,00<br>0,00   | 550,00<br>0,00   |
| 87 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Сe                       | buc | 1,000  | 1 800,00<br>0,00 | 1 800,00<br>0,00 |
| 88 | Pretul firmei   | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.420x250x180мм                             | buc | 1,000  | 599,00<br>0,00   | 599,00<br>0,00   |
| 89 |                 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 32А                       | buc | 2,000  | 82,00<br>0,00    | 164,00<br>0,00   |
| 90 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                         | buc | 1,000  | 48,00<br>0,00    | 48,00<br>0,00    |
| 91 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)                         | buc | 2,000  | 55,00<br>0,00    | 110,00<br>0,00   |
| 92 | цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА                            | buc | 2,000  | 142,00<br>0,00   | 284,00<br>0,00   |
| 93 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ15                                                 | buc | 1,000  | 475,00<br>0,00   | 475,00<br>0,00   |
| 94 | цена поставщика | Станция автомат.защиты и управления "Поток-3(2)- К3" в комплекте     | buc | 1,000  | 7 200,00<br>0,00 | 7 200,00<br>0,00 |
| 95 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                               | buc | 18,000 | 550,00<br>0,00   | 9 900,00<br>0,00 |
| 96 | Цена поставщика | Фотореле ФР 601                                                      | buc | 1,000  | 280,00<br>0,00   | 280,00<br>0,00   |
| 97 | цена поставщика | Конвектор электр. 500W                                               | buc | 1,000  | 272,53<br>0,00   | 272,53<br>0,00   |
| 98 | pretul firmei   | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В)                         | buc | 1,000  | 90,00<br>0,00    | 90,00<br>0,00    |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4   | 5 | 6 | 7                |
|---|---|------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------|
|   |   |                                                      |     |   |   |                  |
|   |   | <i>Total</i>                                         | lei |   |   | 26 923,53        |
|   |   | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>26 923,53</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 164 373,12        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 32 874,62         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>197 247,74</b> |
|  |  |                                          |      | <b>16 945,82</b>  |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7**

**Statia de pompare a sondei arteziene. Rețele electrice externe 0.4 kV (mapa  
REAE)**

**Valoarea de deviz 197 247,74 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2021

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 7: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|    |               |                      |      |         |       |           |
|----|---------------|----------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 1             | Muncitor             | h-om | 329,921 | 35,20 | 11 613,20 |
| 2. | 7137010011500 | Electrician          | h-om | 47,768  | 35,20 | 1 681,43  |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 103,727 | 35,20 | 3 651,19  |

|  |  |                       |  |  |  |                  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total manopera</b> |  |  |  | <b>16 945,82</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|

**Materiale:**

|     |       |                                                                      |     |         |          |          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 0013  | Скрепы для крепления лент А200                                       | buc | 102,000 | 5,70     | 581,40   |
| 2.  | 0014  | Анкерный кронштейн СА1500                                            | buc | 8,000   | 39,00    | 312,00   |
| 3.  | 0016  | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                             | buc | 21,000  | 70,00    | 1 470,00 |
| 4.  | 0018  | Анкерный зажим РА1500                                                | buc | 8,000   | 110,00   | 880,00   |
| 5.  | 0019  | Прокалывающий зажим Р2х95                                            | buc | 30,000  | 30,00    | 900,00   |
| 6.  | 0020  | Кабельный ремешок CSB                                                | buc | 88,000  | 8,00     | 704,00   |
| 7.  | 003   | Стойка СВ-95                                                         | buc | 4,000   | 2 200,00 | 8 800,00 |
| 8.  | 0031  | Кабель ВВГ-1 3х1,5 mm2                                               | m   | 25,500  | 10,00    | 255,00   |
| 9.  | 0032  | Кабель ВВГнг 5х6,0mm2                                                | m   | 5,100   | 36,20    | 184,62   |
| 10. | 0038  | Кронштейн К1П-10-10                                                  | buc | 1,000   | 550,00   | 550,00   |
| 11. | 0058  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                               | buc | 18,000  | 550,00   | 9 900,00 |
| 12. | 0059  | Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100-11                                         | buc | 1,000   | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 13. | 0060  | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                      | buc | 1,000   | 295,00   | 295,00   |
| 14. | 0062  | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                       | buc | 1,000   | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 15. | 0067  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                         | buc | 1,000   | 48,00    | 48,00    |
| 16. | 0068  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)                         | buc | 2,000   | 55,00    | 110,00   |
| 17. | 0069  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА                            | buc | 2,000   | 142,00   | 284,00   |
| 18. | 0071  | Фотореле ФР 601                                                      | buc | 1,000   | 280,00   | 280,00   |
| 19. | 0072  | Таймер цифровой ТЭ15                                                 | buc | 1,000   | 475,00   | 475,00   |
| 20. | 0100  | Наконечники алюмин.д=50мм2                                           | buc | 8,000   | 40,00    | 320,00   |
| 21. | 0102  | Метал. лоток перфориов. 50х100мм с крышкой                           | m   | 10,000  | 65,30    | 653,00   |
| 22. | 0103  | Метал. короб 60х40х2,5мм                                             | m   | 10,000  | 55,00    | 550,00   |
| 23. | 0105  | Труба ПВХ д=20мм                                                     | m   | 35,000  | 4,90     | 171,50   |
| 24. | 0109  | Труба ПВХ Д=32мм                                                     | m   | 5,000   | 6,20     | 31,00    |
| 25. | 0125  | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.420х250х180мм                             | buc | 1,000   | 599,00   | 599,00   |
| 26. | 0128  | Конвектор электр. 500W                                               | buc | 1,000   | 272,53   | 272,53   |
| 27. | 0129  | Станция автомат.защиты и управления "Поток-3(2) - КЗ" в комплекте    | buc | 1,000   | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 28. | 0133  | Предохранитель ППН-33/50А                                            | buc | 3,000   | 630,00   | 1 890,00 |
| 29. | 01331 | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33, 100А                | buc | 1,000   | 326,00   | 326,00   |
| 30. | 0136  | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3Р/40А с электрон. расцепителем | buc | 2,000   | 220,00   | 440,00   |
| 31. | 024   | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                           | buc | 1,000   | 550,00   | 550,00   |
| 32. | 030   | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В)                         | buc | 1,000   | 90,00    | 90,00    |
| 33. | 035   | Кабель С2ХУ-F 5х10,0мм2                                              | m   | 15,300  | 56,50    | 864,45   |
| 34. | 036   | Кабель С2ХУ-F 4х6,0мм2                                               | m   | 30,600  | 68,20    | 2 086,92 |
| 35. | 037   | Кабель С2ХУ-F 4х1,5 mm2                                              | m   | 71,400  | 18,50    | 1 320,90 |
| 36. | 038   | Кабель С2ХУ-F 3х1,5 mm2                                              | m   | 51,000  | 14,50    | 739,50   |
| 37. | 039   | Кабель С2ХУ-F 2х1,5 mm2                                              | m   | 30,600  | 12,00    | 367,20   |
| 38. | 040   | Кабель С2ХУ-F 3х2,5мм2                                               | m   | 30,600  | 36,90    | 1 129,14 |
| 39. | 045   | Провод ВПП 1х6мм - в скважине                                        | m   | 600,000 | 14,00    | 8 400,00 |
| 40. | 046   | Провод ВПП-0,66 1х1,5мм2 - в скважине                                | m   | 300,000 | 6,00     | 1 800,00 |
| 41. | 055   | Провод ПВ1 1х6мм                                                     | m   | 40,000  | 8,50     | 340,00   |

|     |          |                                                                                     |         |        |           |        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 42. | 0554     | Провод ПВ1 1x4мм                                                                    | m       | 30,000 | 6,95      | 208,50 |
| 43. | 0780     | Светильник RDDL-003 1x150                                                           | buc     | 1,000  | 486,20    | 486,20 |
| 44. | 0781     | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                        | buc     | 3,000  | 300,00    | 900,00 |
| 45. | 0810     | Светильник НПП1301, 1307                                                            | buc     | 2,000  | 79,00     | 158,00 |
| 46. | 0811     | Лампа накаливания                                                                   | buc     | 2,000  | 17,00     | 34,00  |
| 47. | 083      | ЯТП-0,25 220/12В                                                                    | buc     | 1,000  | 738,00    | 738,00 |
| 48. | 085      | Выключатель для откр.установки однокл. ВС20-1-0-ФСр                                 | buc     | 1,000  | 74,50     | 74,50  |
| 49. | 0860     | Коробка ответвительная КМ41212-01                                                   | buc     | 1,000  | 16,50     | 16,50  |
| 50. | 087      | РС61 1-3-ФСр                                                                        | buc     | 1,000  | 68,00     | 68,00  |
| 51. | 0880     | Коробка ответвительная КМ41234                                                      | buc     | 1,000  | 23,08     | 23,08  |
| 52. | 0890     | Нулевая шина                                                                        | buc     | 1,000  | 64,00     | 64,00  |
| 53. | 0900     | Клемная коробка SABR-125x175x100mm                                                  | buc     | 1,000  | 345,00    | 345,00 |
| 54. | 0910     | Клемные зажимы ЗНИ-6,0 mm2                                                          | buc     | 5,000  | 22,80     | 114,00 |
| 55. | 0920     | Клемные зажимы ЗНИ-1,5 mm2                                                          | buc     | 3,000  | 22,20     | 66,60  |
| 56. | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t       | 0,001  | 27 000,00 | 27,00  |
| 57. | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t       | 0,000  | 18 000,00 | 0,00   |
| 58. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | kg      | 0,100  | 14,00     | 1,40   |
| 59. | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t       | 0,000  | 14 000,00 | 0,00   |
| 60. | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg      | 0,040  | 3,00      | 0,12   |
| 61. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc     | 20,000 | 3,20      | 64,00  |
| 62. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t       | 0,000  | 14 000,00 | 0,00   |
| 63. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t       | 0,000  | 2 400,00  | 0,00   |
| 64. | 1010219  | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,000  | 18 000,00 | 0,00   |
| 65. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,002  | 10 700,00 | 21,40  |
| 66. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,002  | 38 000,00 | 76,00  |
| 67. | 1011477  | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t       | 0,000  | 1 200,00  | 0,00   |
| 68. | 1011481  | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,000  | 1 400,00  | 0,00   |
| 69. | 10116131 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm             | t       | 0,064  | 12 000,00 | 768,00 |
| 70. | 10116156 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm              | t       | 0,020  | 12 000,00 | 240,00 |
| 71. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t       | 0,001  | 12 000,00 | 12,00  |
| 72. | 1011641  | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,073  | 12 000,00 | 876,00 |
| 73. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,053  | 12 000,00 | 636,00 |
| 74. | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,005  | 18 000,00 | 90,00  |
| 75. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t       | 0,004  | 21 000,00 | 84,00  |
| 76. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 4,985  | 42,60     | 212,36 |
| 77. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,005  | 38,00     | 0,19   |
| 78. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 8,797  | 12,00     | 105,56 |
| 79. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 14,885 | 55,00     | 818,67 |
| 80. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,150  | 120,00    | 18,00  |
| 81. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 14,885 | 12,00     | 178,62 |
| 82. | 10193731 | Otel fisie necalmat 45x5 mm                                                         | t       | 0,020  | 12 000,00 | 240,00 |
| 83. | 1019460  | Banda "ПХВ-304"                                                                     | kg      | 0,012  | 0,86      | 0,01   |
| 84. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,016  | 19,00     | 0,30   |



|      |               |                                                                         |         |         |           |           |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 85.  | 1019852       | Vopsea                                                                  | kg      | 1,735   | 27,00     | 46,84     |
| 86.  | 1019892       | Garnituri din paronit                                                   | kg      | 0,042   | 18,00     | 0,76      |
| 87.  | 11            | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 32А                          | buc     | 2,000   | 82,00     | 164,00    |
| 88.  | 11            | Кабель СИП-2-1 3x50+1x54,6мм2                                           | м       | 715,000 | 42,50     | 30 387,50 |
| 89.  | 110-0332      | Capacel etansat (CIA)                                                   | buc     | 0,000   | 25,00     | 0,00      |
| 90.  | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)(Пластиковый кабель канал 25x16мм)    | m       | 10,000  | 12,00     | 120,00    |
| 91.  | 110-1182      | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                       | buc     | 0,000   | 25,00     | 0,00      |
| 92.  | 110-1183      | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare  | set     | 0,000   | 180,00    | 0,00      |
| 93.  | 110-1184      | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set     | 0,000   | 180,00    | 0,00      |
| 94.  | 110-1185      | Bratare de strangere (CIA)                                              | buc     | 0,000   | 5,00      | 0,00      |
| 95.  | 110-1186      | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)     | m       | 0,000   | 12,00     | 0,00      |
| 96.  | 110-1187      | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                 | buc     | 0,000   | 8,00      | 0,00      |
| 97.  | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                              | buc     | 0,000   | 18 000,00 | 0,00      |
| 98.  | 110-9091      | Dibluri                                                                 | buc     | 0,000   | 5,00      | 0,00      |
| 99.  | 110-9126      | Placi metalice                                                          | buc     | 0,200   | 320,00    | 64,00     |
| 100. | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                   | t       | 0,000   | 18 000,00 | 0,00      |
| 101. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                           | kg      | 0,090   | 25,00     | 2,25      |
| 102. | 12            | Caramida                                                                | buc     | 450,000 | 4,10      | 1 845,00  |
| 103. | 12            | Лента из нержавеющей стали F 2007                                       | м       | 102,000 | 14,00     | 1 428,00  |
| 104. | 13            | Nisip                                                                   | m3      | 1,435   | 150,00    | 215,25    |
| 105. | 201-9261      | Piese de fixare din otel                                                | kg      | 0,000   | 12,00     | 0,00      |
| 106. | 201-9266      | Bratari din otel                                                        | kg      | 0,000   | 12,00     | 0,00      |
| 107. | 201-9285      | Traverse din otel                                                       | t       | 0,000   | 12 000,00 | 0,00      |
| 108. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t    | t       | 0,058   | 12 000,00 | 696,00    |
| 109. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                | m3      | 2,479   | 5,00      | 12,40     |
| 110. | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                 | buc     | 0,000   | 2 200,00  | 0,00      |
| 111. | 500-9057      | Caciula de polietilena                                                  | buc     | 0,000   | 10,00     | 0,00      |
| 112. | 5009030       | Flanse                                                                  | 10 buc  | 0,400   | 55,00     | 22,00     |
| 113. | 5009031       | Scoabe                                                                  | 10 buc  | 2,905   | 18,00     | 52,29     |
| 114. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                    | 100 buc | 3,007   | 55,00     | 165,38    |
| 115. | 5009056       | Capace de izolatie                                                      | 10 buc  | 7,760   | 5,00      | 38,80     |
| 116. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                        | buc     | 125,540 | 25,00     | 3 138,50  |
|      | 5009062       | Papuci de cablu                                                         | buc     | 10,100  | 7,00      | 70,70     |

|      |          |                                                                                                                             |          |       |           |                   |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-------------------|
| 117. |          |                                                                                                                             |          |       |           |                   |
| 118. | 5009070  | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 0,720 | 8,00      | 5,76              |
| 119. | 5009081  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 2,000 | 50,40     | 100,80            |
| 120. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,021 | 1 200,00  | 25,20             |
| 121. | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 2,010 | 158,00    | 317,58            |
| 122. | 5009113  | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 4,080 | 490,00    | 1 999,20          |
| 123. | 5009126  | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,020 | 500,00    | 10,00             |
| 124. | 5009129  | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,041 | 500,00    | 20,50             |
| 125. | 5009140  | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,485 | 20,00     | 9,70              |
| 126. | 5009264  | Teava de policlорvinila                                                                                                     | kg       | 0,066 | 10,00     | 0,66              |
| 127. | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,307 | 20,00     | 6,14              |
| 128. | 5009619  | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,004 | 95,00     | 0,37              |
| 129. | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,025 | 120,00    | 3,00              |
| 130. | 5070001  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,000 | 12 500,00 | 0,00              |
| 131. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"                                                                           | kg       | 0,150 | 38,00     | 5,70              |
| 132. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭC"                                                                                                            | kg       | 0,200 | 49,10     | 9,82              |
| 133. | 5429033  | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,015 | 17,00     | 0,25              |
| 134. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 1,650 | 40,00     | 66,00             |
|      |          | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |       |           | <b>108 986,52</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |         |                                                                                                                        |      |        |        |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 1,520  | 18,00  | 27,36    |
| 2. | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,520  | 150,00 | 228,00   |
| 3. | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 16,140 | 180,00 | 2 905,20 |
| 4. | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,960  | 180,00 | 172,80   |
| 5. | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 8,145  | 140,00 | 1 140,30 |
| 6. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 6,978  | 140,00 | 976,92   |
| 7. | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 8,145  | 25,00  | 203,62   |
| 8. | 030411  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 8,544  | 25,00  | 213,60   |

|                                     |               |                                                                               |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 9.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                            | h-ut | 8,529  | 150,00 | 1 279,35         |
| 10.                                 | 031002        | Autohidroascensor                                                             | h-ut | 17,453 | 150,00 | 2 617,95         |
| 11.                                 | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                       | h-ut | 1,690  | 160,00 | 270,40           |
| 12.                                 | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 21,214 | 28,00  | 593,99           |
| 13.                                 | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 0,608  | 10,00  | 6,08             |
| 14.                                 | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 3,720  | 125,00 | 465,00           |
| 15.                                 | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                             | h-ut | 0,031  | 185,00 | 5,74             |
| 16.                                 | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                               | h-ut | 0,630  | 150,00 | 94,50            |
| 17.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                    | h-ut | 0,868  | 11,00  | 9,54             |
| 18.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                        | h-ut | 2,650  | 13,00  | 34,44            |
| 19.                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,586  | 180,00 | 105,48           |
| 20.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                         | h-ut | 0,370  | 25,00  | 9,25             |
| 21.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 0,800  | 150,00 | 120,00           |
| 22.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 16,171 | 160,00 | 2 587,36         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                               |      |        |        | <b>14 066,88</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 164 373,12 |
| TVA   | 20 % | 32 874,62  |

**Total deviz:** **197 247,74**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>        |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>      |      |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii   | m3   |                                        |                      | 110,88                 |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6         | 7                |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
|   |                 | limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей) |      |          |           | 110,88           |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,860000 | 35,20     | 100,67           |
|   | 7137010011500   | Electrician                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,290000 | 35,20     | 10,21            |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |           | 3 003,72         |
| 2 | TsD19A          | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                 | m3   |          |           | 57,17<br>56,67   |
|   | 7137010011500   | Electrician                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,610000 | 35,20     | 56,67            |
|   | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3   | 0,100000 | 5,00      | 0,50             |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |           | 1 417,30         |
| 3 | Цена поставщика | Nisip                                                                                                                                                                                                                        | m3   |          |           | 153,75<br>0,00   |
|   | 13              | Nisip                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,025000 | 150,00    | 153,75           |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |           | 215,25           |
| 4 | Цена поставщика | Caramida                                                                                                                                                                                                                     | buc  |          |           | 4,10<br>0,00     |
|   | 12              | Caramida                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000000 | 4,10      | 4,10             |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |           | 1 845,00         |
| 5 | 33-04-003-2     | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o prorpтеа. (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)                                                       | buc  |          |           | 621,05<br>278,08 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,900000 | 35,20     | 278,08           |
|   | 101-1714        | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | t    | 0,000000 | 14 000,00 | 0,00             |
|   | 101-9341        | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                      | t    | 0,000000 | 14 000,00 | 0,00             |
|   | 110-9030        | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,000000 | 18 000,00 | 0,00             |
|   | 500-9057        | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,000000 | 10,00     | 0,00             |
|   | 110-9126        | Placi metalice                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,100000 | 320,00    | 32,00            |
|   | 101-1757        | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,020000 | 3,00      | 0,06             |
|   | 101-0962        | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,000030 | 18 000,00 | 0,00             |
|   | 101-0404        | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,000400 | 27 000,00 | 13,50            |
|   | 542-9025        | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,100000 | 49,10     | 4,91             |
|   | 113-0079        | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,000100 | 18 000,00 | 0,00             |
|   | 110-9091        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000000 | 5,00      | 0,00             |
|   | 201-9261        | Piese de fixare din otel                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,000000 | 12,00     | 0,00             |
|   | 201-9266        | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,000000 | 12,00     | 0,00             |
|   | 201-9285        | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,000000 | 12 000,00 | 0,00             |
|   | 446-2011        | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000000 | 2 200,00  | 0,00             |
|   | 160402          | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,860000 | 125,00    | 232,50           |
|   | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,400000 | 150,00    | 60,00            |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |           | 1 242,10         |
| 6 | Pretul firmei   | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                 | buc  |          |           | 2 200,00<br>0,00 |
|   | 003             | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000000 | 2 200,00  | 2 200,00         |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |           | 8 800,00         |
| 7 | 33-04-016-2     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                   | buc  |          |           | 99,01<br>15,49   |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,440000 | 35,20     | 15,49            |
|   | 010201          | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240000 | 18,00     | 4,32             |
|   | 010410          | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                       | h-ut | 0,240000 | 150,00    | 36,00            |
|   | 021141          | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                              | h-ut | 0,240000 | 180,00    | 43,20            |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |           | 396,03           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6      | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----------------------|
| 8  | 33-04-016-5     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                                                              | buc    |           |        | 32,32<br>8,80        |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,250000  | 35,20  | 8,80                 |
|    | 010201          | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,140000  | 18,00  | 2,52                 |
|    | 010410          | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,140000  | 150,00 | 21,00                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |           |        | 129,28               |
| 9  | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта для заземления)        | m3     |           |        | 41,89<br>41,89       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,190000  | 35,20  | 41,89                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |           |        | 733,04               |
| 10 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                                  | m3     |           |        | 10,91<br>10,91       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,310000  | 35,20  | 10,91                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |           |        | 190,96               |
|    |                 | <b>1.2. Кабель СИП и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |        |                      |
| 11 | 33-04-017-1     | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m |           |        | 7 770,52<br>2 296,46 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 65,240000 | 35,20  | 2 296,46             |
|    | 110-1182        | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,000000  | 25,00  | 0,00                 |
|    | 110-1183        | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                                                                                              | set    | 0,000000  | 180,00 | 0,00                 |
|    | 110-1184        | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                                                                                             | set    | 0,000000  | 180,00 | 0,00                 |
|    | 110-1185        | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,000000  | 5,00   | 0,00                 |
|    | 110-1186        | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 0,000000  | 12,00  | 0,00                 |
|    | 110-1187        | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,000000  | 8,00   | 0,00                 |
|    | 110-0332        | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,000000  | 25,00  | 0,00                 |
|    | 3410520006739   | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,820000  | 180,00 | 147,52               |
|    | 0302031         | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 9,760000  | 140,00 | 1 366,32             |
|    | 030411          | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 11,950000 | 25,00  | 298,74               |
|    | 031002          | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 24,410000 | 150,00 | 3 661,47             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |           |        | 5 555,92             |
| 12 | Pret de piata   | Кабель СИП-2-1 3x50+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м      |           |        | 42,50<br>0,00        |
|    | 11              | Кабель СИП-2-1 3x50+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м      | 1,000000  | 42,50  | 42,50                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |           |        | 30 387,50            |
| 13 | цена поставщика | Анкерный кронштейн CA1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |           |        | 39,00<br>0,00        |
|    | 0014            | Анкерный кронштейн CA1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,000000  | 39,00  | 39,00                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |           |        | 312,00               |
| 14 | цена            | Анкерный зажим PA1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |           |        | 110,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6      | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|    | поставщика      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        | 0,00     |
|    | 0018            | Анкерный зажим PA1500                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,000000 | 110,00 | 110,00   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |        | 880,00   |
| 15 | Pret de piata   | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                              | м       |          |        | 14,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        | 0,00     |
|    | 12              | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                              | м       | 1,000000 | 14,00  | 14,00    |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |        | 1 428,00 |
| 16 | цена поставщика | Скрепки для крепления лент A200                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     |          |        | 5,70     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        | 0,00     |
|    | 0013            | Скрепки для крепления лент A200                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,000000 | 5,70   | 5,70     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |        | 581,40   |
| 17 | цена поставщика | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     |          |        | 8,00     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        | 0,00     |
|    | 0020            | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,000000 | 8,00   | 8,00     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |        | 704,00   |
| 18 | цена поставщика | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     |          |        | 30,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        | 0,00     |
|    | 0019            | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,000000 | 30,00  | 30,00    |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |        | 900,00   |
| 19 | цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     |          |        | 70,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        | 0,00     |
|    | 0016            | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,000000 | 70,00  | 70,00    |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |        | 1 470,00 |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |        |          |
|    |                 | <b>2.1. PT-137, 100kVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |        |          |
| 20 | 08-03-523-1     | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ППН-33/50A)                                                                                                                                                                                                      | buc     |          |        | 61,94    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        | 41,18    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 1,170000 | 35,20  | 41,18    |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,001000 | 38,00  | 0,04     |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,159000 | 12,00  | 1,91     |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,005000 | 19,00  | 0,09     |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,000000 | 7,00   | 14,00    |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,001000 | 95,00  | 0,09     |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,003000 | 17,00  | 0,05     |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                    | kg      | 0,014000 | 40,00  | 0,56     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,004000 | 180,00 | 0,72     |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,060000 | 11,00  | 0,66     |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,080000 | 25,00  | 2,00     |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,004000 | 160,00 | 0,64     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |        | 185,83   |
| 21 | 08-03-524-4     | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Предохранитель-выключатель-разъединитель ПБР-33) | buc     |          |        | 303,74   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        | 86,59    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 2,460000 | 35,20  | 86,59    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,070000 | 42,60  | 2,98     |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,002000 | 38,00  | 0,08     |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,270000 | 12,00  | 3,24     |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,220000 | 55,00  | 67,10    |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,010000 | 120,00 | 1,20     |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,220000 | 12,00  | 14,64    |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,001000 | 19,00  | 0,02     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg      | 0,044000 | 27,00     | 1,19             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                         | t       | 0,003000 | 12 000,00 | 36,00            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                              | buc     | 4,100000 | 7,00      | 28,70            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                   | buc     | 1,000000 | 50,40     | 50,40            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,020000 | 20,00     | 0,40             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                 | kg      | 0,001000 | 95,00     | 0,09             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                             | kg      | 0,006000 | 17,00     | 0,10             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                  | kg      | 0,024000 | 40,00     | 0,96             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,008000 | 180,00    | 1,44             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                        | h-ut    | 0,130000 | 28,00     | 3,64             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,040000 | 11,00     | 0,44             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                        | h-ut    | 0,130000 | 25,00     | 3,25             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,008000 | 160,00    | 1,28             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei     |          |           | 303,74           |
|    |             | <b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                          |         |          |           |                  |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-02-100-11) | buc     |          |           | 567,15<br>122,85 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 3,490000 | 35,20     | 122,85           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                | kg      | 0,250000 | 42,60     | 10,65            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 0,170000 | 12,00     | 2,04             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg      | 0,030000 | 27,00     | 0,81             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                         | t       | 0,025000 | 12 000,00 | 300,00           |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,290000 | 180,00    | 52,20            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                        | h-ut    | 1,150000 | 28,00     | 32,20            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,290000 | 160,00    | 46,40            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei     |          |           | 567,15           |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ИЦУ)                                                                                                               | buc     |          |           | 40,34<br>39,42   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 1,120000 | 35,20     | 39,42            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 0,020000 | 12,00     | 0,24             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,002000 | 180,00    | 0,36             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,002000 | 160,00    | 0,32             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei     |          |           | 80,69            |
| 24 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                            | set     |          |           | 197,96<br>105,60 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 3,000000 | 35,20     | 105,60           |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 0,380000 | 12,00     | 4,56             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                   | buc     | 1,000000 | 50,40     | 50,40            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,110000 | 180,00    | 19,80            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,110000 | 160,00    | 17,60            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei     |          |           | 197,96           |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)                                                                                                    | buc     |          |           | 34,02<br>30,62   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,870000 | 35,20     | 30,62            |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                                    | t       | 0,000030 | 2 400,00  | 0,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,010000 | 180,00    | 1,80             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,010000 | 160,00    | 1,60             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei     |          |           | 34,02            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                               | 4        | 5         | 6         | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з 74 IP54 - ЩР-1) | buc      |           |           | 326,46<br>81,66    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om     | 2,320000  | 35,20     | 81,66              |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                   | kg       | 0,150000  | 42,60     | 6,39               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg       | 0,170000  | 12,00     | 2,04               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                          | kg       | 0,030000  | 27,00     | 0,81               |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                            | t        | 0,015000  | 12 000,00 | 180,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut     | 0,100000  | 180,00    | 18,00              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                           | h-ut     | 0,770000  | 28,00     | 21,56              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut     | 0,100000  | 160,00    | 16,00              |
|    |             | Total                                                                                                                                                           | lei      |           |           | 326,46             |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)                                                                | buc      |           |           | 40,34<br>39,42     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om     | 1,120000  | 35,20     | 39,42              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg       | 0,020000  | 12,00     | 0,24               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut     | 0,002000  | 180,00    | 0,36               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut     | 0,002000  | 160,00    | 0,32               |
|    |             | Total                                                                                                                                                           | lei      |           |           | 322,75             |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Станция Каскад)             | buc      |           |           | 326,46<br>81,66    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om     | 2,320000  | 35,20     | 81,66              |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                   | kg       | 0,150000  | 42,60     | 6,39               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg       | 0,170000  | 12,00     | 2,04               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                          | kg       | 0,030000  | 27,00     | 0,81               |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                            | t        | 0,015000  | 12 000,00 | 180,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut     | 0,100000  | 180,00    | 18,00              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                           | h-ut     | 0,770000  | 28,00     | 21,56              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut     | 0,100000  | 160,00    | 16,00              |
|    |             | Total                                                                                                                                                           | lei      |           |           | 326,46             |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в "Каскад")                                                                       | buc      |           |           | 40,34<br>39,42     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om     | 1,120000  | 35,20     | 39,42              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg       | 0,020000  | 12,00     | 0,24               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut     | 0,002000  | 180,00    | 0,36               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut     | 0,002000  | 160,00    | 0,32               |
|    |             | Total                                                                                                                                                           | lei      |           |           | 40,34              |
|    |             | <b>2.3. Кабельные изделия</b>                                                                                                                                   |          |           |           |                    |
| 30 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                                                             | 100 m    |           |           | 1 326,71<br>482,24 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om     | 13,700000 | 35,20     | 482,24             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                             | t        | 0,000040  | 10 700,00 | 0,00               |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                       | t        | 0,000800  | 38 000,00 | 33,78              |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                               | t        | 0,010000  | 12 000,00 | 117,33             |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                              | t        | 0,001000  | 12 000,00 | 10,67              |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                           | t        | 0,000060  | 21 000,00 | 0,00               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                          | kg       | 0,250000  | 27,00     | 6,74               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                               | 1000 buc | 0,008320  | 1 200,00  | 10,13              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,041000  | 20,00     | 0,82               |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                    | 100 m    | 0,009600  | 120,00    | 1,17               |



| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4     | 5        | 6      | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,390000 | 180,00 | 70,16    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut  | 3,220000 | 140,00 | 450,80   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut  | 3,220000 | 25,00  | 80,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 0,390000 | 160,00 | 62,36    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 2 985,09 |
| 31 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 5x10,0мм2                                                                                       | m     |          |        | 57,63    |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 0,00     |
|    | 035           | Кабель C2XY-F 5x10,0мм2                                                                                       | m     | 1,020000 | 56,50  | 57,63    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 864,45   |
| 32 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 4x6,0мм2                                                                                        | m     |          |        | 69,56    |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 0,00     |
|    | 036           | Кабель C2XY-F 4x6,0мм2                                                                                        | m     | 1,020000 | 68,20  | 69,56    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 2 086,92 |
| 33 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 2x1,5 mm2                                                                                       | m     |          |        | 12,24    |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 0,00     |
|    | 039           | Кабель C2XY-F 2x1,5 mm2                                                                                       | m     | 1,020000 | 12,00  | 12,24    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 367,20   |
| 34 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x1,5 mm2                                                                                       | m     |          |        | 14,79    |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 0,00     |
|    | 038           | Кабель C2XY-F 3x1,5 mm2                                                                                       | m     | 1,020000 | 14,50  | 14,79    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 739,50   |
| 35 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 4x1,5 mm2                                                                                       | m     |          |        | 18,87    |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 0,00     |
|    | 037           | Кабель C2XY-F 4x1,5 mm2                                                                                       | m     | 1,020000 | 18,50  | 18,87    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 1 320,90 |
| 36 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x2,5мм2                                                                                        | m     |          |        | 37,64    |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 0,00     |
|    | 040           | Кабель C2XY-F 3x2,5мм2                                                                                        | m     | 1,020000 | 36,90  | 37,64    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 1 129,14 |
| 37 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройсто постели)                                      | 100 m |          |        | 1 930,23 |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 233,40   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 6,630000 | 35,20  | 233,40   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 4,990000 | 180,00 | 898,33   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 4,990000 | 160,00 | 798,51   |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 830,00   |
| 38 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                | 100 m |          |        | 573,93   |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 87,65    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 2,490000 | 35,20  | 87,65    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 1,430000 | 180,00 | 257,44   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 1,430000 | 160,00 | 228,84   |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 1 044,55 |
| 39 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m |          |        | 1 670,56 |
|    |               |                                                                                                               |       |          |        | 229,12   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 6,510000 | 35,20  | 229,12   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 4,240000 | 180,00 | 763,12   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 4,240000 | 160,00 | 678,33   |
|    |               | Total                                                                                                         | lei   |          |        | 718,34   |
| 40 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu                                                                     | 100 m |          |        | 983,32   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5          | 6         | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|
|    |             | caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                                                                                                                           |          |            |           | 119,68             |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 3,400000   | 35,20     | 119,68             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                               | h-ut     | 2,540000   | 180,00    | 457,22             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 2,540000   | 160,00    | 406,42             |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei      |            |           | 1 789,64           |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод ВПП-0,66 1x6мм <sup>2</sup> - в скважине)     | 100 m    |            |           | 1 990,44<br>237,25 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 6,740000   | 35,20     | 237,25             |
|    | 045         | Провод ВПП 1х6мм - в скважине                                                                                                                                                                                               | m        | 100,000000 | 14,00     | 1 400,00           |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                        | t        | 0,000600   | 18 000,00 | 12,00              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,020000   | 27,00     | 0,54               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,310000   | 55,00     | 17,05              |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 0,800000   | 5,00      | 4,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                            | buc      | 12,200000  | 25,00     | 305,00             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,050000   | 20,00     | 1,00               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,020000   | 20,00     | 0,40               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                 | kg       | 0,160000   | 40,00     | 6,40               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                               | h-ut     | 0,020000   | 180,00    | 3,60               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,020000   | 160,00    | 3,20               |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei      |            |           | 11 942,63          |
| 42 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (Провод ВПП-0,66 1x1,5мм <sup>2</sup> - в скважине) | 100 m    |            |           | 1 141,26<br>197,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 5,610000   | 35,20     | 197,47             |
|    | 046         | Провод ВПП-0,66 1x1,5мм <sup>2</sup> - в скважине                                                                                                                                                                           | m        | 100,000000 | 6,00      | 600,00             |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                        | t        | 0,000430   | 18 000,00 | 6,00               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,020000   | 27,00     | 0,54               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,310000   | 55,00     | 17,05              |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 0,800000   | 5,00      | 4,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                            | buc      | 12,200000  | 25,00     | 305,00             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,050000   | 20,00     | 1,00               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,020000   | 20,00     | 0,40               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                 | kg       | 0,160000   | 40,00     | 6,40               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                               | h-ut     | 0,010000   | 180,00    | 1,80               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,010000   | 160,00    | 1,60               |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei      |            |           | 3 423,79           |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе)                                                                                                               | 100 m    |            |           | 1 092,33<br>436,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 12,400000  | 35,20     | 436,47             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                         | t        | 0,000040   | 10 700,00 | 0,00               |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                   | t        | 0,000800   | 38 000,00 | 0,00               |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                                                       | t        | 0,000060   | 21 000,00 | 0,00               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                           | 1000 buc | 0,008320   | 1 200,00  | 8,00               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,004100   | 20,00     | 0,07               |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                | 100 m    | 0,009600   | 120,00    | 1,20               |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"                                                                                                                                                                           | kg       | 0,500000   | 38,00     | 19,00              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                               | h-ut     | 0,390000   | 180,00    | 70,20              |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 3,000000   | 140,00    | 420,00             |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                  | h-ut     | 3,000000   | 25,00     | 75,00              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,390000   | 160,00    | 62,40              |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei      |            |           | 327,70             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5          | 6         | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| 44 | Pret de piata | Кабель ВВГ-1 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                      | m       |            |           | 10,20<br>0,00      |
|    | 0031          | Кабель ВВГ-1 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                      | m       | 1,020000   | 10,00     | 10,20              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                       | lei     |            |           | 255,00             |
| 45 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 5x6,0мм2                                                                                                                                                                       | m       |            |           | 36,92<br>0,00      |
|    | 0032          | Кабель ВВГнг 5x6,0мм2                                                                                                                                                                       | m       | 1,020000   | 36,20     | 36,92              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                       | lei     |            |           | 184,62             |
| 46 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВБ 1 1x4 - 1 прокладка)  | 100 m   |            |           | 1 273,40<br>237,23 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 6,740000   | 35,20     | 237,23             |
|    | 0554          | Провод ПВБ1 1x4мм                                                                                                                                                                           | m       | 100,000000 | 6,95      | 695,00             |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                        | t       | 0,000600   | 18 000,00 | 0,00               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,020000   | 27,00     | 0,53               |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,310000   | 55,00     | 17,03              |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,800000   | 5,00      | 4,00               |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                            | buc     | 12,200000  | 25,00     | 305,00             |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,050000   | 20,00     | 1,00               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,020000   | 20,00     | 0,40               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg      | 0,160000   | 40,00     | 6,40               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut    | 0,020000   | 180,00    | 3,60               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,020000   | 160,00    | 3,20               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                       | lei     |            |           | 382,02             |
| 47 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВБ1 1x6мм - 1 прокладка) | 100 m   |            |           | 1 428,45<br>237,25 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 6,740000   | 35,20     | 237,25             |
|    | 055           | Провод ПВБ1 1x6мм                                                                                                                                                                           | m       | 100,000000 | 8,50      | 850,00             |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                        | t       | 0,000600   | 18 000,00 | 0,00               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,020000   | 27,00     | 0,55               |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,310000   | 55,00     | 17,05              |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,800000   | 5,00      | 4,00               |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                            | buc     | 12,200000  | 25,00     | 305,00             |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,050000   | 20,00     | 1,00               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,020000   | 20,00     | 0,40               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg      | 0,160000   | 40,00     | 6,40               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut    | 0,020000   | 180,00    | 3,60               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,020000   | 160,00    | 3,20               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                       | lei     |            |           | 571,38             |
|    |               | <b>2.4. Арматура СИП-2-0,4кВ</b>                                                                                                                                                            |         |            |           |                    |
| 48 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)                                                                                                                | set     |            |           | 147,56<br>105,60   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 3,000000   | 35,20     | 105,60             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                | kg      | 0,380000   | 12,00     | 4,56               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut    | 0,110000   | 180,00    | 19,80              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,110000   | 160,00    | 17,60              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                       | lei     |            |           | 2 656,08           |
|    |               | <b>2.5. Оборудование светотехническое</b>                                                                                                                                                   |         |            |           |                    |
| 49 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,                                                                                                                                              | buc     |            |           | 129,33             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5          | 6         | 7          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|    |                 | cu becuri cu mercur (Светильник RDDL-003 1x150)                                                                             |         |            |           | 64,42      |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,830000   | 35,20     | 64,42      |
|    | 1019460         | Banda "PIXB-304"                                                                                                            | kg      | 0,012000   | 0,86      | 0,01       |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,010000   | 10,00     | 0,10       |
|    | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t       | 0,000500   | 12 500,00 | 0,00       |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,010000   | 40,00     | 0,40       |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,020000   | 180,00    | 3,60       |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                     | h-ut    | 0,360000   | 160,00    | 57,60      |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,020000   | 160,00    | 3,20       |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei     |            |           | 129,33     |
| 50 | Цена поставщика | Светильник RDDL-003 1x150                                                                                                   | buc     |            |           | 486,20     |
|    |                 |                                                                                                                             |         |            |           | 0,00       |
|    | 0780            | Светильник RDDL-003 1x150                                                                                                   | buc     | 1,000000   | 486,20    | 486,20     |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei     |            |           | 486,20     |
| 51 | Pret de piata   | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                                | buc     |            |           | 300,00     |
|    |                 |                                                                                                                             |         |            |           | 0,00       |
|    | 0781            | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                                | buc     | 1,000000   | 300,00    | 300,00     |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei     |            |           | 900,00     |
| 52 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                    | 100 buc |            |           | 109 370,50 |
|    |                 |                                                                                                                             |         |            |           | 3 097,50   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,000000  | 35,20     | 3 097,50   |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,003150   | 18 000,00 | 0,00       |
|    | 5009113         | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,000000 | 490,00    | 99 960,00  |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,040000   | 500,00    | 1 025,00   |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,800000   | 10,00     | 28,00      |
|    | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                           | h-ut    | 1,550000   | 185,00    | 287,00     |
|    | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 31,500000  | 150,00    | 4 725,00   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,550000   | 160,00    | 248,00     |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei     |            |           | 2 187,41   |
| 53 | Цена поставщика | Светильник НПП1301, 1307                                                                                                    | buc     |            |           | 79,00      |
|    |                 |                                                                                                                             |         |            |           | 0,00       |
|    | 0810            | Светильник НПП1301, 1307                                                                                                    | buc     | 1,000000   | 79,00     | 79,00      |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei     |            |           | 158,00     |
| 54 | 08-03-603-1     | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12В)                                                                       | buc     |            |           | 802,80     |
|    |                 |                                                                                                                             |         |            |           | 50,34      |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,430000   | 35,20     | 50,34      |
|    | 083             | ЯТП-0,25 220/12В                                                                                                            | buc     | 1,000000   | 738,00    | 738,00     |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,040000   | 120,00    | 4,80       |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,020000   | 180,00    | 3,60       |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,260000   | 11,00     | 2,86       |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,020000   | 160,00    | 3,20       |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei     |            |           | 802,80     |
| 55 | Pret de piata   | Лампа накаливания                                                                                                           | buc     |            |           | 17,00      |
|    |                 |                                                                                                                             |         |            |           | 0,00       |
|    | 0811            | Лампа накаливания                                                                                                           | buc     | 1,000000   | 17,00     | 17,00      |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei     |            |           | 34,00      |
| 56 | 08-03-591-1     | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр.установки однокл. ВС20-1-0-ФСр)        | 100 buc |            |           | 9 534,00   |
|    |                 |                                                                                                                             |         |            |           | 1 390,00   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,500000  | 35,20     | 1 390,00   |
|    | 085             | Выключатель для откр.установки однокл. ВС20-1-0-ФСр                                                                         | buc     | 100,000000 | 74,50     | 7 450,00   |
|    | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,000160   | 1 200,00  | 0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5          | 6        | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------|
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,000300   | 1 400,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,020000   | 120,00   | 120,00   |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,030000   | 500,00   | 500,00   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,110000   | 40,00    | 4,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,030000   | 180,00   | 0,00     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,400000   | 11,00    | 70,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,030000   | 160,00   | 0,00     |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 95,34    |
| 57 | 11-02-001-02  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотореле)                                                   | buc     |            |          | 55,67    |
|    |               |                                                                                                                             |         |            |          | 54,91    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,560000   | 35,20    | 54,91    |
|    | 1019892       | Garnituri din paronit                                                                                                       | kg      | 0,042000   | 18,00    | 0,76     |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 55,67    |
| 58 | Pretul firmei | Коробка ответвительная КМ41212-01                                                                                           | buc     |            |          | 16,50    |
|    |               |                                                                                                                             |         |            |          | 0,00     |
|    | 0860          | Коробка ответвительная КМ41212-01                                                                                           | buc     | 1,000000   | 16,50    | 16,50    |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 16,50    |
| 59 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC61 1-3-ФСр)                                                         | 100 buc |            |          | 9 015,00 |
|    |               |                                                                                                                             |         |            |          | 1 521,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,200000  | 35,20    | 1 521,00 |
|    | 087           | PC61 1-3-ФСр                                                                                                                | buc     | 100,000000 | 68,00    | 6 800,00 |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,000160   | 1 200,00 | 0,00     |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,000300   | 1 400,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,020000   | 120,00   | 120,00   |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,030000   | 500,00   | 500,00   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,110000   | 40,00    | 4,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,040000   | 180,00   | 0,00     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,400000   | 11,00    | 70,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,040000   | 160,00   | 0,00     |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 90,15    |
| 60 | Pretul firmei | Коробка ответвительная КМ41234                                                                                              | buc     |            |          | 23,08    |
|    |               |                                                                                                                             |         |            |          | 0,00     |
|    | 0880          | Коробка ответвительная КМ41234                                                                                              | buc     | 1,000000   | 23,08    | 23,08    |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 23,08    |
| 61 | Pretul firmei | Нулевая шина                                                                                                                | buc     |            |          | 64,00    |
|    |               |                                                                                                                             |         |            |          | 0,00     |
|    | 0890          | Нулевая шина                                                                                                                | buc     | 1,000000   | 64,00    | 64,00    |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 64,00    |
| 62 | Pretul firmei | Клемная коробка SABR-125x175x100mm                                                                                          | buc     |            |          | 345,00   |
|    |               |                                                                                                                             |         |            |          | 0,00     |
|    | 0900          | Клемная коробка SABR-125x175x100mm                                                                                          | buc     | 1,000000   | 345,00   | 345,00   |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 345,00   |
| 63 | Pretul firmei | Клемные зажимы ЗНИ-6,0 mm2                                                                                                  | buc     |            |          | 22,80    |
|    |               |                                                                                                                             |         |            |          | 0,00     |
|    | 0910          | Клемные зажимы ЗНИ-6,0 mm2                                                                                                  | buc     | 1,000000   | 22,80    | 22,80    |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 114,00   |
| 64 | Pretul firmei | Клемные зажимы ЗНИ-1,5 mm2                                                                                                  | buc     |            |          | 22,20    |
|    |               |                                                                                                                             |         |            |          | 0,00     |
|    | 0920          | Клемные зажимы ЗНИ-1,5 mm2                                                                                                  | buc     | 1,000000   | 22,20    | 22,20    |
|    |               | Total                                                                                                                       | lei     |            |          | 66,60    |
| 65 | 08-03-605-1   | Convектор (Конвектор электр. 500W)                                                                                          | buc     |            |          | 74,51    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4      | 5         | 6         | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                             |        |           |           | 43,65    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,240000  | 35,20     | 43,65    |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pına la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,020000  | 40,00     | 0,80     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut   | 0,080000  | 180,00    | 14,40    |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut   | 0,260000  | 11,00     | 2,86     |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t                                                                                       | h-ut   | 0,080000  | 160,00    | 12,80    |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei    |           |           | 74,51    |
|    |                 | <b>2.6. Прочие материалы</b>                                                                                                |        |           |           |          |
| 66 | 08-02-472-4     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)           | 100 m  |           |           | 1 543,76 |
|    |                 |                                                                                                                             |        |           |           | 626,56   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 17,800000 | 35,20     | 626,56   |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t      | 0,000500  | 10 700,00 | 0,00     |
|    | 10116156        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 6 mm                                                      | t      | 0,040000  | 12 000,00 | 480,00   |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t      | 0,002000  | 21 000,00 | 42,00    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg     | 0,800000  | 42,60     | 34,08    |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut   | 0,470000  | 180,00    | 84,60    |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut   | 7,190000  | 28,00     | 201,32   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t                                                                                       | h-ut   | 0,470000  | 160,00    | 75,20    |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei    |           |           | 771,88   |
| 67 | 08-02-472-5     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)         | 100 m  |           |           | 2 248,70 |
|    |                 |                                                                                                                             |        |           |           | 626,56   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 17,800000 | 35,20     | 626,56   |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t      | 0,000500  | 10 700,00 | 0,00     |
|    | 10116131        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                                     | t      | 0,092000  | 12 000,00 | 1 097,14 |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t      | 0,002400  | 21 000,00 | 60,00    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg     | 1,800000  | 42,60     | 76,69    |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut   | 0,550000  | 180,00    | 99,00    |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut   | 7,190000  | 28,00     | 201,31   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t                                                                                       | h-ut   | 0,550000  | 160,00    | 88,00    |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei    |           |           | 1 574,09 |
| 68 | 08-02-472-7     | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5мм)              | 100 m  |           |           | 5 421,00 |
|    |                 |                                                                                                                             |        |           |           | 749,73   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 21,300000 | 35,20     | 749,73   |
|    | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                      | t      | 0,004000  | 12 000,00 | 80,00    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg     | 1,300000  | 42,60     | 55,40    |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc | 8,200000  | 55,00     | 451,00   |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc | 8,200000  | 12,00     | 98,40    |
|    | 10193731        | Otel fisie necalmat 45x5 mm                                                                                                 | t      | 0,130000  | 12 000,00 | 1 600,00 |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg     | 2,300000  | 27,00     | 62,07    |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc | 1,500000  | 18,00     | 27,00    |
|    | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc | 13,400000 | 158,00    | 2 117,20 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut   | 0,250000  | 180,00    | 45,60    |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut   | 3,360000  | 28,00     | 94,07    |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t                                                                                       | h-ut   | 0,250000  | 160,00    | 40,53    |
|    |                 | Total                                                                                                                       | lei    |           |           | 813,15   |
| 69 | Цена поставщика | Наконечники алюмин.д=50мм2                                                                                                  | buc    |           |           | 40,00    |
|    |                 |                                                                                                                             |        |           |           | 0,00     |
|    | 0100            | Наконечники алюмин.д=50мм2                                                                                                  | buc    | 1,000000  | 40,00     | 40,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                            | 4       | 5          | 6         | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |            |           | 320,00               |
| 70 | 08-02-396-6   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)                                                                                | 100 m   |            |           | 4 010,90<br>1 034,90 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 29,400000  | 35,20     | 1 034,90             |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 6,840000   | 42,60     | 291,40               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 12,500000  | 55,00     | 687,50               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,400000   | 120,00    | 48,00                |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 12,500000  | 12,00     | 150,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 1,090000   | 180,00    | 196,20               |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                           | h-ut    | 9,120000   | 150,00    | 1 368,00             |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 2,160000   | 28,00     | 60,50                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 1,090000   | 160,00    | 174,40               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |            |           | 401,09               |
| 71 | Pret de piata | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                                                     | m       |            |           | 55,00<br>0,00        |
|    | 0103          | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                                                     | m       | 1,000000   | 55,00     | 55,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |            |           | 550,00               |
| 72 | 08-02-396-6   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. лоток перфориров.)                                                                    | 100 m   |            |           | 4 010,90<br>1 034,90 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 29,400000  | 35,20     | 1 034,90             |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 6,840000   | 42,60     | 291,40               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 12,500000  | 55,00     | 687,50               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,400000   | 120,00    | 48,00                |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 12,500000  | 12,00     | 150,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 1,090000   | 180,00    | 196,20               |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                           | h-ut    | 9,120000   | 150,00    | 1 368,00             |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 2,160000   | 28,00     | 60,50                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 1,090000   | 160,00    | 174,40               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |            |           | 401,09               |
| 73 | Pret de piata | Метал. лоток перфориров. 50x100мм с крышкой                                                                                                  | m       |            |           | 65,30<br>0,00        |
|    | 0102          | Метал. лоток перфориров. 50x100мм с крышкой                                                                                                  | m       | 1,000000   | 65,30     | 65,30                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |            |           | 653,00               |
| 74 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(Пластиковый кабель канал 25x16мм) | 100 m   |            |           | 2 567,20<br>573,40   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 16,290000  | 35,20     | 573,40               |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                           | kg      | 1,000000   | 14,00     | 14,00                |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                | buc     | 200,000000 | 3,20      | 640,00               |
|    | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)(Пластиковый кабель канал 25x16мм)                                                                         | m       | 100,000000 | 12,00     | 1 200,00             |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                     | h-ut    | 6,080000   | 10,00     | 60,80                |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                       | h-ut    | 6,080000   | 13,00     | 79,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |            |           | 256,72               |
| 75 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                | 100 m   |            |           | 4 997,46<br>837,77   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 23,800000  | 35,20     | 837,77               |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t       | 0,002100   | 10 700,00 | 30,57                |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,960000   | 42,60     | 40,89                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 13,400000  | 55,00     | 737,00               |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 13,400000  | 12,00     | 160,80               |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                | kg      | 0,200000   | 25,00     | 5,00                 |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,000000   | 55,00     | 55,00                |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc  | 6,700000   | 18,00     | 120,60               |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                             | buc     | 18,000000  | 25,00     | 450,00               |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,800000   | 8,00      | 14,40                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                 | h-ut    | 0,110000   | 180,00    | 19,54                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                               | 4      | 5          | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|
|    |               | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                |        |            |           |           |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut   | 15,800000  | 150,00    | 2 370,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut   | 2,700000   | 28,00     | 75,60     |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut   | 4,840000   | 13,00     | 62,91     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,110000   | 160,00    | 17,37     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 1 749,11  |
| 76 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                                | m      |            |           | 4,90      |
|    | 0105          | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                                | m      | 1,000000   | 4,90      | 4,90      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 171,50    |
| 77 | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m  |            |           | 6 606,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 34,400000  | 35,20     | 1 210,80  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                             | t      | 0,002100   | 10 700,00 | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                   | kg     | 0,960000   | 42,60     | 40,80     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc | 13,400000  | 55,00     | 737,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc | 13,400000  | 12,00     | 160,80    |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                   | kg     | 0,400000   | 25,00     | 10,00     |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                          | 10 buc | 1,000000   | 55,00     | 55,00     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc | 6,700000   | 18,00     | 120,60    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                | buc    | 18,000000  | 25,00     | 450,00    |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                       | 10 buc | 1,800000   | 8,00      | 14,40     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,330000   | 180,00    | 61,20     |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut   | 23,500000  | 150,00    | 3 525,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut   | 2,700000   | 28,00     | 75,60     |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut   | 6,960000   | 13,00     | 90,40     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,330000   | 160,00    | 54,40     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 330,30    |
| 78 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=32мм                                                                                                                | m      |            |           | 6,20      |
|    | 0109          | Труба ПВХ Д=32мм                                                                                                                | m      | 1,000000   | 6,20      | 6,20      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 31,00     |
| 79 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10) | buc    |            |           | 915,03    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 3,410000   | 35,20     | 120,03    |
|    | 0038          | Кронштейн К1П-10-10                                                                                                             | buc    | 1,000000   | 550,00    | 550,00    |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                             | t      | 0,000600   | 10 700,00 | 10,70     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                    | kg     | 0,100000   | 12,00     | 1,20      |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                          | kg     | 0,500000   | 27,00     | 13,50     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,020000   | 180,00    | 3,60      |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                         | h-ut   | 1,330000   | 160,00    | 212,80    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,020000   | 160,00    | 3,20      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 915,03    |
| 80 | 08-02-406-1   | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                                           | t      |            |           | 45 985,80 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 267,000000 | 35,20     | 9 398,40  |
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                               | t      | 1,030000   | 12 000,00 | 12 240,00 |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                              | t      | 1,030000   | 12 000,00 | 12 240,00 |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                           | t      | 0,013400   | 21 000,00 | 420,00    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                   | kg     | 15,150000  | 42,60     | 645,80    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc | 91,500000  | 55,00     | 5 032,40  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc | 91,500000  | 12,00     | 1 098,00  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 1,670000   | 180,00    | 302,40    |



| 1  | 2               | 3                                                                     | 4    | 5          | 6        | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|----------|
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 155,000000 | 28,00    | 4 340,00 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 1,670000   | 160,00   | 268,80   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 2 299,29 |
|    |                 | <b>3. Valoare utilajului</b>                                          |      |            |          |          |
| 81 | Pret de piata   | Предохранитель ППН-33/50А                                             | buc  |            |          | 630,00   |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 0133            | Предохранитель ППН-33/50А                                             | buc  | 1,000000   | 630,00   | 630,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 1 890,00 |
| 82 | Pret de piata   | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33, 100А                 | buc  |            |          | 326,00   |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 01331           | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33, 100А                 | buc  | 1,000000   | 326,00   | 326,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 326,00   |
| 83 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                          | buc  |            |          | 2 200,00 |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 0059            | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                          | buc  | 1,000000   | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 2 200,00 |
| 84 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                       | buc  |            |          | 295,00   |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 0060            | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                       | buc  | 1,000000   | 295,00   | 295,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 295,00   |
| 85 | pretul firmei   | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40А с электрон. расцепителем  | buc  |            |          | 220,00   |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 0136            | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40А с электрон. расцепителем  | buc  | 1,000000   | 220,00   | 220,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 440,00   |
| 86 | pretul firmei   | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                            | buc  |            |          | 550,00   |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 024             | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                            | buc  | 1,000000   | 550,00   | 550,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 550,00   |
| 87 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                        | buc  |            |          | 1 800,00 |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 0062            | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                        | buc  | 1,000000   | 1 800,00 | 1 800,00 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 1 800,00 |
| 88 | Pretul firmei   | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.420x250x180мм                              | buc  |            |          | 599,00   |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 0125            | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.420x250x180мм                              | buc  | 1,000000   | 599,00   | 599,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 599,00   |
| 89 |                 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 32А                        | buc  |            |          | 82,00    |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 11              | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 32А                        | buc  | 1,000000   | 82,00    | 82,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 164,00   |
| 90 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                          | buc  |            |          | 48,00    |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |
|    | 0067            | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                          | buc  | 1,000000   | 48,00    | 48,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                          | lei  |            |          | 48,00    |
| 91 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)                          | buc  |            |          | 55,00    |
|    |                 |                                                                       |      |            |          | 0,00     |

| 1  | 2               | 3                                                                 | 4   | 5        | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
|    | 0068            | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)                      | buc | 1,000000 | 55,00    | 55,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                      | lei |          |          | 110,00           |
| 92 | цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА                         | buc |          |          | 142,00<br>0,00   |
|    | 0069            | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА                         | buc | 1,000000 | 142,00   | 142,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                      | lei |          |          | 284,00           |
| 93 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ15                                              | buc |          |          | 475,00<br>0,00   |
|    | 0072            | Таймер цифровой ТЭ15                                              | buc | 1,000000 | 475,00   | 475,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                      | lei |          |          | 475,00           |
| 94 | цена поставщика | Станция автомат.защиты и управления "Поток-3(2)- К3" в комплекте  | buc |          |          | 7 200,00<br>0,00 |
|    | 0129            | Станция автомат.защиты и управления "Поток-3(2) - К3" в комплекте | buc | 1,000000 | 7 200,00 | 7 200,00         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                      | lei |          |          | 7 200,00         |
| 95 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                            | buc |          |          | 550,00<br>0,00   |
|    | 0058            | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                            | buc | 1,000000 | 550,00   | 550,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                      | lei |          |          | 9 900,00         |
| 96 | Цена поставщика | Фотореле ФР 601                                                   | buc |          |          | 280,00<br>0,00   |
|    | 0071            | Фотореле ФР 601                                                   | buc | 1,000000 | 280,00   | 280,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                      | lei |          |          | 280,00           |
| 97 | цена поставщика | Конвектор электр. 500W                                            | buc |          |          | 272,53<br>0,00   |
|    | 0128            | Конвектор электр. 500W                                            | buc | 1,000000 | 272,53   | 272,53           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                      | lei |          |          | 272,53           |
| 98 | pretul firmei   | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В)                      | buc |          |          | 90,00<br>0,00    |
|    | 030             | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В)                      | buc | 1,000000 | 90,00    | 90,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                      | lei |          |          | 90,00            |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL,,Fedion Com"or.Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 8**  
**Retele exterioare de distributie a apei.**

**Valoarea de deviz 1 205 392,85 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.03.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                            | 100 m3 | 29,550                                | 451,00<br>0,00                        | 13 326,94<br>0,00      |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3     | 115,000                               | 52,45<br>52,45                        | 6 031,52<br>6 031,52   |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                               | m3     | 230,000                               | 175,22<br>21,47                       | 40 301,06<br>4 938,56  |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din                                                                          | m3     | 690,000                               | 10,91<br>10,91                        | 7 529,28<br>7 529,28   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | teren mijlociu                                                                                                                                                                                 |        |         |                   |                                 |
| 5  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv        | m3     | 690,000 | 26,90<br>26,40    | 18 561,00<br>18 216,00          |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                              | 100 m3 | 21,320  | 239,80<br>0,00    | 5 112,58<br>0,00                |
| 7  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv      | 100 m3 | 21,320  | 536,78<br>310,46  | 11 444,23<br>6 619,08           |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) | 100 m3 | 0,420   | 495,00<br>0,00    | 207,90<br>0,00                  |
| 9  | TsI50A  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (вытесненный грунт)                                                                                                               | t      | 63,130  | 8,00<br>0,00      | 504,96<br>0,00                  |
| 10 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                | 100 m3 | 0,420   | 83,74<br>10,57    | 35,17<br>4,44                   |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте) | 100 m3 | 2,060   | 239,76<br>0,00    | 493,90<br>0,00                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei    |         |                   | 103 548,54                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |         |                   | <b>103 548,54<br/>43 338,88</b> |
|    |         | <b>1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                       |        |         |                   |                                 |
| 12 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de                                                                                             | buc    | 1,000   | 1 554,22<br>19,36 | 1 554,22<br>19,36               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                         | 7                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------|----------------------------|
|    |        | alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Robinet antincendiar in coplect d=80mm PN=1.6MPa                                                                                                                                         |     |       |                           |                            |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm. Vana din fonta D=50mm                                                                | buc | 1,000 | $\frac{1\ 102,00}{19,36}$ | $\frac{1\ 102,00}{19,36}$  |
| 14 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=100mm)                                                                                                  | buc | 2,000 | $\frac{347,23}{31,33}$    | $\frac{694,46}{62,66}$     |
| 15 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=80mm)                                                                                                   | buc | 1,000 | $\frac{247,48}{31,33}$    | $\frac{247,48}{31,33}$     |
| 16 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Указатель для пожарных гидрантов)                                                                                               | buc | 9,000 | $\frac{62,76}{36,26}$     | $\frac{564,85}{326,30}$    |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=100 Pu=10bar                                                               | buc | 5,000 | $\frac{435,51}{31,33}$    | $\frac{2\ 177,54}{156,64}$ |
| 18 | AcA33A | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Teu din fonta cu flansa 100x100-suport pentru hidrant de incedent 100x100) | buc | 4,000 | $\frac{1\ 432,61}{28,16}$ | $\frac{5\ 730,45}{112,64}$ |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 100x100 cu flansa)                                                                                          | buc | 3,000 | $\frac{1\ 375,51}{31,33}$ | $\frac{4\ 126,52}{93,98}$  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta 100x100 cu flansa)                              | buc | 1,000  | 2 283,51<br>31,33 | 2 283,51<br>31,33  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 80x50 cu flansa)                                  | buc | 1,000  | 1 036,51<br>31,33 | 1 036,51<br>31,33  |
| 22 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=100x110 mm) | buc | 9,000  | 321,32<br>20,42   | 2 891,88<br>183,74 |
| 23 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=100x90 mm)                   | buc | 24,000 | 269,35<br>20,42   | 6 464,31<br>489,98 |
| 24 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=80x75 mm)                    | buc | 3,000  | 190,04<br>20,42   | 570,11<br>61,25    |
| 25 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm)                    | buc | 1,000  | 180,91<br>20,42   | 180,91<br>20,42    |
| 26 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-100 mm. (Tracere PE d=90x75 mm)              | buc | 10,000 | 827,92<br>20,42   | 8 279,15<br>204,16 |
| 27 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-100 mm. (Tracere                             | buc | 1,000  | 638,97<br>20,42   | 638,97<br>20,42    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5         | 6                                   | 7                                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | PE d=75x63 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                     |                                           |
| 28 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot 90 PE d=90)                                                                                                           | buc | 1,000     | <div>156,90</div> <div>20,42</div>  | <div>156,90</div> <div>20,42</div>        |
| 29 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, avind diametrul de 50 - 110 mm (Copac oarbaPE d=75 mm)                                                                                                | buc | 1,000     | <div>119,65</div> <div>20,42</div>  | <div>119,65</div> <div>20,42</div>        |
| 30 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Manta din otel d=219x3.5 l=250mm)                                                                                                                                 | buc | 33,000    | <div>198,46</div> <div>115,10</div> | <div>6 549,18</div> <div>3 798,43</div>   |
| 31 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm) | buc | 18,000    | <div>111,91</div> <div>20,42</div>  | <div>2 014,40</div> <div>367,49</div>     |
| 32 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm) | buc | 1,000     | <div>90,51</div> <div>20,42</div>   | <div>90,51</div> <div>20,42</div>         |
| 33 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm - PE80 SDR17.6 PN6                                                     | m   | 48,000    | <div>102,49</div> <div>5,17</div>   | <div>4 919,58</div> <div>248,37</div>     |
| 34 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-                                                                                                    | m   | 1 800,000 | <div>70,79</div> <div>5,17</div>    | <div>127 426,01</div> <div>9 313,92</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5         | 6                                   | 7                                        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|    |               | PE, avind diametrul de 90mm - PE80 SDR17.6 PN6                                                                                                                                                                                                  |    |           |                                     |                                          |
| 35 | AcA52B        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul teorii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN6                                   | m  | 1 727,000 | <div>53,73</div> <div>3,80</div>    | <div>92 793,16</div> <div>6 565,36</div> |
| 36 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE80, SDR17.6 PN6                                                                                                                           | m  | 3,500     | <div>39,27</div> <div>1,90</div>    | <div>137,45</div> <div>6,66</div>        |
| 37 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm - Tevi fara preseune (drenalji d=110mm) | m  | 9,000     | <div>56,80</div> <div>5,17</div>    | <div>511,17</div> <div>46,57</div>       |
| 38 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm tevi din otel d=159x4.0 (manta)                                                                                                       | m  | 39,000    | <div>288,30</div> <div>29,57</div>  | <div>11 243,72</div> <div>1 153,15</div> |
| 39 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - manta d=160mm                    | m  | 96,000    | <div>80,39</div> <div>5,84</div>    | <div>7 717,63</div> <div>560,95</div>    |
| 40 | pret de peata | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                             | m  | 3 578,500 | <div>0,42</div> <div>0,00</div>     | <div>1 502,97</div> <div>0,00</div>      |
| 41 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонные опоры на водопроводных сетях)                        | m3 | 0,340     | <div>744,32</div> <div>139,06</div> | <div>253,07</div> <div>47,28</div>       |
| 42 | AcF11C        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea                                                                                                                     | m  | 1 730,500 | <div>6,41</div> <div>1,41</div>     | <div>11 089,04</div> <div>2 436,54</div> |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|---------------------------------|
|    |         | receptiei                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                  |                                 |
| 43 | AcF11D  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                         | m      | 1 848,000 | 10,71<br>2,46    | 19 799,47<br>4 553,47           |
| 44 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 50-110 mm                                                                           | m      | 3 578,500 | 0,21<br>0,14     | 759,79<br>516,45                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei    |           |                  | 325 626,57                      |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |        |           |                  | <b>325 626,57<br/>31 540,80</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine de alimentare cu apa</b>                                                                                                                                                                                        |        |           |                  |                                 |
| 45 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                           | 100 m3 | 0,650     | 450,83<br>0,00   | 293,04<br>0,00                  |
| 46 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 3,250     | 72,51<br>72,51   | 235,66<br>235,66                |
| 47 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                             | m3     | 4,020     | 924,33<br>373,12 | 3 715,82<br>1 499,94            |
| 48 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-10 | buc    | 5,000     | 396,00<br>0,00   | 1 980,00<br>0,00                |
| 49 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota:                                                                | buc    | 10,000    | 528,00<br>0,00   | 5 280,00<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                                   | 7                                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9                                                                                                                                                                   |     |        |                                     |                                          |
| 50 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-1   | buc | 5,000  | <div>220,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 100,00</div> <div>0,00</div>      |
| 51 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-1          | buc | 5,000  | <div>98,00</div> <div>0,00</div>    | <div>490,00</div> <div>0,00</div>        |
| 52 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-7-3       | buc | 2,000  | <div>110,00</div> <div>0,00</div>   | <div>220,00</div> <div>0,00</div>        |
| 53 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                | m3  | 14,700 | <div>924,83</div> <div>339,33</div> | <div>13 595,05</div> <div>4 988,12</div> |
| 54 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15   | buc | 10,000 | <div>836,00</div> <div>0,00</div>   | <div>8 360,00</div> <div>0,00</div>      |
| 55 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9 | buc | 20,000 | <div>880,00</div> <div>0,00</div>   | <div>17 600,00</div> <div>0,00</div>     |
| 56 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,                                                                                                    | buc | 10,000 | <div>594,00</div> <div>0,00</div>   | <div>5 940,00</div> <div>0,00</div>      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI2-15-2                                                                                                                                |     |        |                                       |                                         |
| 57 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-1     | buc | 10,000 | <div>98,00</div> <div>0,00</div>      | <div>980,00</div> <div>0,00</div>       |
| 58 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                   | m3  | 4,040  | <div>1 028,67</div> <div>311,17</div> | <div>4 155,82</div> <div>1 257,13</div> |
| 59 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-20    | buc | 2,000  | <div>1 298,00</div> <div>0,00</div>   | <div>2 596,00</div> <div>0,00</div>     |
| 60 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-20-9  | buc | 4,000  | <div>1 298,00</div> <div>0,00</div>   | <div>5 192,00</div> <div>0,00</div>     |
| 61 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-20-1 | buc | 2,000  | <div>1 122,00</div> <div>0,00</div>   | <div>2 244,00</div> <div>0,00</div>     |
| 62 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-1           | buc | 2,000  | <div>98,00</div> <div>0,00</div>      | <div>196,00</div> <div>0,00</div>       |
| 63 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2                                                                                                                                    | m2  | 2,400  | <div>82,41</div> <div>59,84</div>     | <div>197,78</div> <div>143,61</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                                   | 7                                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar cu asbest)                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                                     |                                         |
| 64 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2     | 12,600  | <div>17,23</div> <div>2,11</div>    | <div>217,14</div> <div>26,61</div>      |
| 65 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -pentru suportului                                                                                                                                                | m3     | 0,900   | <div>903,82</div> <div>158,40</div> | <div>813,44</div> <div>142,56</div>     |
| 66 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)                                                                                                                                                                              | kg     | 469,200 | <div>19,83</div> <div>7,39</div>    | <div>9 303,23</div> <div>3 468,33</div> |
| 67 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                                                                                  | kg     | 299,200 | <div>19,83</div> <div>7,39</div>    | <div>5 932,50</div> <div>2 211,69</div> |
| 68 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                         | t      | 0,770   | <div>598,04</div> <div>226,70</div> | <div>460,49</div> <div>174,56</div>     |
| 69 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,680   | <div>239,74</div> <div>0,00</div>   | <div>163,02</div> <div>0,00</div>       |
| 70 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100    | 0,680   | 536,79                              | 365,02                                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                    | m3        |         | 310,49            | 211,13                          |
| 71 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)                                              | buc       | 13,000  | 1 488,30<br>28,86 | 19 347,91<br>375,23             |
| 72 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)                                              | buc       | 4,000   | 1 182,29<br>28,86 | 4 729,16<br>115,46              |
| 73 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                           | m3        | 9,080   | 243,62<br>10,56   | 2 212,10<br>95,88               |
| 74 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки) | m3        | 6,350   | 976,25<br>135,52  | 6 199,21<br>860,57              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei       |         |                   | 124 114,39                      |
|    |         | <b>Total Camine de alimentare cu apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |           |         |                   | <b>124 114,39<br/>15 806,48</b> |
|    |         | <b>1.4. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei de asfalt a trotuarului</b>                                                                                                                                     |           |         |                   |                                 |
| 75 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuarului                                                                                                           | m         | 105,000 | 24,10<br>10,21    | 2 530,86<br>1 071,84            |
| 76 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                      | m3        | 8,400   | 97,71<br>56,32    | 820,77<br>473,09                |
| 77 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                      | 100<br>m3 | 0,030   | 572,00<br>0,00    | 17,16<br>0,00                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                      | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------------------|
|    |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - асфальт на вывоз                                                                                                     |        |        |                        |                               |
| 78 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (вывозка асфальта)                                                                                                                       | t      | 5,040  | <u>10,25</u><br>0,00   | <u>51,68</u><br>0,00          |
| 79 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)                      | 100 m3 | 0,080  | <u>385,00</u><br>0,00  | <u>30,80</u><br>0,00          |
| 80 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                                            | m3     | 8,400  | <u>194,79</u><br>34,85 | <u>1 636,22</u><br>292,72     |
| 81 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                             | m2     | 84,000 | <u>121,82</u><br>1,76  | <u>10 232,96</u><br>147,84    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |                        | 15 320,45                     |
|    |         | <b>Total Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei de asfalt a trotuarului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |        |        |                        | <b>15 320,45<br/>1 985,49</b> |
|    |         | <b>1.5. Demontare consolidarii si reabilitare imbracaminte a drumul (petris)</b>                                                                                                                               |        |        |                        |                               |
| 82 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Верхний слой щебня в отвал - 10 см) | 100 m3 | 0,310  | <u>648,65</u><br>0,00  | <u>201,08</u><br>0,00         |
| 83 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Щебень в отвал - 12см)               | 100 m3 | 0,370  | <u>385,30</u><br>0,00  | <u>142,56</u><br>0,00         |
| 84 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                        | 100 m3 | 0,560  | <u>385,00</u><br>0,00  | <u>215,60</u><br>0,00         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6                    | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Песок в отвал)                                                                                                     |           |        |                      |                               |
| 85 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                          | m3        | 56,160 | 271,52<br>31,68      | 15 248,55<br>1 779,15         |
| 86 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                                  | m3        | 68,640 | 194,79<br>34,85      | 13 370,28<br>2 391,98         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei       |        |                      | 29 178,07                     |
|    |         | <b>Total Demontare consolidarii si reabilitare imbracaminte a drumul (petris)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |           |        |                      | <b>29 178,07<br/>4 171,13</b> |
|    |         | <b>1.6. Traversarea conductei sub drumul auto (3 buc)</b>                                                                                                                                            |           |        |                      |                               |
| 87 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                            | 100<br>m3 | 1,130  | 450,90<br>0,00       | 509,52<br>0,00                |
| 88 | GD60E   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325 mm                                                                                 | buc       | 3,000  | 3 948,12<br>2 265,12 | 11 844,36<br>6 795,36         |
| 89 | GD59E   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325x5 mm                                                       | m         | 43,500 | 3 483,54<br>442,82   | 151 533,78<br>19 262,50       |
| 90 |         | Suport PE pe teava din PE VALROM                                                                                                                                                                     | buc       | 15,000 | 95,00<br>0,00        | 1 425,00<br>0,00              |
| 91 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) | m3        | 0,030  | 752,33<br>138,33     | 22,57<br>4,15                 |
| 92 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                    | 100<br>m3 | 1,130  | 239,86<br>0,00       | 271,04<br>0,00                |
| 93 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de                                                                                                                                                                      | 100       | 1,130  | 536,80               | 606,58                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6               | 7                                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|----------------------------------|
|    |        | 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                           | m3   |        | 310,48          | 350,84                           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |                 | 166 212,85                       |
|    |        | <b>Total Traversarea conductei sub drumul auto (3 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |      |        |                 | <b>166 212,85<br/>26 412,85</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |                 | 764 000,87                       |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                            | 24 % |        |                 | 29 581,35                        |
|    |        | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                    | 2 %  |        |                 | 10 737,75                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |      |        |                 | 804 319,97                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                          | 10 % |        |                 | 80 432,00                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |      |        |                 | 884 751,97                       |
|    |        | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                    | 4 %  |        |                 | 35 390,08                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |      |        |                 | <b>920 142,05<br/>123 255,63</b> |
|    |        | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                       |      |        |                 |                                  |
| 94 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana d=100mm | buc  | 19,000 | 19,36<br>19,36  | 367,84<br>367,84                 |
| 95 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm H=1.0m suprateran                                                                  | buc  | 9,000  | 864,95<br>95,74 | 7 784,57<br>861,70               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |                 | 8 152,41                         |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                            | 24 % |        |                 | 295,09                           |
|    |        | <i>Tpansport</i>                                                                                                                                                                    | 2 %  |        |                 | 138,46                           |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                          | 76 % |        |                 | 934,45                           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |      |        |                 | 9 520,41                         |
|    |        | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                    | 4 %  |        |                 | 380,82                           |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|    |          | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |     |        |                  | <b>9 901,23<br/>1 229,54</b> |
|    |          | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                           |     |        |                  |                              |
| 96 | Rotwater | Vana d=100mm - Rotwater                                                                                                    | buc | 19,000 | 2 308,00<br>0,00 | 43 852,00<br>0,00            |
| 97 | AcB06B   | Montarea hidrantilor de incendiu<br>subteran si suprateran pe pozitie<br>existenta, (Hidrant de incediu<br>D=75mm H=1.0 m) | buc | 9,000  | 3 399,86<br>0,00 | 30 598,76<br>0,00            |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                               | lei |        |                  | 74 450,76                    |
|    |          | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |     |        |                  | <b>74 450,76</b>             |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 1 004 494,04                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 200 898,81                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 205 392,85<br/>124 485,17</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## **Deviz local de resurse № 8**

### **Rețele exterioare de distributie a apei.**

**Valoarea de deviz 1 205 392,85 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.03.2021

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                              | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № 8: |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|     |               |                            |      |           |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 119,400   | 35,20 | 4 202,88          |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 3,360     | 35,20 | 118,27            |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 57,361    | 35,20 | 2 019,11          |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator                    | h-om | 2,724     | 35,20 | 95,88             |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator                 | h-om | 4,200     | 35,20 | 147,84            |
| 6.  | 7129090010600 | Drenor-canalist            | h-om | 13,940    | 35,20 | 490,69            |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg         | h-om | 0,756     | 35,20 | 26,61             |
| 8.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 871,394   | 35,20 | 30 673,09         |
| 9.  | 7136080025000 | Montator conducte          | h-om | 139,142   | 35,20 | 4 897,80          |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial        | h-om | 4,959     | 35,20 | 174,56            |
| 11. | 7212030022700 | Sudor                      | h-om | 7,684     | 35,20 | 270,48            |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu                 | h-om | 9,270     | 35,20 | 326,30            |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM                 | h-om | 145,996   | 35,20 | 5 139,06          |
| 14. | 8113100070200 | Sondor mecanic             | h-om | 620,880   | 35,20 | 21 854,98         |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 1 240,392 | 35,20 | 43 661,80         |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 73,687    | 35,20 | 2 593,78          |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 67,625    | 35,20 | 2 380,39          |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 13,440    | 35,20 | 473,09            |
| 19. | 9312040019600 | Sapator                    | h-om | 140,300   | 35,20 | 4 938,56          |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |           |       | <b>124 485,17</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                                  |     |           |          |           |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 0185                | Vana d=100mm - Rotwater                                          | m   | 19,000    | 2 308,00 | 43 852,00 |
| 2.  | 0187                | Hidrant de incediu D=75mm H=1.0 m                                | buc | 9,090     | 3 366,20 | 30 598,76 |
| 3.  | 040                 | Banda de avertizare                                              | m   | 3 578,500 | 0,42     | 1 502,97  |
| 4.  | 090                 | Suport PE pe teava din PE VALROM                                 | buc | 15,000    | 95,00    | 1 425,00  |
| 5.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                         | kg  | 11,526    | 5,00     | 57,63     |
| 6.  | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte       | t   | 5,964     | 1 650,00 | 9 840,60  |
| 7.  | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumsuri<br>r.magmatice 40-63 mm         | m3  | 11,532    | 148,00   | 1 706,74  |
| 8.  | 1411122201752       | Piatra sparta                                                    | m3  | 50,247    | 148,00   | 7 436,56  |
| 9.  | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                    | t   | 0,252     | 165,00   | 41,58     |
| 10. | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalal de mal 7-30 mm                            | m3  | 0,891     | 148,00   | 131,87    |
| 11. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0<br>mm             | m3  | 0,072     | 150,00   | 10,80     |
| 12. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0<br>mm             | m3  | 300,033   | 150,00   | 45 004,95 |
| 13. | 1422102205642       | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj<br>cal. II)          | kg  | 4 750,200 | 20,80    | 98 804,16 |
| 14. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                  | kg  | 0,751     | 3,00     | 2,25      |
| 15. | 2010102901170       | Bile, manele D=15-18 cm                                          | m3  | 7,170     | 210,00   | 1 505,70  |
| 16. | 2010102906951       | Bara de lemn                                                     | m3  | 0,092     | 2 750,00 | 253,00    |
| 17. | 2010102915572       | Cofraje din scindura 40 mm grosime                               | m2  | 3,137     | 38,00    | 119,21    |
| 18. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340       | kg  | 14,238    | 0,50     | 7,12      |
| 19. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                              | t   | 0,008     | 500,00   | 4,00      |
| 20. | 2112307324986       | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-<br>100 gr/mp-sul | kg  | 3,245     | 12,00    | 38,94     |
| 21. | 2320156200951       | Motorina motor DIESEL-ld                                         | kg  | 10,140    | 17,00    | 172,38    |
| 22. | 2320166200676       | White spirit                                                     | kg  | 1,502     | 21,00    | 31,54     |

|     |                      |                                                                            |     |           |        |            |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| 23. | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                    | kg  | 21,420    | 8,00   | 171,36     |
| 24. | 2320322600282        | Bitum pentru protectie conducte                                            | kg  | 5,273     | 8,00   | 42,18      |
| 25. | 2320322600374        | Citom                                                                      | kg  | 1,217     | 18,00  | 21,91      |
| 26. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3  | 11,762    | 17,00  | 199,95     |
| 27. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                   | kg  | 14,602    | 24,00  | 350,45     |
| 28. | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                          | kg  | 6,006     | 27,00  | 162,16     |
| 29. | 2430116100797        | Grund miniu de plumb V-351                                                 | kg  | 0,139     | 27,00  | 3,75       |
| 30. | 2430116103220        | Vopsea alba V-101-1                                                        | kg  | 0,185     | 27,00  | 5,00       |
| 31. | 2430116105125        | Lac de bitum (CITOM) L-903                                                 | kg  | 0,144     | 25,00  | 3,60       |
| 32. | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                               | kg  | 3,003     | 27,00  | 81,08      |
| 33. | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                       | kg  | 0,424     | 21,00  | 8,90       |
| 34. | 2451317344247        | Sapun pasta 38 %                                                           | kg  | 0,066     | 10,00  | 0,66       |
| 35. | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                                              | buc | 10,100    | 18,00  | 181,80     |
| 36. | 2513736601500        | Inel de cauciuc pentru etansare                                            | buc | 8,487     | 22,00  | 186,71     |
| 37. | 2513736621815        | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg  | 1,236     | 38,00  | 46,97      |
| 38. | 2521216701000159     | Teava din otel d=159x4.0 (manta)                                           | m   | 40,966    | 214,76 | 8 797,86   |
| 39. | 2521216701001110     | Teava din polietilena. d=110mm -PE80 SDR17.6 PN6                           | m   | 49,694    | 92,65  | 4 604,15   |
| 40. | 25212167010011101    | Teava din polietilena. d=90mm -PE80 SDR17.6 PN6                            | m   | 1 863,540 | 62,03  | 115 595,39 |
| 41. | 252121670100111010   | Teava din polietilena. Tevi fara preseune (drenalj d=110mm)                | m   | 9,318     | 48,51  | 452,02     |
| 42. | 252121670100111060   | Teava din polietilena manta d 160                                          | m   | 98,902    | 70,99  | 7 021,05   |
| 43. | 25212167100011163    | Teava polietilena d=63 mm. PE80, SDR17.6 PN6                               | m   | 3,510     | 30,56  | 107,27     |
| 44. | 25212167100011175    | Teava polietilena d=75 PE80 SDR17.6 PN6                                    | m   | 1 732,181 | 43,08  | 74 622,36  |
| 45. | 2521216716002        | Teava de otel sau polietilena 325x5 mm                                     | m   | 43,630    | 381,12 | 16 628,27  |
| 46. | 252315671381129      | Adaptor cu flansa PE d=100x110 mm                                          | buc | 9,270     | 292,14 | 2 708,14   |
| 47. | 2523156713811291     | Adaptor cu flansa PE d=100x90 mm                                           | buc | 24,720    | 241,68 | 5 974,33   |
| 48. | 25231567138112911    | Tracere PE d=90x75 mm                                                      | buc | 10,300    | 783,98 | 8 074,99   |
| 49. | 25231567138112912    | Tracere PE d=75x63 mm                                                      | buc | 1,030     | 600,53 | 618,55     |
| 50. | 2523156713811292     | Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm                                            | buc | 1,030     | 155,82 | 160,49     |
| 51. | 25231567138112921    | Adaptor cu flansa PE d=80x75 mm                                            | buc | 3,090     | 164,68 | 508,86     |
| 52. | 25231567138116348    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa egala d=63mm                     | buc | 1,030     | 68,05  | 70,09      |
| 53. | 252315671381163481   | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa egala d=75mm                     | buc | 18,540    | 88,83  | 1 646,91   |
| 54. | 25231567138116350    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Copac oarbaPE d=75 mm                 | buc | 1,030     | 96,34  | 99,23      |
| 55. | 25231567138116350119 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot 90 PE d 90 mm                     | buc | 1,030     | 132,50 | 136,48     |
| 56. | 2651122100397        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                         | kg  | 69,477    | 1,70   | 118,11     |
| 57. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                              | kg  | 234,090   | 1,70   | 397,96     |
| 58. | 26511221004020       | Ciment metalurgic cu asbest                                                | kg  | 25,200    | 1,70   | 42,84      |
| 59. | 2651122100414        | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                               | kg  | 249,386   | 1,70   | 423,96     |
| 60. | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                 | kg  | 4,284     | 1,30   | 5,57       |
| 61. | 26611264330911       | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                             | buc | 17,000    | 98,00  | 1 666,00   |
| 62. | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05                                  | buc | 2,000     | 110,00 | 220,00     |

|     |                      |                                                                                              |     |         |          |           |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|     |                      | m3)                                                                                          |     |         |          |           |
| 63. | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                               | buc | 5,000   | 396,00   | 1 980,00  |
| 64. | 26611264331011       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                | buc | 10,000  | 528,00   | 5 280,00  |
| 65. | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                             | buc | 5,000   | 220,00   | 1 100,00  |
| 66. | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                               | buc | 10,000  | 836,00   | 8 360,00  |
| 67. | 26611264331521       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                 | buc | 20,000  | 880,00   | 17 600,00 |
| 68. | 26611264331523<br>2  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,27 m3)                                             | buc | 10,000  | 594,00   | 5 940,00  |
| 69. | 26611264332010       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)                                               | buc | 2,000   | 1 298,00 | 2 596,00  |
| 70. | 26611264332012       | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)                                             | buc | 2,000   | 1 122,00 | 2 244,00  |
| 71. | 26611264332021       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)                                                | buc | 4,000   | 1 298,00 | 5 192,00  |
| 72. | 2663102100000        | Beton                                                                                        | m3  | 6,574   | 760,00   | 4 996,24  |
| 73. | 2663102100933        | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                    | m3  | 3,512   | 920,00   | 3 231,04  |
| 74. | 2663102100957        | Beton de ciment clasa B15/M200                                                               | m3  | 1,159   | 980,00   | 1 135,82  |
| 75. | 2664102101126        | Var                                                                                          | kg  | 2,690   | 12,00    | 32,28     |
| 76. | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                          | m3  | 0,541   | 845,00   | 457,14    |
| 77. | 2681116002000        | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm (алмазный)                                 | buc | 0,368   | 720,00   | 264,96    |
| 78. | 27104036005026<br>5  | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm. Указатель пожарного гидранта                               | kg  | 2,410   | 41,50    | 100,02    |
| 79. | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                              | kg  | 0,672   | 12,00    | 8,06      |
| 80. | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                  | kg  | 7,684   | 13,00    | 99,90     |
| 81. | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                        | kg  | 768,400 | 12,00    | 9 220,80  |
| 82. | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                      | kg  | 3,842   | 42,60    | 163,67    |
| 83. | 2873155901261        | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                  | kg  | 6,084   | 42,60    | 259,18    |
| 84. | 2874115800000        | Surub cap hexagonal                                                                          | buc | 12,442  | 2,50     | 31,10     |
| 85. | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                   | buc | 40,000  | 6,50     | 260,00    |
| 86. | 2874115821760        | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                          | buc | 72,720  | 4,50     | 327,24    |
| 87. | 2874115826423        | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                    | buc | 37,080  | 2,50     | 92,70     |
| 88. | 2874115840000        | Piulite hexagonale M                                                                         | buc | 12,442  | 1,00     | 12,44     |
| 89. | 2874115840558        | Piulita hexag. M16                                                                           | buc | 72,720  | 1,00     | 72,72     |
| 90. | 2874115840924        | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                                                        | buc | 37,080  | 1,00     | 37,08     |
| 91. | 287414487000         | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Robinet antincendiar in coplect d=80mm PN=1.6MPa | buc | 1,040   | 1 475,83 | 1 534,86  |
| 92. | 28741448700010<br>5  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta D=50mm                            | buc | 1,040   | 1 041,00 | 1 082,64  |
| 93. | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                          | kg  | 1,887   | 12,00    | 22,64     |
| 94. | 2875274108000        | Cot cu picior pentru hidrant                                                                 | buc | 9,090   | 701,93   | 6 380,54  |
| 95. | 28752741101000<br>2  | Piese de legatura. -Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=100 Pu=10bar               | buc | 5,000   | 360,00   | 1 800,00  |
| 96. | 28752741101001<br>2  | Teu din fonta 100x100 cu flansa                                                              | buc | 3,000   | 1 300,00 | 3 900,00  |
| 97. | 28752741101001<br>85 | Teu fonta cu flanse Dn 80/50mm                                                               | buc | 1,000   | 961,00   | 961,00    |
| 98. | 28752741101001<br>9  | Cruce din fonta 100x100 cu flansa                                                            | buc | 1,000   | 2 208,00 | 2 208,00  |
| 99. | 28752741101500       | Piesa de legatura din otel pentru sudura.                                                    | buc | 33,660  | 65,31    | 2 198,33  |

|      |                 |                                                                                                       |     |         |          |                   |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
|      |                 | Manta din otel d=219x3.5 l=250mm                                                                      |     |         |          |                   |
| 100. | 287527412000001 | Mufa din fonta cu flanse. (Teu din fonta cu flansa 100x100-suport pentru hidrant de incendiu 100x100) | buc | 4,141   | 1 300,00 | 5 383,30          |
| 101. | 287527420000001 | Capac cu rama Тип Т                                                                                   | buc | 13,260  | 1 400,00 | 18 564,00         |
| 102. | 287527420000002 | Capac cu rama Тип Л                                                                                   | buc | 4,080   | 1 100,00 | 4 488,00          |
| 103. | 2875274400100   | Flansa sudabila din otel d 100 mm                                                                     | buc | 2,100   | 294,00   | 617,40            |
| 104. | 28752744001001  | Flansa sudabila din otel d 80 mm                                                                      | buc | 1,050   | 199,00   | 208,95            |
| 105. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 6,148   | 2,23     | 13,71             |
| 106. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                              | m3  | 73,654  | 5,00     | 368,27            |
| 107. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 1,253   | 5,00     | 6,24              |
| 108. | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                          | m3  | 450,250 | 5,00     | 2 251,25          |
| 109. | 4100126202818   | Apa                                                                                                   | m3  | 92,490  | 5,00     | 462,45            |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                 |     |         |          | <b>618 261,09</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 6,510   | 34,00  | 221,34    |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 55,944  | 160,00 | 8 951,04  |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 7,157   | 34,00  | 243,34    |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 27,972  | 34,00  | 951,06    |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,013   | 14,00  | 0,18      |
| 6.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 22,556  | 18,00  | 406,01    |
| 7.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,010   | 18,00  | 0,18      |
| 8.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 69,220  | 18,00  | 1 245,96  |
| 9.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,541   | 220,00 | 119,02    |
| 10. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 0,336   | 160,00 | 53,76     |
| 11. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                  | h-ut | 2,315   | 160,00 | 370,40    |
| 12. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 0,336   | 260,00 | 87,36     |
| 13. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 67,930  | 220,00 | 14 944,60 |
| 14. | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,023   | 220,00 | 5,06      |
| 15. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 27,457  | 220,00 | 6 040,54  |
| 16. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,139   | 220,00 | 30,58     |
| 17. | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                 | h-ut | 119,400 | 180,00 | 21 492,00 |
| 18. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 4,572   | 14,00  | 64,01     |
| 19. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,039   | 24,00  | 0,94      |
| 20. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 6,510   | 14,00  | 91,14     |
| 21. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,072   | 14,00  | 1,01      |
| 22. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,019   | 14,00  | 0,27      |
| 23. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 218,116 | 24,00  | 5 234,78  |
| 24. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 0,164   | 14,00  | 2,30      |

|                                     |               |                                                      |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 25.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 30,870  | 38,00  | 1 173,06          |
| 26.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                        | h-ut | 58,590  | 14,00  | 820,26            |
| 27.                                 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                     | h-ut | 31,890  | 18,00  | 574,02            |
| 28.                                 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                       | h-ut | 3,237   | 14,00  | 45,32             |
| 29.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)             | h-ut | 69,220  | 150,00 | 10 383,00         |
| 30.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                      | h-ut | 43,064  | 180,00 | 7 751,52          |
| 31.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                 | h-ut | 1,906   | 180,00 | 343,08            |
| 32.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                      | h-ut | 3,156   | 160,00 | 504,96            |
| 33.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                    | h-ut | 0,323   | 160,00 | 51,68             |
| 34.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire        | h-ut | 144,360 | 150,00 | 21 654,00         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                      |      |         |        | <b>103 857,78</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 1 004 494,04 |
| TVA   | 20 % | 200 898,81   |

**Total deviz:** **1 205 392,85**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 451,00                 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,050000                               | 220,00               | 451,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei    |                                        |                      | 13 326,94              |
| 2       | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m                                                                                    | m3     |                                        |                      | 52,45                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
|    |               | adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)                             |        |          |        | 52,45            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,490000 | 35,20  | 52,45            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 6 031,52         |
| 3  | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     |          |        | 175,22<br>21,47  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,610000 | 35,20  | 21,47            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,025000 | 150,00 | 153,75           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 40 301,06        |
| 4  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |          |        | 10,91<br>10,91   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,310000 | 35,20  | 10,91            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 7 529,28         |
| 5  | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |          |        | 26,90<br>26,40   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,750000 | 35,20  | 26,40            |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,100000 | 5,00   | 0,50             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 18 561,00        |
| 6  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |          |        | 239,80<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,80           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 5 112,58         |
| 7  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |          |        | 536,78<br>310,46 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,820000 | 35,20  | 310,46           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,430000 | 24,00  | 226,32           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 11 444,23        |
| 8  | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)             | 100 m3 |          |        | 495,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,250000 | 220,00 | 495,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 207,90           |
| 9  | TsI50A        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (вытесненный грунт)                                                                                                                           | t      |          |        | 8,00<br>0,00     |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,050000 | 160,00 | 8,00             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 504,96           |
| 10 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                            | 100 m3 |          |        | 83,74<br>10,57   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,300000 | 35,20  | 10,57            |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,002000 | 148,00 | 0,36             |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,330000 | 220,00 | 72,81            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |        | 35,17            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)                         | 100 m3 |          |          | 239,76<br>0,00    |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,090000 | 220,00   | 239,76            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 493,90            |
|    |                 | <b>1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                               |        |          |          |                   |
| 12 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Robinet antincendiar in coplect d=80mm PN=1.6MPa | buc    |          |          | 1 554,22<br>19,36 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,550000 | 35,20    | 19,36             |
|    | 287414487000    | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Robinet antincendiar in coplect d=80mm PN=1.6MPa                                                                                                                           | buc    | 1,000000 | 1 475,83 | 1 534,86          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 1 554,22          |
| 13 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm. Vana din fonta D=50mm                           | buc    |          |          | 1 102,00<br>19,36 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,550000 | 35,20    | 19,36             |
|    | 287414487000105 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta D=50mm                                                                                                                                                      | buc    | 1,000000 | 1 041,00 | 1 082,64          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 1 102,00          |
| 14 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=100mm)                                                             | buc    |          |          | 347,23<br>31,33   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,890000 | 35,20    | 31,33             |
|    | 2875274400100   | Flansa sudabila din otel d 100 mm                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,000000 | 294,00   | 308,70            |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,400000 | 18,00    | 7,20              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 694,46            |
| 15 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=80mm)                                                              | buc    |          |          | 247,48<br>31,33   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,890000 | 35,20    | 31,33             |
|    | 28752744001001  | Flansa sudabila din otel d 80 mm                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,000000 | 199,00   | 208,95            |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,400000 | 18,00    | 7,20              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 247,48            |
| 16 | AcF09A          | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Указатель для пожарных гидрантов)                                                          | buc    |          |          | 62,76<br>36,26    |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,030000 | 35,20    | 36,26             |
|    | 271040360050265 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm. Указатель пожарного гидранта                                                                                                                                                         | kg     | 0,260000 | 41,50    | 11,11             |
|    | 2874115826423   | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                                              | buc    | 4,000000 | 2,50     | 10,30             |
|    | 2874115840924   | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                                                                                                                                                                                  | buc    | 4,000000 | 1,00     | 4,12              |
|    | 2430116100797   | Grund miniu de plumb V-351                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,015000 | 27,00    | 0,42              |
|    | 2430116103220   | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,020000 | 27,00    | 0,56              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 564,85            |
| 17 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=100 Pu=10bar                          | buc    |          |          | 435,51<br>31,33   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,890000 | 35,20    | 31,33             |
|    | 287527411010002 | Piese de legatura. -Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=100 Pu=10bar                                                                                                                                         | buc    | 1,000000 | 360,00   | 360,00            |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,010000 | 18,00    | 18,18             |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                             | buc    | 4,000000 | 6,50     | 26,00             |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6        | 7                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------------------------|
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 2 177,54                             |
| 18 | AcA33A            | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Teu din fonta cu flansa 100x100-suport pentru hidrant de incendiu 100x100) | buc  |          |          | <div>1 432,61</div> <div>28,16</div> |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,800000 | 35,20    | 28,16                                |
|    | 2430116105125     | Lac de bitum (CITOM) L-903                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,035000 | 25,00    | 0,90                                 |
|    | 2874115840000     | Piulite hexagonale M                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,020000 | 1,00     | 3,11                                 |
|    | 2874115800000     | Surub cap hexagonal                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,020000 | 2,50     | 7,78                                 |
|    | 287527412000001   | Mufa din fonta cu flanse. (Teu din fonta cu flansa 100x100-suport pentru hidrant de incendiu 100x100)                                                                                                                                                       | buc  | 1,005000 | 1 300,00 | 1 345,82                             |
|    | 2513736601500     | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,060000 | 22,00    | 46,68                                |
|    | 2451317344247     | Sapun pasta 38 %                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,016000 | 10,00    | 0,16                                 |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 5 730,45                             |
| 19 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 100x100 cu flansa)                                                                                          | buc  |          |          | <div>1 375,51</div> <div>31,33</div> |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,890000 | 35,20    | 31,33                                |
|    | 287527411010012   | Teu din fonta 100x100 cu flansa                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000000 | 1 300,00 | 1 300,00                             |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,010000 | 18,00    | 18,18                                |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,000000 | 6,50     | 26,00                                |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 4 126,52                             |
| 20 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta 100x100 cu flansa)                                                                                        | buc  |          |          | <div>2 283,51</div> <div>31,33</div> |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,890000 | 35,20    | 31,33                                |
|    | 287527411010019   | Cruce din fonta 100x100 cu flansa                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000 | 2 208,00 | 2 208,00                             |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,010000 | 18,00    | 18,18                                |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,000000 | 6,50     | 26,00                                |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 2 283,51                             |
| 21 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 80x50 cu flansa)                                                                                            | buc  |          |          | <div>1 036,51</div> <div>31,33</div> |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,890000 | 35,20    | 31,33                                |
|    | 2875274110100185  | Teu fonta cu flanse Dn 80/50mm                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000000 | 961,00   | 961,00                               |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,010000 | 18,00    | 18,18                                |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,000000 | 6,50     | 26,00                                |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 1 036,51                             |
| 22 | AcA54B            | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=100x110 mm)                                                          | buc  |          |          | <div>321,32</div> <div>20,42</div>   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,580000 | 35,20    | 20,42                                |
|    | 252315671381129   | Adaptor cu flansa PE d=100x110 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,030000 | 292,14   | 300,90                               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 2 891,88                             |
| 23 | AcA54B            | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=100x90 mm)                                                                            | buc  |          |          | <div>269,35</div> <div>20,42</div>   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,580000 | 35,20    | 20,42                                |
|    | 2523156713811291  | Adaptor cu flansa PE d=100x90 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,030000 | 241,68   | 248,93                               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 6 464,31                             |
| 24 | AcA54B            | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=80x75 mm)                                                                             | buc  |          |          | <div>190,04</div> <div>20,42</div>   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,580000 | 35,20    | 20,42                                |
|    | 25231567138112921 | Adaptor cu flansa PE d=80x75 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,030000 | 164,68   | 169,62                               |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 570,11           |
| 25 | AcA54B                   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm)                                                                                                | buc  |          |        | 180,91<br>20,42  |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,580000 | 35,20  | 20,42            |
|    | 252315671381129<br>2     | Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,030000 | 155,82 | 160,49           |
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 180,91           |
| 26 | AcA54B                   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-100 mm. (Tracere PE d=90x75 mm)                                                                                          | buc  |          |        | 827,92<br>20,42  |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,580000 | 35,20  | 20,42            |
|    | 252315671381129<br>11    | Tracere PE d=90x75 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,030000 | 783,98 | 807,50           |
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 8 279,15         |
| 27 | AcA54B                   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-100 mm. (Tracere PE d=75x63 mm)                                                                                          | buc  |          |        | 638,97<br>20,42  |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,580000 | 35,20  | 20,42            |
|    | 252315671381129<br>12    | Tracere PE d=75x63 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,030000 | 600,53 | 618,55           |
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 638,97           |
| 28 | AcA54B                   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot 90 PE d=90)                                                                                                           | buc  |          |        | 156,90<br>20,42  |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,580000 | 35,20  | 20,42            |
|    | 252315671381163<br>50119 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot 90 PE d 90 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,030000 | 132,50 | 136,48           |
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 156,90           |
| 29 | AcA54B                   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, avind diametrul de 50 - 110 mm (Copac oarbaPE d=75 mm)                                                                                                 | buc  |          |        | 119,65<br>20,42  |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,580000 | 35,20  | 20,42            |
|    | 252315671381163<br>50    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Copac oarbaPE d=75 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,030000 | 96,34  | 99,23            |
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 119,65           |
| 30 | AcA25B                   | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Manta din otel d=219x3.5 l=250mm)                                                                                                                                      | buc  |          |        | 198,46<br>115,10 |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,270000 | 35,20  | 115,10           |
|    | 28752741101500           | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Manta din otel d=219x3.5 l=250mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000000 | 65,31  | 66,62            |
|    | 3110320003006            | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,930000 | 18,00  | 16,74            |
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 6 549,18         |
| 31 | AcA54B                   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm) | buc  |          |        | 111,91<br>20,42  |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,580000 | 35,20  | 20,42            |
|    | 252315671381163<br>481   | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa egala d=75mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,030000 | 88,83  | 91,50            |
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 2 014,40         |
| 32 | AcA54B                   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul                                                                                                      | buc  |          |        | 90,51<br>20,42   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6      | 7              |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
|    |                    | fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm)                                                                                                                                          |      |          |        |                |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,580000 | 35,20  | 20,42          |
|    | 25231567138116348  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa egala d=63mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,030000 | 68,05  | 70,09          |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |          |        | 90,51          |
| 33 | AcA10A             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm -PE80 SDR17.6 PN6                    | m    |          |        | 102,49<br>5,17 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,147000 | 35,20  | 5,17           |
|    | 2521216701001110   | Teava din polietilena. d=110mm -PE80 SDR17.6 PN6                                                                                                                                                                                             | m    | 1,015000 | 92,65  | 95,92          |
|    | 2010102901170      | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003600 | 210,00 | 0,77           |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030000 | 14,00  | 0,42           |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,011500 | 18,00  | 0,21           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |          |        | 4 919,58       |
| 34 | AcA10A             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -PE80 SDR17.6 PN6                     | m    |          |        | 70,79<br>5,17  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,147000 | 35,20  | 5,17           |
|    | 25212167010011101  | Teava din polietilena. d=90mm -PE80 SDR17.6 PN6                                                                                                                                                                                              | m    | 1,015000 | 62,03  | 64,22          |
|    | 2010102901170      | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003600 | 210,00 | 0,77           |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030000 | 14,00  | 0,42           |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,011500 | 18,00  | 0,21           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |          |        | 127 426,01     |
| 35 | AcA52B             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN6                                 | m    |          |        | 53,73<br>3,80  |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,072000 | 35,20  | 2,53           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,036000 | 35,20  | 1,27           |
|    | 2521216710001175   | Teava polietilena d=75 PE80 SDR17.6 PN6                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,003000 | 43,08  | 43,21          |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,040000 | 150,00 | 6,00           |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,040000 | 18,00  | 0,72           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |          |        | 92 793,16      |
| 36 | AcA52A             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE80, SDR17.6 PN6                                                                                                                        | m    |          |        | 39,27<br>1,90  |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,036000 | 35,20  | 1,27           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,018000 | 35,20  | 0,63           |
|    | 2521216710001163   | Teava polietilena d=63 mm. PE80, SDR17.6 PN6                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,003000 | 30,56  | 30,65          |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,040000 | 150,00 | 6,00           |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,040000 | 18,00  | 0,72           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |          |        | 137,45         |
| 37 | AcA10A             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm -Tevi fara preseune (drenalj d=110mm | m    |          |        | 56,80<br>5,17  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,147000 | 35,20  | 5,17           |
|    | 252121670100111010 | Teava din polietilena. Tevi fara preseune (drenalj d=110mm)                                                                                                                                                                                  | m    | 1,015000 | 48,51  | 50,22          |
|    | 2010102901170      | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003600 | 210,00 | 0,77           |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030000 | 14,00  | 0,42           |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,011500 | 18,00  | 0,21           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |          |        | 511,17         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6      | 7                |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------------|
| 38 | AcA04B           | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm tevi din otel d=159x4.0 (manta)                                                                                    | m    |            |        | 288,30<br>29,57  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,840000   | 35,20  | 29,57            |
|    | 2521216701000159 | Teava din otel d=159x4.0 (manta)                                                                                                                                                                                             | m    | 1,010000   | 214,76 | 225,59           |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,290000   | 17,00  | 5,13             |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,360000   | 24,00  | 8,99             |
|    | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150000   | 42,60  | 6,65             |
|    | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,130000   | 8,00   | 1,08             |
|    | 2320322600374    | Citom                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,030000   | 18,00  | 0,56             |
|    | 2112307324986    | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                 | kg   | 0,080000   | 12,00  | 1,00             |
|    | 2320156200951    | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,250000   | 17,00  | 4,42             |
|    | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,083000   | 14,00  | 1,16             |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,023000   | 180,00 | 4,14             |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001000   | 24,00  | 0,02             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |        | 11 243,72        |
| 39 | AcA10B           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - manta d=160mm | m    |            |        | 80,39<br>5,84    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,166000   | 35,20  | 5,84             |
|    | 2521216701001160 | Teava din polietilena manta d 160                                                                                                                                                                                            | m    | 1,015000   | 70,99  | 73,14            |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003600   | 210,00 | 0,77             |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030000   | 14,00  | 0,42             |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,012500   | 18,00  | 0,22             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |        | 7 717,63         |
| 40 | pret de peata    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                          | m    |            |        | 0,42<br>0,00     |
|    | 040              | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,000000   | 0,42   | 0,42             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |        | 1 502,97         |
| 41 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонные упоры на водопроводных сетях)     | m3   |            |        | 744,32<br>139,06 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,550000   | 35,20  | 124,97           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,400000   | 35,20  | 14,09            |
|    | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                           | kg   | 185,000000 | 1,70   | 319,21           |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                            | m3   | 0,780000   | 150,00 | 118,68           |
|    | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,720000   | 148,00 | 107,94           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,270000   | 5,00   | 1,35             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,057000   | 14,00  | 0,79             |
|    | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,018000   | 220,00 | 3,88             |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,600000   | 14,00  | 8,41             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,250000   | 180,00 | 45,00            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |        | 253,07           |
| 42 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                        | m    |            |        | 6,41<br>1,41     |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,040000   | 35,20  | 1,41             |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,100000   | 5,00   | 0,50             |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030000   | 150,00 | 4,50             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |        | 11 089,04        |
| 43 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                       | m    |            |        | 10,71<br>2,46    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,070000   | 35,20  | 2,46             |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,150000   | 5,00   | 0,75             |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,050000   | 150,00 | 7,50             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |        | 19 799,47        |
| 44 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele                                                                                                                                           | m    |            |        | 0,21             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------|
|    |                | de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 50-110 mm                                                                                                                                                                 |        |          |          | 0,14             |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,004100 | 35,20    | 0,14             |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,002000 | 34,00    | 0,07             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |          | 759,79           |
|    |                | <b>1.3. Camine de alimentare cu apa</b>                                                                                                                                                                                           |        |          |          |                  |
| 45 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                              | 100 m3 |          |          | 450,83<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,050000 | 220,00   | 450,83           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |          | 293,04           |
| 46 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                         | m3     |          |          | 72,51<br>72,51   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,060000 | 35,20    | 72,51            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |          | 235,66           |
| 47 | AcE10A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                | m3     |          |          | 924,33<br>373,12 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 7,200000 | 35,20    | 253,44           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,400000 | 35,20    | 119,68           |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,133000 | 920,00   | 124,27           |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                | m2     | 0,120000 | 38,00    | 4,63             |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,010000 | 845,00   | 8,62             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,226000 | 148,00   | 33,95            |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,110000 | 12,00    | 1,34             |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,080000 | 12,00    | 0,97             |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,004000 | 2 750,00 | 10,95            |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,036000 | 180,00   | 366,49           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |          | 3 715,82         |
| 48 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-10    | buc    |          |          | 396,00<br>0,00   |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,000000 | 396,00   | 396,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |          | 1 980,00         |
| 49 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-10-9  | buc    |          |          | 528,00<br>0,00   |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,000000 | 528,00   | 528,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |          | 5 280,00         |
| 50 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП1-10-1 | buc    |          |          | 220,00<br>0,00   |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,000000 | 220,00   | 220,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei    |          |          | 1 100,00         |
| 51 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИО-1         | buc    |          |          | 98,00<br>0,00    |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,000000 | 98,00    | 98,00            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 490,00             |
| 52 | AcE12A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-7-3       | buc  |          |          | 110,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000 | 110,00   | 110,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 220,00             |
| 53 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                 | m3   |          |          | 924,83<br>339,33   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,750000 | 35,20    | 237,60             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,890000 | 35,20    | 101,73             |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,199000 | 920,00   | 185,81             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,120000 | 38,00    | 4,63               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,010000 | 845,00   | 8,56               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,266000 | 148,00   | 39,96              |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,110000 | 12,00    | 1,34               |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,080000 | 12,00    | 0,97               |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004000 | 2 750,00 | 11,22              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,850000 | 180,00   | 333,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 13 595,05          |
| 54 | AcE11A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15   | buc  |          |          | 836,00<br>0,00     |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000000 | 836,00   | 836,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 8 360,00           |
| 55 | AcE11A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9 | buc  |          |          | 880,00<br>0,00     |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000 | 880,00   | 880,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 17 600,00          |
| 56 | AcE11A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-2 | buc  |          |          | 594,00<br>0,00     |
|    | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine KII-15-2(0,27 m3)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000 | 594,00   | 594,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 5 940,00           |
| 57 | AcE11A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-1    | buc  |          |          | 98,00<br>0,00      |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000 | 98,00    | 98,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 980,00             |
| 58 | AcE12A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                 | m3   |          |          | 1 028,67<br>311,17 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,000000 | 35,20    | 211,20             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,840000 | 35,20    | 99,97              |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,284000 | 980,00   | 281,14             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,210000 | 38,00    | 8,06               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,086000 | 845,00   | 73,42              |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,259000 | 148,00   | 38,72              |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,090000 | 12,00    | 1,09               |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,147000 | 12,00    | 1,78               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5         | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------|
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004000  | 2 750,00 | 10,89            |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,680000  | 180,00   | 302,39           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |          | 4 155,82         |
| 59 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI-20                                                                                                                    | buc  |           |          | 1 298,00<br>0,00 |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KIUI-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000  | 1 298,00 | 1 298,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |          | 2 596,00         |
| 60 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI-20-9                                                                                                                  | buc  |           |          | 1 298,00<br>0,00 |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KIUI-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000  | 1 298,00 | 1 298,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |          | 5 192,00         |
| 61 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUII-20-1                                                                                                                 | buc  |           |          | 1 122,00<br>0,00 |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIUII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000  | 1 122,00 | 1 122,00         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |          | 2 244,00         |
| 62 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIIO-1                                                                                                                          | buc  |           |          | 98,00<br>0,00    |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000  | 98,00    | 98,00            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |          | 196,00           |
| 63 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar cu asbest)                                                                                                                                                          | m2   |           |          | 82,41<br>59,84   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,400000  | 35,20    | 49,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,300000  | 35,20    | 10,56            |
|    | 26511221004020 | Ciment metalurgic cu asbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,500000 | 1,70     | 17,85            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,030000  | 150,00   | 4,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,007000  | 5,00     | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,004000  | 18,00    | 0,08             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,008000  | 14,00    | 0,11             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |          | 197,78           |
| 64 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |           |          | 17,23<br>2,11    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,060000  | 35,20    | 2,11             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,700000  | 8,00     | 13,60            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,340000  | 1,30     | 0,44             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,000600  | 500,00   | 0,32             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,130000  | 0,50     | 0,57             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001000  | 14,00    | 0,01             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,013000  | 14,00    | 0,18             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |          | 217,14           |
| 65 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace                                                                                                                                                                                                                  | m3   |           |          | 903,82<br>158,40 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5          | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------------|
|    |               | clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -pentru suportului                                                                                                                                                                                                                            |        |            |        |                  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,100000   | 35,20  | 144,32           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,400000   | 35,20  | 14,08            |
|    | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 273,000000 | 1,70   | 471,07           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,740000   | 150,00 | 112,67           |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,680000   | 148,00 | 102,12           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,290000   | 5,00   | 1,47             |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,057000   | 14,00  | 0,79             |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,018000   | 220,00 | 3,91             |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,600000   | 14,00  | 8,40             |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,250000   | 180,00 | 45,00            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 813,44           |
| 66 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)                                                                                                                      | kg     |            |        | 19,83<br>7,39    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,190000   | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,010000   | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,010000   | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,010000   | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,000000   | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,005000   | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,008000   | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,015000   | 5,00   | 0,08             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 9 303,23         |
| 67 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                          | kg     |            |        | 19,83<br>7,39    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,190000   | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,010000   | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,010000   | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,010000   | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,000000   | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,005000   | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,008000   | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,015000   | 5,00   | 0,08             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 5 932,50         |
| 68 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |            |        | 598,04<br>226,70 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,440000   | 35,20  | 226,70           |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,800000   | 27,00  | 210,60           |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,900000   | 27,00  | 105,30           |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,550000   | 21,00  | 11,56            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,950000   | 21,00  | 40,96            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,975000   | 3,00   | 2,92             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 460,49           |
| 69 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)                                                                                                          | 100 m3 |            |        | 239,74<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,090000   | 220,00 | 239,74           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 163,02           |
| 70 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                     | 100 m3 |            |        | 536,79<br>310,49 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,820000   | 35,20  | 310,49           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,430000   | 24,00  | 226,31           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 365,02           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5         | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------|
| 71 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)                                              | buc  |           |          | 1 488,30<br>28,86 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,820000  | 35,20    | 28,86             |
|    | 28752742000001 | Сарас cu rama Тип Т                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000000  | 1 400,00 | 1 428,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                | kg   | 13,500000 | 1,70     | 23,41             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                            | m3   | 0,052000  | 150,00   | 7,96              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,013000  | 5,00     | 0,07              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |          | 19 347,91         |
| 72 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)                                              | buc  |           |          | 1 182,29<br>28,86 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,820000  | 35,20    | 28,86             |
|    | 28752742000002 | Сарас cu rama Тип Л                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000000  | 1 100,00 | 1 122,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                | kg   | 13,500000 | 1,70     | 23,41             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                            | m3   | 0,052000  | 150,00   | 7,95              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,013000  | 5,00     | 0,06              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |          | 4 729,16          |
| 73 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                           | m3   |           |          | 243,62<br>10,56   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,300000  | 35,20    | 10,56             |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 1,270000  | 148,00   | 187,97            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3   | 0,050000  | 5,00     | 0,25              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,042000  | 220,00   | 9,23              |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut | 0,218000  | 160,00   | 34,87             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,005000  | 150,00   | 0,74              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |          | 2 212,10          |
| 74 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки) | m3   |           |          | 976,25<br>135,52  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,450000  | 35,20    | 121,44            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,400000  | 35,20    | 14,08             |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,020000  | 760,00   | 786,81            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,100000  | 5,00     | 0,51              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,600000  | 14,00    | 8,40              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,250000  | 180,00   | 45,01             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |          | 6 199,21          |
|    |                | <b>1.4. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei de asfalt a trotuarului</b>                                                                                                                                     |      |           |          |                   |
| 75 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuarului                                                                                                           | m    |           |          | 24,10<br>10,21    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,290000  | 35,20    | 10,21             |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm (алмазный)                                                                                                                                                                 | buc  | 0,003500  | 720,00   | 2,52              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3   | 0,040000  | 5,00     | 0,20              |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,294000  | 38,00    | 11,17             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |          | 2 530,86          |
| 76 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                      | m3   |           |          | 97,71<br>56,32    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,600000  | 35,20    | 56,32             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,019100  | 220,00   | 4,19              |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,775000  | 14,00    | 10,85             |
|    | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,775000  | 34,00    | 26,35             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |          | 820,77            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6        | 7               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|
| 77 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - асфальт на вывоз             | 100 m3 |          |          | 572,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,600000 | 220,00   | 572,00          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |          | 17,16           |
| 78 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (вывозка асфальта)                                                                                                                       | t      |          |          | 10,25<br>0,00   |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,064000 | 160,00   | 10,25           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |          | 51,68           |
| 79 | TsC03A1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)                      | 100 m3 |          |          | 385,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,750000 | 220,00   | 385,00          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |          | 30,80           |
| 80 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                                            | m3     |          |          | 194,79<br>34,85 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,990000 | 35,20    | 34,85           |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,150000 | 148,00   | 85,10           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,100000 | 5,00     | 0,50            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,210000 | 34,00    | 7,14            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,420000 | 160,00   | 67,20           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |          | 1 636,22        |
| 81 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                             | m2     |          |          | 121,82<br>1,76  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,050000 | 35,20    | 1,76            |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                        | t      | 0,071000 | 1 650,00 | 117,15          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,003000 | 165,00   | 0,50            |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                | kg     | 0,008000 | 12,00    | 0,10            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                              | h-ut   | 0,004000 | 160,00   | 0,64            |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,004000 | 160,00   | 0,64            |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,004000 | 260,00   | 1,04            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |          | 10 232,96       |
|    |                 | <b>1.5. Demontare consolidarii si reabilitare imbracaminte a drumul (petris)</b>                                                                                                                               |        |          |          |                 |
| 82 | TsC03D1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Верхний слой щебня в отвал - 10 см) | 100 m3 |          |          | 648,65<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,950000 | 220,00   | 648,65          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |          | 201,08          |
| 83 | TsC03A1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Щебень в отвал - 12см)               | 100 m3 |          |          | 385,30<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,750000 | 220,00   | 385,30          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |          | 142,56          |
| 84 | TsC03A1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                | 100 m3 |          |          | 385,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5          | 6      | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----------------------|
|    |               | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Песок в отвал)                                                                                             |        |            |        | 0,00                 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                          | h-ut   | 1,750000   | 220,00 | 385,00               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 215,60               |
| 85 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                          | m3     |            |        | 271,52<br>31,68      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,900000   | 35,20  | 31,68                |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                    | m3     | 1,100000   | 150,00 | 165,00               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,100000   | 5,00   | 0,50                 |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                   | h-ut   | 0,210000   | 34,00  | 7,14                 |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,420000   | 160,00 | 67,20                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 15 248,55            |
| 86 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                                  | m3     |            |        | 194,79<br>34,85      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,990000   | 35,20  | 34,85                |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,150000   | 148,00 | 85,10                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,100000   | 5,00   | 0,50                 |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                   | h-ut   | 0,210000   | 34,00  | 7,14                 |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,420000   | 160,00 | 67,20                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 13 370,28            |
|    |               | <b>1.6. Traversarea conductei sub drumul auto (3 buc)</b>                                                                                                                                            |        |            |        |                      |
| 87 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                            | 100 m3 |            |        | 450,90<br>0,00       |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                          | h-ut   | 2,050000   | 220,00 | 450,90               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 509,52               |
| 88 | GD60E         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325 mm                                                                                 | buc    |            |        | 3 948,12<br>2 265,12 |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                       | h-om   | 55,000000  | 35,20  | 1 936,00             |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                           | h-om   | 9,350000   | 35,20  | 329,12               |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,350000   | 180,00 | 1 683,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 11 844,36            |
| 89 | GD59E         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325x5 mm                                                       | m      |            |        | 3 483,54<br>442,82   |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                       | h-om   | 10,480000  | 35,20  | 368,90               |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,100000   | 35,20  | 73,92                |
|    | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena 325x5 mm                                                                                                                                                               | m      | 1,003000   | 381,12 | 382,26               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,820000   | 5,00   | 9,10                 |
|    | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                 | kg     | 109,200000 | 20,80  | 2 271,36             |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,100000   | 180,00 | 378,00               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 151 533,78           |
| 90 |               | Suport PE pe teava din PE VALROM                                                                                                                                                                     | buc    |            |        | 95,00<br>0,00        |
|    | 090           | Suport PE pe teava din PE VALROM                                                                                                                                                                     | buc    | 1,000000   | 95,00  | 95,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 1 425,00             |
| 91 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) | m3     |            |        | 752,33<br>138,33     |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,550000   | 35,20  | 124,33               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,400000   | 35,20  | 14,00                |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                   | kg     | 185,000000 | 1,70   | 319,33               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------|
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3     | 0,780000 | 150,00   | 120,00           |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                     | m3     | 0,720000 | 148,00   | 108,67           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3     | 0,270000 | 5,00     | 1,33             |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,057000 | 14,00    | 1,00             |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,018000 | 220,00   | 7,33             |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,600000 | 14,00    | 8,33             |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,250000 | 180,00   | 48,00            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |          |          | 22,57            |
| 92 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 |          |          | 239,86<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,090000 | 220,00   | 239,86           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |          |          | 271,04           |
| 93 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |          |          | 536,80<br>310,48 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,820000 | 35,20    | 310,48           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,430000 | 24,00    | 226,32           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |          |          | 606,58           |
|    |               | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                             |        |          |          |                  |
| 94 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana d=100mm       | buc    |          |          | 19,36<br>19,36   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,550000 | 35,20    | 19,36            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |          |          | 367,84           |
| 95 | AcB06B        | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm H=1.0m suprateran                                                                        | buc    |          |          | 864,95<br>95,74  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,720000 | 35,20    | 95,74            |
|    | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant                                                                                                                                                              | buc    | 1,000000 | 701,93   | 708,95           |
|    | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                                | kg     | 0,136000 | 38,00    | 5,22             |
|    | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                       | buc    | 8,000000 | 4,50     | 36,36            |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                        | buc    | 8,000000 | 1,00     | 8,08             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3     | 0,070000 | 150,00   | 10,60            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |          |          | 7 784,57         |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                          |        |          |          |                  |
| 96 | Rotwater      | Vana d=100mm - Rotwater                                                                                                                                                                   | buc    |          |          | 2 308,00<br>0,00 |
|    | 0185          | Vana d=100mm - Rotwater                                                                                                                                                                   | m      | 1,000000 | 2 308,00 | 2 308,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |          |          | 43 852,00        |
| 97 | AcB06B        | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incediu D=75mm H=1.0 m)                                                                         | buc    |          |          | 3 399,86<br>0,00 |
|    | 0187          | Hidrant de incediu D=75mm H=1.0 m                                                                                                                                                         | buc    | 1,000000 | 3 366,20 | 3 399,86         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |          |          | 30 598,76        |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL „Fedon Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 9

### Rețele exterioare de canalizare

**Valoarea de deviz 2 159 797,50 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                            | 100 m3 | 70,460                                | 451,00<br>0,00                        | 31 777,46<br>0,00       |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3     | 147,740                               | 52,45<br>52,45                        | 7 748,67<br>7 748,67    |
| 3      | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами)                              | m2     | 3 370,000                             | 18,25<br>10,56                        | 61 512,95<br>35 587,20  |
| 4      | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de                                                                                              | m2     | 6 740,000                             | 18,25<br>10,56                        | 123 025,89<br>71 174,40 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5       | 6                | 7                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|------------------------|
|    |         | 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m(захватки с использование снятых щитов)                                                                                                                              |           |         |                  |                        |
| 5  | AcF03A  | Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3        | 295,480 | 175,22<br>21,47  | 51 774,60<br>6 344,55  |
| 6  | TsD01B  | Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3        | 886,440 | 10,91<br>10,91   | 9 672,83<br>9 672,83   |
| 7  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv                    | m3        | 886,440 | 26,90<br>26,40   | 23 845,24<br>23 402,02 |
| 8  | TsD02A1 | Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100<br>m3 | 59,370  | 239,80<br>0,00   | 14 236,93<br>0,00      |
| 9  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv                  | 100<br>m3 | 59,370  | 536,78<br>310,46 | 31 868,87<br>18 432,25 |
| 10 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)         | 100<br>m3 | 0,680   | 495,00<br>0,00   | 336,60<br>0,00         |
| 11 | TsI50A  | Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 1 km (Вытесненный грунт)                                                                                                                            | t         | 102,540 | 8,00<br>0,00     | 820,32<br>0,00         |
| 12 | TsC51A  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I                                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0,680   | 83,46<br>10,56   | 56,75<br>7,18          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5     | 6                  | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|----------------------------------|
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>(вытесненный грунт на месте)                                                                | 100<br>m3 | 3,010 | 239,80<br>0,00     | 721,80<br>0,00                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei       |       |                    | 357 398,91                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |       |                    | <b>357 398,91<br/>172 369,10</b> |
|    |         | <b>1.2. Montarea tevilor si si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                    |                                  |
| 14 | AcA54B  | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, teville avind<br>diametrul de 50-110 mm. (Cot<br>90gr PE cu manson d=75 mm)                                                                 | buc       | 1,000 | 240,96<br>20,42    | 240,96<br>20,42                  |
| 15 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 50-100<br>mm -Trecere din PE-otel<br>d=75x89x3.5mm                                                                                                                      | buc       | 1,000 | 840,94<br>36,96    | 840,94<br>36,96                  |
| 16 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 50-100<br>mm -Trecere concentrica din otel<br>d=150x80mm                                                                                                                | buc       | 1,000 | 221,82<br>36,96    | 221,82<br>36,96                  |
| 17 | AcA13C  | Sudarea tevilor din polietilena de<br>presiune, de inalta densitate,<br>destinate alimentarii cu apa, in<br>vederea realizarii ramificatiilor si<br>reparatii accidentale, conform<br>normativului I-6-PE, avind<br>diametrul de 90-225 mm. Teu. PE<br>cu manson d=200x160mm | buc       | 1,000 | 3 525,40<br>166,14 | 3 525,40<br>166,14               |
| 18 | AcA13C  | Sudarea tevilor din polietilena de<br>presiune, de inalta densitate,<br>destinate alimentarii cu apa, in<br>vederea realizarii ramificatiilor si<br>reparatii accidentale, conform<br>normativului I-6-PE, avind<br>diametrul de 90-225 mm. Cot. PE<br>cu manson d=200       | buc       | 1,000 | 2 052,25<br>166,14 | 2 052,25<br>166,14               |
| 19 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentarii                                                                                                                                                                   | m         | 1,000 | 119,00<br>5,84     | 119,00<br>5,84                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6               | 7                               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------------------------|
|    |               | cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -colona de teava PE canalizare fara preseune d=200mm                                                                                                        |        |           |                 |                                 |
| 20 | AcA07B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm - Conducta PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                                                                | m      | 3 380,000 | 100,42<br>13,02 | 339 404,69<br>44 021,12         |
| 21 | AcA52B        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul teorii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN6                                                     | m      | 313,500   | 42,92<br>3,80   | 13 454,95<br>1 191,80           |
| 22 | AcA04D        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377x4 mm -manta                                                                                                                                                   | m      | 40,000    | 828,23<br>70,75 | 33 129,11<br>2 830,08           |
| 23 | pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 3 693,500 | 0,42<br>0,00    | 1 551,27<br>0,00                |
| 24 | SF04B         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m   | 369,350   | 2,82<br>2,82    | 1 040,09<br>1 040,09            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |           |                 | 395 580,48                      |
|    |               | <b>Total Montarea tevilor si si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |        |           |                 | <b>395 580,48<br/>49 515,55</b> |
|    |               | <b>1.3. Caminuri pentru canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                 |                                 |
| 25 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                                                             | 100 m3 | 3,850     | 451,00<br>0,00  | 1 736,35<br>0,00                |
| 26 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 19,250    | 72,51           | 1 395,86                        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------|
|    |         | taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                         |     |         | 72,51              | 1 395,86                |
| 27 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                   | m3  | 75,810  | 1 329,07<br>488,22 | 100 756,73<br>37 012,26 |
| 28 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ 10     | buc | 105,000 | 396,00<br>0,00     | 41 580,00<br>0,00       |
| 29 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 10-9    | buc | 54,000  | 528,00<br>0,00     | 28 512,00<br>0,00       |
| 30 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-6    | buc | 158,000 | 352,00<br>0,00     | 55 616,00<br>0,00       |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI1-10-2 | buc | 106,000 | 220,00<br>0,00     | 23 320,00<br>0,00       |
| 32 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu                                                         | buc | 182,000 | 98,00<br>0,00      | 17 836,00<br>0,00       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII-O-1)                                                                                                                                                                             |     |        |                                       |                                         |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( KII-7-3) | buc | 77,000 | <div>110,00</div> <div>0,00</div>     | <div>8 470,00</div> <div>0,00</div>     |
| 34 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                  | m3  | 8,670  | <div>1 143,83</div> <div>340,03</div> | <div>9 916,99</div> <div>2 948,07</div> |
| 35 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 15     | buc | 5,000  | <div>836,00</div> <div>0,00</div>     | <div>4 180,00</div> <div>0,00</div>     |
| 36 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 15-9   | buc | 10,000 | <div>880,00</div> <div>0,00</div>     | <div>8 800,00</div> <div>0,00</div>     |
| 37 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6   | buc | 5,000  | <div>587,00</div> <div>0,00</div>     | <div>2 935,00</div> <div>0,00</div>     |
| 38 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 1-15-2 | buc | 5,000  | <div>594,00</div> <div>0,00</div>     | <div>2 970,00</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5         | 6                                    | 7                                         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 39 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1                                                                 | buc | 9,000     | <div>98,00</div> <div>0,00</div>     | <div>882,00</div> <div>0,00</div>         |
| 40 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ7-3                                                                 | buc | 7,000     | <div>110,00</div> <div>0,00</div>    | <div>770,00</div> <div>0,00</div>         |
| 41 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                               | kg  | 3 036,000 | <div>19,80</div> <div>7,39</div>     | <div>60 106,24</div> <div>22 442,11</div> |
| 42 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara                                                                                                                           | kg  | 1 419,000 | <div>19,80</div> <div>7,39</div>     | <div>28 093,14</div> <div>10 489,25</div> |
| 43 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 4,460     | <div>598,02</div> <div>226,69</div>  | <div>2 667,15</div> <div>1 011,03</div>   |
| 44 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)                                                                                                    | m2  | 55,000    | <div>82,41</div> <div>59,84</div>    | <div>4 532,49</div> <div>3 291,20</div>   |
| 45 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa                                                                                                                                                                | buc | 110,000   | <div>1 488,30</div> <div>28,86</div> | <div>163 712,48</div> <div>3 175,04</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)                                                                                                                                                    |           |        |                  |                                 |
| 46 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                   | 100<br>m3 | 4,040  | 239,80<br>0,00   | 968,79<br>0,00                  |
| 47 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv           | 100<br>m3 | 4,040  | 536,78<br>310,46 | 2 168,60<br>1 254,27            |
| 48 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire-Pereu                                                            | m3        | 20,900 | 243,64<br>10,56  | 5 092,07<br>220,70              |
| 49 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.....Pereu | m3        | 14,630 | 976,25<br>135,52 | 14 282,61<br>1 982,66           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | lei       |        |                  | 591 300,50                      |
|    |         | <b>Total Caminuri pentru canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                            |           |        |                  | <b>591 300,50<br/>85 222,45</b> |
|    |         | <b>1.4. Camin cu vana</b>                                                                                                                                                                           |           |        |                  |                                 |
| 50 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                | 100<br>m3 | 0,040  | 451,00<br>0,00   | 18,04<br>0,00                   |
| 51 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                           | m3        | 0,020  | 72,50<br>72,50   | 1,45<br>1,45                    |
| 52 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,                                 | m3        | 0,130  | 192,85<br>41,15  | 25,07<br>5,35                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | executate cu piatra sparta -щебень<br>врамбованный в грунт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                    |
| 53 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare<br>scivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane(Mortar cu asbest)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 3,140 | 82,41<br>59,84     | 258,77<br>187,90   |
| 54 | IzF06A  | Hidroizolatii executate la rece cu<br>2 straturi de pinza bitumata<br>neacoperita, cu 6-7 straturi de<br>suspensie de bitum filerizat<br>(subif) 2-3 straturi de chit de<br>bitum filerizat (celochit), inclusiv<br>amorsajul cu suspensie de bitum<br>si protectie de nisip fixat in<br>celochit, la acoperisuri aplicate pe<br>suprafete de beton plane sau curbe<br>(inclusiv scafele sau doliile din<br>hidroizolatie curenta), inclinate cu<br>pante peste 40 % K=1,5 -<br>гидроизол | m2  | 3,140 | 703,22<br>13,73    | 2 208,12<br>43,11  |
| 55 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare<br>din elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru canalizare,<br>circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 1,220 | 1 143,82<br>340,03 | 1 395,46<br>414,84 |
| 56 | AcE14A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. Nota: resursul cu<br>norma 0,00 (zero) se ia conform<br>proiectului КИД 15                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 836,00<br>0,00     | 836,00<br>0,00     |
| 57 | AcE14A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. Nota: resursul cu<br>norma 0,00 (zero) se ia conform<br>proiectului КИ 15-9                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000 | 880,00<br>0,00     | 880,00<br>0,00     |
| 58 | AcE14A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 587,00<br>0,00     | 587,00<br>0,00     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                       | 7                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------|
|    |         | canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6                                                                                                                           |     |        |                         |                         |
| 59 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIII 1-15-2        | buc | 1,000  | $\frac{594,00}{0,00}$   | $\frac{594,00}{0,00}$   |
| 60 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1             | buc | 1,000  | $\frac{98,00}{0,00}$    | $\frac{98,00}{0,00}$    |
| 61 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII7-3             | buc | 1,000  | $\frac{110,00}{0,00}$   | $\frac{110,00}{0,00}$   |
| 62 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului                           | kg  | 27,600 | $\frac{19,80}{7,39}$    | $\frac{546,43}{204,03}$ |
| 63 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scoe                                                                        | kg  | 11,380 | $\frac{19,80}{7,39}$    | $\frac{225,30}{84,13}$  |
| 64 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate | t   | 0,040  | $\frac{598,00}{226,75}$ | $\frac{23,92}{9,07}$    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5     | 6                 | 7                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|
|    |         | din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                             |           |       |                   |                   |
| 65 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)      | m2        | 0,500 | 82,42<br>59,84    | 41,21<br>29,92    |
| 66 | AcA23B  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm-Flansa oarba din otel d=150mm | buc       | 2,000 | 449,19<br>35,90   | 898,38<br>71,81   |
| 67 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)             | m3        | 0,600 | 903,92<br>158,40  | 542,35<br>95,04   |
| 68 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)                 | buc       | 1,000 | 1 182,30<br>28,86 | 1 182,30<br>28,86 |
| 69 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                               | 100<br>m3 | 0,040 | 239,75<br>0,00    | 9,59<br>0,00      |
| 70 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv       | 100<br>m3 | 0,040 | 536,75<br>310,50  | 21,47<br>12,42    |
| 71 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,fara innoroire-Pereu                                                         | m3        | 0,190 | 243,68<br>10,58   | 46,30<br>2,01     |
| 72 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,                                                       | m3        | 0,130 | 976,31<br>135,54  | 126,92<br>17,62   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...Pereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |                 |                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei       |       |                 | 10 676,08                     |
|    |         | <b>Total Camin cu vana<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |                 | <b>10 676,08<br/>1 207,56</b> |
|    |         | <b>1.5. Camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |                 |                               |
| 73 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,040 | 451,00<br>0,00  | 18,04<br>0,00                 |
| 74 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,020 | 72,50<br>72,50  | 1,45<br>1,45                  |
| 75 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -щебень врамбованный в грунт                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,130 | 192,85<br>41,15 | 25,07<br>5,35                 |
| 76 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2        | 3,140 | 82,41<br>59,84  | 258,77<br>187,90              |
| 77 | IzF06A  | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - гидроизол | m2        | 3,140 | 703,22<br>13,73 | 2 208,12<br>43,11             |
| 78 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 1,220 | 1 143,82        | 1 395,46                      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------|
|    |         | din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                    |     |       | 340,03         | 414,84         |
| 79 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 15      | buc | 1,000 | 836,00<br>0,00 | 836,00<br>0,00 |
| 80 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 15-9    | buc | 1,000 | 880,00<br>0,00 | 880,00<br>0,00 |
| 81 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6    | buc | 1,000 | 587,00<br>0,00 | 587,00<br>0,00 |
| 82 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIII 1-15-2 | buc | 1,000 | 594,00<br>0,00 | 594,00<br>0,00 |
| 83 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIO-1       | buc | 1,000 | 98,00<br>0,00  | 98,00<br>0,00  |
| 84 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 110,00<br>0,00 | 110,00<br>0,00 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                                   | 7                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3                                                                                                                                                          |     |        |                                     |                                       |
| 85 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                               | kg  | 27,600 | <div>19,80</div> <div>7,39</div>    | <div>546,43</div> <div>204,03</div>   |
| 86 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Gratar - швеллер, решётка, козырёк, корыто                                                                                      | kg  | 64,470 | <div>21,80</div> <div>7,39</div>    | <div>1 405,30</div> <div>476,56</div> |
| 87 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm -болтовое соединение                                                                                                         | buc | 1,000  | <div>159,66</div> <div>20,42</div>  | <div>159,66</div> <div>20,42</div>    |
| 88 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scoe)                                                                                                                           | kg  | 11,400 | <div>19,80</div> <div>7,39</div>    | <div>225,68</div> <div>84,26</div>    |
| 89 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,110  | <div>598,00</div> <div>226,73</div> | <div>65,78</div> <div>24,94</div>     |
| 90 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)                                                                                                    | m2  | 0,500  | <div>82,42</div> <div>59,84</div>   | <div>41,21</div> <div>29,92</div>     |
| 91 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,600  | <div>903,92</div>                   | <div>542,35</div>                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5     | 6                 | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                     |        |       | 158,40            | 95,04                         |
| 92 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)                   | buc    | 1,000 | 1 182,30<br>28,86 | 1 182,30<br>28,86             |
| 93 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                              | buc    | 1,000 | 17,60<br>17,60    | 17,60<br>17,60                |
| 94 | AcA15B  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm - L=1,85m                                    | m      | 1,850 | 1 004,96<br>20,06 | 1 859,17<br>37,12             |
| 95 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                 | 100 m3 | 0,040 | 239,75<br>0,00    | 9,59<br>0,00                  |
| 96 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv         | 100 m3 | 0,040 | 536,75<br>310,50  | 21,47<br>12,42                |
| 97 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,fara innoroire-Pereu                                                           | m3     | 0,190 | 243,68<br>10,58   | 46,30<br>2,01                 |
| 98 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...Pereu | m3     | 0,130 | 976,31<br>135,54  | 126,92<br>17,62               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |       |                   | 13 261,67                     |
|    |         | <b>Total Camin cu gratar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |       |                   | <b>13 261,67<br/>1 703,45</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                    | 7                          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------|
|     |         | <b>1.6. Clapeta de retinere d=150mm</b>                                                                                                                                             |        |        |                      |                            |
| 99  | AcA26B  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Clapeta de retinere d=150)                       | buc    | 1,000  | 5 202,80<br>65,12    | 5 202,80<br>65,12          |
| 100 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3     | 0,260  | 903,88<br>158,38     | 235,01<br>41,18            |
| 101 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                         | m3     | 0,030  | 271,67<br>31,67      | 8,15<br>0,95               |
| 102 | CA03C   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  | m3     | 0,030  | 928,33<br>158,33     | 27,85<br>4,75              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei    |        |                      | 5 473,81                   |
|     |         | <b>Total Clapeta de retinere d=150mm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |        |        |                      | <b>5 473,81<br/>112,00</b> |
|     |         | <b>1.7. Traversarea conductei sub drumul auto 1 buc.</b>                                                                                                                            |        |        |                      |                            |
| 103 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II           | 100 m3 | 0,450  | 451,00<br>0,00       | 202,95<br>0,00             |
| 104 | GD60E   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 377x4mm                                                               | buc    | 1,000  | 3 948,12<br>2 265,12 | 3 948,12<br>2 265,12       |
| 105 | GD59E   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 377x4mm                                       | m      | 14,000 | 3 619,43<br>442,82   | 50 671,96<br>6 199,42      |
| 106 |         | Suport PE pe teava din PE Romstal                                                                                                                                                   | buc    | 5,000  | 28,00<br>0,00        | 140,00<br>0,00             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|
| 107 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий)         | m3     | 0,100  | 744,90<br>139,10 | 74,49<br>13,91                |
| 108 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                            | 100 m3 | 0,450  | 239,80<br>0,00   | 107,91<br>0,00                |
| 109 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                    | 100 m3 | 0,450  | 536,78<br>310,47 | 241,55<br>139,71              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei    |        |                  | 55 386,98                     |
|     |         | <b>Total Traversarea conductei sub drumul auto 1 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |        |                  | <b>55 386,98<br/>8 618,16</b> |
|     |         | <b>1.8. Demontare consolidarii si reabilitare imbracaminte a drumul (petris)</b>                                                                                                                             |        |        |                  |                               |
| 110 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm) | 100 m3 | 0,530  | 649,00<br>0,00   | 343,97<br>0,00                |
| 111 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал - 12cm)             | 100 m3 | 0,640  | 385,00<br>0,00   | 246,40<br>0,00                |
| 112 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)                     | 100 m3 | 0,560  | 385,00<br>0,00   | 215,60<br>0,00                |
| 113 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                  | m3     | 53,120 | 271,52           | 14 423,14                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                   |        |         | 31,68           | 1 682,84                      |
| 114 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                               | m3     | 116,860 | 194,79<br>34,85 | 22 762,93<br>4 072,34         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |         |                 | 37 992,04                     |
|     |         | <b>Total Demontare consolidarii si reabilitare imbracaminte a drumul (petris)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |         |                 | <b>37 992,04<br/>5 755,18</b> |
|     |         | <b>1.9. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt</b>                                                                                                                                    |        |         |                 |                               |
| 115 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                    | m      | 12,000  | 24,10<br>10,21  | 289,20<br>122,50              |
| 116 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                           | m3     | 0,580   | 97,72<br>56,33  | 56,68<br>32,67                |
| 117 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок и щебень в отвал) | 100 m3 | 0,010   | 385,00<br>0,00  | 3,85<br>0,00                  |
| 118 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                               | m3     | 1,200   | 194,79<br>34,85 | 233,75<br>41,82               |
| 119 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm , cu asternere mecanica k=2                                                                               | m2     | 4,800   | 283,52<br>3,52  | 1 360,91<br>16,90             |
| 120 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                | m2     | 4,800   | 160,56<br>1,76  | 770,69<br>8,45                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |         |                 | 2 715,08                      |
|     |         | <b>Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |        |         |                 | <b>2 715,08<br/>222,34</b>    |
|     |         | <b>1.10. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei di asfalt a trotuarului</b>                                                                                                         |        |         |                 |                               |
| 121 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de                                                                                                                                           | m      | 13,000  | 24,10           | 313,30                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|
|     |         | contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuarului                                                                                                                                         |           |        | 10,21           | 132,70                     |
| 122 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                            | m3        | 0,310  | 97,71<br>56,32  | 30,29<br>17,46             |
| 123 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - асфальт на вывоз | 100<br>m3 | 0,030  | 572,00<br>0,00  | 17,16<br>0,00              |
| 124 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (вывозка асфальта)                                                                                                           | t         | 0,620  | 10,24<br>0,00   | 6,35<br>0,00               |
| 125 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)          | 100<br>m3 | 0,010  | 385,00<br>0,00  | 3,85<br>0,00               |
| 126 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                                | m3        | 1,040  | 194,79<br>34,85 | 202,58<br>36,24            |
| 127 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                 | m2        | 10,400 | 121,82<br>1,76  | 1 266,95<br>18,30          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei       |        |                 | 1 840,48                   |
|     |         | <b>Total Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei di asfalt a trotuarului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |           |        |                 | <b>1 840,48<br/>204,70</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei       |        |                 | 1 471 626,03               |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                          | 24 %      |        |                 | 77 983,32                  |
|     |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                   | 2 %       |        |                 | 20 550,37                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |           |        |                 | 1 570 159,72               |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                         | 10 %      |        |                 | 157 015,97                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |           |        |                 | 1 727 175,69               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6                                   | 7                                   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                               |      |       |                                     |                                     |
|     |         | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                              | 4 %  |       |                                     | 69 087,03                           |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |      |       |                                     | <b>1 796 262,72<br/>324 930,49</b>  |
|     |         | <b>2. Montarea utilaj</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                                     |                                     |
| 128 | AcB01B  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de - 150 mm (Vana din fonta d=150 mm) | buc  | 1,000 | <div>24,64</div> <div>24,64</div>   | <div>24,64</div> <div>24,64</div>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |       |                                     | 24,64                               |
|     |         | <i>Asdigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                    | 24 % |       |                                     | 5,91                                |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                    | 76 % |       |                                     | 18,73                               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |       |                                     | 49,28                               |
|     |         | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                              | 4 %  |       |                                     | 1,97                                |
|     |         | <b>Total Montarea utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |      |       |                                     | <b>51,25<br/>24,64</b>              |
|     |         | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                              |      |       |                                     |                                     |
| 129 | Rowater | Vana din fonta d=150 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | <div>3 517,28</div> <div>0,00</div> | <div>3 517,28</div> <div>0,00</div> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |       |                                     | 3 517,28                            |
|     |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |      |       |                                     | <b>3 517,28</b>                     |

|  |  |                                          |      |                     |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 1 799 831,25        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 359 966,25          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>2 159 797,50</b> |
|  |  |                                          |      | <b>324 955,13</b>   |

Intocmit

SRL "Fedion-Com" or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 9  
Rețele exterioare de canalizare**

**Valoarea de deviz 2 159 797,50 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 9: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                            |      |                  |       |                   |
|-----|----------------|----------------------------|------|------------------|-------|-------------------|
| 1.  | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 38,750000        | 35,20 | 1 364,00          |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                      | h-om | 87,222000        | 35,20 | 3 070,22          |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                   | h-om | 65,084500        | 35,20 | 2 290,98          |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om | 3 033,0000<br>00 | 35,20 | 106 761,60        |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator                    | h-om | 6,384000         | 35,20 | 224,72            |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                 | h-om | 1,240000         | 35,20 | 43,65             |
| 7.  | 7129090010600  | Drenor-canalist            | h-om | 91,840000        | 35,20 | 3 232,76          |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug          | h-om | 1,632800         | 35,20 | 57,48             |
| 9.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal      | h-om | 29,548000        | 35,20 | 1 040,09          |
| 10. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 2 160,7292<br>00 | 35,20 | 76 057,66         |
| 11. | 7136080025000  | Montator conducte          | h-om | 22,572000        | 35,20 | 794,53            |
| 12. | 7141020013400  | Vopsitor industrial        | h-om | 29,688400        | 35,20 | 1 045,04          |
| 13. | 7212030022700  | Sudor                      | h-om | 45,974500        | 35,20 | 1 618,31          |
| 14. | 7214240021810  | Lacatus CM                 | h-om | 873,51550<br>0   | 35,20 | 30 747,75         |
| 15. | 8113100070200  | Sondor mecanic             | h-om | 201,72000<br>0   | 35,20 | 7 100,54          |
| 16. | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om | 1 930,2116<br>00 | 35,20 | 67 943,46         |
| 17. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om | 83,006500        | 35,20 | 2 921,84          |
| 18. | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om | 347,58860<br>0   | 35,20 | 12 235,12         |
| 19. | 9310060019930  | Muncitor                   | h-om | 1,424000         | 35,20 | 50,13             |
| 20. | 9312040019600  | Sapator                    | h-om | 180,54700<br>0   | 35,20 | 6 355,25          |
|     |                | <b>Total manopera</b>      |      |                  |       | <b>324 955,13</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                   |     |                  |       |          |
|----|---------------|-----------------------------------|-----|------------------|-------|----------|
| 1. | 017           | Banda de avertizare               | m   | 3 693,5000<br>00 | 0,42  | 1 551,27 |
| 2. | 085           | Suport PE pe teava din PE Romstal | buc | 5,000000         | 28,00 | 140,00   |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)          | kg  | 68,961750        | 3,00  | 206,88   |

|     |                  |                                                                            |     |              |          |            |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|------------|
| 4.  | 111100010001310  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                       | t   | 0,902400     | 1 450,00 | 1 308,48   |
| 5.  | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                    | t   | 1,189600     | 1 650,00 | 1 962,84   |
| 6.  | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                       | m3  | 27,025600    | 148,00   | 3 999,78   |
| 7.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                                              | m3  | 68,483860    | 148,00   | 10 135,61  |
| 8.  | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                              | t   | 0,074400     | 165,00   | 12,28      |
| 9.  | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                      | m3  | 1,102087     | 148,00   | 163,11     |
| 10. | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                          | m3  | 1,868400     | 150,00   | 280,26     |
| 11. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                          | m3  | 382,306520   | 150,00   | 57 345,98  |
| 12. | 1421102200575    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                            | m3  | 0,012560     | 150,00   | 1,88       |
| 13. | 1421102206036    | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                         | m3  | 0,266500     | 148,00   | 39,44      |
| 14. | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                       | kg  | 1 528,800000 | 20,80    | 31 799,04  |
| 15. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                            | kg  | 4,494750     | 3,00     | 13,49      |
| 16. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                    | m3  | 0,004914     | 210,00   | 1,03       |
| 17. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                         | m2  | 11,712552    | 38,00    | 445,07     |
| 18. | 2010102917685    | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                       | m3  | 27,297000    | 2 750,00 | 75 066,75  |
| 19. | 2112307324986    | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul               | kg  | 9,064000     | 12,00    | 108,77     |
| 20. | 2320156200951    | Motorina motor DIESEL-ld                                                   | kg  | 37,492000    | 17,00    | 637,36     |
| 21. | 2320166200676    | White spirit                                                               | kg  | 8,989500     | 21,00    | 188,78     |
| 22. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                            | kg  | 377,392000   | 8,00     | 3 019,14   |
| 23. | 2320322600374    | Citom                                                                      | kg  | 4,532000     | 18,00    | 81,58      |
| 24. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3  | 25,956000    | 17,00    | 441,25     |
| 25. | 2413317346000    | Suspensie de bitum filerizat-subif                                         | kg  | 45,844000    | 62,25    | 2 853,78   |
| 26. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                   | kg  | 77,868000    | 24,00    | 1 868,83   |
| 27. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                          | kg  | 35,958000    | 27,00    | 970,87     |
| 28. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                               | kg  | 17,979000    | 27,00    | 485,43     |
| 29. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                            | kg  | 43,332000    | 21,00    | 909,98     |
| 30. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                       | kg  | 2,535500     | 21,00    | 53,24      |
| 31. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                              | buc | 4,110700     | 18,00    | 74,00      |
| 32. | 2513736601500    | Inel de cauciuc pentru etansare                                            | buc | 0,645354     | 22,00    | 14,20      |
| 33. | 2521216700000160 | Teava din PVC neplastifiata. Conducta PVC SN4 SDR41 d=160mm                | m   | 3 619,980000 | 70,99    | 256 982,38 |
| 34. | 2521216701000377 | Teava din otel d=377x4 mm -manta                                           | m   | 41,612000    | 516,60   | 21 496,76  |
| 35. | 252121670100120  | Teava din polietilena d=200mm                                              | m   | 2,310000     | 108,47   | 250,56     |
| 36. | 2521216701001200 | Teava din polietilena -colona de teava PE canalizare fara preseune d=200mm | m   | 1,030225     | 108,47   | 111,75     |
| 37. | 2521216710001175 | Teava polietilena d=75 PE100 SDR21 PN6                                     | m   | 314,440500   | 32,30    | 10 156,43  |
| 38. | 2521216716002    | Teava de otel sau polietilena d=377x4mm                                    | m   | 14,042000    | 516,60   | 7 254,10   |
| 39. | 252315671381175  | Fiting polietilena Cot 90gr PE cu manson d=75 mm                           | buc | 1,030000     | 214,12   | 220,54     |
| 40. | 2523156715000200 | Manson cu flanse din PE. Cot PE cu manson d=200                            | buc | 2,100000     | 797,76   | 1 675,30   |
| 41. | 2523156715000216 | Manson cu flanse din PE Teu. PE cu manson d=200x160mm                      | buc | 2,100000     | 1 499,26 | 3 148,45   |
| 42. | 252490671000016  | Piese de legatura din PVC (mufe) d 160                                     | buc | 589,53960    | 65,00    | 38 320,07  |

|     |                     |                                                                                              |     |                  |          |           |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------|-----------|
|     |                     |                                                                                              |     | 0                |          |           |
| 43. | 2651122100397       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                           | kg  | 27,425300        | 1,70     | 46,62     |
| 44. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                | kg  | 2 196,1800<br>00 | 1,70     | 3 733,50  |
| 45. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                                                 | kg  | 68,896198        | 1,70     | 117,12    |
| 46. | 2651122100414       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                 | kg  | 404,55870<br>0   | 1,70     | 687,76    |
| 47. | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                | buc | 193,00000<br>0   | 98,00    | 18 914,00 |
| 48. | 26611264330913      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                 | buc | 86,000000        | 110,00   | 9 460,00  |
| 49. | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                               | buc | 105,00000<br>0   | 396,00   | 41 580,00 |
| 50. | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                | buc | 54,000000        | 528,00   | 28 512,00 |
| 51. | 26611264331011<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                | buc | 158,00000<br>0   | 352,00   | 55 616,00 |
| 52. | 26611264331014<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)                                             | buc | 106,00000<br>0   | 220,00   | 23 320,00 |
| 53. | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                               | buc | 7,000000         | 836,00   | 5 852,00  |
| 54. | 26611264331521      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                 | buc | 12,000000        | 880,00   | 10 560,00 |
| 55. | 26611264331521<br>3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.267m3)                                                | buc | 7,000000         | 587,00   | 4 109,00  |
| 56. | 26611264331523<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                                                      | buc | 7,000000         | 594,00   | 4 158,00  |
| 57. | 2663102100000       | Beton                                                                                        | m3  | 15,415617        | 760,00   | 11 715,87 |
| 58. | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                                                               | m3  | 37,111537        | 980,00   | 36 369,30 |
| 59. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                                                          | m3  | 6,794718         | 845,00   | 5 741,54  |
| 60. | 2665122701000       | Tub de azbociment de presiune d 125-150mm                                                    | m   | 1,934175         | 840,00   | 1 624,71  |
| 61. | 2665122701600       | Mufa de azbociment                                                                           | buc | 0,645354         | 280,00   | 180,70    |
| 62. | 2681116002000       | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm (алмазный)                                 | buc | 0,087500         | 720,00   | 63,00     |
| 63. | 26821326020701      | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 -гидроизол                       | m2  | 21,666000        | 26,00    | 563,32    |
| 64. | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                              | kg  | 0,241600         | 12,00    | 2,90      |
| 65. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                  | kg  | 45,974500        | 13,00    | 597,67    |
| 66. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton<br>Consumul de metale pentru consolidarea<br>caminului | kg  | 4 510,2000<br>00 | 12,00    | 54 122,40 |
| 67. | 27752763098861      | Confectii metalice inglobate in beton<br>Scobe                                               | kg  | 22,780000        | 12,00    | 273,36    |
| 68. | 27752763098863      | Confectii metalice inglobate in beton-<br>Gratar - швеллер, решётка, козырёк,<br>корыто      | kg  | 64,470000        | 14,00    | 902,58    |
| 69. | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m                                    | buc | 17,187000        | 25,00    | 429,68    |
| 70. | 2873145887001       | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                     | kg  | 190,06800<br>0   | 12,00    | 2 280,81  |
| 71. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                                      | kg  | 22,987250        | 42,60    | 979,26    |
| 72. | 2873155901261       | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                  | kg  | 49,440000        | 42,60    | 2 106,14  |
| 73. | 2874115800001       | Suruburi hexagonale cu piulite                                                               | buc | 24,560000        | 2,50     | 61,40     |
| 74. | 2874115801000       | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                   | buc | 9,000000         | 6,50     | 58,50     |
| 75. | 2874117300000       | Vana din fonta d=150 mm                                                                      | buc | 1,040000         | 3 382,00 | 3 517,28  |

|     |                 |                                                                                    |     |            |          |                     |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------------|
| 76. | 287527411010060 | Piese de legatura. Clapeta de retinere d 150mm                                     | buc | 1,000000   | 5 061,00 | 5 061,00            |
| 77. | 287527411015015 | Piesa de legatura din otel pentru sudura.- Trecere concentrica din otel d=150x80mm | buc | 1,020000   | 177,00   | 180,54              |
| 78. | 287527411015075 | Piesa de legatura din otel pentru sudura.- Trecere din PE-otel d=75x89x3.5mm       | buc | 1,020000   | 783,98   | 799,66              |
| 79. | 287527420000001 | Capac cu rama Тип Л                                                                | buc | 2,040000   | 1 100,00 | 2 244,00            |
| 80. | 287527420000002 | Capac cu rama Тип Т                                                                | buc | 112,200000 | 1 400,00 | 157 080,00          |
| 81. | 2875274428200   | Flansa rotunda libera                                                              | buc | 1,030000   | 97,00    | 99,91               |
| 82. | 287527442820015 | Flansa rotunda libera. Flansa oarba din otel d=150mm                               | buc | 2,040000   | 367,00   | 748,68              |
| 83. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                  | kw  | 36,779600  | 2,23     | 82,00               |
| 84. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                           | m3  | 90,708000  | 5,00     | 453,54              |
| 85. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                      | m3  | 3,936081   | 5,00     | 19,67               |
| 86. | 4100126202818   | Apa                                                                                | m3  | 42,705000  | 5,00     | 213,53              |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                              |     |            |          | <b>1 031 035,69</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |            |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 0,689750   | 34,00  | 23,45     |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 72,345000  | 160,00 | 11 575,20 |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 36,172500  | 34,00  | 1 229,87  |
| 4.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,062800   | 14,00  | 0,88      |
| 5.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 9,112500   | 18,00  | 164,02    |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,249120   | 18,00  | 4,50      |
| 7.  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 12,540000  | 18,00  | 225,72    |
| 8.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,910759   | 220,00 | 200,38    |
| 9.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 0,117920   | 160,00 | 18,87     |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 4,756960   | 160,00 | 761,12    |
| 11. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 0,117920   | 260,00 | 30,66     |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 158,728500 | 220,00 | 34 920,27 |
| 13. | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,028620   | 220,00 | 6,31      |
| 14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 72,975500  | 220,00 | 16 054,61 |
| 15. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,224400   | 220,00 | 49,37     |
| 16. | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                 | h-ut | 38,750000  | 180,00 | 6 975,00  |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 9,888000   | 14,00  | 138,42    |
| 18. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 3,598500   | 24,00  | 86,36     |
| 19. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 0,689750   | 14,00  | 9,65      |
| 20. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,090630   | 14,00  | 1,27      |
| 21. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,498240   | 14,00  | 6,98      |
| 22. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 602,954200 | 24,00  | 14 470,89 |
| 23. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 7,350000   | 38,00  | 279,30    |
| 24. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 0,530000   | 14,00  | 7,42      |
| 25. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                   | h-ut | 0,480000   | 18,00  | 8,64      |
| 26. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 6,800000   | 14,00  | 95,20     |
| 27. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 12,540000  | 150,00 | 1 881,00  |

|                                     |               |                                               |      |                |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|----------------|--------|-------------------|
| 28.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                               | h-ut | 157,59748<br>0 | 180,00 | 28 367,54         |
| 29.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                          | h-ut | 4,120000       | 180,00 | 741,60            |
| 30.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                               | h-ut | 5,127000       | 160,00 | 820,32            |
| 31.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                             | h-ut | 0,039680       | 160,00 | 6,35              |
| 32.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,106400       | 150,00 | 15,96             |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                               |      |                |        | <b>119 177,13</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 1 799 831,25 |
| TVA   | 20 % | 359 966,25   |

**Total deviz:**

**2 159 797,50**

Intocmit

SRL "Fedion-Com" or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 451,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,050000                               | 220,00               | 451,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |                                        |                      | 31 777,46              |
| 2       | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3     |                                        |                      | 52,45<br>52,45         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,490000                               | 35,20                | 52,45                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 7 748,67         |
| 3  | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами)                | m2     |          |          | 18,25<br>10,56   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,300000 | 35,20    | 10,56            |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,001700 | 25,00    | 0,04             |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,002700 | 2 750,00 | 7,42             |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,018800 | 12,00    | 0,23             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 61 512,95        |
| 4  | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с использованием снятых щитов) | m2     |          |          | 18,25<br>10,56   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,300000 | 35,20    | 10,56            |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,001700 | 25,00    | 0,04             |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,002700 | 2 750,00 | 7,42             |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,018800 | 12,00    | 0,23             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 123 025,89       |
| 5  | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                 | m3     |          |          | 175,22<br>21,47  |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,610000 | 35,20    | 21,47            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,025000 | 150,00   | 153,75           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 51 774,60        |
| 6  | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                             | m3     |          |          | 10,91<br>10,91   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,310000 | 35,20    | 10,91            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 9 672,83         |
| 7  | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                | m3     |          |          | 26,90<br>26,40   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,750000 | 35,20    | 26,40            |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,100000 | 5,00     | 0,50             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 23 845,24        |
| 8  | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                      | 100 m3 |          |          | 239,80<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,090000 | 220,00   | 239,80           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 14 236,93        |
| 9  | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                              | 100 m3 |          |          | 536,78<br>310,46 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,820000 | 35,20    | 310,46           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 9,430000 | 24,00    | 226,32           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |          | 31 868,87        |
| 10 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |          |          | 495,00           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6        | 7        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
|    |                  | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)                                                                                                  |        |          |          | 0,00     |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,250000 | 220,00   | 495,00   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |          | 336,60   |
| 11 | TsI50A           | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт)                                                                                                                                                                           | t      |          |          | 8,00     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          | 0,00     |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,050000 | 160,00   | 8,00     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |          | 820,32   |
| 12 | TsC51A           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                            | 100 m3 |          |          | 83,46    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          | 10,56    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,300000 | 35,20    | 10,56    |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,002000 | 148,00   | 0,29     |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,330000 | 220,00   | 72,60    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |          | 56,75    |
| 13 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)                                                             | 100 m3 |          |          | 239,80   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          | 0,00     |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,090000 | 220,00   | 239,80   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |          | 721,80   |
|    |                  | <b>1.2. Montarea tevilor si si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                |        |          |          |          |
| 14 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot 90gr PE cu manson d=75 mm)                                                              | buc    |          |          | 240,96   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          | 20,42    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,580000 | 35,20    | 20,42    |
|    | 252315671381175  | Fiting polietilena Cot 90gr PE cu manson d=75 mm                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,030000 | 214,12   | 220,54   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |          | 240,96   |
| 15 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Trecere din PE-otel d=75x89x3.5mm                                                                                                                | buc    |          |          | 840,94   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          | 36,96    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,050000 | 35,20    | 36,96    |
|    | 287527411015075  | Piesa de legatura din otel pentru sudura.-Trecere din PE-otel d=75x89x3.5mm                                                                                                                                                                                | buc    | 1,000000 | 783,98   | 799,66   |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,240000 | 18,00    | 4,32     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |          | 840,94   |
| 16 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Trecere concentrica din otel d=150x80mm                                                                                                          | buc    |          |          | 221,82   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          | 36,96    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,050000 | 35,20    | 36,96    |
|    | 287527411015015  | Piesa de legatura din otel pentru sudura.-Trecere concentrica din otel d=150x80mm                                                                                                                                                                          | buc    | 1,000000 | 177,00   | 180,54   |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,240000 | 18,00    | 4,32     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |          | 221,82   |
| 17 | AcA13C           | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm. Teu. PE cu manson d=200x160mm | buc    |          |          | 3 525,40 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          | 166,14   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,720000 | 35,20    | 166,14   |
|    | 252121670100120  | Teava din polietilena d=200mm                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,100000 | 108,47   | 125,28   |
|    | 2523156715000216 | Manson cu flanse din PE Teu. PE cu manson d=200x160mm                                                                                                                                                                                                      | buc    | 2,000000 | 1 499,26 | 3 148,45 |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,000600 | 210,00   | 0,13     |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 4,550000 | 18,00    | 81,90    |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,250000 | 14,00    | 3,50     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7                                     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 3 525,40                              |
| 18 | AcA13C          | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm. Cot. PE cu manson d=200              | buc  |          |        | <div>2 052,25</div> <div>166,14</div> |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,720000 | 35,20  | 166,14                                |
|    | 252121670100120 | Teava din polietilena d=200mm                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,100000 | 108,47 | 125,28                                |
|    | 252315671500020 | Manson cu flanse din PE. Cot PE cu manson d=200                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000000 | 797,76 | 1 675,30                              |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,000600 | 210,00 | 0,13                                  |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 4,550000 | 18,00  | 81,90                                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,250000 | 14,00  | 3,50                                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 2 052,25                              |
| 19 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -colona de teava PE canalizare fara preseune d=200mm | m    |          |        | <div>119,00</div> <div>5,84</div>     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,166000 | 35,20  | 5,84                                  |
|    | 252121670100120 | Teava din polietilena -colona de teava PE canalizare fara preseune d=200mm                                                                                                                                                                                        | m    | 1,015000 | 108,47 | 111,75                                |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,003600 | 210,00 | 0,77                                  |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,030000 | 14,00  | 0,42                                  |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012500 | 18,00  | 0,22                                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 119,00                                |
| 20 | AcA07B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm - Conducta PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                                                                 | m    |          |        | <div>100,42</div> <div>13,02</div>    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,370000 | 35,20  | 13,02                                 |
|    | 252121670000016 | Teava din PVC neplastifiata. Conducta PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,050000 | 70,99  | 76,03                                 |
|    | 252490671000016 | Piese de legatura din PVC (mufe) d 160                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,171000 | 65,00  | 11,34                                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001000 | 24,00  | 0,02                                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 339 404,69                            |
| 21 | AcA52B          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN6                                                       | m    |          |        | <div>42,92</div> <div>3,80</div>      |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,072000 | 35,20  | 2,53                                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,036000 | 35,20  | 1,27                                  |
|    | 252121671000117 | Teava polietilena d=75 PE100 SDR21 PN6                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,003000 | 32,30  | 32,40                                 |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,040000 | 150,00 | 6,00                                  |
|    | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,040000 | 18,00  | 0,72                                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 13 454,95                             |
| 22 | AcA04D          | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377x4 mm -manta                                                                                                                                                    | m    |          |        | <div>828,23</div> <div>70,75</div>    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,010000 | 35,20  | 70,75                                 |
|    | 252121670100037 | Teava din otel d=377x4 mm -manta                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,010000 | 516,60 | 537,42                                |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,630000 | 17,00  | 11,03                                 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,890000 | 24,00  | 46,72                                 |
|    | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,200000 | 42,60  | 52,65                                 |
|    | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 9,160000 | 8,00   | 75,48                                 |
|    | 2320322600374   | Citom                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,110000 | 18,00  | 2,04                                  |
|    | 2112307324986   | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,220000 | 12,00  | 2,72                                  |
|    | 2320156200951   | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,910000 | 17,00  | 15,93                                 |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,170000 | 14,00  | 2,38                                  |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,061000 | 180,00 | 10,98                                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,005000 | 24,00  | 0,12                                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 33 129,11                             |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
| 23 | pret de piata   | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                             | m      |          |        | 0,42<br>0,00       |
|    | 017             | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,000000 | 0,42   | 0,42               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |        | 1 551,27           |
| 24 | SF04B           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m   |          |        | 2,82<br>2,82       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,080000 | 35,20  | 2,82               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |        | 1 040,09           |
|    |                 | <b>1.3. Caminuri pentru canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        |                    |
| 25 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                                                             | 100 m3 |          |        | 451,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,050000 | 220,00 | 451,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |        | 1 736,35           |
| 26 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                        | m3     |          |        | 72,51<br>72,51     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,060000 | 35,20  | 72,51              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |        | 1 395,86           |
| 27 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                 | m3     |          |        | 1 329,07<br>488,22 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,710000 | 35,20  | 341,79             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,160000 | 35,20  | 146,43             |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,410000 | 980,00 | 404,61             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 0,130000 | 38,00  | 4,97               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,077000 | 845,00 | 65,52              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,160000 | 150,00 | 24,17              |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,800000 | 1,70   | 1,37               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,890000 | 180,00 | 340,20             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |        | 100 756,73         |
| 28 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД 10                                    | buc    |          |        | 396,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,000000 | 396,00 | 396,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |        | 41 580,00          |
| 29 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД 10-9                                  | buc    |          |        | 528,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,000000 | 528,00 | 528,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |        | 28 512,00          |
| 30 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД 10-6                                  | buc    |          |        | 352,00<br>0,00     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine KИД 10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,000000 | 352,00 | 352,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |        | 55 616,00          |
| 31 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren                                                                                                                             | buc    |          |        | 220,00<br>0,00     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    |                 | fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI-10-2                                                                                                                                        |      |          |        |                    |
|    | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2(0,10 m3)                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000000 | 220,00 | 220,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 23 320,00          |
| 32 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIQO-1)    | buc  |          |        | 98,00<br>0,00      |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000000 | 98,00  | 98,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 17 836,00          |
| 33 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( KII-7-3)   | buc  |          |        | 110,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000000 | 110,00 | 110,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 8 470,00           |
| 34 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                    | m3   |          |        | 1 143,83<br>340,03 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,760000 | 35,20  | 237,95             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,900000 | 35,20  | 102,08             |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,520000 | 980,00 | 512,66             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,160000 | 38,00  | 6,12               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,082000 | 845,00 | 69,71              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,145000 | 150,00 | 21,88              |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,700000 | 1,70   | 1,20               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,068000 | 180,00 | 192,24             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 9 916,99           |
| 35 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQI 15     | buc  |          |        | 836,00<br>0,00     |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIIQI-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000 | 836,00 | 836,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 4 180,00           |
| 36 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 15-9     | buc  |          |        | 880,00<br>0,00     |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000000 | 880,00 | 880,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 8 800,00           |
| 37 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6     | buc  |          |        | 587,00<br>0,00     |
|    | 266112643315213 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0.267m3)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000 | 587,00 | 587,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 2 935,00           |
| 38 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI 1-15-2 | buc  |          |        | 594,00<br>0,00     |
|    | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-2                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000 | 594,00 | 594,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 2 970,00           |
| 39 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren                                                                                                | buc  |          |        | 98,00<br>0,00      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5         | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------|
|    |                | fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |                  |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000000  | 98,00  | 98,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |        | 882,00           |
| 40 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3                                                                  | buc  |           |        | 110,00<br>0,00   |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KI7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000000  | 110,00 | 110,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |        | 770,00           |
| 41 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                | kg   |           |        | 19,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000  | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000  | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000  | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000  | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,000000  | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000  | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000  | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000  | 3,00   | 0,04             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |        | 60 106,24        |
| 42 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara                                                                                                                           | kg   |           |        | 19,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000  | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000  | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000  | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000  | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,000000  | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000  | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000  | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000  | 3,00   | 0,05             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |        | 28 093,14        |
| 43 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |           |        | 598,02<br>226,69 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,440000  | 35,20  | 226,69           |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,800000  | 27,00  | 210,60           |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,900000  | 27,00  | 105,30           |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,550000  | 21,00  | 11,55            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,950000  | 21,00  | 40,95            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,975000  | 3,00   | 2,93             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |        | 2 667,15         |
| 44 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)                                                                                                     | m2   |           |        | 82,41<br>59,84   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,400000  | 35,20  | 49,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,300000  | 35,20  | 10,56            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 10,500000 | 1,70   | 17,85            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,030000  | 150,00 | 4,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,007000  | 5,00   | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,004000  | 18,00  | 0,07             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,008000  | 14,00  | 0,11             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |           |        | 4 532,49         |
| 45 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |           |        | 1 488,30         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6        | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------------------|
|    |                | fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)                                                                 |        |           |          | 28,86            |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,820000  | 35,20    | 28,86            |
|    | 28752742000002 | Сарас cu rama Тип Т                                                                                                                                                                                | buc    | 1,000000  | 1 400,00 | 1 428,00         |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg     | 13,500000 | 1,70     | 23,41            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                  | m3     | 0,052000  | 150,00   | 7,96             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3     | 0,013000  | 5,00     | 0,07             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 163 712,48       |
| 46 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                  | 100 m3 |           |          | 239,80<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,090000  | 220,00   | 239,80           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 968,79           |
| 47 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv          | 100 m3 |           |          | 536,78<br>310,46 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,820000  | 35,20    | 310,46           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                              | h-ut   | 9,430000  | 24,00    | 226,32           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 2 168,60         |
| 48 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire-Pereu                                                           | m3     |           |          | 243,64<br>10,56  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,300000  | 35,20    | 10,56            |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                               | m3     | 1,270000  | 148,00   | 187,96           |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                           | m3     | 0,050000  | 5,00     | 0,25             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,042000  | 220,00   | 9,24             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                      | h-ut   | 0,218000  | 160,00   | 34,88            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,005000  | 150,00   | 0,75             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 5 092,07         |
| 49 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Pereu | m3     |           |          | 976,25<br>135,52 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,450000  | 35,20    | 121,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,400000  | 35,20    | 14,08            |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,020000  | 760,00   | 786,83           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3     | 0,100000  | 5,00     | 0,51             |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,600000  | 14,00    | 8,40             |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,250000  | 180,00   | 45,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 14 282,61        |
|    |                | <b>1.4. Camin cu vana</b>                                                                                                                                                                          |        |           |          |                  |
| 50 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)               | 100 m3 |           |          | 451,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                        | h-ut   | 2,050000  | 220,00   | 451,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 18,04            |
| 51 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                          | m3     |           |          | 72,50<br>72,50   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,060000  | 35,20    | 72,50            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                              | lei    |           |          | 1,45             |
| 52 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de                                                                                                                                                              | m3     |           |          | 192,85           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5         | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------------------|
|    |                | alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -щебень врамбованный в грунт                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |        | 41,15              |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,170000  | 35,20  | 41,15              |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,025000  | 148,00 | 151,69             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |        | 25,07              |
| 53 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |           |        | 82,41<br>59,84     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,400000  | 35,20  | 49,28              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,300000  | 35,20  | 10,56              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,500000 | 1,70   | 17,85              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,030000  | 150,00 | 4,50               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,007000  | 5,00   | 0,04               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,004000  | 18,00  | 0,07               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,008000  | 14,00  | 0,11               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |        | 258,77             |
| 54 | IzF06A         | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 -гидроизол | m2   |           |        | 703,22<br>13,73    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260000  | 35,20  | 9,15               |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,130000  | 35,20  | 4,58               |
|    | 26821326020701 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 -гидроизол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 2,300000  | 26,00  | 89,70              |
|    | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,002000  | 150,00 | 0,30               |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,300000  | 62,25  | 454,42             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,900000  | 21,00  | 144,90             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,006000  | 5,00   | 0,03               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,010000  | 14,00  | 0,14               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |        | 2 208,12           |
| 55 | AcE14A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |           |        | 1 143,82<br>340,03 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,760000  | 35,20  | 237,95             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,900000  | 35,20  | 102,08             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,520000  | 980,00 | 512,66             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,160000  | 38,00  | 6,11               |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,082000  | 845,00 | 69,70              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,145000  | 150,00 | 21,88              |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,700000  | 1,70   | 1,20               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,068000  | 180,00 | 192,24             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |        | 1 395,46           |
| 56 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД 15                                                                                                                                                                                                                     | buc  |           |        | 836,00<br>0,00     |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000  | 836,00 | 836,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |        | 836,00             |
| 57 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ 15-9                                                                                                                                                                                                                    | buc  |           |        | 880,00<br>0,00     |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000  | 880,00 | 880,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |        | 880,00             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 58 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-6                                                                | buc  |          |        | 587,00<br>0,00   |
|    | 266112643315213 | Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0.267m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000000 | 587,00 | 587,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 587,00           |
| 59 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI 1-15-2                                                            | buc  |          |        | 594,00<br>0,00   |
|    | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine KIPI1-15-2                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000000 | 594,00 | 594,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 594,00           |
| 60 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1                                                                 | buc  |          |        | 98,00<br>0,00    |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000000 | 98,00  | 98,00            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 98,00            |
| 61 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3                                                                  | buc  |          |        | 110,00<br>0,00   |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KI7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000000 | 110,00 | 110,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 110,00           |
| 62 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                | kg   |          |        | 19,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 3,00   | 0,04             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 546,43           |
| 63 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scoe                                                                                                                            | kg   |          |        | 19,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 27752763098861  | Confectii metalice inglobate in beton Scoe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 3,00   | 0,04             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 225,30           |
| 64 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |        | 598,00<br>226,75 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,440000 | 35,20  | 226,75           |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,800000 | 27,00  | 210,50           |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,900000 | 27,00  | 105,25           |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,550000 | 21,00  | 11,50            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5          | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-------------------|
|    |                 | A1                                                                                                                                                                                               |        |            |          |                   |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,950000   | 21,00    | 41,00             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,975000   | 3,00     | 3,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | lei    |            |          | 23,92             |
| 65 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)       | m2     |            |          | 82,42<br>59,84    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,400000   | 35,20    | 49,28             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,300000   | 35,20    | 10,56             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                    | kg     | 10,500000  | 1,70     | 17,84             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 0,030000   | 150,00   | 4,50              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,007000   | 5,00     | 0,04              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,004000   | 18,00    | 0,08              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,008000   | 14,00    | 0,12              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | lei    |            |          | 41,21             |
| 66 | AcA23B          | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm- Flansa oarba din otel d=150mm | buc    |            |          | 449,19<br>35,90   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,020000   | 35,20    | 35,90             |
|    | 287527442820015 | Flansa rotunda libera. Flansa oarba din otel d=150mm                                                                                                                                             | buc    | 1,000000   | 367,00   | 374,34            |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                    | buc    | 1,010000   | 18,00    | 18,54             |
|    | 2874115800001   | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                   | buc    | 8,000000   | 2,50     | 20,40             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | lei    |            |          | 898,38            |
| 67 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)              | m3     |            |          | 903,92<br>158,40  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,100000   | 35,20    | 144,32            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,400000   | 35,20    | 14,08             |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                     | kg     | 273,000000 | 1,70     | 471,07            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 0,740000   | 150,00   | 112,67            |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,680000   | 148,00   | 102,15            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,290000   | 5,00     | 1,47              |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,057000   | 14,00    | 0,80              |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,018000   | 220,00   | 3,97              |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,600000   | 14,00    | 8,40              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,250000   | 180,00   | 45,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | lei    |            |          | 542,35            |
| 68 | AcE07B          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)                  | buc    |            |          | 1 182,30<br>28,86 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,820000   | 35,20    | 28,86             |
|    | 28752742000001  | Сарас cu rama Тип Л                                                                                                                                                                              | buc    | 1,000000   | 1 100,00 | 1 122,00          |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                    | kg     | 13,500000  | 1,70     | 23,41             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 0,052000   | 150,00   | 7,96              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,013000   | 5,00     | 0,07              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | lei    |            |          | 1 182,30          |
| 69 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                | 100 m3 |            |          | 239,75<br>0,00    |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,090000   | 220,00   | 239,75            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                            | lei    |            |          | 9,59              |
| 70 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv        | 100 m3 |            |          | 536,75<br>310,50  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,820000   | 35,20    | 310,50            |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                            | h-ut   | 9,430000   | 24,00    | 226,25            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5         | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |           |        | 21,47            |
| 71 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere-Pereu                                                                                   | m3     |           |        | 243,68<br>10,58  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,300000  | 35,20  | 10,58            |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 1,270000  | 148,00 | 187,95           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 0,050000  | 5,00   | 0,26             |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,042000  | 220,00 | 9,26             |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,218000  | 160,00 | 34,89            |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,005000  | 150,00 | 0,74             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |           |        | 46,30            |
| 72 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...Pereu                           | m3     |           |        | 976,31<br>135,54 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,450000  | 35,20  | 121,46           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,400000  | 35,20  | 14,08            |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,020000  | 760,00 | 786,85           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,100000  | 5,00   | 0,54             |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,600000  | 14,00  | 8,38             |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,250000  | 180,00 | 45,00            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |           |        | 126,92           |
|    |               | <b>1.5. Camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                                 |        |           |        |                  |
| 73 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                   | 100 m3 |           |        | 451,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,050000  | 220,00 | 451,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |           |        | 18,04            |
| 74 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                   | m3     |           |        | 72,50<br>72,50   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,060000  | 35,20  | 72,50            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |           |        | 1,45             |
| 75 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -щебень врамбованный в грунт | m3     |           |        | 192,85<br>41,15  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,170000  | 35,20  | 41,15            |
|    | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,025000  | 148,00 | 151,69           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |           |        | 25,07            |
| 76 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                     | m2     |           |        | 82,41<br>59,84   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,400000  | 35,20  | 49,28            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,300000  | 35,20  | 10,56            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg     | 10,500000 | 1,70   | 17,85            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,030000  | 150,00 | 4,50             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,007000  | 5,00   | 0,04             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,004000  | 18,00  | 0,07             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,008000  | 14,00  | 0,11             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |           |        | 258,77           |
| 77 | IzF06A        | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit),                                    | m2     |           |        | 703,22<br>13,73  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    |                 | inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 -гидроизол |      |          |        |                    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,260000 | 35,20  | 9,15               |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,130000 | 35,20  | 4,58               |
|    | 26821326020701  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 -гидроизол                                                                                                                                                                                   | m2   | 2,300000 | 26,00  | 89,70              |
|    | 1421102200575   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,002000 | 150,00 | 0,30               |
|    | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,300000 | 62,25  | 454,42             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,900000 | 21,00  | 144,90             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,006000 | 5,00   | 0,03               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010000 | 14,00  | 0,14               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 2 208,12           |
| 78 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                         | m3   |          |        | 1 143,82<br>340,03 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,760000 | 35,20  | 237,95             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,900000 | 35,20  | 102,08             |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,520000 | 980,00 | 512,66             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,160000 | 38,00  | 6,11               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,082000 | 845,00 | 69,70              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,145000 | 150,00 | 21,88              |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,700000 | 1,70   | 1,20               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,068000 | 180,00 | 192,24             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 1 395,46           |
| 79 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15                            | buc  |          |        | 836,00<br>0,00     |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000 | 836,00 | 836,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 836,00             |
| 80 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 15-9                          | buc  |          |        | 880,00<br>0,00     |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000000 | 880,00 | 880,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 880,00             |
| 81 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6                          | buc  |          |        | 587,00<br>0,00     |
|    | 266112643315213 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0.267m3)                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000 | 587,00 | 587,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 587,00             |
| 82 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII 1-15-2                      | buc  |          |        | 594,00<br>0,00     |
|    | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-2                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000000 | 594,00 | 594,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 594,00             |
| 83 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1                            | buc  |          |        | 98,00<br>0,00      |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000 | 98,00  | 98,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 98,00              |
| 84 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu                                                                                                                                                                  | buc  |          |        | 110,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    |                | diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII7-3                                                                                                                                                         |      |          |        | 0,00             |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000000 | 110,00 | 110,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 110,00           |
| 85 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                | kg   |          |        | 19,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 3,00   | 0,04             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 546,43           |
| 86 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Gratar - швеллер, решётка, козырёк, корыто                                                                                      | kg   |          |        | 21,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 27752763098863 | Confectii metalice inglobate in beton-Gratar - швеллер, решётка, козырёк, корыто                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,000000 | 14,00  | 14,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 3,00   | 0,04             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 1 405,30         |
| 87 | Aca23A         | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - болтовое соединение                                                                                                        | buc  |          |        | 159,66<br>20,42  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,580000 | 35,20  | 20,42            |
|    | 2875274428200  | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000000 | 97,00  | 99,91            |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,010000 | 18,00  | 18,73            |
|    | 2874115800001  | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,000000 | 2,50   | 20,60            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 159,66           |
| 88 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scoe)                                                                                                                           | kg   |          |        | 19,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 27752763098861 | Confectii metalice inglobate in beton Scoe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 3,00   | 0,04             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 225,68           |
| 89 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |        | 598,00<br>226,73 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,440000 | 35,20  | 226,73           |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,800000 | 27,00  | 210,64           |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,900000 | 27,00  | 105,27           |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,550000 | 21,00  | 11,55            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5          | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-------------------|
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                               | kg     | 1,950000   | 21,00    | 40,91             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg     | 0,975000   | 3,00     | 2,91              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 65,78             |
| 90 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest) | m2     |            |          | 82,42<br>59,84    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,400000   | 35,20    | 49,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,300000   | 35,20    | 10,56             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg     | 10,500000  | 1,70     | 17,84             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,030000   | 150,00   | 4,50              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3     | 0,007000   | 5,00     | 0,04              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut   | 0,004000   | 18,00    | 0,08              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                           | h-ut   | 0,008000   | 14,00    | 0,12              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 41,21             |
| 91 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)        | m3     |            |          | 903,92<br>158,40  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                   | h-om   | 4,100000   | 35,20    | 144,32            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,400000   | 35,20    | 14,08             |
|    | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                               | kg     | 273,000000 | 1,70     | 471,07            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,740000   | 150,00   | 112,67            |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                      | m3     | 0,680000   | 148,00   | 102,15            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3     | 0,290000   | 5,00     | 1,47              |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,057000   | 14,00    | 0,80              |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,018000   | 220,00   | 3,97              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,600000   | 14,00    | 8,40              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,250000   | 180,00   | 45,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 542,35            |
| 92 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)            | buc    |            |          | 1 182,30<br>28,86 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,820000   | 35,20    | 28,86             |
|    | 28752742000001 | Сараз cu gama Тип Л                                                                                                                                                                        | buc    | 1,000000   | 1 100,00 | 1 122,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg     | 13,500000  | 1,70     | 23,41             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,052000   | 150,00   | 7,96              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3     | 0,013000   | 5,00     | 0,07              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 1 182,30          |
| 93 | RpCU05C        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                       | buc    |            |          | 17,60<br>17,60    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,030000   | 35,20    | 1,06              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,470000   | 35,20    | 16,54             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 17,60             |
| 94 | AcA15B         | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm - L=1,85m                             | m      |            |          | 1 004,96<br>20,06 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,570000   | 35,20    | 20,06             |
|    | 2513736601500  | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                            | buc    | 0,342000   | 22,00    | 7,68              |
|    | 2665122701000  | Tub de azbociment de presiune d 125-150mm                                                                                                                                                  | m      | 1,025000   | 840,00   | 878,22            |
|    | 2665122701600  | Mufa de azbociment                                                                                                                                                                         | buc    | 0,342000   | 280,00   | 97,68             |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,010000   | 24,00    | 0,24              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,006000   | 180,00   | 1,08              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 1 859,17          |
| 95 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                          | 100 m3 |            |          | 239,75<br>0,00    |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,090000   | 220,00   | 239,75            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 9,59              |
| 96 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-                                                                                                     | 100 m3 |            |          | 536,75            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5          | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------|
|     |                 | 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                               |      |            |          | 310,50            |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om | 8,820000   | 35,20    | 310,50            |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                             | h-ut | 9,430000   | 24,00    | 226,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei  |            |          | 21,47             |
| 97  | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere-Pereu                                                         | m3   |            |          | 243,68<br>10,58   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,300000   | 35,20    | 10,58             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                              | m3   | 1,270000   | 148,00   | 187,95            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3   | 0,050000   | 5,00     | 0,26              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,042000   | 220,00   | 9,26              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                  | h-ut | 0,218000   | 160,00   | 34,89             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut | 0,005000   | 150,00   | 0,74              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei  |            |          | 46,30             |
| 98  | CA03F01         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...Pereu | m3   |            |          | 976,31<br>135,54  |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,450000   | 35,20    | 121,46            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,400000   | 35,20    | 14,08             |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,020000   | 760,00   | 786,85            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,100000   | 5,00     | 0,54              |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,600000   | 14,00    | 8,38              |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,250000   | 180,00   | 45,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei  |            |          | 126,92            |
|     |                 | <b>1.6. Clapeta de retinere d=150mm</b>                                                                                                                                                           |      |            |          |                   |
| 99  | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Clapeta de retinere d=150)                                     | buc  |            |          | 5 202,80<br>65,12 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850000   | 35,20    | 65,12             |
|     | 287527411010060 | Piese de legatura. Clapeta de retinere d 150mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000   | 5 061,00 | 5 061,00          |
|     | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                     | buc  | 1,010000   | 18,00    | 18,18             |
|     | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                        | buc  | 9,000000   | 6,50     | 58,50             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei  |            |          | 5 202,80          |
| 100 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)               | m3   |            |          | 903,88<br>158,38  |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,100000   | 35,20    | 144,31            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,400000   | 35,20    | 14,08             |
|     | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                      | kg   | 273,000000 | 1,70     | 471,08            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,740000   | 150,00   | 112,65            |
|     | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,680000   | 148,00   | 102,15            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,290000   | 5,00     | 1,46              |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,057000   | 14,00    | 0,81              |
|     | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018000   | 220,00   | 3,96              |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,600000   | 14,00    | 8,38              |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,250000   | 180,00   | 45,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei  |            |          | 235,01            |
| 101 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                       | m3   |            |          | 271,67<br>31,67   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om | 0,900000   | 35,20    | 31,67             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 1,100000   | 150,00   | 165,00            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,100000   | 5,00     | 0,67              |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut | 0,210000   | 34,00    | 7,00              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut | 0,420000   | 160,00   | 67,33             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5          | 6      | 7                                       |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 8,15                                    |
| 102 | CA03C         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                   | m3     |            |        | <div>928,33</div> <div>158,33</div>     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,100000   | 35,20  | 144,33                                  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,400000   | 35,20  | 14,00                                   |
|     | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                   | kg     | 284,000000 | 1,70   | 490,00                                  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                    | m3     | 0,760000   | 150,00 | 115,67                                  |
|     | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,700000   | 148,00 | 105,00                                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3     | 0,290000   | 5,00   | 1,33                                    |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,057000   | 14,00  | 0,67                                    |
|     | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,018000   | 220,00 | 4,00                                    |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,600000   | 14,00  | 8,33                                    |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,250000   | 180,00 | 45,00                                   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 27,85                                   |
|     |               | <b>1.7. Traversarea conductei sub drumul auto 1 buc.</b>                                                                                                                                             |        |            |        |                                         |
| 103 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                            | 100 m3 |            |        | <div>451,00</div> <div>0,00</div>       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                          | h-ut   | 2,050000   | 220,00 | 451,00                                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 202,95                                  |
| 104 | GD60E         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 377x4mm                                                                                | buc    |            |        | <div>3 948,12</div> <div>2 265,12</div> |
|     | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                       | h-om   | 55,000000  | 35,20  | 1 936,00                                |
|     | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                           | h-om   | 9,350000   | 35,20  | 329,12                                  |
|     | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,350000   | 180,00 | 1 683,00                                |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 3 948,12                                |
| 105 | GD59E         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 377x4mm                                                        | m      |            |        | <div>3 619,43</div> <div>442,82</div>   |
|     | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                       | h-om   | 10,480000  | 35,20  | 368,90                                  |
|     | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,100000   | 35,20  | 73,92                                   |
|     | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena d=377x4mm                                                                                                                                                              | m      | 1,003000   | 516,60 | 518,15                                  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,820000   | 5,00   | 9,10                                    |
|     | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                 | kg     | 109,200000 | 20,80  | 2 271,36                                |
|     | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,100000   | 180,00 | 378,00                                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 50 671,96                               |
| 106 |               | Suport PE pe teava din PE Romstal                                                                                                                                                                    | buc    |            |        | <div>28,00</div> <div>0,00</div>        |
|     | 085           | Suport PE pe teava din PE Romstal                                                                                                                                                                    | buc    | 1,000000   | 28,00  | 28,00                                   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 140,00                                  |
| 107 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) | m3     |            |        | <div>744,90</div> <div>139,10</div>     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,550000   | 35,20  | 125,00                                  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,400000   | 35,20  | 14,10                                   |
|     | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                   | kg     | 185,000000 | 1,70   | 319,20                                  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                    | m3     | 0,780000   | 150,00 | 118,80                                  |
|     | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,720000   | 148,00 | 108,20                                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3     | 0,270000   | 5,00   | 1,40                                    |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,057000   | 14,00  | 0,80                                    |
|     | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,018000   | 220,00 | 4,00                                    |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,600000   | 14,00  | 8,40                                    |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,250000   | 180,00 | 45,00                                   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 74,49                                   |
| 108 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din                                                                                                                                                          | 100 m3 |            |        | 239,80                                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
|     |               | teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                        |        |          |        | 0,00             |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,80           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 107,91           |
| 109 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                    | 100 m3 |          |        | 536,78<br>310,47 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,820000 | 35,20  | 310,47           |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                        | h-ut   | 9,430000 | 24,00  | 226,31           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 241,55           |
|     |               | <b>1.8. Demontare consolidarii si reabilitare imbracaminte a drumul (petris)</b>                                                                                                                             |        |          |        |                  |
| 110 | TsC03D1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm) | 100 m3 |          |        | 649,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,950000 | 220,00 | 649,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 343,97           |
| 111 | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -12cm)              | 100 m3 |          |        | 385,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,750000 | 220,00 | 385,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 246,40           |
| 112 | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)                     | 100 m3 |          |        | 385,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,750000 | 220,00 | 385,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 215,60           |
| 113 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                  | m3     |          |        | 271,52<br>31,68  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,900000 | 35,20  | 31,68            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 1,100000 | 150,00 | 165,00           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,100000 | 5,00   | 0,50             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut   | 0,210000 | 34,00  | 7,14             |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,420000 | 160,00 | 67,20            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 14 423,14        |
| 114 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                                          | m3     |          |        | 194,79<br>34,85  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,990000 | 35,20  | 34,85            |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,150000 | 148,00 | 85,10            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,100000 | 5,00   | 0,50             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut   | 0,210000 | 34,00  | 7,14             |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,420000 | 160,00 | 67,20            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 22 762,93        |
|     |               | <b>1.9. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt</b>                                                                                                                                               |        |          |        |                  |
| 115 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a                                                                                                                                                                    | m      |          |        | 24,10            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6        | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
|     |                 | rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                              |        |          |          | 10,21    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,290000 | 35,20    | 10,21    |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm (алмазный)                                                                                                                                      | buc    | 0,003500 | 720,00   | 2,52     |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,040000 | 5,00     | 0,20     |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                              | h-ut   | 0,294000 | 38,00    | 11,17    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 289,20   |
| 116 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                           | m3     |          |          | 97,72    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 56,33    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,600000 | 35,20    | 56,33    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,019100 | 220,00   | 4,21     |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,775000 | 14,00    | 10,84    |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,775000 | 34,00    | 26,34    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 56,68    |
| 117 | TsC03A1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок и щебень в отвал) | 100 m3 |          |          | 385,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 1,750000 | 220,00   | 385,00   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 3,85     |
| 118 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                               | m3     |          |          | 194,79   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 34,85    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,990000 | 35,20    | 34,85    |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,150000 | 148,00   | 85,10    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,100000 | 5,00     | 0,50     |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 0,210000 | 34,00    | 7,14     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,420000 | 160,00   | 67,20    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 233,75   |
| 119 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm , cu asternere mecanica k=2                                                                               | m2     |          |          | 283,52   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 3,52     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,050000 | 35,20    | 3,52     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                              | t      | 0,094000 | 1 450,00 | 272,60   |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,003000 | 165,00   | 0,99     |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                   | kg     | 0,011000 | 12,00    | 0,26     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                  | h-ut   | 0,005300 | 160,00   | 1,70     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,005300 | 160,00   | 1,70     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,005300 | 260,00   | 2,76     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 1 360,91 |
| 120 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                | m2     |          |          | 160,56   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 1,76     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,050000 | 35,20    | 1,76     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                           | t      | 0,094000 | 1 650,00 | 155,10   |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,003000 | 165,00   | 0,50     |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                   | kg     | 0,011000 | 12,00    | 0,13     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                  | h-ut   | 0,005300 | 160,00   | 0,85     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,005300 | 160,00   | 0,85     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,005300 | 260,00   | 1,38     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 770,69   |
|     |                 | <b>1.10. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei di asfalt a trotuarului</b>                                                                                                         |        |          |          |          |
| 121 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuarului                                                                                | m      |          |          | 24,10    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 10,21    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6        | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,290000 | 35,20    | 10,21    |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm (алмазный)                                                                                                                                      | buc    | 0,003500 | 720,00   | 2,52     |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,040000 | 5,00     | 0,20     |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                              | h-ut   | 0,294000 | 38,00    | 11,17    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 313,30   |
| 122 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                           | m3     |          |          | 97,71    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 56,32    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,600000 | 35,20    | 56,32    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,019100 | 220,00   | 4,19     |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,775000 | 14,00    | 10,84    |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,775000 | 34,00    | 26,35    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 30,29    |
| 123 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз | 100 m3 |          |          | 572,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 2,600000 | 220,00   | 572,00   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 17,16    |
| 124 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (вывозка асфальта)                                                                                                          | t      |          |          | 10,24    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,064000 | 160,00   | 10,24    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 6,35     |
| 125 | TsC03A1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)         | 100 m3 |          |          | 385,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 1,750000 | 220,00   | 385,00   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 3,85     |
| 126 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)                                                                                                                                               | m3     |          |          | 194,79   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 34,85    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,990000 | 35,20    | 34,85    |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,150000 | 148,00   | 85,10    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,100000 | 5,00     | 0,50     |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 0,210000 | 34,00    | 7,14     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,420000 | 160,00   | 67,20    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 202,58   |
| 127 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                | m2     |          |          | 121,82   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 1,76     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,050000 | 35,20    | 1,76     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                           | t      | 0,071000 | 1 650,00 | 117,15   |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,003000 | 165,00   | 0,50     |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                   | kg     | 0,008000 | 12,00    | 0,10     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                  | h-ut   | 0,004000 | 160,00   | 0,64     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,004000 | 160,00   | 0,64     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,004000 | 260,00   | 1,04     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |          |          | 1 266,95 |
|     |                 | <b>2. Montarea utilaj</b>                                                                                                                                                                         |        |          |          |          |
| 128 | AcB01B          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de -150 mm (Vana din fonta d=150 mm)      | buc    |          |          | 24,64    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |          |          | 24,64    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,700000 | 35,20    | 24,64    |



| 1   | 2             | 3                       | 4   | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------|-----|----------|----------|----------|
|     |               | Total                   | lei |          |          | 24,64    |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>        |     |          |          |          |
| 129 | Rowater       | Vana din fonta d=150 mm | buc |          |          | 3 517,28 |
|     |               |                         |     |          |          | 0,00     |
|     | 2874117300000 | Vana din fonta d=150 mm | buc | 1,000000 | 3 382,00 | 3 517,28 |
|     |               | Total                   | lei |          |          | 3 517,28 |

### APROBAT:



**Intocmit**

SRL "Fedion-Com" or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 10

### Statia de epurare CT

Valoarea de deviz 72 988,85 lei

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii SE</b>                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Camin de contact</b>                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) | 100 m3 | 0,040                                 | 451,00<br>0,00                        | 18,04<br>0,00          |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in                                                                                                                                                       | m3     | 0,020                                 | 72,00                                 | 1,44                   |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|   |         | taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 72,00              | 1,44               |
| 3 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -щебень врамбованный в грунт                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,130 | 192,54<br>41,15    | 25,03<br>5,35      |
| 4 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 3,140 | 82,40<br>59,84     | 258,74<br>187,90   |
| 5 | IzF06A  | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - гидроизол | m2  | 3,140 | 703,20<br>13,72    | 2 208,05<br>43,08  |
| 6 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,220 | 1 143,90<br>340,02 | 1 395,56<br>414,83 |
| 7 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД 15                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 836,00<br>0,00     | 836,00<br>0,00     |
| 8 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000 | 880,00<br>0,00     | 1 760,00<br>0,00   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                                   | 7                                   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |         | diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 15-9                                                                                            |     |        |                                     |                                     |
| 9  | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6    | buc | 1,000  | <div>587,00</div> <div>0,00</div>   | <div>587,00</div> <div>0,00</div>   |
| 10 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIII 1-15-1 | buc | 1,000  | <div>594,00</div> <div>0,00</div>   | <div>594,00</div> <div>0,00</div>   |
| 11 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1      | buc | 1,000  | <div>98,00</div> <div>0,00</div>    | <div>98,00</div> <div>0,00</div>    |
| 12 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului                    | kg  | 27,480 | <div>19,80</div> <div>7,39</div>    | <div>544,05</div> <div>203,14</div> |
| 13 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                               | kg  | 16,200 | <div>19,80</div> <div>7,39</div>    | <div>320,73</div> <div>119,75</div> |
| 14 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si                             | t   | 0,040  | <div>598,25</div> <div>227,00</div> | <div>23,93</div> <div>9,08</div>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5     | 6                                    | 7                                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |         | constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                |           |       |                                      |                                      |
| 15 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 -Tub de PP d=110mm | m         | 3,000 | <div>57,98</div> <div>5,17</div>     | <div>173,94</div> <div>15,52</div>   |
| 16 | VB27A1  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate                                                                                                     | buc       | 1,000 | <div>140,83</div> <div>52,45</div>   | <div>140,83</div> <div>52,45</div>   |
| 17 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)                            | m2        | 0,500 | <div>82,42</div> <div>59,84</div>    | <div>41,21</div> <div>29,92</div>    |
| 18 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                   | m3        | 0,480 | <div>904,10</div> <div>158,40</div>  | <div>433,97</div> <div>76,03</div>   |
| 19 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)                                       | buc       | 1,000 | <div>1 182,28</div> <div>28,86</div> | <div>1 182,28</div> <div>28,86</div> |
| 20 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                     | 100<br>m3 | 0,040 | <div>242,00</div> <div>0,00</div>    | <div>9,68</div> <div>0,00</div>      |
| 21 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                             | 100<br>m3 | 0,040 | <div>537,00</div> <div>310,75</div>  | <div>21,48</div> <div>12,43</div>    |
| 22 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat                                                                                                                  | m3        | 0,190 | <div>243,16</div> <div>10,58</div>   | <div>46,20</div> <div>2,01</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5     | 6                                   | 7                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|
|    |         | fara impanare,fara innoroire-Pereu                                                                                                                                                                            |           |       |                                     |                                    |
| 23 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...Pereu             | m3        | 0,130 | <div>977,77</div> <div>135,38</div> | <div>127,11</div> <div>17,60</div> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei       |       |                                     | 10 847,27                          |
|    |         | <b>Total Camin de contact<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |           |       |                                     | <b>10 847,27<br/>1 219,39</b>      |
|    |         | <b>1.2. Camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                   |           |       |                                     |                                    |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                     | 100<br>m3 | 0,050 | <div>448,80</div> <div>0,00</div>   | <div>22,44</div> <div>0,00</div>   |
| 25 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                     | 100<br>m3 | 0,010 | <div>536,00</div> <div>310,00</div> | <div>5,36</div> <div>3,10</div>    |
| 26 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                         | m3        | 0,500 | <div>72,52</div> <div>72,52</div>   | <div>36,26</div> <div>36,26</div>  |
| 27 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2        | 0,470 | <div>64,21</div> <div>42,23</div>   | <div>30,18</div> <div>19,85</div>  |
| 28 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 см) | m3        | 0,150 | <div>746,27</div> <div>138,93</div> | <div>111,94</div> <div>20,84</div> |
| 29 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau                                                                                                                                                   | m3        | 2,300 | <div>175,19</div> <div>21,47</div>  | <div>402,94</div> <div>49,39</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                | 7                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------------|
|    |         | canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -в пазухи                                                            |        |       |                  |                          |
| 30 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание на площадке)   | 100 m3 | 0,030 | 242,00<br>0,00   | 7,26<br>0,00             |
| 31 | AcE06A  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                     | buc    | 1,000 | 39,78<br>39,78   | 39,78<br>39,78           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei    |       |                  | 656,16                   |
|    |         | <b>Total Camin cu gratar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |       |                  | <b>656,16<br/>169,22</b> |
|    |         | <b>1.3. Camin cu dozor</b>                                                                                                                                                                      |        |       |                  |                          |
| 32 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100 m3 | 0,040 | 451,00<br>0,00   | 18,04<br>0,00            |
| 33 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv       | 100 m3 | 0,010 | 536,00<br>310,00 | 5,36<br>3,10             |
| 34 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                           | m3     | 0,500 | 72,52<br>72,52   | 36,26<br>36,26           |
| 35 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     | 0,300 | 61,70<br>42,23   | 18,51<br>12,67           |
| 36 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace                                                             | m3     | 0,100 | 744,80<br>139,10 | 74,48<br>13,91           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | clasice beton simplu clasa C 5/4<br>(Bc 5/B 75) Бетонная<br>подготовка т=10 см)                                                                                                                                 |           |       |                 |                               |
| 37 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele<br>de alimentare cu apa sau<br>canalizare, ca substrat, strat de<br>protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu nisip -в пазухи | m3        | 1,800 | 175,22<br>21,47 | 315,40<br>38,65               |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>(разравнивание на площадке)    | 100<br>m3 | 0,020 | 242,00<br>0,00  | 4,84<br>0,00                  |
| 39 | AcE06A  | Montarea dozatorului                                                                                                                                                                                            | buc       | 1,000 | 39,78<br>39,78  | 39,78<br>39,78                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei       |       |                 | 512,67                        |
|    |         | <b>Total Camin cu dozator<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |           |       |                 | <b>512,67<br/>144,37</b>      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei       |       |                 | 12 016,10                     |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                       | 24 %      |       |                 | 367,92                        |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                | 2 %       |       |                 | 201,80                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    |           |       |                 | 12 585,82                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                      | 10 %      |       |                 | 1 258,58                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    |           |       |                 | 13 844,40                     |
|    |         | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                                                | 4 %       |       |                 | 553,78                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii SE<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |           |       |                 | <b>14 398,18<br/>1 532,98</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de montarea</b>                                                                                                                                                                                   |           |       |                 |                               |
| 40 | AcA07C  | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC tip<br>4(G) sau 3(M), avind diametrul de<br>170-210 mm - Conducta PVC<br>SN4 SDR 41 d=200mm                                                  | m         | 7,500 | 153,83<br>15,84 | 1 153,72<br>118,80            |
| 41 | AcA14F  | Montarea in pamint a tuburilor de<br>presiune, din poliesteri de 6 m<br>lungime, armate cu fibre de sticla<br>prin infasurare, asamblate cu                                                                     | m         | 1,350 | 67,73<br>49,28  | 91,44<br>66,53                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6                 | 7                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|----------------------------|
|    |        | mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m - Camin cu gratar                                                                                                                                     |      |       |                   |                            |
| 42 | AcA14F | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m - Camin cu dozator | m    | 1,350 | 67,73<br>49,28    | 91,44<br>66,53             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |                   | 1 336,60                   |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                          | 24 % |       |                   | 60,45                      |
|    |        | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 2 %  |       |                   | 20,94                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                         | 76 % |       |                   | 191,41                     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                   | 1 609,40                   |
|    |        | <i>Benificiu</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 4 %  |       |                   | 64,38                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de montarea Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |      |       |                   | <b>1 673,78<br/>251,86</b> |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                   |                            |
| 43 | Bancom | Dozator clor-Bancom                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 3 190,50<br>0,00  | 3 190,50<br>0,00           |
| 44 | Bancom | Camin pentru dozator clor - Bancom                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 12 336,60<br>0,00 | 12 336,60<br>0,00          |
| 45 | Bancom | Gratar manual-Bancom                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 8 210,22<br>0,00  | 8 210,22<br>0,00           |
| 46 | Bancom | Camin pentru gratar manual-Bancom                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 21 014,76<br>0,00 | 21 014,76<br>0,00          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |                   | 44 752,08                  |
|    |        | <b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |      |       |                   | <b>44 752,08</b>           |

|  |  |                                          |      |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 60 824,04                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 12 164,81                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      |  |  | <b>72 988,85<br/>1 784,84</b> |



Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r. Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10  
Statia de epurare CT**

**Valoarea de deviz 72 988,85 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 10: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |        |       |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 5,096  | 35,20 | 179,38          |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 3,303  | 35,20 | 116,27          |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 0,808  | 35,20 | 28,44           |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                                  | h-om | 0,057  | 35,20 | 2,01            |
| 5.  | 7129090010600  | Drenor-canalist                          | h-om | 3,080  | 35,20 | 108,42          |
| 6.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 0,816  | 35,20 | 28,72           |
| 7.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                | h-om | 15,843 | 35,20 | 557,67          |
| 8.  | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,490  | 35,20 | 52,45           |
| 9.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 0,258  | 35,20 | 9,08            |
| 10. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 0,437  | 35,20 | 15,38           |
| 11. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 8,299  | 35,20 | 292,13          |
| 12. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 3,038  | 35,20 | 106,95          |
| 13. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,989  | 35,20 | 70,01           |
| 14. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 3,538  | 35,20 | 124,54          |
| 15. | 9312040019600  | Sapator                                  | h-om | 2,653  | 35,20 | 93,39           |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>1 784,84</b> |

**Materiale:**

|    |      |                                    |     |       |           |           |
|----|------|------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1. | 0043 | Dozator clor - Bancom              | buc | 1,000 | 3 190,50  | 3 190,50  |
| 2. | 0044 | Camin pentru dozator clor - Bancom | buc | 1,000 | 12 336,60 | 12 336,60 |

|     |                  |                                                                        |     |         |           |           |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 3.  | 0045             | Gratar manual - Bancom                                                 | buc | 1,000   | 8 210,22  | 8 210,22  |
| 4.  | 0046             | Camion pentru gratar manual -Bancom                                    | buc | 1,000   | 21 014,76 | 21 014,76 |
| 5.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                               | kg  | 0,655   | 3,00      | 1,97      |
| 6.  | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                   | m3  | 0,241   | 148,00    | 35,67     |
| 7.  | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                  | m3  | 0,514   | 148,00    | 76,07     |
| 8.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                      | m3  | 0,109   | 150,00    | 16,35     |
| 9.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                      | m3  | 4,992   | 150,00    | 748,80    |
| 10. | 1421102200575    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                        | m3  | 0,006   | 150,00    | 0,90      |
| 11. | 1421102206036    | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                     | m3  | 0,133   | 148,00    | 19,68     |
| 12. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                        | kg  | 0,039   | 3,00      | 0,12      |
| 13. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                               | m3  | 0,000   | 2 750,00  | 0,00      |
| 14. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                | m3  | 0,021   | 210,00    | 4,41      |
| 15. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                  | m3  | 0,003   | 2 750,00  | 8,25      |
| 16. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                     | m2  | 0,196   | 38,00     | 7,45      |
| 17. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                      | m2  | 0,077   | 38,00     | 2,93      |
| 18. | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                 | kg  | 0,040   | 18,00     | 0,72      |
| 19. | 2320166200676    | White spirit                                                           | kg  | 0,078   | 21,00     | 1,64      |
| 20. | 2320187315789    | Decofrol                                                               | kg  | 0,092   | 25,00     | 2,30      |
| 21. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                              | m3  | 0,500   | 17,00     | 8,50      |
| 22. | 2413317346000    | Suspensie de bitum filerizat-subif                                     | kg  | 22,922  | 62,25     | 1 426,89  |
| 23. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                               | kg  | 0,900   | 24,00     | 21,60     |
| 24. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                      | kg  | 0,312   | 27,00     | 8,42      |
| 25. | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                    | kg  | 0,256   | 27,00     | 6,91      |
| 26. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                        | kg  | 21,666  | 21,00     | 454,99    |
| 27. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                   | kg  | 0,022   | 21,00     | 0,46      |
| 28. | 2513736601500    | Inel de cauciuc pentru etansare                                        | buc | 0,464   | 22,00     | 10,20     |
| 29. | 2521216700000200 | Teava din PVC neplastifiata. Conducta PVC SN4 SDR 41 d=200mm           | m   | 8,032   | 108,47    | 871,23    |
| 30. | 2521216701001110 | Teava din polietilena -Tub de PP d=110mm                               | m   | 3,106   | 49,66     | 154,24    |
| 31. | 252490671000020  | Piese de legatura din PVC (mufe) d 200                                 | buc | 1,308   | 125,00    | 163,50    |
| 32. | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                     | kg  | 46,944  | 1,70      | 79,80     |
| 33. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                          | kg  | 51,990  | 1,70      | 88,38     |
| 34. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                           | kg  | 0,859   | 1,70      | 1,46      |
| 35. | 2651122100414    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                           | kg  | 133,006 | 1,70      | 226,11    |
| 36. | 26611264330911   | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                         | buc | 1,000   | 98,00     | 98,00     |
| 37. | 26611264331520   | Placi prefabricate pt. camine KIQ-15 (0,38 m3)                         | buc | 1,000   | 836,00    | 836,00    |
| 38. | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)                          | buc | 2,000   | 880,00    | 1 760,00  |
| 39. | 266112643315213  | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6 (0.267m3)                         | buc | 1,000   | 587,00    | 587,00    |
| 40. | 2661126433152321 | Placi prefabricate pt. camine KIQI1-15-1                               | buc | 1,000   | 594,00    | 594,00    |
| 41. | 2663102100000    | Beton                                                                  | m3  | 0,135   | 760,00    | 102,60    |
| 42. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                         | m3  | 0,638   | 980,00    | 625,24    |
| 43. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                    | m3  | 0,101   | 845,00    | 85,34     |
| 44. | 26821326020701   | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 -гидроизол | m2  | 10,833  | 26,00     | 281,66    |
| 45. | 2710403600203    | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                             | kg  | 0,640   | 12,00     | 7,68      |

|                                       |                |                                                                                              |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 46.                                   | 2710403600409  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                                                             | kg  | 0,625  | 12,00    | 7,50             |
| 47.                                   | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                     | kg  | 0,350  | 12,00    | 4,20             |
| 48.                                   | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                    | kg  | 0,417  | 12,00    | 5,00             |
| 49.                                   | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                  | kg  | 0,437  | 13,00    | 5,69             |
| 50.                                   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                | kg  | 0,039  | 13,00    | 0,51             |
| 51.                                   | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                          | kg  | 0,200  | 13,00    | 2,60             |
| 52.                                   | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton<br>Consumul de metale pentru consolidarea<br>caminului | kg  | 27,480 | 12,00    | 329,76           |
| 53.                                   | 27752763098861 | Confectii metalice inglobate in beton<br>(Scara)                                             | kg  | 16,200 | 12,00    | 194,40           |
| 54.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                   | kg  | 0,062  | 12,00    | 0,75             |
| 55.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                      | kg  | 0,218  | 42,60    | 9,29             |
| 56.                                   | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                             | buc | 6,000  | 2,50     | 15,00            |
| 57.                                   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                        | buc | 0,231  | 4,00     | 0,92             |
| 58.                                   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                  | buc | 0,231  | 1,00     | 0,23             |
| 59.                                   | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                             | buc | 6,000  | 0,50     | 3,00             |
| 60.                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                            | kg  | 0,004  | 0,50     | 0,00             |
| 61.                                   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                | buc | 6,000  | 1,00     | 6,00             |
| 62.                                   | 28752742000001 | Capac cu rama Тип Л                                                                          | buc | 1,020  | 1 100,00 | 1 122,00         |
| 63.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                           | kg  | 0,023  | 12,00    | 0,28             |
| 64.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                            | kw  | 0,350  | 2,23     | 0,78             |
| 65.                                   | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                  | m3  | 0,010  | 5,00     | 0,05             |
| 66.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                | m3  | 0,280  | 5,00     | 1,39             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                              |     |        |          | <b>55 888,90</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                     |      |       |        |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                 | h-ut | 0,020 | 14,00  | 0,28          |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 0,031 | 14,00  | 0,43          |
| 3.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                            | h-ut | 0,034 | 18,00  | 0,61          |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 0,015 | 18,00  | 0,27          |
| 5.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                           | h-ut | 0,008 | 220,00 | 1,76          |
| 6.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,041 | 160,00 | 6,56          |
| 7.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 0,266 | 220,00 | 58,52         |
| 8.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                                            | h-ut | 0,014 | 220,00 | 3,08          |
| 9.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 0,099 | 220,00 | 21,78         |
| 10.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 0,516 | 14,00  | 7,22          |
| 11.                                 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,116 | 24,00  | 2,79          |
| 12.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                   | h-ut | 0,042 | 14,00  | 0,59          |
| 13.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                 | h-ut | 0,029 | 14,00  | 0,41          |
| 14.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 0,565 | 24,00  | 13,57         |
| 15.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,090 | 14,00  | 1,26          |
| 16.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                           | h-ut | 0,200 | 18,00  | 3,60          |
| 17.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 1,497 | 180,00 | 269,46        |
| 18.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,215 | 180,00 | 38,70         |
| 19.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                    | h-ut | 0,001 | 150,00 | 0,15          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                     |      |       |        | <b>431,04</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 60 824,04 |
| TVA   | 20 % | 12 164,81 |

Total deviz:

72 988,85

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r. Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r. Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii SE</b>                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Camin de contact</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                        | 100 m3 |                                        |                      | 451,00                 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,050000                               | 220,00               | 451,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 18,04                  |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                   | m3     |                                        |                      | 72,00                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,060000                               | 35,20                | 72,00                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 1,44                   |
| 3       | AcF03C                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -щебень врамбованный в грунт | m3     |                                        |                      | 192,54                 |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,170000                               | 35,20                | 41,15                  |
|         | 1421102206036               | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,025000                               | 148,00               | 151,38                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |                                        |                      | 25,03                  |
| 4       | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                    | m2     |                                        |                      | 82,40                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,400000                               | 35,20                | 49,28                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,300000                               | 35,20                | 10,56                  |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg     | 10,500000                              | 1,70                 | 17,85                  |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,030000                               | 150,00               | 4,49                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,007000                               | 5,00                 | 0,04                   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,004000 | 18,00  | 0,07               |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,008000 | 14,00  | 0,11               |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 258,74             |
| 5  | IzF06A               | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 -гидроизол | m2   |          |        | 703,20<br>13,72    |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260000 | 35,20  | 9,15               |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,130000 | 35,20  | 4,57               |
|    | 26821326020701       | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 -гидроизол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 2,300000 | 26,00  | 89,70              |
|    | 1421102200575        | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,002000 | 150,00 | 0,29               |
|    | 2413317346000        | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,300000 | 62,25  | 454,42             |
|    | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,900000 | 21,00  | 144,90             |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,006000 | 5,00   | 0,03               |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,010000 | 14,00  | 0,14               |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 2 208,05           |
| 6  | AcE14A               | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |          |        | 1 143,90<br>340,02 |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,760000 | 35,20  | 237,94             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,900000 | 35,20  | 102,08             |
|    | 2663102100957        | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,520000 | 980,00 | 512,49             |
|    | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,160000 | 38,00  | 6,11               |
|    | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,082000 | 845,00 | 69,95              |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,145000 | 150,00 | 21,89              |
|    | 26511221004022       | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,700000 | 1,70   | 1,20               |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,068000 | 180,00 | 192,25             |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 1 395,56           |
| 7  | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K11-15                                                                                                                                                                                                                     | buc  |          |        | 836,00<br>0,00     |
|    | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine K11-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000 | 836,00 | 836,00             |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 836,00             |
| 8  | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K11-15-9                                                                                                                                                                                                                   | buc  |          |        | 880,00<br>0,00     |
|    | 26611264331521       | Inel prefabricat pt. camine K11-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000000 | 880,00 | 880,00             |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 1 760,00           |
| 9  | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K11-15-6                                                                                                                                                                                                                   | buc  |          |        | 587,00<br>0,00     |
|    | 266112643315213      | Inel prefabricat pt. camine K11-15-6 (0.267m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000 | 587,00 | 587,00             |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 587,00             |
| 10 | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K11-15-1                                                                                                                                                                                                                   | buc  |          |        | 594,00<br>0,00     |
|    | 266112643315232<br>1 | Placi prefabricate pt. camine K11-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000000 | 594,00 | 594,00             |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 594,00             |
| 11 | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |          |        | 98,00              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    |                  | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1                                                                                                           |      |          |        | 0,00             |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000000 | 98,00  | 98,00            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 98,00            |
| 12 | CL18A            | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                | kg   |          |        | 19,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 2775276309886    | Confecții metalice inglobate in beton Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 3,00   | 0,05             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 544,05           |
| 13 | CL18A            | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                          | kg   |          |        | 19,80<br>7,39    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,010000 | 35,20  | 0,35             |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010000 | 13,00  | 0,13             |
|    | 27752763098861   | Confecții metalice inglobate in beton (Scara)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,000000 | 12,00  | 12,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005000 | 42,60  | 0,21             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,008000 | 2,23   | 0,02             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015000 | 3,00   | 0,05             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 320,73           |
| 14 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |        | 598,25<br>227,00 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,440000 | 35,20  | 227,00           |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,800000 | 27,00  | 210,50           |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,900000 | 27,00  | 105,25           |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,550000 | 21,00  | 11,50            |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,950000 | 21,00  | 41,00            |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,975000 | 3,00   | 3,00             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 23,93            |
| 15 | Aca10A           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 -Tub de PP d=110mm                                                                         | m    |          |        | 57,98<br>5,17    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,147000 | 35,20  | 5,17             |
|    | 2521216701001110 | Teava din polietilena -Tub de PP d=110mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,015000 | 49,66  | 51,41            |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,003600 | 210,00 | 0,77             |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,030000 | 14,00  | 0,42             |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,011500 | 18,00  | 0,20             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |        | 173,94           |
| 16 | VB27A1           | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate                                                                                                                                                                            | buc  |          |        | 140,83<br>52,45  |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,490000 | 35,20  | 52,45            |
|    | 2710403701978    | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,417000 | 12,00  | 5,00             |
|    | 2710403701253    | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,350000 | 12,00  | 4,20             |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,900000 | 24,00  | 21,60            |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,100000 | 27,00  | 2,70             |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,040000 | 18,00  | 0,72             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5          | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-------------------|
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3     | 0,500000   | 17,00    | 8,50              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc    | 6,000000   | 1,00     | 6,00              |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                        | kg     | 0,200000   | 13,00    | 2,60              |
|    | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,640000   | 12,00    | 7,68              |
|    | 2710403600409  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                                                                                                                                                           | kg     | 0,625000   | 12,00    | 7,50              |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                           | buc    | 6,000000   | 0,50     | 3,00              |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                           | buc    | 6,000000   | 2,50     | 15,00             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,200000   | 18,00    | 3,60              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,020000   | 14,00    | 0,28              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 140,83            |
| 17 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest) | m2     |            |          | 82,42<br>59,84    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,400000   | 35,20    | 49,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,300000   | 35,20    | 10,56             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg     | 10,500000  | 1,70     | 17,84             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,030000   | 150,00   | 4,50              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3     | 0,007000   | 5,00     | 0,04              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut   | 0,004000   | 18,00    | 0,08              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                           | h-ut   | 0,008000   | 14,00    | 0,12              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 41,21             |
| 18 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)        | m3     |            |          | 904,10<br>158,40  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                   | h-om   | 4,100000   | 35,20    | 144,31            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,400000   | 35,20    | 14,08             |
|    | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                               | kg     | 273,000000 | 1,70     | 471,06            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,740000   | 150,00   | 112,81            |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                      | m3     | 0,680000   | 148,00   | 102,06            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3     | 0,290000   | 5,00     | 1,46              |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,057000   | 14,00    | 0,79              |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,018000   | 220,00   | 4,13              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,600000   | 14,00    | 8,40              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,250000   | 180,00   | 45,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 433,97            |
| 19 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)            | buc    |            |          | 1 182,28<br>28,86 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,820000   | 35,20    | 28,86             |
|    | 28752742000001 | Сapac cu rama Тип Л                                                                                                                                                                        | buc    | 1,000000   | 1 100,00 | 1 122,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg     | 13,500000  | 1,70     | 23,41             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,052000   | 150,00   | 7,95              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3     | 0,013000   | 5,00     | 0,06              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 1 182,28          |
| 20 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                          | 100 m3 |            |          | 242,00<br>0,00    |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,090000   | 220,00   | 242,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 9,68              |
| 21 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  | 100 m3 |            |          | 537,00<br>310,75  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,820000   | 35,20    | 310,75            |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                      | h-ut   | 9,430000   | 24,00    | 226,25            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 21,48             |
| 22 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,fara innoroire-Pereu                                                    | m3     |            |          | 243,16<br>10,58   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,300000   | 35,20    | 10,58             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------|
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,270000 | 148,00   | 187,74           |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                      | m3     | 0,050000 | 5,00     | 0,26             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,042000 | 220,00   | 9,26             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                              | h-ut   | 0,218000 | 160,00   | 34,53            |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,005000 | 150,00   | 0,79             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |          |          | 46,20            |
| 23 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...Pereu             | m3     |          |          | 977,77<br>135,38 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,450000 | 35,20    | 121,31           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,400000 | 35,20    | 14,08            |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,020000 | 760,00   | 789,23           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,100000 | 5,00     | 0,46             |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,600000 | 14,00    | 8,38             |
|    | 3410520006752  | Automacară 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,250000 | 180,00   | 44,31            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |          |          | 127,11           |
|    |                | <b>1.2. Camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                   |        |          |          |                  |
| 24 | TsC03B1        | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II                                     | 100 m3 |          |          | 448,80<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,050000 | 220,00   | 448,80           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |          |          | 22,44            |
| 25 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv                     | 100 m3 |          |          | 536,00<br>310,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,820000 | 35,20    | 310,00           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,430000 | 24,00    | 226,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |          |          | 5,36             |
| 26 | TsA20B         | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblée săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (доработка)                                         | m3     |          |          | 72,52<br>72,52   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,060000 | 35,20    | 72,52            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |          |          | 36,26            |
| 27 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile             | m2     |          |          | 64,21<br>42,23   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,150000 | 35,20    | 5,32             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,050000 | 35,20    | 36,91            |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,005000 | 0,50     | 0,00             |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,300000 | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003  | Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                         | buc    | 0,300000 | 4,00     | 1,19             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                            | kg     | 0,030000 | 12,00    | 0,36             |
|    | 2734113803233  | Șirna neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,050000 | 13,00    | 0,66             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                    | kg     | 0,080000 | 12,00    | 0,98             |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                             | m2     | 0,100000 | 38,00    | 3,81             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,003500 | 2 750,00 | 11,70            |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,000500 | 2 750,00 | 0,00             |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,120000 | 25,00    | 2,98             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |          |          | 30,18            |
| 28 | CA03A          | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 см) | m3     |          |          | 746,27<br>138,93 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,550000 | 35,20    | 124,87           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,400000 | 35,20    | 14,07            |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5          | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------|
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                               | kg     | 185,000000 | 1,70     | 319,20           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 0,780000   | 150,00   | 119,00           |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,720000   | 148,00   | 108,53           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,270000   | 5,00     | 1,33             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,057000   | 14,00    | 0,87             |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,018000   | 220,00   | 4,40             |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,600000   | 14,00    | 8,40             |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,250000   | 180,00   | 45,60            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 111,94           |
| 29 | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -в пазухи | m3     |            |          | 175,19<br>21,47  |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,610000   | 35,20    | 21,47            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 1,025000   | 150,00   | 153,72           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 402,94           |
| 30 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание на площадке)    | 100 m3 |            |          | 242,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,090000   | 220,00   | 242,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 7,26             |
| 31 | AcE06A         | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                      | buc    |            |          | 39,78<br>39,78   |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,130000   | 35,20    | 39,78            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 39,78            |
|    |                | <b>1.3. Camin cu dozator</b>                                                                                                                                                                     |        |            |          |                  |
| 32 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                        | 100 m3 |            |          | 451,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                      | h-ut   | 2,050000   | 220,00   | 451,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 18,04            |
| 33 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv        | 100 m3 |            |          | 536,00<br>310,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,820000   | 35,20    | 310,00           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                            | h-ut   | 9,430000   | 24,00    | 226,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 5,36             |
| 34 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                            | m3     |            |          | 72,52<br>72,52   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,060000   | 35,20    | 72,52            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |            |          | 36,26            |
| 35 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2     |            |          | 61,70<br>42,23   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,150000   | 35,20    | 5,27             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,050000   | 35,20    | 36,97            |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg     | 0,005000   | 0,50     | 0,00             |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc    | 0,300000   | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc    | 0,300000   | 4,00     | 1,20             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg     | 0,030000   | 12,00    | 0,37             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg     | 0,050000   | 13,00    | 0,67             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg     | 0,080000   | 12,00    | 0,97             |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2     | 0,100000   | 38,00    | 3,80             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3     | 0,003500   | 2 750,00 | 9,17             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5          | 6        | 7                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------|
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,000500   | 2 750,00 | 0,00             |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,120000   | 25,00    | 3,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 18,51            |
| 36 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 см)                                     | m3     |            |          | 744,80<br>139,10 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,550000   | 35,20    | 125,00           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,400000   | 35,20    | 14,10            |
|    | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                | kg     | 185,000000 | 1,70     | 319,20           |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,780000   | 150,00   | 118,50           |
|    | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,720000   | 148,00   | 108,00           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,270000   | 5,00     | 1,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,057000   | 14,00    | 0,80             |
|    | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,018000   | 220,00   | 4,40             |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,600000   | 14,00    | 8,40             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,250000   | 180,00   | 45,00            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 74,48            |
| 37 | AcF03A           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -в пазухи                                                  | m3     |            |          | 175,22<br>21,47  |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,610000   | 35,20    | 21,47            |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,025000   | 150,00   | 153,75           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 315,40           |
| 38 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание на площадке)                                                     | 100 m3 |            |          | 242,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,090000   | 220,00   | 242,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 4,84             |
| 39 | AcE06A           | Montarea dozatorului                                                                                                                                                                                                                              | buc    |            |          | 39,78<br>39,78   |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,130000   | 35,20    | 39,78            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 39,78            |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montarea</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |            |          |                  |
| 40 | AcA07C           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm - Conducta PVC SN4 SDR 41 d=200mm                                                                                                | m      |            |          | 153,83<br>15,84  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,450000   | 35,20    | 15,84            |
|    | 2521216700000200 | Teava din PVC neplastifiata. Conducta PVC SN4 SDR 41 d=200mm                                                                                                                                                                                      | m      | 1,050000   | 108,47   | 116,16           |
|    | 252490671000020  | Piese de legatura din PVC (mufe) d 200                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,171000   | 125,00   | 21,80            |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,001000   | 24,00    | 0,03             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 1 153,72         |
| 41 | AcA14F           | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m - Camin cu gratar | m      |            |          | 67,73<br>49,28   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,400000   | 35,20    | 49,28            |
|    | 2513736601500    | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,170000   | 22,00    | 3,78             |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,004000   | 210,00   | 0,78             |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,040000   | 24,00    | 0,96             |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,072000   | 180,00   | 12,93            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |            |          | 91,44            |
| 42 | AcA14F           | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200                                                                 | m      |            |          | 67,73<br>49,28   |

| 1  | 2             | 3                                                                | 4    | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
|    |               | mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m - Camin cu dozator |      |          |           |           |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                        | h-om | 1,400000 | 35,20     | 49,28     |
|    | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare                                  | buc  | 0,170000 | 22,00     | 3,78      |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                          | m3   | 0,004000 | 210,00    | 0,78      |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,040000 | 24,00     | 0,96      |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,072000 | 180,00    | 12,93     |
|    |               | <i>Total</i>                                                     | lei  |          |           | 91,44     |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                 |      |          |           |           |
| 43 | Bancom        | Dozator clor-Bancom                                              | buc  |          |           | 3 190,50  |
|    |               |                                                                  |      |          |           | 0,00      |
|    | 0043          | Dozator clor - Bancom                                            | buc  | 1,000000 | 3 190,50  | 3 190,50  |
|    |               | <i>Total</i>                                                     | lei  |          |           | 3 190,50  |
| 44 | Bancom        | Camin pentru dozator clor -Bancom                                | buc  |          |           | 12 336,60 |
|    |               |                                                                  |      |          |           | 0,00      |
|    | 0044          | Camin pentru dozator clor - Bancom                               | buc  | 1,000000 | 12 336,60 | 12 336,60 |
|    |               | <i>Total</i>                                                     | lei  |          |           | 12 336,60 |
| 45 | Bancom        | Gratar manual-Bancom                                             | buc  |          |           | 8 210,22  |
|    |               |                                                                  |      |          |           | 0,00      |
|    | 0045          | Gratar manual - Bancom                                           | buc  | 1,000000 | 8 210,22  | 8 210,22  |
|    |               | <i>Total</i>                                                     | lei  |          |           | 8 210,22  |
| 46 | Bancom        | Camin pentru gratar manual-Bancom                                | buc  |          |           | 21 014,76 |
|    |               |                                                                  |      |          |           | 0,00      |
|    | 0046          | Camin pentru gratar manual -Bancom                               | buc  | 1,000000 | 21 014,76 | 21 014,76 |
|    |               | <i>Total</i>                                                     | lei  |          |           | 21 014,76 |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL,,Fedion Com"or.Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r. Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 11

### Procurarea utilajului

**Valoarea de deviz 1 917 720,22 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                     | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                         | 4    | 5                                 | 6                                        | 7                      |
|      |                   | <b>1. Procurarea utilajului</b>                                                                                                           |      |                                   |                                          |                        |
| 1    | BONCOM            | Statia de Epurare tip Topaz<br>2*300S, Q=98m3/z (в стоимость<br>входит стоимость<br>оборудования, монтажные и<br>пуско-наладочные работы) | buc  | 1,000                             | 1 598 100,18<br>0,00                     | 1 598 100,18<br>0,00   |
|      |                   | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |                                   |                                          | 1 598 100,18           |
|      |                   | <b>Total Procurarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |      |                                   |                                          | <b>1 598 100,18</b>    |

|  |  |                                          |      |                     |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 1 598 100,18        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 319 620,04          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 917 720,22</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 11 Procurarea utilajului

**Valoarea de deviz 1 917 720,22 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7           |
|        |                             | Total borderou de resurse № 11: |      |                                       |                        |             |
|        |                             | <b>Total manopera</b>           |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |

### **Materiale:**

|    |     |                                                                                                                               |     |       |              |                     |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|---------------------|
| 1. | 010 | Statia de Epurare tip Topaz 2*300S, Q=98m3/z (в стоимость входит стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) | buc | 1,000 | 1 598 100,18 | 1 598 100,18        |
|    |     | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                         |     |       |              | <b>1 598 100,18</b> |
|    |     | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                           |     |       |              | <b>0,00</b>         |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 1 598 100,18 |
| TVA   | 20 % | 319 620,04   |

**Total deviz:**

**1 917 720,22**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Procurarea utilajului</b>                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | BONCOM                      | Statia de Epurare tip Topaz 2*300S, Q=98m3/z (в стоимость входит стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) | buc  |                                        |                      | 1 598 100,18<br>0,00   |
|        | 010                         | Statia de Epurare tip Topaz 2*300S, Q=98m3/z (в стоимость входит стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) | buc  | 1,000000                               | 1 598 100,18         | 1 598 100,18           |

|   |   |       |     |   |   |              |
|---|---|-------|-----|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3     | 4   | 5 | 6 | 7            |
|   |   | Total | lei |   |   | 1 598 100,18 |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL „Fedion Com” or. Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 12

### Statia de epurare. Platforma statiei dizel. Rezistenta.

Valoarea de deviz 253 756,74 lei

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Platforma statiei dizel</b>                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                 | 100 m3 | 0,020                                 | 451,00<br>0,00                        | 9,02<br>0,00           |
| 2      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,010                                 | 536,00<br>310,00                      | 5,36<br>3,10           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5      | 6                | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|----------------------------|
| 3  | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                 | m3        | 2,970  | 279,89<br>34,85  | 831,28<br>103,49           |
| 4  | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2        | 0,850  | 62,24<br>42,25   | 52,90<br>35,91             |
| 5  | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 cm) | m3        | 0,500  | 744,62<br>139,04 | 372,31<br>69,52            |
| 6  | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2        | 3,400  | 63,83<br>42,24   | 217,03<br>143,61           |
| 7  | CC01F   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                             | kg        | 92,700 | 14,82<br>1,87    | 1 373,86<br>172,94         |
| 8  | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                           | m3        | 1,220  | 903,89<br>158,40 | 1 102,74<br>193,25         |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100<br>m3 | 0,020  | 242,00<br>0,00   | 4,84<br>0,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei       |        |                  | 3 969,34                   |
|    |         | <b>Total Platforma statiei dizel<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |           |        |                  | <b>3 969,34<br/>721,82</b> |
|    |         | <b>1.2. Statia de epurare</b><br><br><b>1.2.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                     |           |        |                  |                            |
| 10 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe                                                                                                                                                                              | 100<br>m3 | 1,050  | 462,00           | 485,10                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6               | 7                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-----------------------|
|    |         | tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - растительный слой                                                                                                                                                                                                      |        |         | 0,00            | 0,00                  |
| 11 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,050   | 292,50<br>0,00  | 307,12<br>0,00        |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                             | 100 m3 | 8,230   | 450,99<br>0,00  | 3 711,62<br>0,00      |
| 13 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2                                                                                                                                                               | 100 m3 | 8,230   | 580,79<br>0,00  | 4 779,94<br>0,00      |
| 14 | TsD12A1 | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv -дно котлована | 100 m3 | 0,720   | 688,85<br>72,85 | 495,97<br>52,45       |
| 15 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                                                                                                                                 | m3     | 12,000  | 72,51<br>72,51  | 870,14<br>870,14      |
| 16 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 120,200 | 279,89<br>34,85 | 33 642,54<br>4 188,73 |
| 17 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -в пазухи                                                                                                                      | m3     | 246,900 | 175,22<br>21,47 | 43 262,24<br>5 301,44 |
| 18 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 8,230   | 580,79<br>0,00  | 4 779,94<br>0,00      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------------------------|
|    |         | impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2 - подсыпка площадки                                                                                                    |        |           |                  |                                |
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (подсыпка площадки)                         | 100 m3 | 8,230     | 239,81<br>0,00   | 1 973,62<br>0,00               |
| 20 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - на площадке       | 100 m3 | 8,230     | 536,79<br>310,47 | 4 417,75<br>2 555,13           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |           |                  | 98 725,98                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |        |           |                  | <b>98 725,98<br/>12 967,89</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                          |        |           |                  |                                |
| 21 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2     | 5,700     | 63,61<br>42,24   | 362,56<br>240,77               |
| 22 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 cm) | m3     | 9,000     | 744,69<br>139,04 | 6 702,22<br>1 251,36           |
| 23 | CC01F   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                             | kg     | 1 938,500 | 14,82<br>1,87    | 28 729,73<br>3 616,48          |
| 24 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2     | 56,400    | 63,48<br>42,24   | 3 580,44<br>2 382,33           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 25 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3  | 37,500 | 903,90<br>158,40 | 33 896,37<br>5 940,00           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 73 271,32                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |        |                  | <b>73 271,32<br/>13 430,94</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 171 997,30                      |
|    |       | <b>Total Statia de epurare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>171 997,30<br/>26 398,83</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 175 966,64                      |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |        |                  | <b>175 966,64<br/>27 120,65</b> |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 175 966,64                      |
|  |  | Asigurare sociala                        | 24 % | 6 508,96                        |
|  |  | Transport                                | 2 %  | 2 370,51                        |
|  |  | Total                                    |      | 184 846,11                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 % | 18 484,61                       |
|  |  | Total                                    |      | 203 330,72                      |
|  |  | Beneficiu                                | 4 %  | 8 133,23                        |
|  |  | Total                                    |      | 211 463,95                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 42 292,79                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>253 756,74<br/>27 120,65</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r. Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 12  
Statia de epurare. Platforma statiei dizel. Rezistenta.**

**Valoarea de deviz 253 756,74 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 12: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |         |       |                  |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 192,477 | 35,20 | 6 775,19         |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 101,560 | 35,20 | 3 574,91         |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 69,667  | 35,20 | 2 452,27         |
| 4. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 220,825 | 35,20 | 7 773,04         |
| 5. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 35,335  | 35,20 | 1 243,80         |
| 6. | 9312040019600  | Sapator               | h-om | 150,609 | 35,20 | 5 301,44         |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>27 120,65</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                   |     |            |          |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 1.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3  | 141,646    | 148,00   | 20 963,61         |
| 2.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3  | 33,666     | 148,00   | 4 982,58          |
| 3.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 289,675    | 150,00   | 43 451,25         |
| 4.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                          | m3  | 0,033      | 2 750,00 | 90,75             |
| 5.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                             | m3  | 0,232      | 2 750,00 | 638,00            |
| 6.  | 2010237318750 | Distantieri                                       | buc | 304,680    | 3,50     | 1 066,38          |
| 7.  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                 | m2  | 6,635      | 38,00    | 252,13            |
| 8.  | 2320187315789 | Decofrol                                          | kg  | 7,962      | 25,00    | 199,05            |
| 9.  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                | kg  | 1 783,863  | 1,70     | 3 032,57          |
| 10. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500      | kg  | 10 729,118 | 1,70     | 18 239,51         |
| 11. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm           | kg  | 2 081,979  | 12,00    | 24 983,74         |
| 12. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                     | kg  | 3,317      | 13,00    | 43,12             |
| 13. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm              | kg  | 20,312     | 13,00    | 264,05            |
| 14. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii        | kg  | 5,308      | 12,00    | 63,69             |
| 15. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm             | buc | 19,905     | 4,00     | 79,62             |
| 16. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                       | buc | 19,905     | 1,00     | 19,91             |
| 17. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                 | kg  | 0,331      | 0,50     | 0,16              |
| 18. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                | kg  | 1,991      | 12,00    | 23,88             |
| 19. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                     | m3  | 14,000     | 5,00     | 70,01             |
| 20. | 4100126202818 | Apa                                               | m3  | 12,317     | 5,00     | 61,58             |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>             |     |            |          | <b>118 525,59</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                       |      |        |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - | h-ut | 51,731 | 160,00 | 8 276,96 |
|----|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|

|     |               |                                                                                    |      |        |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | 200 kg                                                                             |      |        |        |                  |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 25,866 | 34,00  | 879,45           |
| 3.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 16,912 | 220,00 | 3 720,64         |
| 4.  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                         | h-ut | 2,016  | 220,00 | 443,52           |
| 5.  | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,868  | 220,00 | 190,96           |
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 56,048 | 220,00 | 12 330,56        |
| 7.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 28,932 | 14,00  | 405,05           |
| 8.  | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 2,749  | 14,00  | 38,48            |
| 9.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 77,703 | 24,00  | 1 864,88         |
| 10. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 12,055 | 180,00 | 2 169,90         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>30 320,40</b> |

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Total               | lei  | 175 966,64 |
| Asigurare sociala   | 24 % | 6 508,96   |
| Transport           | 2 %  | 2 370,51   |
| Total               |      | 184 846,11 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 18 484,61  |
| Total               |      | 203 330,72 |
| Beneficiu           | 4 %  | 8 133,23   |
| Total               |      | 211 463,95 |
| TVA                 | 20 % | 42 292,79  |

**Total deviz:**

**253 756,74**

Intocmit

SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r. Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r. Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|

| crt. | resurse        |                                                                                                                                                                                                               |        | resurse pe unitate<br>de măsură | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                               | 6                       | 7                      |
|      |                | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                              |        |                                 |                         |                        |
|      |                | <b>1.1. Platforma statiei dizel</b>                                                                                                                                                                           |        |                                 |                         |                        |
| 1    | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                     | 100 m3 |                                 |                         | 451,00<br>0,00         |
|      | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,050000                        | 220,00                  | 451,00                 |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                 |                         | 9,02                   |
| 2    | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                     | 100 m3 |                                 |                         | 536,00<br>310,00       |
|      | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,820000                        | 35,20                   | 310,00                 |
|      | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,430000                        | 24,00                   | 226,00                 |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                 |                         | 5,36                   |
| 3    | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                 | m3     |                                 |                         | 279,89<br>34,85        |
|      | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,990000                        | 35,20                   | 34,85                  |
|      | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                        | m3     | 1,150000                        | 148,00                  | 170,23                 |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,100000                        | 5,00                    | 0,50                   |
|      | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                            | h-ut   | 0,210000                        | 34,00                   | 7,14                   |
|      | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,420000                        | 160,00                  | 67,18                  |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                 |                         | 831,28                 |
| 4    | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile              | m2     |                                 |                         | 62,24<br>42,25         |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,150000                        | 35,20                   | 5,31                   |
|      | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,050000                        | 35,20                   | 36,94                  |
|      | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,005000                        | 0,50                    | 0,00                   |
|      | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,300000                        | 1,00                    | 0,31                   |
|      | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                         | buc    | 0,300000                        | 4,00                    | 1,20                   |
|      | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                            | kg     | 0,030000                        | 12,00                   | 0,36                   |
|      | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,050000                        | 13,00                   | 0,65                   |
|      | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                    | kg     | 0,080000                        | 12,00                   | 0,96                   |
|      | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                             | m2     | 0,100000                        | 38,00                   | 3,80                   |
|      | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,003500                        | 2 750,00                | 9,71                   |
|      | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,000500                        | 2 750,00                | 0,00                   |
|      | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,120000                        | 25,00                   | 3,00                   |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                 |                         | 52,90                  |
| 5    | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка t=10 cm) | m3     |                                 |                         | 744,62<br>139,04       |
|      | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,550000                        | 35,20                   | 124,96                 |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,400000                        | 35,20                   | 14,08                  |
|      | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                            | kg     | 185,000000                      | 1,70                    | 319,22                 |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3     | 0,780000                        | 150,00                  | 118,80                 |
|      | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 0,720000                        | 148,00                  | 108,04                 |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,270000                        | 5,00                    | 1,38                   |
|      | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,057000                        | 14,00                   | 0,78                   |
|      | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,018000                        | 220,00                  | 3,96                   |
|      | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,600000                        | 14,00                   | 8,40                   |
|      | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,250000                        | 180,00                  | 45,00                  |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                 |                         | 372,31                 |
| 6    | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii                                                                 | m2     |                                 |                         | 63,83<br>42,24         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5          | 6        | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------|
|    |                | pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                  |        |            |          |                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om   | 0,150000   | 35,20    | 5,28             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,050000   | 35,20    | 36,96            |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                   | kg     | 0,005000   | 0,50     | 0,00             |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                         | buc    | 0,300000   | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                               | buc    | 0,300000   | 4,00     | 1,20             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                  | kg     | 0,030000   | 12,00    | 0,36             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                       | kg     | 0,050000   | 13,00    | 0,65             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                          | kg     | 0,080000   | 12,00    | 0,96             |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                   | m2     | 0,100000   | 38,00    | 3,80             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                               | m3     | 0,003500   | 2 750,00 | 9,71             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                            | m3     | 0,000500   | 2 750,00 | 1,62             |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                            | kg     | 0,120000   | 25,00    | 3,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                               | lei    |            |          | 217,03           |
| 7  | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                   | kg     |            |          | 14,82<br>1,87    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,050000   | 35,20    | 1,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om   | 0,003000   | 35,20    | 0,11             |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                             | kg     | 1,025000   | 12,00    | 12,30            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                         | buc    | 0,150000   | 3,50     | 0,53             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,010000   | 13,00    | 0,13             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                               | lei    |            |          | 1 373,86         |
| 8  | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3     |            |          | 903,89<br>158,40 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                            | h-om   | 4,100000   | 35,20    | 144,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om   | 0,400000   | 35,20    | 14,08            |
|    | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                        | kg     | 273,000000 | 1,70     | 471,07           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3     | 0,740000   | 150,00   | 112,62           |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                               | m3     | 0,680000   | 148,00   | 102,15           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3     | 0,290000   | 5,00     | 1,48             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,057000   | 14,00    | 0,80             |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,018000   | 220,00   | 3,97             |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,600000   | 14,00    | 8,40             |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,250000   | 180,00   | 45,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                               | lei    |            |          | 1 102,74         |
| 9  | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                   | 100 m3 |            |          | 242,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,090000   | 220,00   | 242,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                               | lei    |            |          | 4,84             |
|    |                | <b>1.2. Statia de epurare</b>                                                                                                                                                       |        |            |          |                  |
|    |                | <b>1.2.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                |        |            |          |                  |
| 10 | TsC18A1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - растительный слой                                   | 100 m3 |            |          | 462,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,100000   | 220,00   | 462,00           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                               | lei    |            |          | 485,10           |
| 11 | TsC22A1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I                                  | 100 m3 |            |          | 292,50<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,330000   | 220,00   | 292,50           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                               | lei    |            |          | 307,12           |
| 12 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II           | 100 m3 |            |          | 450,99<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                         | h-ut   | 2,050000   | 220,00   | 450,99           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 3 711,62         |
| 13 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2                                                                                                                                                               | 100 m3 |          |        | 580,79<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,320000 | 220,00 | 580,79           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 4 779,94         |
| 14 | TsD12A1       | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv -дно котлована | 100 m3 |          |        | 688,85<br>72,85  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,070000 | 35,20  | 72,85            |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,800000 | 220,00 | 616,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 495,97           |
| 15 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                                                                                                                                 | m3     |          |        | 72,51<br>72,51   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,060000 | 35,20  | 72,51            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 870,14           |
| 16 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     |          |        | 279,89<br>34,85  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,990000 | 35,20  | 34,85            |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,150000 | 148,00 | 170,20           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,100000 | 5,00   | 0,50             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,210000 | 34,00  | 7,14             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,420000 | 160,00 | 67,20            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 33 642,54        |
| 17 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -в пазухи                                                                                                                      | m3     |          |        | 175,22<br>21,47  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,610000 | 35,20  | 21,47            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,025000 | 150,00 | 153,75           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 43 262,24        |
| 18 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2 - подсыпка площадки                                                                                                                                           | 100 m3 |          |        | 580,79<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,320000 | 220,00 | 580,79           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 4 779,94         |
| 19 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (подсыпка площадки)                                                                                                                                 | 100 m3 |          |        | 239,81<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,81           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 1 973,62         |
| 20 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv -на площадке                                                                                                                | 100 m3 |          |        | 536,79<br>310,47 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,820000 | 35,20  | 310,47           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,430000 | 24,00  | 226,32           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |          |        | 4 417,75         |
|    |               | <b>1.2.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |        |                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------------|
| 21 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2   |            |          | 63,61<br>42,24   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150000   | 35,20    | 5,28             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,050000   | 35,20    | 36,96            |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005000   | 0,50     | 0,00             |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,300000   | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 0,300000   | 4,00     | 1,20             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                            | kg   | 0,030000   | 12,00    | 0,36             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,050000   | 13,00    | 0,65             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                    | kg   | 0,080000   | 12,00    | 0,96             |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                             | m2   | 0,100000   | 38,00    | 3,80             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,003500   | 2 750,00 | 9,65             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,000500   | 2 750,00 | 1,45             |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,120000   | 25,00    | 3,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |            |          | 362,56           |
| 22 | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 cm) | m3   |            |          | 744,69<br>139,04 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,550000   | 35,20    | 124,96           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,400000   | 35,20    | 14,08            |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                            | kg   | 185,000000 | 1,70     | 319,22           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,780000   | 150,00   | 118,75           |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,720000   | 148,00   | 108,16           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,270000   | 5,00     | 1,37             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,057000   | 14,00    | 0,80             |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,018000   | 220,00   | 3,96             |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,600000   | 14,00    | 8,40             |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,250000   | 180,00   | 45,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |            |          | 6 702,22         |
| 23 | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                             | kg   |            |          | 14,82<br>1,87    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,050000   | 35,20    | 1,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,003000   | 35,20    | 0,11             |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,025000   | 12,00    | 12,30            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,150000   | 3,50     | 0,52             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,010000   | 13,00    | 0,13             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |            |          | 28 729,73        |
| 24 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2   |            |          | 63,48<br>42,24   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150000   | 35,20    | 5,28             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,050000   | 35,20    | 36,96            |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005000   | 0,50     | 0,00             |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,300000   | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 0,300000   | 4,00     | 1,20             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                            | kg   | 0,030000   | 12,00    | 0,36             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,050000   | 13,00    | 0,65             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                    | kg   | 0,080000   | 12,00    | 0,96             |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                             | m2   | 0,100000   | 38,00    | 3,80             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,003500   | 2 750,00 | 9,61             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,000500   | 2 750,00 | 1,37             |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,120000   | 25,00    | 3,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |            |          | 3 580,44         |
| 25 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                           | m3   |            |          | 903,90<br>158,40 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,100000   | 35,20    | 144,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,400000   | 35,20    | 14,08            |
|    | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                  | kg   | 273,000000 | 1,70     | 471,06           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,740000   | 150,00   | 112,66           |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,680000   | 148,00   | 102,15           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,290000   | 5,00     | 1,47             |



| 1 | 2             | 3                    | 4    | 5        | 6      | 7         |
|---|---------------|----------------------|------|----------|--------|-----------|
|   | 2952270003700 | Centrala de beton    | h-ut | 0,057000 | 14,00  | 0,80      |
|   | 2952260003540 | Buldozer             | h-ut | 0,018000 | 220,00 | 3,96      |
|   | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600000 | 14,00  | 8,40      |
|   | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250000 | 180,00 | 45,00     |
|   |               | <i>Total</i>         | lei  |          |        | 33 896,37 |

**APROBAT:**



**Intocmit**

**SRL „Fedion Com” or. Drochia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**Investitor**

**Primaria Corjeuti, r. Briceni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 13

### Statia de pompare canalizare SPC. Solutii tehnologice

**Valoarea de deviz 8 121,10 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II      | 100 m3 | 0,610                                 | 450,82<br>0,00                        | 275,00<br>0,00         |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,050                                 | 497,20<br>0,00                        | 24,86<br>0,00          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                      | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|------------------------|
|    |         | (вытесненный грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                        |                        |
| 3  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (вытесненный грунт)                                                                                                                                                                                                              | t      | 8,250 | $\frac{7,99}{0,00}$    | $\frac{65,92}{0,00}$   |
| 4  | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,050 | $\frac{85,40}{10,60}$  | $\frac{4,27}{0,53}$    |
| 5  | TsD12A1 | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 | 0,020 | $\frac{688,00}{72,00}$ | $\frac{13,76}{1,44}$   |
| 6  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                                                                                                                  | m3     | 0,500 | $\frac{72,52}{72,52}$  | $\frac{36,26}{36,26}$  |
| 7  | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                                         | m3     | 0,630 | $\frac{192,94}{41,17}$ | $\frac{121,55}{25,94}$ |
| 8  | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din otel -pe d=65x75mm                                                                                                                                                              | buc    | 1,000 | $\frac{510,48}{36,96}$ | $\frac{510,48}{36,96}$ |
| 9  | VB27A1  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate -deflector d=200mm                                                                                                                                                                   | buc    | 1,000 | $\frac{140,83}{52,45}$ | $\frac{140,83}{52,45}$ |
| 10 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -Teava HDPE d=200mm L=2.0m                                                                | m      | 2,000 | $\frac{167,28}{5,84}$  | $\frac{334,57}{11,69}$ |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                                   | 7                                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-пазухи | m3     | 11,000 | <div>10,91</div> <div>10,91</div>   | <div>120,03</div> <div>120,03</div> |
| 12 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                           | m3     | 11,000 | <div>26,90</div> <div>26,40</div>   | <div>295,90</div> <div>290,40</div> |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                 | 100 m3 | 0,550  | <div>240,00</div> <div>0,00</div>   | <div>132,00</div> <div>0,00</div>   |
| 14 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                         | 100 m3 | 0,550  | <div>536,82</div> <div>310,47</div> | <div>295,25</div> <div>170,76</div> |
| 15 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,fara innoroire-Pereu                                                                           | m3     | 0,530  | <div>243,74</div> <div>10,57</div>  | <div>129,18</div> <div>5,60</div>   |
| 16 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                 | m2     | 5,340  | <div>161,79</div> <div>4,22</div>   | <div>863,97</div> <div>22,56</div>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |                                     | 3 363,83                            |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                         | 24 %   |        |                                     | 185,91                              |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                  | 2 %    |        |                                     | 38,16                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                     | 3 587,90                            |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                        | 10 %   |        |                                     | 358,79                              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                     | 3 946,69                            |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                  | 4 %    |        |                                     | 157,87                              |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |        |        |                                     | <b>4 104,56<br/>774,62</b>          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6                                    | 7                                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |       | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                                      |                                      |
| 17 | CP09A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Statia de pompare canalizare SPC | buc  | 1,000 | <div>2 427,96</div> <div>88,00</div> | <div>2 427,96</div> <div>88,00</div> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |                                      | 2 427,96                             |
|    |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 % |       |                                      | 21,12                                |
|    |       | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 %  |       |                                      | 44,64                                |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 % |       |                                      | 66,88                                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                                      | 2 560,60                             |
|    |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 %  |       |                                      | 102,42                               |
|    |       | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                                      | <b>2 663,02<br/>88,00</b>            |

|  |  |                                          |      |                                  |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 6 767,58                         |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 353,52                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>8 121,10</b><br><b>862,62</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r. Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse № 13

### Statia de pompare canalizare SPC. Solutii tehnologice

**Valoarea de deviz 8 121,10 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 13: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |               |                                          |      |        |       |               |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7123030012500 | Montator P.B                             | h-om | 2,250  | 35,20 | 79,20         |
| 2. | 7129020012800 | Pavator                                  | h-om | 0,159  | 35,20 | 5,60          |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator                               | h-om | 0,641  | 35,20 | 22,56         |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 1,382  | 35,20 | 48,65         |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,490  | 35,20 | 52,45         |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 17,597 | 35,20 | 619,42        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,250  | 35,20 | 8,80          |
| 8. | 9312040019600 | Sapator                                  | h-om | 0,737  | 35,20 | 25,94         |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>862,62</b> |

#### Materiale:

|     |                      |                                                         |     |       |          |          |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1.  | 11110001000131<br>1  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 0,502 | 1 650,00 | 828,30   |
| 2.  | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 0,673 | 148,00   | 99,60    |
| 3.  | 1411122201752        | Piatra sparta                                           | m3  | 0,000 | 148,00   | 0,00     |
| 4.  | 1421102200000        | Nisip bitumat                                           | t   | 0,016 | 165,00   | 2,64     |
| 5.  | 1421102206036        | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3  | 0,646 | 148,00   | 95,61    |
| 6.  | 2010102901170        | Bile, manele D=15-18 cm                                 | m3  | 0,007 | 210,00   | 1,47     |
| 7.  | 2010102904418        | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3  | 0,001 | 2 750,00 | 2,75     |
| 8.  | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                  | kg  | 0,040 | 18,00    | 0,72     |
| 9.  | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 0,500 | 17,00    | 8,50     |
| 10. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                 | kg  | 0,900 | 24,00    | 21,60    |
| 11. | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                     | kg  | 0,100 | 27,00    | 2,70     |
| 12. | 25212167010012<br>00 | Teava din polietilena -Teava HDPE d=200mm L=2.0m        | m   | 2,060 | 155,40   | 320,12   |
| 13. | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                          | kg  | 0,300 | 18,00    | 5,40     |
| 14. | 2666122800600        | Element prefabricat                                     | buc | 1,010 | 2 200,00 | 2 222,00 |
| 15. | 2670112205050        | Placi PFL dur 6 mm                                      | m2  | 0,000 | 2 200,00 | 0,00     |
| 16. | 2710403600203        | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                              | kg  | 0,640 | 12,00    | 7,68     |
| 17. | 2710403600409        | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                        | kg  | 0,625 | 12,00    | 7,50     |
| 18. | 2710403701253        | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                | kg  | 0,350 | 12,00    | 4,20     |
| 19. | 2710403701978        | Banda din otel T 3 x 25mm                               | kg  | 0,417 | 12,00    | 5,00     |
| 20. | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                         | kg  | 0,059 | 12,00    | 0,71     |
| 21. | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                     | kg  | 0,200 | 13,00    | 2,60     |
| 22. | 2874115819999        | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                        | buc | 6,000 | 2,50     | 15,00    |
| 23. | 2874115883938        | Saiba grower M 6                                        | buc | 6,000 | 0,50     | 3,00     |
| 24. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                           | buc | 6,000 | 1,00     | 6,00     |
| 25. | 28752741101507       | Piesa de legatura din otel pentru sudura.-              | buc | 1,020 | 460,00   | 469,20   |

|     |               |                                                          |    |       |       |                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------------|
|     | 5             | Reducția din oțel -pe d=65x75mm                          |    |       |       |                 |
| 26. | 2875276311530 | Tensor metalic                                           | kg | 0,150 | 12,00 | 1,80            |
| 27. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 1,126 | 5,00  | 5,63            |
| 28. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3 | 0,002 | 5,00  | 0,01            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |       |       | <b>4 139,74</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                 |      |       |        |               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.  | 2922140006700 | Macara turn                                                     | h-ut | 0,600 | 180,00 | 108,00        |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                             | h-ut | 0,020 | 14,00  | 0,28          |
| 3.  | 2940420002422 | Mășina de sudură PE cu toate accesoriile                        | h-ut | 0,025 | 18,00  | 0,45          |
| 4.  | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                       | h-ut | 0,022 | 220,00 | 4,84          |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,177 | 160,00 | 28,32         |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 1,363 | 220,00 | 299,86        |
| 7.  | 2952260003502 | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,71-1,25mc      | h-ut | 0,056 | 220,00 | 12,32         |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP                             | h-ut | 0,600 | 220,00 | 132,00        |
| 9.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut | 0,017 | 220,00 | 3,74          |
| 10. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)           | h-ut | 5,187 | 24,00  | 124,49        |
| 11. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                   | h-ut | 0,060 | 14,00  | 0,84          |
| 12. | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw                                | h-ut | 0,240 | 18,00  | 4,32          |
| 13. | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                       | h-ut | 0,200 | 18,00  | 3,60          |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                               | h-ut | 0,412 | 160,00 | 65,92         |
| 15. | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                   | h-ut | 0,003 | 150,00 | 0,45          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |      |       |        | <b>789,43</b> |

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| Total | lei  | 6 767,58 |
| TVA   | 20 % | 1 353,52 |

**Total deviz:**

**8 121,10**

Intocmit

SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Corjeuți, r. Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apă și canalizare masivului Investitor Primăria Corjeuți, r. Briceni  
locativ din partea nord-vest a s. Corjeuți, r-ul  
Briceni I etapă.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|

| crt. | resurse         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | resurse pe unitate<br>de măsură | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                               | 6                       | 7                      |
|      |                 | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                 |                         |                        |
| 1    | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                              | 100 m3 |                                 |                         | 450,82<br>0,00         |
|      | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,050000                        | 220,00                  | 450,82                 |
|      |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                 |                         | 275,00                 |
| 2    | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)                                                                                                     | 100 m3 |                                 |                         | 497,20<br>0,00         |
|      | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,250000                        | 220,00                  | 497,20                 |
|      |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                 |                         | 24,86                  |
| 3    | TsI50A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (вытесненный грунт)                                                                                                                                                                                                              | t      |                                 |                         | 7,99<br>0,00           |
|      | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,050000                        | 160,00                  | 7,99                   |
|      |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                 |                         | 65,92                  |
| 4    | TsC51A          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |                                 |                         | 85,40<br>10,60         |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,300000                        | 35,20                   | 10,60                  |
|      | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,002000                        | 148,00                  | 0,00                   |
|      | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,330000                        | 220,00                  | 74,80                  |
|      |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                 |                         | 4,27                   |
| 5    | TsD12A1         | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 |                                 |                         | 688,00<br>72,00        |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,070000                        | 35,20                   | 72,00                  |
|      | 2952260003502   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,800000                        | 220,00                  | 616,00                 |
|      |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                 |                         | 13,76                  |
| 6    | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                                                                                                                  | m3     |                                 |                         | 72,52<br>72,52         |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,060000                        | 35,20                   | 72,52                  |
|      |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                 |                         | 36,26                  |
| 7    | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                                         | m3     |                                 |                         | 192,94<br>41,17        |
|      | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,170000                        | 35,20                   | 41,17                  |
|      | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,025000                        | 148,00                  | 151,76                 |
|      |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                 |                         | 121,55                 |
| 8    | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Reducția din otel -pe d=65x75mm                                                                                                                                                              | buc    |                                 |                         | 510,48<br>36,96        |
|      | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,050000                        | 35,20                   | 36,96                  |
|      | 287527411015075 | Piesa de legatura din otel pentru sudura.-Reducția din otel -pe d=65x75mm                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,000000                        | 460,00                  | 469,20                 |
|      | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,240000                        | 18,00                   | 4,32                   |
|      |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |                                 |                         | 510,48                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6      | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 9  | VB27A1           | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate -deflector d=200mm                                                                                                    | buc    |          |        | 140,83<br>52,45  |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,490000 | 35,20  | 52,45            |
|    | 2710403701978    | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,417000 | 12,00  | 5,00             |
|    | 2710403701253    | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,350000 | 12,00  | 4,20             |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,900000 | 24,00  | 21,60            |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,100000 | 27,00  | 2,70             |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,040000 | 18,00  | 0,72             |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,500000 | 17,00  | 8,50             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                           | buc    | 6,000000 | 1,00   | 6,00             |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,200000 | 13,00  | 2,60             |
|    | 2710403600203    | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,640000 | 12,00  | 7,68             |
|    | 2710403600409    | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,625000 | 12,00  | 7,50             |
|    | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 6,000000 | 0,50   | 3,00             |
|    | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                        | buc    | 6,000000 | 2,50   | 15,00            |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,200000 | 18,00  | 3,60             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,020000 | 14,00  | 0,28             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 140,83           |
| 10 | AcA10B           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -Teava HDPE d=200mm L=2.0m | m      |          |        | 167,28<br>5,84   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,166000 | 35,20  | 5,84             |
|    | 2521216701001200 | Teava din polietilena -Teava HDPE d=200mm L=2.0m                                                                                                                                                                                        | m      | 1,015000 | 155,40 | 160,06           |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,003600 | 210,00 | 0,74             |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,030000 | 14,00  | 0,42             |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,012500 | 18,00  | 0,22             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 334,57           |
| 11 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-пазухи                       | m3     |          |        | 10,91<br>10,91   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,310000 | 35,20  | 10,91            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 120,03           |
| 12 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                 | m3     |          |        | 26,90<br>26,40   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,750000 | 35,20  | 26,40            |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                | m3     | 0,100000 | 5,00   | 0,50             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 295,90           |
| 13 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                       | 100 m3 |          |        | 240,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 240,00           |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 132,00           |
| 14 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                               | 100 m3 |          |        | 536,82<br>310,47 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,820000 | 35,20  | 310,47           |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,430000 | 24,00  | 226,35           |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |          |        | 295,25           |
| 15 | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,fara innoroiere-Pereu                                                                                                | m3     |          |        | 243,74<br>10,57  |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,300000 | 35,20  | 10,57            |
|    | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,270000 | 148,00 | 187,92           |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
|    |                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          |                   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,050000 | 5,00     | 0,25              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,042000 | 220,00   | 9,13              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,218000 | 160,00   | 35,02             |
|    | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,005000 | 150,00   | 0,85              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 129,18            |
| 16 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală                                                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 161,79<br>4,22    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,120000 | 35,20    | 4,22              |
|    | 111100010001311 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,094000 | 1 650,00 | 155,11            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,003000 | 165,00   | 0,49              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,011000 | 12,00    | 0,13              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,011400 | 160,00   | 1,83              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 863,97            |
|    |                 | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |                   |
| 17 | CP09A           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din panouri mari, exclusiv cofrarea și umplerea cu mortar a golurilor tehnologice și de montaj existent în panouri, cu mortarul de poză, la înălțimea pînă la 20 m inclusiv -Statia de pompare canalizare SPC | buc  |          |          | 2 427,96<br>88,00 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,250000 | 35,20    | 79,20             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250000 | 35,20    | 8,80              |
|    | 2666122800600   | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,010000 | 2 200,00 | 2 222,00          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,300000 | 18,00    | 5,40              |
|    | 2670112205050   | Placi PFL dur 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,000200 | 2 200,00 | 0,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,002000 | 5,00     | 0,01              |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001000 | 2 750,00 | 2,75              |
|    | 2875276311530   | Tensor metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,150000 | 12,00    | 1,80              |
|    | 2922140006700   | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,600000 | 180,00   | 108,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 2 427,96          |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primăria Corjeuti, r. Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 14  
Procurarea utilajului**

**Valoarea de deviz 66 363,60 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Procurarea utilajului</b>                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de peata               | Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT           | buc  | 1,000                                 | 55 303,00<br>0,00                     | 55 303,00<br>0,00      |
|        |                             | <i>Total</i>                                            | lei  |                                       |                                       | 55 303,00              |
|        |                             | <b>Total Procurarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |      |                                       |                                       | <b>55 303,00</b>       |

|  |  |                                          |      |                  |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 55 303,00        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 11 060,60        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>66 363,60</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea**

Formular Nr.3

nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14**  
**Procurarea utilajului**

**Valoarea de deviz 66 363,60 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7           |
|        |                             | Total borderou de resurse № 14: |      |                                       |                        |             |
|        |                             | <b>Total manopera</b>           |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |     |                                               |     |       |           |                  |
|----|-----|-----------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------------|
| 1. | 010 | Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT | buc | 1,000 | 55 303,00 | 55 303,00        |
|    |     | <b>Total materiale de construcții</b>         |     |       |           | <b>55 303,00</b> |
|    |     | <b>Total utilaje de construcții</b>           |     |       |           | <b>0,00</b>      |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 55 303,00 |
| TVA   | 20 % | 11 060,60 |

**Total deviz:**

**66 363,60**

Intocmit

SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |

| 1 | 2             | 3                                             | 4   | 5        | 6         | 7         |
|---|---------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|   |               | <b>1. Procurarea utilajului</b>               |     |          |           |           |
| 1 | Pret de peata | Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT | buc |          |           | 55 303,00 |
|   | 010           | Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT | buc | 1,000000 | 55 303,00 | 55 303,00 |
|   |               | <i>Total</i>                                  | lei |          |           | 55 303,00 |

**APROBAT:**



L.S.

**Intocmit**  
SRL „Fedion Com” or. Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 15

### Terenul statiei de pompare de canalizare

**Valoarea de deviz 9 267,65 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   | 0,880                                 | 41,87<br>41,87                        | 36,85<br>36,85         |
| 2      | DF18B                       | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat,                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,000                                 | 111,61<br>36,61                       | 558,04<br>183,04       |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                                      | 7                                     |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|   |        | confectionati industrial                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                        |                                       |
| 3 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m   | 13,000 | <div>371,06</div> <div>45,76</div>     | <div>4 823,76</div> <div>594,88</div> |
| 4 | CL01A  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv -d=108x6 L=2.4m-2buc                                                                                                                                              | t   | 0,030  | <div>12 956,33</div> <div>633,67</div> | <div>388,69</div> <div>19,01</div>    |
| 5 | CK14A  | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate stilpi din otel sveler                                                                                                                                                       | m2  | 1,880  | <div>303,49</div> <div>60,18</div>     | <div>570,57</div> <div>113,14</div>   |
| 6 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                              | t   | 0,080  | <div>282,62</div> <div>134,62</div>    | <div>22,61</div> <div>10,77</div>     |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                    | m3  | 0,880  | <div>10,92</div> <div>10,92</div>      | <div>9,61</div> <div>9,61</div>       |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                                        | 6 410,13                              |
|   |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                        | <b>6 410,13<br/>967,30</b>            |

|  |  |                     |      |          |
|--|--|---------------------|------|----------|
|  |  | Total               | lei  | 6 410,13 |
|  |  | Asigurare sociala   | 24 % | 232,15   |
|  |  | Transport           | 2 %  | 108,63   |
|  |  | Total               |      | 6 750,91 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 10 % | 675,09   |
|  |  | Total               |      | 7 426,00 |
|  |  | Beneficiu           | 4 %  | 297,04   |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7               |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-----------------|
|   |   | Total                   |      |   |   | 7 723,04        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 1 544,61        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>9 267,65</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>967,30</b>   |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15  
Terenul statiei de pompare de canalizare**

**Valoarea de deviz 9 267,65 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                               |      |        |       |               |
|----|---------------|-------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 14,060 | 35,20 | 494,91        |
| 2. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 0,338  | 35,20 | 11,90         |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 0,306  | 35,20 | 10,77         |
| 4. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 0,384  | 35,20 | 13,52         |
| 5. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,859  | 35,20 | 65,44         |
| 6. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,432  | 35,20 | 15,21         |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 4,420  | 35,20 | 155,58        |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 5,681  | 35,20 | 199,97        |
|    |               | <b>Total manopera</b>         |      |        |       | <b>967,30</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                 |    |       |        |       |
|----|---------------|---------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 1. | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri | m3 | 0,668 | 148,00 | 98,86 |
|----|---------------|---------------------------------|----|-------|--------|-------|

|     |                |                                                                                         |     |        |        |                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
|     |                | r.sedimentare 40-63 mm                                                                  |     |        |        |                 |
| 2.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                       | m3  | 0,008  | 150,00 | 1,20            |
| 3.  | 2030112930150  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2  | 1,880  | 210,00 | 394,80          |
| 4.  | 2320166200676  | White spirit                                                                            | kg  | 0,029  | 21,00  | 0,61            |
| 5.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                               | m3  | 0,007  | 17,00  | 0,12            |
| 6.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                 | kg  | 0,004  | 24,00  | 0,10            |
| 7.  | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                            | kg  | 0,416  | 27,00  | 11,23           |
| 8.  | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                               | kg  | 0,188  | 27,00  | 5,08            |
| 9.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                           | kg  | 2,350  | 1,70   | 4,00            |
| 10. | 2663102100908  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)                                                         | m3  | 0,868  | 760,00 | 659,68          |
| 11. | 2710703700340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                | kg  | 6,408  | 12,00  | 76,90           |
| 12. | 2732103600227  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm                                                           | kg  | 0,120  | 12,00  | 1,44            |
| 13. | 2732103646250  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                               | m2  | 25,367 | 94,30  | 2 392,11        |
| 14. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                   | kg  | 0,105  | 12,00  | 1,26            |
| 15. | 28111063020001 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati -d=108x6 L=2.4m-2buc             | kg  | 30,000 | 12,00  | 360,00          |
| 16. | 2811106302005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                | kg  | 83,444 | 12,00  | 1 001,33        |
| 17. | 2811106302050  | Stilp din beton armat prefabricat                                                       | buc | 5,000  | 75,00  | 375,00          |
| 18. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                 | kg  | 0,216  | 42,60  | 9,20            |
| 19. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                           | kg  | 0,028  | 42,60  | 1,19            |
| 20. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                | buc | 0,135  | 4,80   | 0,65            |
| 21. | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                   | buc | 7,520  | 3,20   | 24,06           |
| 22. | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                       | buc | 7,520  | 1,00   | 7,52            |
| 23. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                      | buc | 0,135  | 1,00   | 0,14            |
| 24. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                              | buc | 0,135  | 0,50   | 0,07            |
| 25. | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                         | buc | 7,520  | 0,50   | 3,76            |
| 26. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                       | kw  | 0,432  | 2,23   | 0,96            |
| 27. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                           | m3  | 0,002  | 5,00   | 0,01            |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                                                   |     |        |        | <b>5 431,28</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                    |      |       |        |              |
|----|---------------|----------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                         | h-ut | 0,038 | 180,00 | 6,84         |
| 2. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                     | h-ut | 0,028 | 14,00  | 0,39         |
| 3. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,024 | 180,00 | 4,32         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                |      |       |        | <b>11,55</b> |

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Total               | lei  | 6 410,13 |
| Asigurare sociala   | 24 % | 232,15   |
| Transport           | 2 %  | 108,63   |
| Total               |      | 6 750,91 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 675,09   |
| Total               |      | 7 426,00 |
| Beneficiu           | 4 %  | 297,04   |
| Total               |      | 7 723,04 |

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| TVA | 20 % | 1 544,61 |
|-----|------|----------|

**Total deviz:**

**9 267,65**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                     | m3   |                                        |                      | 41,87<br>41,87         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,190000                               | 35,20                | 41,87                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |                                        |                      | 36,85                  |
| 2       | DF18B                       | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial                                                                                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 111,61<br>36,61        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,620000                               | 35,20                | 21,82                  |
|         | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,420000                               | 35,20                | 14,78                  |
|         | 2811106302050               | Stilp din beton armat prefabricat                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000000                               | 75,00                | 75,00                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |                                        |                      | 558,04                 |
| 3       | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici | m    |                                        |                      | 371,06<br>45,76        |
|         | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,920000                               | 35,20                | 32,38                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,380000                               | 35,20                | 13,38                  |
|         | 2732103646250               | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,900000                               | 94,30                | 184,01                 |
|         | 2710703700340               | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,480000                               | 12,00                | 5,92                   |
|         | 2811106302005               | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,250000                               | 12,00                | 77,03                  |
|         | 2663102100908               | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,065000                               | 760,00               | 50,74                  |
|         | 1411122201751               | Piatra sparta pentru pt.drumpuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,050000                               | 148,00               | 7,60                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |                                        |                      | 4 823,76               |
| 4       | CL01A                       | Stilpi din otel gata confectionati, livrati                                                                                                                                                                                                                                                  | t    |                                        |                      | 12 956,33              |



| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5            | 6      | 7                |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|------------------|
|   |                | complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv -d=108x6 L=2.4m-2buc                                                                                                       |      |              |        | 633,67           |
|   | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 14,400000    | 35,20  | 507,00           |
|   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                               | h-om | 1,800000     | 35,20  | 63,33            |
|   | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,900000     | 35,20  | 31,67            |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,900000     | 35,20  | 31,67            |
|   | 28111063020001 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati -d=108x6 L=2.4m-2buc                                                                                                                                | kg   | 1 000,000000 | 12,00  | 12 000,00        |
|   | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                              | kg   | 0,950000     | 42,60  | 39,67            |
|   | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,500000     | 1,00   | 4,67             |
|   | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,500000     | 4,80   | 21,67            |
|   | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,500000     | 0,50   | 2,33             |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,150000     | 24,00  | 3,33             |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,220000     | 17,00  | 4,00             |
|   | 2732103600227  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 4,000000     | 12,00  | 48,00            |
|   | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                      | kg   | 3,500000     | 12,00  | 42,00            |
|   | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,950000     | 14,00  | 13,00            |
|   | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                         | h-ut | 0,800000     | 180,00 | 144,00           |
|   |                | Total                                                                                                                                                                                                      | lei  |              |        | 388,69           |
| 5 | CK14A          | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate stilpi din otel sveler                                                                   | m2   |              |        | 303,49<br>60,18  |
|   | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190000     | 35,20  | 6,69             |
|   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                               | h-om | 0,960000     | 35,20  | 33,80            |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180000     | 35,20  | 6,33             |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,380000     | 35,20  | 13,37            |
|   | 2030112930150  | Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                   | m2   | 1,000000     | 210,00 | 210,00           |
|   | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                      | buc  | 4,000000     | 3,20   | 12,80            |
|   | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000000     | 1,00   | 4,00             |
|   | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,000000     | 0,50   | 2,00             |
|   | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                  | kg   | 0,100000     | 27,00  | 2,70             |
|   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,115000     | 42,60  | 4,89             |
|   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,230000     | 2,23   | 0,51             |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 1,250000     | 1,70   | 2,13             |
|   | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,004000     | 150,00 | 0,64             |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001000     | 5,00   | 0,01             |
|   | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,020000     | 180,00 | 3,64             |
|   |                | Total                                                                                                                                                                                                      | lei  |              |        | 570,57           |
| 6 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                           | t    |              |        | 282,62<br>134,62 |
|   | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,820000     | 35,20  | 134,62           |
|   | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                               | kg   | 5,200000     | 27,00  | 140,37           |
|   | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,360000     | 21,00  | 7,62             |
|   |                | Total                                                                                                                                                                                                      | lei  |              |        | 22,61            |
| 7 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |              |        | 10,92<br>10,92   |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,310000     | 35,20  | 10,92            |
|   |                | Total                                                                                                                                                                                                      | lei  |              |        | 9,61             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 16**  
**Statia de epurare. Plan general**

**Valoarea de deviz 130 121,69 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasaminte</b>                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - stratulat fertil                                                 | 100 m3 | 2,000                                 | 462,00<br>0,00                        | 924,00<br>0,00         |
| 2      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - stratulat fertil | 100 m3 | 1,280                                 | 429,00<br>0,00                        | 549,12<br>0,00         |
| 3      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                            | t      | 192,000                               | 8,00<br>0,00                          | 1 536,00<br>0,00       |
| 4      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,280                                 | 83,44<br>10,56                        | 106,80<br>13,52        |
| 5      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - stratulat fertil | 100 m3 | 0,720                                 | 429,00<br>0,00                        | 308,88<br>0,00         |
| 6      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                      | t      | 108,000                               | 16,96                                 | 1 831,68               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|
|    |         | autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                    |        |       | 0,00             | 0,00             |
| 7  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного грунта)                                                       | 100 m3 | 0,720 | 239,86<br>0,00   | 172,70<br>0,00   |
| 8  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pe rutiere si platforma)                                                          | 100 m3 | 0,700 | 451,00<br>0,00   | 315,70<br>0,00   |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - rambleu din sol mineral                                                                  | 100 m3 | 3,000 | 239,80<br>0,00   | 719,40<br>0,00   |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -excavarea din sol mineral                                                         | 100 m3 | 2,150 | 451,05<br>0,00   | 969,76<br>0,00   |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - inlocuirea solului vegetal cu sol mineral                                                | 100 m3 | 0,720 | 239,86<br>0,00   | 172,70<br>0,00   |
| 12 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,720 | 915,15<br>174,93 | 658,91<br>125,95 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,870 | 495,13           | 430,76           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                | 7                           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------------|
|    |         | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - недостающий грунт                                                                                                                         |        |         | 0,00             | 0,00                        |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                        | t      | 143,550 | 16,96<br>0,00    | 2 434,56<br>0,00            |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - compensarea sub constructii                                                              | 100 m3 | 0,870   | 239,72<br>0,00   | 208,56<br>0,00              |
| 16 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,870   | 915,17<br>174,94 | 796,20<br>152,20            |
| 17 | TsE03A  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor                                                                                                                                                                                                    | 100m2  | 1,930   | 318,92<br>318,92 | 615,51<br>615,51            |
| 18 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке для устройства газонов)                         | 100m2  | 8,500   | 41,57<br>0,00    | 353,32<br>0,00              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |         |                  | 13 104,56                   |
|    |         | <b>Total Lucrari terasaminte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |         |                  | <b>13 104,56<br/>907,18</b> |
|    |         | <b>1.2. Imbracamintii de petris</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                  |                             |
| 19 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact.        | 100 m3 | 0,750   | 915,24<br>174,97 | 686,43<br>131,23            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6                | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |        | 92-94%                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                  |                               |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                      | 100m2     | 2,500  | 41,62<br>0,00    | 104,06<br>0,00                |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 25,000 | 271,52<br>31,68  | 6 788,00<br>792,00            |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 45,000 | 279,89<br>34,85  | 12 594,96<br>1 568,16         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |        |                  | 20 173,45                     |
|    |        | <b>Total Imbracamintii de petris<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |           |        |                  | <b>20 173,45<br/>2 491,39</b> |
|    |        | <b>1.3. Imprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                  |                               |
|    |        | <b>1.3.1. Gard metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                  |                               |
| 23 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3        | 8,100  | 74,27<br>74,27   | 601,60<br>601,60              |
| 24 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                     | m3        | 2,160  | 744,73<br>139,04 | 1 608,62<br>300,32            |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pamintul provenid din teren mijlociu                      | m3        | 8,100  | 10,91<br>10,91   | 88,39<br>88,39                |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                            | 100<br>m3 | 5,940  | 536,78<br>310,46 | 3 188,50<br>1 844,16          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 27 | CO07A  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit                                                                                                                                                                                                               | kg  | 723,900 | 31,73<br>15,84    | 22 971,08<br>11 466,58         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                   | 28 458,19                      |
|    |        | <b>Total Gard metalic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>28 458,19<br/>14 301,05</b> |
|    |        | <b>1.3.2. Poarta si portita</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                                |
| 28 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3  | 0,510   | 74,27<br>74,27    | 37,88<br>37,88                 |
| 29 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                  | kg  | 2,420   | 17,48<br>2,36     | 42,31<br>5,71                  |
| 30 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                     | m3  | 0,510   | 744,90<br>139,00  | 379,90<br>70,89                |
| 31 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                  | m3  | 0,140   | 904,86<br>158,36  | 126,68<br>22,17                |
| 32 | CK14A  | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8)                                                                                                         | m2  | 5,620   | 1 654,90<br>60,20 | 9 300,56<br>338,30             |
| 33 | CK14A  | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)                                                                                                           | m2  | 1,300   | 2 249,87<br>60,19 | 2 924,83<br>78,25              |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,510   | 10,90<br>10,90    | 5,56<br>5,56                   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                                   | 7                                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|    |        | uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                 |     |        |                                     |                                      |
| 35 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                               | t   | 0,300  | <div>236,37</div> <div>143,27</div> | <div>70,91</div> <div>42,98</div>    |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                   | t   | 0,300  | <div>282,43</div> <div>134,47</div> | <div>84,73</div> <div>40,34</div>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |        |                                     | 12 973,36                            |
|    |        | <b>Total Poarta si portita<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |        |                                     | <b>12 973,36<br/>642,08</b>          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |        |                                     | 41 431,55                            |
|    |        | <b>Total Imprejmuire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |        |                                     | <b>41 431,55<br/>14 943,13</b>       |
|    |        | <b>1.4. Astragul din beton</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                                     |                                      |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                | m3  | 1,050  | <div>279,82</div> <div>34,87</div>  | <div>293,81</div> <div>36,61</div>   |
| 38 | DB19A  | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala k=2                                                                                 | m2  | 7,000  | <div>285,91</div> <div>8,45</div>   | <div>2 001,40</div> <div>59,14</div> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |        |                                     | 2 295,21                             |
|    |        | <b>Total Astragul din beton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                                     | <b>2 295,21<br/>95,75</b>            |
|    |        | <b>1.5. Jgheabul pentru evacuarea<br/>apelor pluviale</b>                                                                                                                                          |     |        |                                     |                                      |
| 39 | DA08A3 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris | m2  | 22,800 | <div>16,93</div> <div>5,98</div>    | <div>386,02</div> <div>136,44</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                | 7                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|----------------------------|
| 40 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,140  | 279,92<br>34,86  | 319,11<br>39,74            |
| 41 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5 pereu                                                             | m3    | 0,760  | 976,41<br>135,51 | 742,07<br>102,99           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |                  | 1 447,20                   |
|    |         | <b>Total Jgheabul pentru evacuarea apelor pluviale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |       |        |                  | <b>1 447,20<br/>279,17</b> |
|    |         | <b>1.6. Amenajarea spartii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                  |                            |
| 42 | TsA02C  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    | 2,400  | 74,27<br>74,27   | 178,25<br>178,25           |
| 43 | TsH24C  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar)                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 21,000 | 201,74<br>27,81  | 4 236,50<br>583,97         |
| 44 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    | 2,400  | 10,91<br>10,91   | 26,19<br>26,19             |
| 45 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                              | m3    | 2,400  | 26,90<br>26,40   | 64,56<br>63,36             |
| 46 | TsH09B  | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 8,500  | 579,04<br>183,04 | 4 921,84<br>1 555,84       |
| 47 | TsH12A  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 8,500  | 28,23<br>23,23   | 239,97<br>197,47           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |                  | 9 667,31                   |
|    |         | <b>Total Amenajarea spartii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                  | <b>9 667,31</b>            |



| 1  | 2             | 3                                                        | 4    | 5     | 6              | 7                               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---------------------------------|
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                  |      |       |                | <b>2 605,08</b>                 |
|    |               | <i>Total</i>                                             | lei  |       |                | 88 119,28                       |
|    |               | <i>Asigurarea social</i>                                 | 24 % |       |                | 5 117,21                        |
|    |               | <i>Transport</i>                                         | 2 %  |       |                | 937,24                          |
|    |               | <i>Total</i>                                             |      |       |                | 94 173,73                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 10 % |       |                | 9 417,37                        |
|    |               | <i>Total</i>                                             |      |       |                | 103 591,10                      |
|    |               | <i>Benificiu</i>                                         | 4 %  |       |                | 4 143,64                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b> |      |       |                | <b>107 734,74<br/>21 321,70</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                         |      |       |                |                                 |
| 48 | Pret de peata | Urna de gunoi                                            | buc  | 1,000 | 150,00<br>0,00 | 150,00<br>0,00                  |
| 49 | Pret de peata | Urna de gunoi                                            | buc  | 1,000 | 550,00<br>0,00 | 550,00<br>0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>                                             | lei  |       |                | 700,00                          |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                 |      |       |                | <b>700,00</b>                   |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 108 434,74                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 21 686,95                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>130 121,69<br/>21 321,70</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 16  
Statia de epurare. Plan general**

**Valoarea de deviz 130 121,69 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 16: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7112020030100 | Specialist                   | h-om | 1,596   | 35,20 | 56,18            |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 12,674  | 35,20 | 446,11           |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 0,155   | 35,20 | 5,46             |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 2,052   | 35,20 | 72,23            |
| 5.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor        | h-om | 65,560  | 35,20 | 2 307,71         |
| 6.  | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om | 1,680   | 35,20 | 59,14            |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 1,246   | 35,20 | 43,86            |
| 8.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 1,863   | 35,20 | 65,58            |
| 9.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 1,315   | 35,20 | 46,28            |
| 10. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 260,008 | 35,20 | 9 152,28         |
| 11. | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 0,504   | 35,20 | 17,74            |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 180,622 | 35,20 | 6 357,91         |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 76,455  | 35,20 | 2 691,22         |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>21 321,70</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                      |     |         |          |          |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 0221107204203   | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm          | kg  | 8,400   | 18,00    | 151,20   |
| 2.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)               | kg  | 33,660  | 100,00   | 3 366,00 |
| 3.  | 048             | Urna de gunoi                                        | buc | 1,000   | 150,00   | 150,00   |
| 4.  | 049             | Urna de gunoi                                        | buc | 1,000   | 550,00   | 550,00   |
| 5.  | 1010116200303   | Huila scop energ.mixta                               | kg  | 108,585 | 18,00    | 1 954,53 |
| 6.  | 1111000100001   | Puieti arbori foioase fara balot. ARTAR              | buc | 21,840  | 160,00   | 3 494,40 |
| 7.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t   | 1,316   | 1 450,00 | 1 908,20 |
| 8.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                        | m3  | 54,271  | 148,00   | 8 032,11 |
| 9.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                        | t   | 0,042   | 165,00   | 6,93     |
| 10. | 1421102200083   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm              | m3  | 0,889   | 148,00   | 131,57   |
| 11. | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                | m3  | 2,049   | 148,00   | 303,25   |
| 12. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm    | m3  | 0,027   | 150,00   | 4,05     |
| 13. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 29,719  | 150,00   | 4 457,85 |
| 14. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,023   | 3,00     | 0,07     |

|                                       |                 |                                                                                        |     |         |        |                  |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|
| 15.                                   | 1714227322897   | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                | kg  | 0,840   | 3,00   | 2,52             |
| 16.                                   | 2010237318750   | Distantieri                                                                            | buc | 0,363   | 18,00  | 6,53             |
| 17.                                   | 2030112930150   | Porti metalice inclusiv accesorile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2  | 6,920   | 210,00 | 1 453,20         |
| 18.                                   | 2052157343803   | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                        | buc | 0,840   | 5,00   | 4,20             |
| 19.                                   | 2320166200676   | White spirit                                                                           | kg  | 0,177   | 21,00  | 3,72             |
| 20.                                   | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                           | kg  | 1,560   | 27,00  | 42,12            |
| 21.                                   | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                               | kg  | 0,978   | 27,00  | 26,41            |
| 22.                                   | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                              | kg  | 0,692   | 27,00  | 18,68            |
| 23.                                   | 2430226103294   | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                       | kg  | 7,239   | 27,00  | 195,45           |
| 24.                                   | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                     | kg  | 501,359 | 1,70   | 852,31           |
| 25.                                   | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                          | kg  | 8,650   | 1,70   | 14,70            |
| 26.                                   | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                           | kg  | 38,793  | 1,70   | 65,95            |
| 27.                                   | 266310210000075 | Beton B7.5                                                                             | m3  | 0,787   | 760,00 | 598,12           |
| 28.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                        | kg  | 2,480   | 12,00  | 29,76            |
| 29.                                   | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                        | kg  | 0,154   | 12,00  | 1,85             |
| 30.                                   | 2710703518270   | Otel profilat                                                                          | kg  | 760,095 | 12,00  | 9 121,14         |
| 31.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                   | kg  | 0,024   | 13,00  | 0,31             |
| 32.                                   | 2811106302005   | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare d 108m                                        | kg  | 82,070  | 123,11 | 10 103,64        |
| 33.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                | kg  | 4,416   | 42,60  | 188,12           |
| 34.                                   | 2874115817604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                  | buc | 27,680  | 4,00   | 110,72           |
| 35.                                   | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                      | buc | 27,680  | 1,00   | 27,68            |
| 36.                                   | 2874125881227   | Saiba plata M 8                                                                        | buc | 27,680  | 0,50   | 13,84            |
| 37.                                   | 2874125884800   | Nit cu cap semirotund                                                                  | kg  | 5,791   | 12,00  | 69,49            |
| 38.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                      | kw  | 5,935   | 2,23   | 13,23            |
| 39.                                   | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                               | m3  | 9,557   | 5,00   | 47,79            |
| 40.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                          | m3  | 0,857   | 5,00   | 4,27             |
| 41.                                   | 4100126202818   | Apa                                                                                    | m3  | 7,219   | 5,00   | 36,09            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                                                        |     |         |        | <b>47 562,00</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |        |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,138  | 180,00 | 24,84    |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 30,320 | 160,00 | 4 851,20 |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 15,159 | 34,00  | 515,41   |
| 4.  | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650                        | h-ut | 0,048  | 160,00 | 7,68     |
| 5.  | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)                              | h-ut | 0,048  | 160,00 | 7,68     |
| 6.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 2,193  | 220,00 | 482,46   |
| 7.  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                        | h-ut | 0,087  | 55,00  | 4,78     |
| 8.  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 10,826 | 160,00 | 1 732,16 |
| 9.  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                   | h-ut | 0,087  | 160,00 | 13,92    |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri                                          | h-ut | 0,302  | 160,00 | 48,32    |

|     |               |                                                               |      |        |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | valturi R 8-14 de 14tf                                        |      |        |        |                  |
| 11. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut | 11,701 | 220,00 | 2 574,22         |
| 12. | 2952260003540 | Buldozer                                                      | h-ut | 0,051  | 220,00 | 11,22            |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                           | h-ut | 9,988  | 220,00 | 2 197,36         |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                         | h-ut | 0,422  | 220,00 | 92,84            |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                          | h-ut | 2,142  | 14,00  | 29,98            |
| 16. | 2952270003700 | Centrala de beton                                             | h-ut | 0,160  | 14,00  | 2,24             |
| 17. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)         | h-ut | 56,014 | 24,00  | 1 344,34         |
| 18. | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,048  | 150,00 | 7,20             |
| 19. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                      | h-ut | 0,087  | 150,00 | 13,05            |
| 20. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                          | h-ut | 0,893  | 180,00 | 160,74           |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                             | h-ut | 36,264 | 160,00 | 5 802,24         |
| 22. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                 | h-ut | 0,078  | 150,00 | 11,70            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                           |      |        |        | <b>19 935,58</b> |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Total               | lei  | 108 434,74        |
| TVA                 | 20 % | 21 686,95         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>130 121,69</b> |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari terasaminte</b>                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - stratulat fertil | 100 m3 |                                        |                      | 462,00<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6      | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------|
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,100000 | 220,00 | 462,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 924,00         |
| 2  | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -stratulat fertil        | 100 m3 |          |        | 429,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 1,950000 | 220,00 | 429,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 549,12         |
| 3  | TsI50A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                  | t      |          |        | 8,00<br>0,00   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,050000 | 160,00 | 8,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 1 536,00       |
| 4  | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                        | 100 m3 |          |        | 83,44<br>10,56 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,300000 | 35,20  | 10,56          |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,002000 | 148,00 | 0,34           |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,330000 | 220,00 | 72,53          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 106,80         |
| 5  | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -stratulat fertil        | 100 m3 |          |        | 429,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 1,950000 | 220,00 | 429,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 308,88         |
| 6  | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                  | t      |          |        | 16,96<br>0,00  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,106000 | 160,00 | 16,96          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 1 831,68       |
| 7  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного грунта) | 100 m3 |          |        | 239,86<br>0,00 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,86         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 172,70         |
| 8  | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pe rutiere si platforma)    | 100 m3 |          |        | 451,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,050000 | 220,00 | 451,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 315,70         |
| 9  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -rambleu din sol mineral             | 100 m3 |          |        | 239,80<br>0,00 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,80         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 719,40         |
| 10 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -excavarea din sol mineral   | 100 m3 |          |        | 451,05<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,050000 | 220,00 | 451,05         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 969,76         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 11 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -inlocuirea solului vegetal cu sol mineral                                                 | 100 m3 |          |        | 239,86<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,86           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 172,70           |
| 12 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |          |        | 915,15<br>174,93 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,970000 | 35,20  | 174,93           |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,626000 | 160,00 | 740,22           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 658,91           |
| 13 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -недостающий грунт                                                            | 100 m3 |          |        | 495,13<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,250000 | 220,00 | 495,13           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 430,76           |
| 14 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                        | t      |          |        | 16,96<br>0,00    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,106000 | 160,00 | 16,96            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 2 434,56         |
| 15 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -compensarea sub constructii                                                               | 100 m3 |          |        | 239,72<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,090000 | 220,00 | 239,72           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 208,56           |
| 16 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |          |        | 915,17<br>174,94 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,970000 | 35,20  | 174,94           |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,626000 | 160,00 | 740,23           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 796,20           |
| 17 | TsE03A        | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor                                                                                                                                                                                                    | 100m2  |          |        | 318,92<br>318,92 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 9,060000 | 35,20  | 318,92           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 615,51           |
| 18 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке для устройства газонов)                         | 100m2  |          |        | 41,57<br>0,00    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,189000 | 220,00 | 41,57            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 353,32           |
|    |               | <b>1.2. Imbracamintii de petris</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |          |        |                  |
| 19 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu                                     | 100 m3 |          |        | 915,24<br>174,97 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5          | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------------|
|    |               | pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |                  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,970000   | 35,20  | 174,97           |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 4,626000   | 160,00 | 740,27           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 686,43           |
| 20 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                      | 100m2  |            |        | 41,62<br>0,00    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,189000   | 220,00 | 41,62            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 104,06           |
| 21 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                          | m3     |            |        | 271,52<br>31,68  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,900000   | 35,20  | 31,68            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,100000   | 150,00 | 165,00           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,100000   | 5,00   | 0,50             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,210000   | 34,00  | 7,14             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,420000   | 160,00 | 67,20            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 6 788,00         |
| 22 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3     |            |        | 279,89<br>34,85  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,990000   | 35,20  | 34,85            |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,150000   | 148,00 | 170,20           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,100000   | 5,00   | 0,50             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,210000   | 34,00  | 7,14             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,420000   | 160,00 | 67,20            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 12 594,96        |
|    |               | <b>1.3. Imprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |        |                  |
|    |               | <b>1.3.1. Gard metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |        |                  |
| 23 | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3     |            |        | 74,27<br>74,27   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,110000   | 35,20  | 74,27            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 601,60           |
| 24 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                     | m3     |            |        | 744,73<br>139,04 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,550000   | 35,20  | 124,96           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,400000   | 35,20  | 14,08            |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 185,000000 | 1,70   | 319,22           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,780000   | 150,00 | 118,75           |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,720000   | 148,00 | 108,19           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,270000   | 5,00   | 1,37             |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,057000   | 14,00  | 0,80             |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,018000   | 220,00 | 3,97             |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,600000   | 14,00  | 8,40             |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,250000   | 180,00 | 45,00            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 1 608,62         |
| 25 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pamintul provenid din teren mijlociu                      | m3     |            |        | 10,91<br>10,91   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,310000   | 35,20  | 10,91            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |            |        | 88,39            |
| 26 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |            |        | 536,78           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5          | 6      | 7         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|
|    |               | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                    |      |            |        | 310,46    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,820000   | 35,20  | 310,46    |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 9,430000   | 24,00  | 226,32    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 3 188,50  |
| 27 | CO07A         | Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit                                                                                                                                                                                                                | kg   |            |        | 31,73     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        | 15,84     |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,350000   | 35,20  | 12,32     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,100000   | 35,20  | 3,52      |
|    | 2710703518270 | Otel profilat                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,050000   | 12,00  | 12,60     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,005000   | 42,60  | 0,21      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,006000   | 2,23   | 0,01      |
|    | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,008000   | 12,00  | 0,10      |
|    | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,010000   | 27,00  | 0,27      |
|    | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,150000   | 18,00  | 2,70      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 22 971,08 |
|    |               | <b>1.3.2. Poarta si portita</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |           |
| 28 | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3   |            |        | 74,27     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        | 74,27     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,110000   | 35,20  | 74,27     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 37,88     |
| 29 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                  | kg   |            |        | 17,48     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        | 2,36      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,064000   | 35,20  | 2,26      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,003000   | 35,20  | 0,10      |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025000   | 12,00  | 12,30     |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,150000   | 18,00  | 2,70      |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,010000   | 13,00  | 0,13      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 42,31     |
| 30 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                     | m3   |            |        | 744,90    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        | 139,00    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,550000   | 35,20  | 124,92    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,400000   | 35,20  | 14,08     |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 185,000000 | 1,70   | 319,22    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,780000   | 150,00 | 118,82    |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,720000   | 148,00 | 108,24    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,270000   | 5,00   | 1,37      |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,057000   | 14,00  | 0,80      |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,018000   | 220,00 | 3,88      |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,600000   | 14,00  | 8,39      |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,250000   | 180,00 | 45,18     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |        | 379,90    |
| 31 | CA03D         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                  | m3   |            |        | 904,86    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        | 158,36    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,100000   | 35,20  | 144,29    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,400000   | 35,20  | 14,07     |
|    | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 273,000000 | 1,70   | 471,07    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,740000   | 150,00 | 112,50    |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,680000   | 148,00 | 102,57    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,290000   | 5,00   | 1,43      |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,057000   | 14,00  | 0,79      |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,018000   | 220,00 | 4,71      |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6      | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,600000 | 14,00  | 8,43              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,250000 | 180,00 | 45,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 126,68            |
| 32 | CK14A         | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8)                                              | m2   |          |        | 1 654,90<br>60,20 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,69              |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                               | h-om | 0,960000 | 35,20  | 33,79             |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180000 | 35,20  | 6,34              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,380000 | 35,20  | 13,38             |
|    | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                   | m2   | 1,000000 | 210,00 | 210,00            |
|    | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                      | buc  | 4,000000 | 4,00   | 16,00             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000000 | 1,00   | 4,00              |
|    | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,000000 | 0,50   | 2,00              |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                  | kg   | 0,100000 | 27,00  | 2,70              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,115000 | 42,60  | 4,90              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,230000 | 2,23   | 0,51              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 1,250000 | 1,70   | 2,12              |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,004000 | 150,00 | 0,59              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001000 | 5,00   | 0,01              |
|    | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare d 108m                                                                                                                                                            | kg   |          | 123,11 | 1 348,30          |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,020000 | 180,00 | 3,59              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 9 300,56          |
| 33 | CK14A         | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)                                                | m2   |          |        | 2 249,87<br>60,19 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190000 | 35,20  | 6,68              |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                               | h-om | 0,960000 | 35,20  | 33,79             |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180000 | 35,20  | 6,34              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,380000 | 35,20  | 13,38             |
|    | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                   | m2   | 1,000000 | 210,00 | 210,00            |
|    | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                      | buc  | 4,000000 | 4,00   | 16,00             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000000 | 1,00   | 4,00              |
|    | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,000000 | 0,50   | 2,00              |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                  | kg   | 0,100000 | 27,00  | 2,70              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,115000 | 42,60  | 4,92              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,230000 | 2,23   | 0,52              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 1,250000 | 1,70   | 2,12              |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,004000 | 150,00 | 0,58              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001000 | 5,00   | 0,00              |
|    | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare d 108m                                                                                                                                                            | kg   |          | 123,11 | 1 943,25          |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,020000 | 180,00 | 3,60              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 2 924,83          |
| 34 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |          |        | 10,90<br>10,90    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,310000 | 35,20  | 10,90             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 5,56              |
| 35 | IzD05B        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                       | t    |          |        | 236,37<br>143,27  |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,680000 | 35,20  | 59,13             |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,390000 | 35,20  | 84,13             |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                   | kg   | 3,260000 | 27,00  | 88,03             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,230000 | 21,00  | 4,83              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,077000 | 3,00   | 0,23              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |          |        | 70,91             |
| 36 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                           | t    |          |        | 282,43<br>134,47  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,820000 | 35,20    | 134,47   |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                             | kg   | 5,200000 | 27,00    | 140,40   |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,360000 | 21,00    | 7,57     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 84,73    |
|    |                 | <b>1.4. Astragul din beton</b>                                                                                                                                                                           |      |          |          |          |
| 37 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                      | m3   |          |          | 279,82   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |          |          | 34,87    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,990000 | 35,20    | 34,87    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,150000 | 148,00   | 170,13   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,100000 | 5,00     | 0,50     |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                       | h-ut | 0,210000 | 34,00    | 7,12     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                             | h-ut | 0,420000 | 160,00   | 67,20    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 293,81   |
| 38 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala k=2                                                                                        | m2   |          |          | 285,91   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |          |          | 8,45     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,120000 | 35,20    | 8,45     |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                     | t    | 0,094000 | 1 450,00 | 272,60   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                            | t    | 0,003000 | 165,00   | 0,99     |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,011000 | 12,00    | 0,26     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                         | h-ut | 0,011300 | 160,00   | 3,61     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 2 001,40 |
|    |                 | <b>1.5. Jgheabul pentru evacuarea apelor pluviale</b>                                                                                                                                                    |      |          |          |          |
| 39 | DA08A3          | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris       | m2   |          |          | 16,93    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |          |          | 5,98     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,010000 | 35,20    | 0,35     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,090000 | 35,20    | 3,17     |
|    | 7112020030100   | Specialist                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,070000 | 35,20    | 2,46     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                 | m3   | 0,034000 | 5,00     | 0,17     |
|    | 1421102200083   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,039000 | 148,00   | 5,77     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,005000 | 220,00   | 1,10     |
|    | 2952240004001   | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                              | h-ut | 0,003800 | 55,00    | 0,21     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                         | h-ut | 0,006300 | 160,00   | 1,01     |
|    | 2952240004005   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                                         | h-ut | 0,003800 | 160,00   | 0,61     |
|    | 2940420007000   | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,002100 | 160,00   | 0,34     |
|    | 2932110004407   | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650                                                                                                                                              | h-ut | 0,002100 | 160,00   | 0,34     |
|    | 3110320001000   | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650                                                                                                                                            | h-ut | 0,002100 | 150,00   | 0,32     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                            | h-ut | 0,003400 | 150,00   | 0,51     |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,003800 | 150,00   | 0,57     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 386,02   |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                      | m3   |          |          | 279,92   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |          |          | 34,86    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,990000 | 35,20    | 34,86    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,150000 | 148,00   | 170,20   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,100000 | 5,00     | 0,50     |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                       | h-ut | 0,210000 | 34,00    | 7,13     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                             | h-ut | 0,420000 | 160,00   | 67,23    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 319,11   |
| 41 | CA03F01         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5 pereu | m3   |          |          | 976,41   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |      |          |          | 135,51   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        | 6      | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------|
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,450000 | 35,20  | 121,43           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,400000 | 35,20  | 14,08            |
|    | 266310210000075 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,020000 | 760,00 | 787,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,100000 | 5,00   | 0,50             |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,600000 | 14,00  | 8,39             |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,250000 | 180,00 | 45,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |        | 742,07           |
|    |                 | <b>1.6. Amenajarea spatiu verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |        |                  |
| 42 | TsA02C          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    |          |        | 74,27<br>74,27   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,110000 | 35,20  | 74,27            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |        | 178,25           |
| 43 | TsH24C          | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar)                                                                                                                                                                                                                 | buc   |          |        | 201,74<br>27,81  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,040000 | 35,20  | 1,41             |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,750000 | 35,20  | 26,40            |
|    | 1111000100001   | Puieti arbori foioase fara balot. ARTAR                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,040000 | 160,00 | 166,40           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,002000 | 5,00   | 0,01             |
|    | 0221107204203   | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,400000 | 18,00  | 7,20             |
|    | 1714227322897   | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,040000 | 3,00   | 0,12             |
|    | 2052157343803   | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,040000 | 5,00   | 0,20             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |        | 4 236,50         |
| 44 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    |          |        | 10,91<br>10,91   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,310000 | 35,20  | 10,91            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |        | 26,19            |
| 45 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                              | m3    |          |        | 26,90<br>26,40   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,750000 | 35,20  | 26,40            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,100000 | 5,00   | 0,50             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |        | 64,56            |
| 46 | TsH09B          | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |          |        | 579,04<br>183,04 |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 5,200000 | 35,20  | 183,04           |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 3,960000 | 100,00 | 396,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |        | 4 921,84         |
| 47 | TsH12A          | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 |          |        | 28,23<br>23,23   |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,660000 | 35,20  | 23,23            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,000000 | 5,00   | 5,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |        | 239,97           |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |        |                  |
| 48 | Pret de peata   | Urna de gunoi                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   |          |        | 150,00<br>0,00   |
|    | 048             | Urna de gunoi                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,000000 | 150,00 | 150,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |        | 150,00           |
| 49 | Pret de peata   | Urna de gunoi                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   |          |        | 550,00<br>0,00   |

| 1 | 2   | 3             | 4   | 5        | 6      | 7      |
|---|-----|---------------|-----|----------|--------|--------|
|   | 049 | Urna de gunoi | buc | 1,000000 | 550,00 | 550,00 |
|   |     | Total         | lei |          |        | 550,00 |

## APROBAT:



**Intocmit**

SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 17

**Statia de pompare canalizare SPC. Rețele electrice externe 0.4 kV (mapka REAE)**

**Valoarea de deviz 30 007,50 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) | m3   | 1,350                                 | 110,90<br>110,90                      | 149,71<br>149,71       |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная)                                                                                               | m3   | 1,220                                 | 57,16<br>56,66                        | 69,74<br>69,13         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6                     | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------|------------------|
|    |                 | засыпка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                       |                  |
| 3  | Цена поставщика | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,070  | 154,29<br>0,00        | 10,80<br>0,00    |
| 4  | Цена поставщика | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 30,000 | 4,10<br>0,00          | 123,00<br>0,00   |
| 5  | 33-04-003-1     | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)                                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 296,73<br>133,76      | 296,73<br>133,76 |
| 6  | Pretul firmei   | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 2 200,00<br>0,00      | 2 200,00<br>0,00 |
| 7  | 33-04-016-2     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 99,01<br>15,49        | 99,01<br>15,49   |
| 8  | 33-04-016-5     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 32,32<br>8,80         | 32,32<br>8,80    |
| 9  | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта для заземления) | m3   | 12,500 | 41,89<br>41,89        | 523,60<br>523,60 |
| 10 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                           | m3   | 12,500 | 10,91<br>10,91        | 136,40<br>136,40 |
| 11 | 34-02-003-1     | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=25мм)                                                                                                                                                                                                                            | 1 km | 0,002  | 10 880,00<br>4 680,00 | 21,76<br>9,36    |
| 12 | 34-02-003-1     | Executarea conductelor din tevi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 km | 0,002  | 13 980,00             | 27,96            |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5      | 6                    | 7                            |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|------------------------------|
|    |                        | de polietilena: pina la 2 gauri<br>(Труба ПЭ d=40мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 4 680,00             | 9,36                         |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei       |        |                      | 3 691,03                     |
|    |                        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                      | <b>3 691,03<br/>1 055,61</b> |
|    |                        | <b>1.2. Кабель СИП и линейная<br/>арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                              |
| 13 | 33-04-017-1            | Suspendarea conductorilor<br>electrici izolati autoportanti CIA-<br>4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina<br>la 1kV (cu detensionare): cu<br>utilizarea<br>autohidroascensorului.(Подвеска<br>самонесущих изолированных<br>проводов (СИП -4-1)<br>напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ<br>(со снятием напряжения): с<br>использованием<br>автогидроподъемника.) | 1000<br>m | 0,035  | 7 771,71<br>2 296,00 | 272,01<br>80,36              |
| 14 | Pret de<br>piata       | Кабель СИП-4-1 4x16мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m         | 35,000 | 19,80<br>0,00        | 693,00<br>0,00               |
| 15 | цена<br>поставщик<br>а | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 2,000  | 39,00<br>0,00        | 78,00<br>0,00                |
| 16 | цена<br>поставщик<br>а | Анкерный зажим РА-25x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc       | 2,000  | 123,00<br>0,00       | 246,00<br>0,00               |
| 17 | Pret de<br>piata       | Лента из нержавеющей стали F<br>2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m         | 4,000  | 14,00<br>0,00        | 56,00<br>0,00                |
| 18 | цена<br>поставщик<br>а | Скрепки для крепления лент<br>A200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 4,000  | 5,70<br>0,00         | 22,80<br>0,00                |
| 19 | цена<br>поставщик<br>а | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc       | 8,000  | 8,00<br>0,00         | 64,00<br>0,00                |
| 20 | цена<br>поставщик<br>а | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 4,000  | 30,00<br>0,00        | 120,00<br>0,00               |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei       |        |                      | 1 551,81                     |
|    |                        | <b>Total Кабель СИП и линейная<br/>арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                      | <b>1 551,81<br/>80,36</b>    |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei       |        |                      | 5 242,84                     |
|    |                        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 %      |        |                      | 272,63                       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5     | 6                  | 7                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------------|
|    |             | Transport                                                                                                                                                                    | 2 %   |       |                    | 73,64                        |
|    |             | Total                                                                                                                                                                        |       |       |                    | 5 589,11                     |
|    |             | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                          | 10 %  |       |                    | 558,91                       |
|    |             | Total                                                                                                                                                                        |       |       |                    | 6 148,02                     |
|    |             | Beneficiu                                                                                                                                                                    | 4 %   |       |                    | 245,92                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |       |       |                    | <b>6 393,94<br/>1 135,97</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                 |       |       |                    |                              |
|    |             | <b>2.1. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                          |       |       |                    |                              |
| 21 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11) | buc   | 1,000 | 567,15<br>122,85   | 567,15<br>122,85             |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)                                                                                                                | buc   | 2,000 | 40,34<br>39,42     | 80,69<br>78,85               |
| 23 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                            | set   | 1,000 | 197,96<br>105,60   | 197,96<br>105,60             |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)                                                                                                    | buc   | 1,000 | 34,02<br>30,62     | 34,02<br>30,62               |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з 74 IP54 - ЩР-1)              | buc   | 1,000 | 326,46<br>81,66    | 326,46<br>81,66              |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)                                                                             | buc   | 7,000 | 40,34<br>39,42     | 282,41<br>275,97             |
|    |             | Total                                                                                                                                                                        | lei   |       |                    | 1 488,69                     |
|    |             | <b>Total Щиты, шкафы, устройства<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |       |       |                    | <b>1 488,69<br/>695,55</b>   |
|    |             | <b>2.2. Кабельные изделия</b>                                                                                                                                                |       |       |                    |                              |
| 27 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1                                                                                                              | 100 m | 0,210 | 1 280,52<br>482,24 | 268,91<br>101,27             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                  | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------|
|    |               | m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                                                                                                                                                        |       |        |                    |                 |
| 28 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)                                                                                              | 100 m | 0,040  | 1 086,50<br>436,50 | 43,46<br>17,46  |
| 29 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 5x6,0мм2                                                                                                                                                                     | m     | 10,000 | 43,15<br>0,00      | 431,46<br>0,00  |
| 30 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                    | m     | 50,000 | 14,79<br>0,00      | 739,50<br>0,00  |
| 31 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                                                                  | 100 m | 0,030  | 1 933,33<br>233,33 | 58,00<br>7,00   |
| 32 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                             | 100 m | 0,220  | 574,50<br>87,68    | 126,39<br>19,29 |
| 33 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                     | 100 m | 0,030  | 1 668,00<br>228,67 | 50,04<br>6,86   |
| 34 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                                                | 100 m | 0,180  | 982,89<br>119,67   | 176,92<br>21,54 |
| 35 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе)                                                                              | 100 m | 0,200  | 1 096,40<br>436,50 | 219,28<br>87,30 |
| 36 | Pret de piata | Кабель ВВГ-1 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                     | m     | 15,000 | 10,20<br>0,00      | 153,00<br>0,00  |
| 37 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 5x6,0мм2                                                                                                                                                                      | m     | 5,000  | 36,92<br>0,00      | 184,62<br>0,00  |
| 38 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ 1 1x4 - 1 прокладка)  | 100 m | 0,300  | 1 273,40<br>237,23 | 382,02<br>71,17 |
| 39 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм - 1 прокладка) | 100 m | 0,100  | 1 428,30<br>237,20 | 142,83<br>23,72 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |       |        |                    |                 |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                     | 7                          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|----------------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |        |                       | 2 976,43                   |
|    |                 | <b>Total Кабельные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                 |       |        |                       | <b>2 976,43<br/>355,61</b> |
|    |                 | <b>2.3. Оборудование<br/>светотехническое</b>                                                                       |       |        |                       |                            |
| 40 | 08-02-369-3     | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)                     | buc   | 1,000  | 129,33<br>64,42       | 129,33<br>64,42            |
| 41 | Цена поставщика | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                          | buc   | 1,000  | 486,20<br>0,00        | 486,20<br>0,00             |
| 42 | Pret de piata   | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                        | buc   | 1,000  | 300,00<br>0,00        | 300,00<br>0,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |        |                       | 915,53                     |
|    |                 | <b>Total Оборудование<br/>светотехническое<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |       |        |                       | <b>915,53<br/>64,42</b>    |
|    |                 | <b>2.4. Прочие материалы</b>                                                                                        |       |        |                       |                            |
| 43 | 08-02-472-5     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,500  | 2 237,56<br>626,56    | 1 118,78<br>313,28         |
| 44 | 08-02-472-7     | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5мм)      | 100 m | 0,200  | 5 359,95<br>749,75    | 1 071,99<br>149,95         |
| 45 | 08-02-396-6     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)                                                       | 100 m | 0,020  | 4 011,50<br>1 035,00  | 80,23<br>20,70             |
| 46 | Pret de piata   | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                            | m     | 2,000  | 55,00<br>0,00         | 110,00<br>0,00             |
| 47 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm       | 100 m | 0,100  | 4 967,40<br>837,80    | 496,74<br>83,78            |
| 48 | Pret de piata   | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                    | m     | 10,000 | 4,90<br>0,00          | 49,00<br>0,00              |
| 49 | 08-02-406-1     | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                               | t     | 0,010  | 45 094,00<br>9 398,00 | 450,94<br>93,98            |
| 50 | 08-02-363-1     | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                      | buc   | 1,000  | 915,03<br>120,03      | 915,03<br>120,03           |

| 1  | 2               | 3                                                    | 4    | 5     | 6                | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                 | (Установка кронштейна К1П-10-10)                     |      |       |                  |                               |
|    |                 | <i>Total</i>                                         | lei  |       |                  | 4 292,71                      |
|    |                 | <b>Total Прочие материалы<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |       |                  | <b>4 292,71<br/>781,72</b>    |
|    |                 | <i>Total</i>                                         | lei  |       |                  | 9 673,36                      |
|    |                 | <i>Asigurari sociale</i>                             | 24 % |       |                  | 455,35                        |
|    |                 | <i>Transport</i>                                     | 2 %  |       |                  | 120,79                        |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76 % |       |                  | 1 441,95                      |
|    |                 | <i>Total</i>                                         |      |       |                  | 11 691,45                     |
|    |                 | <i>Benificiu</i>                                     | 4 %  |       |                  | 467,66                        |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |      |       |                  | <b>12 159,11<br/>1 897,30</b> |
|    |                 | <b>3. Valoare utilajului</b>                         |      |       |                  |                               |
| 51 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                         | buc  | 1,000 | 2 200,00<br>0,00 | 2 200,00<br>0,00              |
| 52 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А      | buc  | 1,000 | 295,00<br>0,00   | 295,00<br>0,00                |
| 53 | pretul firmei   | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16А(С)        | buc  | 2,000 | 32,60<br>0,00    | 65,20<br>0,00                 |
| 54 | pretul firmei   | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                           | buc  | 1,000 | 550,00<br>0,00   | 550,00<br>0,00                |
| 55 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се       | buc  | 1,000 | 1 800,00<br>0,00 | 1 800,00<br>0,00              |
| 56 | Pretul firmei   | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.420x250x180мм             | buc  | 1,000 | 599,00<br>0,00   | 599,00<br>0,00                |
| 57 |                 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 32А       | buc  | 1,000 | 82,00<br>0,00    | 82,00<br>0,00                 |
| 58 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)         | buc  | 1,000 | 48,00<br>0,00    | 48,00<br>0,00                 |
| 59 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)         | buc  | 1,000 | 55,00<br>0,00    | 55,00<br>0,00                 |
| 60 | цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА            | buc  | 2,000 | 142,00<br>0,00   | 284,00<br>0,00                |

| 1  | 2               | 3                                                    | 4   | 5     | 6              | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-----------------|
| 61 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ15                                 | buc | 1,000 | 475,00<br>0,00 | 475,00<br>0,00  |
|    |                 | Total                                                | lei |       |                | 6 453,20        |
|    |                 | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                | <b>6 453,20</b> |

|  |  |                                  |      |           |
|--|--|----------------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                            | lei  | 25 006,25 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 5 001,25  |
|  |  | 30 007,50                        |      |           |
|  |  | <hr/>                            |      |           |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 3 033,27  |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 17

**Statia de pompare canalizare SPC. Retele electrice externe 0.4 kV (mapa REAE)**

**Valoarea de deviz 30 007,50 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 17: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |             |      |        |       |          |
|----|---------------|-------------|------|--------|-------|----------|
| 1. | 1             | Muncitor    | h-om | 61,206 | 35,20 | 2 154,43 |
| 2. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 2,356  | 35,20 | 82,93    |

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 22,611 | 35,20 | 795,91          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 033,27</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |     |        |           |          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|
| 1.  | 0013     | Скрепцы для крепления лент А200                                                     | buc | 4,000  | 5,70      | 22,80    |
| 2.  | 0014     | Анкерный кронштейн СА1500                                                           | buc | 2,000  | 39,00     | 78,00    |
| 3.  | 0018     | Анкерный зажим РА-25х100                                                            | buc | 2,000  | 123,00    | 246,00   |
| 4.  | 0019     | Прокалывающий зажим Р2х95                                                           | buc | 4,000  | 30,00     | 120,00   |
| 5.  | 0020     | Кабельный ремешок CSB                                                               | buc | 8,000  | 8,00      | 64,00    |
| 6.  | 003      | Стойка СВ-95                                                                        | buc | 1,000  | 2 200,00  | 2 200,00 |
| 7.  | 0031     | Кабель ВВГ-1 3х1,5 mm2                                                              | m   | 15,300 | 10,00     | 153,00   |
| 8.  | 0032     | Кабель ВВГнг 5х6,0мм2                                                               | m   | 5,100  | 36,20     | 184,62   |
| 9.  | 0038     | Кронштейн К1П-10-10                                                                 | buc | 1,000  | 550,00    | 550,00   |
| 10. | 0059     | Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100-11                                                        | buc | 1,000  | 2 200,00  | 2 200,00 |
| 11. | 0060     | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                                     | buc | 1,000  | 295,00    | 295,00   |
| 12. | 0062     | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                                      | buc | 1,000  | 1 800,00  | 1 800,00 |
| 13. | 0067     | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                                        | buc | 1,000  | 48,00     | 48,00    |
| 14. | 0068     | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)                                        | buc | 1,000  | 55,00     | 55,00    |
| 15. | 0069     | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА                                           | buc | 2,000  | 142,00    | 284,00   |
| 16. | 0072     | Таймер цифровой ТЭ15                                                                | buc | 1,000  | 475,00    | 475,00   |
| 17. | 0103     | Метал. короб 60х40х2,5мм                                                            | m   | 2,000  | 55,00     | 110,00   |
| 18. | 0105     | Труба ПВХ д=20мм                                                                    | m   | 10,000 | 4,90      | 49,00    |
| 19. | 0125     | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.420х250х180мм                                            | buc | 1,000  | 599,00    | 599,00   |
| 20. | 024      | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                                          | buc | 1,000  | 550,00    | 550,00   |
| 21. | 030      | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16А(С)                                       | buc | 2,000  | 32,60     | 65,20    |
| 22. | 035      | Кабель С2ХУ-F 5х6,0мм2                                                              | m   | 10,200 | 42,30     | 431,46   |
| 23. | 038      | Кабель С2ХУ-F 3х1,5 mm2                                                             | m   | 51,000 | 14,50     | 739,50   |
| 24. | 055      | Провод ПВ1 1х6мм                                                                    | m   | 10,000 | 8,50      | 85,00    |
| 25. | 0551     | Провод ПВ1 1х4мм                                                                    | m   | 30,000 | 6,95      | 208,50   |
| 26. | 0780     | Светильник RDDDL-003 1х150                                                          | buc | 1,000  | 486,20    | 486,20   |
| 27. | 0781     | Мощная энергосбер.лампа с цоколем Е27, 100Вт                                        | buc | 1,000  | 300,00    | 300,00   |
| 28. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                          | t   | 0,000  | 18,00     | 0,00     |
| 29. | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t   | 0,000  | 27 000,00 | 0,00     |
| 30. | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t   | 0,000  | 18 000,00 | 0,00     |
| 31. | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t   | 0,000  | 14 000,00 | 0,00     |
| 32. | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg  | 0,020  | 3,00      | 0,06     |
| 33. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t   | 0,000  | 14 000,00 | 0,00     |
| 34. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                           | t   | 0,000  | 2 400,00  | 0,00     |
| 35. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,001  | 10 700,00 | 10,70    |
| 36. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t   | 0,000  | 38 000,00 | 0,00     |
| 37. | 10116131 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm             | t   | 0,046  | 12 000,00 | 552,00   |
| 38. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t   | 0,001  | 12 000,00 | 12,00    |

|     |               |                                                                                                                 |          |        |           |        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 39. | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t        | 0,012  | 12 000,00 | 144,00 |
| 40. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t        | 0,010  | 12 000,00 | 120,00 |
| 41. | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                            | t        | 0,000  | 18 000,00 | 0,00   |
| 42. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                           | t        | 0,001  | 21 000,00 | 21,00  |
| 43. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg       | 1,945  | 42,60     | 82,87  |
| 44. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg       | 1,000  | 12,00     | 12,00  |
| 45. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc   | 4,145  | 55,00     | 227,97 |
| 46. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc  | 0,008  | 120,00    | 0,96   |
| 47. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc   | 4,145  | 12,00     | 49,74  |
| 48. | 10193731      | Otel fisie necalmat 45x5 mm                                                                                     | t        | 0,026  | 12 000,00 | 312,00 |
| 49. | 1019460       | Banda "ПXB-304"                                                                                                 | kg       | 0,012  | 0,86      | 0,01   |
| 50. | 1019852       | Vopsea                                                                                                          | kg       | 1,080  | 27,00     | 29,15  |
| 51. | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3       | 0,000  | 3 000,00  | 0,00   |
| 52. | 11            | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 32А                                                                  | buc      | 1,000  | 82,00     | 82,00  |
| 53. | 11            | Кабель СИП-4-1 4x16мм2                                                                                          | m        | 35,000 | 19,80     | 693,00 |
| 54. | 110-0332      | Capacel etansat (CIA)                                                                                           | buc      | 0,000  | 25,00     | 0,00   |
| 55. | 110-1182      | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                               | buc      | 0,000  | 25,00     | 0,00   |
| 56. | 110-1183      | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                          | set      | 0,000  | 180,00    | 0,00   |
| 57. | 110-1184      | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                         | set      | 0,000  | 180,00    | 0,00   |
| 58. | 110-1185      | Bratare de strangere (CIA)                                                                                      | buc      | 0,000  | 5,00      | 0,00   |
| 59. | 110-1186      | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                             | m        | 0,000  | 12,00     | 0,00   |
| 60. | 110-1187      | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                         | buc      | 0,000  | 8,00      | 0,00   |
| 61. | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                                                                      | buc      | 0,000  | 18 000,00 | 0,00   |
| 62. | 110-9091      | Dibluri                                                                                                         | buc      | 0,000  | 5,00      | 0,00   |
| 63. | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                  | buc      | 0,100  | 320,00    | 32,00  |
| 64. | 113-0079      | Lac de bitum "BT-577"                                                                                           | t        | 0,000  | 18 000,00 | 0,00   |
| 65. | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                   | kg       | 0,020  | 25,00     | 0,50   |
| 66. | 12            | Caramida                                                                                                        | buc      | 30,000 | 4,10      | 123,00 |
| 67. | 12            | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                               | m        | 4,000  | 14,00     | 56,00  |
| 68. | 13            | Nisip                                                                                                           | m3       | 0,072  | 150,00    | 10,80  |
| 69. | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                | kg       | 0,000  | 12,00     | 0,00   |
| 70. | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                               | t        | 0,000  | 12 000,00 | 0,00   |
| 71. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                            | t        | 0,040  | 12 000,00 | 480,00 |
| 72. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3       | 0,122  | 5,00      | 0,61   |
| 73. | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                         | buc      | 0,000  | 2 200,00  | 0,00   |
| 74. | 500-9057      | Caciula de polietilena                                                                                          | buc      | 0,000  | 10,00     | 0,00   |
| 75. | 5009030       | Flanse                                                                                                          | 10 buc   | 0,100  | 55,00     | 5,50   |
| 76. | 5009031       | Scoabe                                                                                                          | 10 buc   | 0,970  | 18,00     | 17,46  |
| 77. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                            | 100 buc  | 0,124  | 55,00     | 6,81   |
| 78. | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                              | 10 buc   | 0,320  | 5,00      | 1,60   |
| 79. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                | buc      | 6,680  | 25,00     | 167,00 |
| 80. | 5009070       | Racordari                                                                                                       | 10 buc   | 0,180  | 8,00      | 1,44   |
| 81. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                      | buc      | 1,000  | 50,40     | 50,40  |
| 82. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                               | 1000 buc | 0,004  | 1 200,00  | 4,80   |
| 83. | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                   | 10 buc   | 2,680  | 158,00    | 423,44 |
| 84. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                               | 100 buc  | 0,020  | 20,00     | 0,40   |

|     |            |                                                                                                                               |         |       |           |                  |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------------------|
| 85. | 5009264    | Teava de policlорvinila                                                                                                       | kg      | 0,010 | 10,00     | 0,10             |
| 86. | 5009500    | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,018 | 20,00     | 0,36             |
| 87. | 5009623    | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m   | 0,004 | 120,00    | 0,48             |
| 88. | 5070001    | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t       | 0,000 | 12 500,00 | 0,00             |
| 89. | 5220077    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                            | kg      | 0,120 | 38,00     | 4,56             |
| 90. | 530-018225 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm(Труба ПЭ Д=25мм)                                            | m       | 2,000 | 6,20      | 12,40            |
| 91. | 530-018240 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm(Труба ПЭ Д=40мм)                                            | m       | 2,000 | 9,30      | 18,60            |
| 92. | 542-9025   | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                              | kg      | 0,100 | 49,10     | 4,91             |
| 93. | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,074 | 40,00     | 2,96             |
|     |            | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                         |         |       |           | <b>16 174,87</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                                                        |      |       |        |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,380 | 18,00  | 6,84            |
| 2.  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,380 | 150,00 | 57,00           |
| 3.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 2,176 | 180,00 | 391,68          |
| 4.  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,240 | 180,00 | 43,20           |
| 5.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 1,396 | 140,00 | 195,44          |
| 6.  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 0,342 | 140,00 | 47,88           |
| 7.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 1,396 | 25,00  | 34,90           |
| 8.  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 0,418 | 25,00  | 10,45           |
| 9.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 1,762 | 150,00 | 264,30          |
| 10. | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                      | h-ut | 0,854 | 150,00 | 128,10          |
| 11. | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 1,690 | 160,00 | 270,40          |
| 12. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 8,050 | 28,00  | 225,40          |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 0,780 | 125,00 | 97,50           |
| 14. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut | 0,484 | 13,00  | 6,29            |
| 15. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                          | h-ut | 0,029 | 180,00 | 5,22            |
| 16. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,190 | 150,00 | 28,50           |
| 17. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 2,176 | 160,00 | 348,16          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                                    |      |       |        | <b>2 161,26</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 25 006,25 |
| TVA   | 20 % | 5 001,25  |

Total deviz:

30 007,50

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей) | m3   |                                        |                      | 110,90<br>110,90       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,860000                               | 35,20                | 100,67                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,290000                               | 35,20                | 10,22                  |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 149,71                 |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                       | m3   |                                        |                      | 57,16<br>56,66         |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,610000                               | 35,20                | 56,66                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,100000                               | 5,00                 | 0,50                   |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 69,74                  |
| 3      | Цена поставщика             | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |                                        |                      | 154,29<br>0,00         |
|        | 13                          | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,025000                               | 150,00               | 154,29                 |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 10,80                  |
| 4      | Цена поставщика             | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |                                        |                      | 4,10<br>0,00           |
|        | 12                          | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000                               | 4,10                 | 4,10                   |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 123,00                 |
| 5      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 296,73<br>133,76       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6         | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,800000   | 35,20     | 133,76    |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,000000   | 14 000,00 | 0,00      |
|    | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,000000   | 14 000,00 | 0,00      |
|    | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,000000   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 500-9057      | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,000000   | 10,00     | 0,00      |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,100000   | 320,00    | 32,00     |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,020000   | 3,00      | 0,06      |
|    | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,000030   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,000400   | 27 000,00 | 0,00      |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,100000   | 49,10     | 4,91      |
|    | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,000100   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 110-9091      | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000000   | 5,00      | 0,00      |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,000000   | 12,00     | 0,00      |
|    | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,000000   | 12 000,00 | 0,00      |
|    | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000000   | 2 200,00  | 0,00      |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,780000   | 125,00    | 97,50     |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,190000   | 150,00    | 28,50     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 296,73    |
| 6  | Pretul firmei | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |            |           | 2 200,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 0,00      |
|    | 003           | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000000   | 2 200,00  | 2 200,00  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 2 200,00  |
| 7  | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                                                                                   | buc  |            |           | 99,01     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 15,49     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,440000   | 35,20     | 15,49     |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240000   | 18,00     | 4,32      |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,240000   | 150,00    | 36,00     |
|    | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,240000   | 180,00    | 43,20     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 99,01     |
| 8  | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                                                       | buc  |            |           | 32,32     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 8,80      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,250000   | 35,20     | 8,80      |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,140000   | 18,00     | 2,52      |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,140000   | 150,00    | 21,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 32,32     |
| 9  | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта для заземления) | m3   |            |           | 41,89     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 41,89     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,190000   | 35,20     | 41,89     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 523,60    |
| 10 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                           | m3   |            |           | 10,91     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 10,91     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,310000   | 35,20     | 10,91     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 136,40    |
| 11 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=25мм)                                                                                                                                                                                                                            | 1 km |            |           | 10 880,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 4 680,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 133,000000 | 35,20     | 4 680,00  |
|    | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,000800   | 18,00     | 0,00      |
|    | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite,                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,080000   | 3 000,00  | 0,00      |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5            | 6        | 7                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|-----------------------|
|    |                 | lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |          |                       |
|    | 530-018225      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm(Труба ПЭ д=25мм)                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1 000,000000 | 6,20     | 6 200,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |              |          | 21,76                 |
| 12 | 34-02-003-1     | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=40мм)                                                                                                                                                                                                                                   | 1 km   |              |          | 13 980,00<br>4 680,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 133,000000   | 35,20    | 4 680,00              |
|    | 101-0070        | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,000800     | 18,00    | 0,00                  |
|    | 102-0097        | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,080000     | 3 000,00 | 0,00                  |
|    | 530-018240      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm(Труба ПЭ д=40мм)                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1 000,000000 | 9,30     | 9 300,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |              |          | 27,96                 |
|    |                 | <b>1.2. Кабель СИП и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |          |                       |
| 13 | 33-04-017-1     | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m |              |          | 7 771,71<br>2 296,00  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 65,240000    | 35,20    | 2 296,00              |
|    | 110-1182        | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,000000     | 25,00    | 0,00                  |
|    | 110-1183        | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                                                                                              | set    | 0,000000     | 180,00   | 0,00                  |
|    | 110-1184        | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                                                                                             | set    | 0,000000     | 180,00   | 0,00                  |
|    | 110-1185        | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,000000     | 5,00     | 0,00                  |
|    | 110-1186        | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 0,000000     | 12,00    | 0,00                  |
|    | 110-1187        | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,000000     | 8,00     | 0,00                  |
|    | 110-0332        | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,000000     | 25,00    | 0,00                  |
|    | 3410520006739   | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,820000     | 180,00   | 149,14                |
|    | 0302031         | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 9,760000     | 140,00   | 1 368,00              |
|    | 030411          | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 11,950000    | 25,00    | 298,57                |
|    | 031002          | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 24,410000    | 150,00   | 3 660,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |              |          | 272,01                |
| 14 | Pret de piata   | Кабель СИП-4-1 4x16мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      |              |          | 19,80<br>0,00         |
|    | 11              | Кабель СИП-4-1 4x16мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,000000     | 19,80    | 19,80                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |              |          | 693,00                |
| 15 | цена поставщика | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |              |          | 39,00<br>0,00         |
|    | 0014            | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,000000     | 39,00    | 39,00                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |              |          | 78,00                 |
| 16 | цена поставщика | Анкерный зажим РА-25x100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |              |          | 123,00<br>0,00        |
|    | 0018            | Анкерный зажим РА-25x100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,000000     | 123,00   | 123,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |              |          | 246,00                |
| 17 | Pret de piata   | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      |              |          | 14,00<br>0,00         |
|    | 12              | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,000000     | 14,00    | 14,00                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |              |          | 56,00                 |
| 18 | цена поставщика | Скрепры для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |              |          | 5,70                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6         | 7      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------|
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |          |           | 0,00   |
|    | 0013            | Скрепы для крепления лент А200                                                                                                                                               | buc  | 1,000000 | 5,70      | 5,70   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |          |           | 22,80  |
| 19 | цена поставщика | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                        | buc  |          |           | 8,00   |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |          |           | 0,00   |
|    | 0020            | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                        | buc  | 1,000000 | 8,00      | 8,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |          |           | 64,00  |
| 20 | цена поставщика | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                    | buc  |          |           | 30,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |          |           | 0,00   |
|    | 0019            | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                    | buc  | 1,000000 | 30,00     | 30,00  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |          |           | 120,00 |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                 |      |          |           |        |
|    |                 | <b>2.1. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                          |      |          |           |        |
| 21 | 08-03-572-4     | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11) | buc  |          |           | 567,15 |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |          |           | 122,85 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 3,490000 | 35,20     | 122,85 |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,250000 | 42,60     | 10,65  |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,170000 | 12,00     | 2,04   |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg   | 0,030000 | 27,00     | 0,81   |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                         | t    | 0,025000 | 12 000,00 | 300,00 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,290000 | 180,00    | 52,20  |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                        | h-ut | 1,150000 | 28,00     | 32,20  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,290000 | 160,00    | 46,40  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |          |           | 567,15 |
| 22 | 08-03-575-1     | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)                                                                                                                | buc  |          |           | 40,34  |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |          |           | 39,42  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 1,120000 | 35,20     | 39,42  |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,020000 | 12,00     | 0,24   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,002000 | 180,00    | 0,36   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,002000 | 160,00    | 0,32   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |          |           | 80,69  |
| 23 | 08-01-066-1     | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                            | set  |          |           | 197,96 |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |          |           | 105,60 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 3,000000 | 35,20     | 105,60 |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,380000 | 12,00     | 4,56   |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                   | buc  | 1,000000 | 50,40     | 50,40  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,110000 | 180,00    | 19,80  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,110000 | 160,00    | 17,60  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |          |           | 197,96 |
| 24 | 08-03-600-2     | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)                                                                                                    | buc  |          |           | 34,02  |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |          |           | 30,62  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,870000 | 35,20     | 30,62  |
|    | 1010115         | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                                    | t    | 0,000030 | 2 400,00  | 0,00   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,010000 | 180,00    | 1,80   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,010000 | 160,00    | 1,60   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |          |           | 34,02  |
| 25 | 08-03-572-3     | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,                                                                                   | buc  |          |           | 326,46 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5         | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|    |               | inaltime si latime, mm, pina la 600x600<br>(Щит ЩРН-24з 74 IP54 - ЩР-1)                                       |          |           |           | 81,66    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,320000  | 35,20     | 81,66    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,150000  | 42,60     | 6,39     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,170000  | 12,00     | 2,04     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,030000  | 27,00     | 0,81     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t        | 0,015000  | 12 000,00 | 180,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,100000  | 180,00    | 18,00    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 0,770000  | 28,00     | 21,56    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,100000  | 160,00    | 16,00    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |           |           | 326,46   |
| 26 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)              | buc      |           |           | 40,34    |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 39,42    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 1,120000  | 35,20     | 39,42    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,020000  | 12,00     | 0,24     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,002000  | 180,00    | 0,36     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,002000  | 160,00    | 0,32     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |           |           | 282,41   |
|    |               | <b>2.2. Кабельные изделия</b>                                                                                 |          |           |           |          |
| 27 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)           | 100 m    |           |           | 1 280,52 |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 482,24   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 13,700000 | 35,20     | 482,24   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,000040  | 10 700,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,000800  | 38 000,00 | 0,00     |
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,010000  | 12 000,00 | 114,29   |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,001000  | 12 000,00 | 0,00     |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,000060  | 21 000,00 | 0,00     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,250000  | 27,00     | 6,67     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,008320  | 1 200,00  | 11,43    |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,041000  | 20,00     | 0,86     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,009600  | 120,00    | 1,14     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,390000  | 180,00    | 70,29    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,220000  | 140,00    | 450,67   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,220000  | 25,00     | 80,48    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,390000  | 160,00    | 62,48    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |           |           | 268,91   |
| 28 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)                 | 100 m    |           |           | 1 086,50 |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 436,50   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,400000 | 35,20     | 436,50   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,000040  | 10 700,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,000800  | 38 000,00 | 0,00     |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,000060  | 21 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,008320  | 1 200,00  | 0,00     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,004100  | 20,00     | 0,00     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,009600  | 120,00    | 0,00     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                             | kg       | 0,500000  | 38,00     | 19,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,390000  | 180,00    | 72,00    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,000000  | 140,00    | 420,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,000000  | 25,00     | 75,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,390000  | 160,00    | 64,00    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |           |           | 43,46    |
| 29 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 5x6,0мм2                                                                                        | m        |           |           | 43,15    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5         | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 0,00     |
|    | 035           | Кабель С2ХУ-F 5х6,0мм2                                                                                        | m        | 1,020000  | 42,30     | 43,15    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 431,46   |
| 30 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 3х1,5 mm2                                                                                       | m        |           |           | 14,79    |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 0,00     |
|    | 038           | Кабель С2ХУ-F 3х1,5 mm2                                                                                       | m        | 1,020000  | 14,50     | 14,79    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 739,50   |
| 31 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                     | 100 m    |           |           | 1 933,33 |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 233,33   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,630000  | 35,20     | 233,33   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,990000  | 180,00    | 900,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,990000  | 160,00    | 800,00   |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 58,00    |
| 32 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                | 100 m    |           |           | 574,50   |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 87,68    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,490000  | 35,20     | 87,68    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,430000  | 180,00    | 257,73   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,430000  | 160,00    | 229,09   |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 126,39   |
| 33 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m    |           |           | 1 668,00 |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 228,67   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,510000  | 35,20     | 228,67   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,240000  | 180,00    | 762,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,240000  | 160,00    | 677,33   |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 50,04    |
| 34 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                   | 100 m    |           |           | 982,89   |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 119,67   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,400000  | 35,20     | 119,67   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 2,540000  | 180,00    | 457,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 2,540000  | 160,00    | 406,22   |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 176,92   |
| 35 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе) | 100 m    |           |           | 1 096,40 |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 436,50   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,400000 | 35,20     | 436,50   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,000040  | 10 700,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,000800  | 38 000,00 | 0,00     |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,000060  | 21 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,008320  | 1 200,00  | 12,00    |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,004100  | 20,00     | 0,10     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,009600  | 120,00    | 1,20     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "НПС30"                                                             | kg       | 0,500000  | 38,00     | 19,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,390000  | 180,00    | 70,20    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,000000  | 140,00    | 420,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,000000  | 25,00     | 75,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,390000  | 160,00    | 62,40    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 219,28   |
| 36 | Pret de piata | Кабель ВВГ-1 3х1,5 mm2                                                                                        | m        |           |           | 10,20    |
|    |               |                                                                                                               |          |           |           | 0,00     |
|    | 0031          | Кабель ВВГ-1 3х1,5 mm2                                                                                        | m        | 1,020000  | 10,00     | 10,20    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5          | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei     |            |           | 153,00   |
| 37 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 5x6,0мм2                                                                                                                                                                       | m       |            |           | 36,92    |
|    |               |                                                                                                                                                                                             |         |            |           | 0,00     |
|    | 0032          | Кабель ВВГнг 5x6,0мм2                                                                                                                                                                       | m       | 1,020000   | 36,20     | 36,92    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei     |            |           | 184,62   |
| 38 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПИБ 1 1x4 - 1 прокладка)  | 100 m   |            |           | 1 273,40 |
|    |               |                                                                                                                                                                                             |         |            |           | 237,23   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 6,740000   | 35,20     | 237,23   |
|    | 0551          | Провод ПИБ1 1x4мм                                                                                                                                                                           | m       | 100,000000 | 6,95      | 695,00   |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                        | t       | 0,000600   | 18 000,00 | 0,00     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,020000   | 27,00     | 0,53     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,310000   | 55,00     | 17,03    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,800000   | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                            | buc     | 12,200000  | 25,00     | 305,00   |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,050000   | 20,00     | 1,00     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,020000   | 20,00     | 0,40     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg      | 0,160000   | 40,00     | 6,40     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut    | 0,020000   | 180,00    | 3,60     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,020000   | 160,00    | 3,20     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei     |            |           | 382,02   |
| 39 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПИБ1 1x6мм - 1 прокладка) | 100 m   |            |           | 1 428,30 |
|    |               |                                                                                                                                                                                             |         |            |           | 237,20   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 6,740000   | 35,20     | 237,20   |
|    | 055           | Провод ПИБ1 1x6мм                                                                                                                                                                           | m       | 100,000000 | 8,50      | 850,00   |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                        | t       | 0,000600   | 18 000,00 | 0,00     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,020000   | 27,00     | 0,50     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,310000   | 55,00     | 17,00    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,800000   | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                            | buc     | 12,200000  | 25,00     | 305,00   |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,050000   | 20,00     | 1,00     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,020000   | 20,00     | 0,40     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg      | 0,160000   | 40,00     | 6,40     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut    | 0,020000   | 180,00    | 3,60     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,020000   | 160,00    | 3,20     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei     |            |           | 142,83   |
|    |               | <b>2.3. Оборудование светотехническое</b>                                                                                                                                                   |         |            |           |          |
| 40 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)                                                                                             | buc     |            |           | 129,33   |
|    |               |                                                                                                                                                                                             |         |            |           | 64,42    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,830000   | 35,20     | 64,42    |
|    | 1019460       | Banda "ПХВ-304"                                                                                                                                                                             | kg      | 0,012000   | 0,86      | 0,01     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                     | kg      | 0,010000   | 10,00     | 0,10     |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                           | t       | 0,000500   | 12 500,00 | 0,00     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg      | 0,010000   | 40,00     | 0,40     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut    | 0,020000   | 180,00    | 3,60     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,360000   | 160,00    | 57,60    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,020000   | 160,00    | 3,20     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei     |            |           | 129,33   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4       | 5         | 6         | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 41 | Цена поставщика | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                          | buc     |           |           | 486,20<br>0,00       |
|    | 0780            | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                          | buc     | 1,000000  | 486,20    | 486,20               |
|    |                 | Total                                                                                                               | lei     |           |           | 486,20               |
| 42 | Pret de piata   | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                        | buc     |           |           | 300,00<br>0,00       |
|    | 0781            | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                        | buc     | 1,000000  | 300,00    | 300,00               |
|    |                 | Total                                                                                                               | lei     |           |           | 300,00               |
|    |                 | <b>2.4. Прочие материалы</b>                                                                                        |         |           |           |                      |
| 43 | 08-02-472-5     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m   |           |           | 2 237,56<br>626,56   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 17,800000 | 35,20     | 626,56               |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                 | t       | 0,000500  | 10 700,00 | 0,00                 |
|    | 10116131        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                             | t       | 0,092000  | 12 000,00 | 1 104,00             |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                               | t       | 0,002400  | 21 000,00 | 42,00                |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 1,800000  | 42,60     | 76,68                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 0,550000  | 180,00    | 99,00                |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 7,190000  | 28,00     | 201,32               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,550000  | 160,00    | 88,00                |
|    |                 | Total                                                                                                               | lei     |           |           | 1 118,78             |
| 44 | 08-02-472-7     | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5мм)      | 100 m   |           |           | 5 359,95<br>749,75   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 21,300000 | 35,20     | 749,75               |
|    | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                              | t       | 0,004000  | 12 000,00 | 60,00                |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 1,300000  | 42,60     | 55,40                |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                              | 10 buc  | 8,200000  | 55,00     | 451,00               |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                            | 10 buc  | 8,200000  | 12,00     | 98,40                |
|    | 10193731        | Otel fisie necalmat 45x5 mm                                                                                         | t       | 0,130000  | 12 000,00 | 1 560,00             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                              | kg      | 2,300000  | 27,00     | 62,10                |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                              | 10 buc  | 1,500000  | 18,00     | 27,00                |
|    | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                       | 10 buc  | 13,400000 | 158,00    | 2 117,20             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 0,250000  | 180,00    | 45,00                |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 3,360000  | 28,00     | 94,10                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,250000  | 160,00    | 40,00                |
|    |                 | Total                                                                                                               | lei     |           |           | 1 071,99             |
| 45 | 08-02-396-6     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)                                                       | 100 m   |           |           | 4 011,50<br>1 035,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 29,400000 | 35,20     | 1 035,00             |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 6,840000  | 42,60     | 292,00               |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                              | 10 buc  | 12,500000 | 55,00     | 687,50               |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                               | 100 buc | 0,400000  | 120,00    | 48,00                |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                            | 10 buc  | 12,500000 | 12,00     | 150,00               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 1,090000  | 180,00    | 198,00               |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                  | h-ut    | 9,120000  | 150,00    | 1 365,00             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 2,160000  | 28,00     | 60,00                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 1,090000  | 160,00    | 176,00               |
|    |                 | Total                                                                                                               | lei     |           |           | 80,23                |
| 46 | Pret de piata   | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                            | m       |           |           | 55,00<br>0,00        |
|    | 0103            | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                            | m       | 1,000000  | 55,00     | 55,00                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                               | 4      | 5          | 6         | 7                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 110,00                |
| 47 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                   | 100 m  |            |           | 4 967,40<br>837,80    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 23,800000  | 35,20     | 837,80                |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                             | t      | 0,002100   | 10 700,00 | 0,00                  |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                   | kg     | 0,960000   | 42,60     | 40,90                 |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc | 13,400000  | 55,00     | 737,00                |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc | 13,400000  | 12,00     | 160,80                |
|    | 1139042         | Clei "БМК-5k"                                                                                                                   | kg     | 0,200000   | 25,00     | 5,00                  |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                                          | 10 buc | 1,000000   | 55,00     | 55,00                 |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc | 6,700000   | 18,00     | 120,60                |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                | buc    | 18,000000  | 25,00     | 450,00                |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                                       | 10 buc | 1,800000   | 8,00      | 14,40                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,110000   | 180,00    | 19,80                 |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut   | 15,800000  | 150,00    | 2 370,00              |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut   | 2,700000   | 28,00     | 75,60                 |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut   | 4,840000   | 13,00     | 62,90                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,110000   | 160,00    | 17,60                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 496,74                |
| 48 | Pret de piata   | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                                | m      |            |           | 4,90<br>0,00          |
|    | 0105            | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                                | m      | 1,000000   | 4,90      | 4,90                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 49,00                 |
| 49 | 08-02-406-1     | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                                           | t      |            |           | 45 094,00<br>9 398,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 267,000000 | 35,20     | 9 398,00              |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                               | t      | 1,030000   | 12 000,00 | 12 000,00             |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                              | t      | 1,030000   | 12 000,00 | 12 000,00             |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                           | t      | 0,013400   | 21 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                   | kg     | 15,150000  | 42,60     | 648,00                |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc | 91,500000  | 55,00     | 5 032,00              |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc | 91,500000  | 12,00     | 1 098,00              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 1,670000   | 180,00    | 306,00                |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut   | 155,000000 | 28,00     | 4 340,00              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 1,670000   | 160,00    | 272,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 450,94                |
| 50 | 08-02-363-1     | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10) | buc    |            |           | 915,03<br>120,03      |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 3,410000   | 35,20     | 120,03                |
|    | 0038            | Кронштейн К1П-10-10                                                                                                             | buc    | 1,000000   | 550,00    | 550,00                |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                             | t      | 0,000600   | 10 700,00 | 10,70                 |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                    | kg     | 0,100000   | 12,00     | 1,20                  |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                          | kg     | 0,500000   | 27,00     | 13,50                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,020000   | 180,00    | 3,60                  |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                         | h-ut   | 1,330000   | 160,00    | 212,80                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,020000   | 160,00    | 3,20                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 915,03                |
|    |                 | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                    |        |            |           |                       |
| 51 | Цена поставщика | Шкаф учета ВZUM-TF-02-100-11                                                                                                    | buc    |            |           | 2 200,00<br>0,00      |
|    | 0059            | Шкаф учета ВZUM-TF-02-100-11                                                                                                    | buc    | 1,000000   | 2 200,00  | 2 200,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei    |            |           | 2 200,00              |

| 1  | 2               | 3                                               | 4   | 5        | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 52 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А | buc |          |          | 295,00<br>0,00   |
|    | 0060            | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А | buc | 1,000000 | 295,00   | 295,00           |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 295,00           |
| 53 | pretul firmei   | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16А(С)   | buc |          |          | 32,60<br>0,00    |
|    | 030             | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16А(С)   | buc | 1,000000 | 32,60    | 32,60            |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 65,20            |
| 54 | pretul firmei   | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                      | buc |          |          | 550,00<br>0,00   |
|    | 024             | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                      | buc | 1,000000 | 550,00   | 550,00           |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 550,00           |
| 55 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се  | buc |          |          | 1 800,00<br>0,00 |
|    | 0062            | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се  | buc | 1,000000 | 1 800,00 | 1 800,00         |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 1 800,00         |
| 56 | Pretul firmei   | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.420x250x180мм        | buc |          |          | 599,00<br>0,00   |
|    | 0125            | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.420x250x180мм        | buc | 1,000000 | 599,00   | 599,00           |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 599,00           |
| 57 |                 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 32А  | buc |          |          | 82,00<br>0,00    |
|    | 11              | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 32А  | buc | 1,000000 | 82,00    | 82,00            |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 82,00            |
| 58 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)    | buc |          |          | 48,00<br>0,00    |
|    | 0067            | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)    | buc | 1,000000 | 48,00    | 48,00            |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 48,00            |
| 59 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)    | buc |          |          | 55,00<br>0,00    |
|    | 0068            | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)    | buc | 1,000000 | 55,00    | 55,00            |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 55,00            |
| 60 | цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА       | buc |          |          | 142,00<br>0,00   |
|    | 0069            | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА       | buc | 1,000000 | 142,00   | 142,00           |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 284,00           |
| 61 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ15                            | buc |          |          | 475,00<br>0,00   |
|    | 0072            | Таймер цифровой ТЭ15                            | buc | 1,000000 | 475,00   | 475,00           |
|    |                 | Total                                           | lei |          |          | 475,00           |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL „Fedion Com” or. Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 18**

**Statia de epurare. Retele electrice externe 0.4 kV (mapa SE-REAE)**

**Valoarea de deviz 180 544,60 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) | m3   | 9,450                                 | 110,88<br>110,88                      | 1 047,80<br>1 047,80   |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                       | m3   | 8,520                                 | 57,17<br>56,67                        | 487,10<br>482,84       |
| 3      | Цена поставщика             | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,530                                 | 153,68<br>0,00                        | 81,45<br>0,00          |
| 4      | Цена поставщика             | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 200,000                               | 4,10<br>0,00                          | 820,00<br>0,00         |
| 5      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)                                                                                                            | buc  | 14,000                                | 309,59<br>133,76                      | 4 334,22<br>1 872,64   |
| 6      | 33-04-003-                  | Montarea stilpilor din beton armat                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000                                 | 621,05                                | 1 242,10               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6                     | 7                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------|-------------------------------|
|    | 2             | LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea. (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)                                                                                                                                                                           |      |        | 278,08                | 556,16                        |
| 7  | Pretul firmei | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 18,000 | 2 200,00<br>0,00      | 39 600,00<br>0,00             |
| 8  | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                                                                                   | buc  | 18,000 | 99,01<br>15,49        | 1 782,14<br>278,78            |
| 9  | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                                                       | buc  | 18,000 | 32,32<br>8,80         | 581,76<br>158,40              |
| 10 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта для заземления) | m3   | 12,500 | 41,89<br>41,89        | 523,60<br>523,60              |
| 11 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                           | m3   | 12,500 | 10,91<br>10,91        | 136,40<br>136,40              |
| 12 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=25мм)                                                                                                                                                                                                                            | 1 km | 0,010  | 11 182,00<br>4 682,00 | 111,82<br>46,82               |
| 13 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=40мм)                                                                                                                                                                                                                            | 1 km | 0,010  | 14 282,00<br>4 682,00 | 142,82<br>46,82               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |                       | 50 891,21                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                       | <b>50 891,21<br/>5 150,26</b> |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                    | 7                             |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------------|
|    |                 | <b>1.2. Кабель СИП и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                      |                               |
| 14 | 33-04-017-1     | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 0,520   | 7 038,17<br>2 296,46 | 3 659,85<br>1 194,16          |
| 15 | Pret de piata   | Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 520,000 | 42,50<br>0,00        | 22 100,00<br>0,00             |
| 16 | цена поставщика | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 7,000   | 39,00<br>0,00        | 273,00<br>0,00                |
| 17 | цена поставщика | Анкерный зажим РА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 10,000  | 110,00<br>0,00       | 1 100,00<br>0,00              |
| 18 | Pret de piata   | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 78,000  | 14,00<br>0,00        | 1 092,00<br>0,00              |
| 19 | цена поставщика | Скрепцы для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 78,000  | 5,70<br>0,00         | 444,60<br>0,00                |
| 20 | цена поставщика | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 71,000  | 8,00<br>0,00         | 568,00<br>0,00                |
| 21 | цена поставщика | Прокалывающий зажим Р2х95                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 25,000  | 30,00<br>0,00        | 750,00<br>0,00                |
| 22 | цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 14,000  | 41,70<br>0,00        | 583,80<br>0,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |                      | 30 571,25                     |
|    |                 | <b>Total Кабель СИП и линейная арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                      | <b>30 571,25<br/>1 194,16</b> |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |                      | 81 462,46                     |
|    |                 | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 %   |         |                      | 1 522,66                      |
|    |                 | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 %    |         |                      | 1 367,53                      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                      | 84 352,65                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6                    | 7                             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |             | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 % |       |                      | 8 435,27                      |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                      | 92 787,92                     |
|    |             | Benificiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 %  |       |                      | 3 711,52                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                      | <b>96 499,44<br/>6 344,42</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                      |                               |
|    |             | <b>2.1. PT-137, 100kVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                      |                               |
| 23 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ППН-33/50А)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,000 | 61,94<br>41,18       | 185,83<br>123,55              |
| 24 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВП-33) | buc  | 1,000 | 303,74<br>86,59      | 303,74<br>86,59               |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |       |                      | 489,57                        |
|    |             | <b>Total PT-137, 100kVA<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                      | <b>489,57<br/>210,14</b>      |
|    |             | <b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                      |                               |
| 25 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-02-100-11)                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 567,15<br>122,85     | 567,15<br>122,85              |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 40,34<br>39,42       | 80,69<br>78,85                |
| 27 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                                                                                                                              | set  | 1,000 | 197,96<br>105,60     | 197,96<br>105,60              |
| 28 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 34,02<br>30,62       | 34,02<br>30,62                |
| 29 | M1H05A      | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala                                                                                                                                                                                                | t    | 0,550 | 2 866,49<br>2 539,40 | 1 576,57<br>1 396,67          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                  | 7                            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------------------------|
|    |               | sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone (Контейнер "Акса" НУW-20 Т5 с дизель-генератором на 20кВА, собственным весом до 0,7 т) |       |        |                    |                              |
| 30 | 08-03-482-16  | Pregrtirea ma.inelor pentru onercare la re.elile electrice. Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t                                                                                         | buc   | 1,000  | 279,68<br>168,26   | 279,68<br>168,26             |
| 31 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит атомат. ввода резерва АВР-216-25-К-54 - АВР)                | buc   | 1,000  | 326,46<br>81,66    | 326,46<br>81,66              |
| 32 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в АВР)                                                                                                    | buc   | 8,000  | 40,34<br>39,42     | 322,75<br>315,39             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | lei   |        |                    | 3 385,28                     |
|    |               | <b>Total Щиты, шкафы, устройства<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |       |        |                    | <b>3 385,28<br/>2 299,90</b> |
|    |               | <b>2.3. Кабельные изделия</b>                                                                                                                                                                       |       |        |                    |                              |
| 33 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                                                                                                 | 100 m | 0,680  | 1 362,59<br>482,24 | 926,56<br>327,92             |
| 34 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)                                                                                                       | 100 m | 0,020  | 1 086,50<br>436,50 | 21,73<br>8,73                |
| 35 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 5x6,0мм2                                                                                                                                                                              | m     | 45,000 | 43,15<br>0,00      | 1 941,57<br>0,00             |
| 36 | Pret de piata | Кабель С2ХУ-F 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                             | m     | 25,000 | 14,79<br>0,00      | 369,75<br>0,00               |
| 37 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                                                                           | 100 m | 0,210  | 1 930,10<br>233,33 | 405,32<br>49,00              |
| 38 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                                      | 100 m | 0,490  | 574,04<br>87,63    | 281,28<br>42,94              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                  | 7                            |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------------------------|
| 39 | 08-02-143-1     | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                              | 100 m | 0,480  | 1 670,63<br>229,17 | 801,90<br>110,00             |
| 40 | 08-02-143-2     | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                         | 100 m | 0,200  | 983,30<br>119,70   | 196,66<br>23,94              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |        |                    | 4 944,77                     |
|    |                 | <b>Total Кабельные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                 |       |        |                    | <b>4 944,77<br/>562,53</b>   |
|    |                 | <b>2.4. Арматура СИП-2-0,4кВ</b>                                                                                    |       |        |                    |                              |
| 41 | 08-01-066-1     | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)                                        | set   | 15,000 | 147,56<br>105,60   | 2 213,40<br>1 584,00         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |        |                    | 2 213,40                     |
|    |                 | <b>Total Арматура СИП-2-0,4кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |       |        |                    | <b>2 213,40<br/>1 584,00</b> |
|    |                 | <b>2.5. Оборудование светотехническое</b>                                                                           |       |        |                    |                              |
| 42 | 08-02-369-3     | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)                     | buc   | 1,000  | 129,33<br>64,42    | 129,33<br>64,42              |
| 43 | Цена поставщика | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                          | buc   | 1,000  | 486,20<br>0,00     | 486,20<br>0,00               |
| 44 | Pret de piata   | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                        | buc   | 1,000  | 300,00<br>0,00     | 300,00<br>0,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |        |                    | 915,53                       |
|    |                 | <b>Total Оборудование светотехническое<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |       |        |                    | <b>915,53<br/>64,42</b>      |
|    |                 | <b>2.6. Прочие материалы</b>                                                                                        |       |        |                    |                              |
| 45 | 08-02-472-4     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)   | 100 m | 0,500  | 1 543,76<br>626,56 | 771,88<br>313,28             |
| 46 | 08-02-472-5     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) | 100 m | 0,100  | 2 171,60<br>626,60 | 217,16<br>62,66              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                     | 7                             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 47 | 08-02-472-5     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)               | 100 m | 1,200 | 2 252,98<br>626,56    | 2 703,57<br>751,87            |
| 48 | Цена поставщика | Наконечники алюмин.д=35мм2                                                                                                        | buc   | 6,000 | 40,00<br>0,00         | 240,00<br>0,00                |
| 49 | Цена поставщика | Наконечники алюмин.д=50мм2                                                                                                        | buc   | 2,000 | 40,00<br>0,00         | 80,00<br>0,00                 |
| 50 | 08-02-396-6     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)                                                                     | 100 m | 0,060 | 4 008,00<br>1 034,83  | 240,48<br>62,09               |
| 51 | Pret de piata   | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                                          | m     | 6,000 | 55,00<br>0,00         | 330,00<br>0,00                |
| 52 | 08-02-406-1     | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                                             | t     | 0,050 | 45 985,80<br>9 398,40 | 2 299,29<br>469,92            |
| 53 | 34-02-064-1     | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (Стержневой молниеприемник 1.1КО, дл.4м на кронштейне КО-1.1) | buc   | 1,000 | 1 313,33<br>111,58    | 1 313,33<br>111,58            |
| 54 | 08-02-363-1     | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10)   | buc   | 1,000 | 915,03<br>120,03      | 915,03<br>120,03              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei   |       |                       | 9 110,74                      |
|    |                 | <b>Total Прочие материалы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                |       |       |                       | <b>9 110,74<br/>1 891,43</b>  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei   |       |                       | 21 059,29                     |
|    |                 | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                          | 24 %  |       |                       | 1 586,98                      |
|    |                 | <i>Tranport</i>                                                                                                                   | 2 %   |       |                       | 207,51                        |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                        | 76 %  |       |                       | 5 025,44                      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      |       |       |                       | 27 879,22                     |
|    |                 | <i>Benificiu</i>                                                                                                                  | 4 %   |       |                       | 1 115,17                      |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |       |       |                       | <b>28 994,39<br/>6 612,42</b> |
|    |                 | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                      |       |       |                       |                               |
| 55 | Pret de         | Предохранитель ППН-33/50А                                                                                                         | buc   | 3,000 | 630,00                | 1 890,00                      |

| 1  | 2                      | 3                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|
|    | piata                  |                                                                            |     |        | 0,00             | 0,00             |
| 56 | Pret de<br>piata       | Предохранитель-выключатель-<br>разъединитель ПБР-33, 100А                  | buc | 1,000  | 326,00<br>0,00   | 326,00<br>0,00   |
| 57 | Цена<br>поставщик<br>а | Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100-<br>11                                           | buc | 1,000  | 2 200,00<br>0,00 | 2 200,00<br>0,00 |
| 58 | Цена<br>поставщик<br>а | Выключатель-разъединитель 3-<br>хпол. ВР 32-31 100А                        | buc | 1,000  | 295,00<br>0,00   | 295,00<br>0,00   |
| 59 | pretul<br>firmei       | Автомат. выключатель 3-хпол.<br>DPX 250/3P/40A с электрон.<br>расцепителем | buc | 2,000  | 220,00<br>0,00   | 440,00<br>0,00   |
| 60 | pretul<br>firmei       | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                                 | buc | 1,000  | 550,00<br>0,00   | 550,00<br>0,00   |
| 61 | Цена<br>поставщик<br>а | Счетчик акт. энергии 380В, 10-<br>60А ZMR 110 А Се                         | buc | 1,000  | 1 800,00<br>0,00 | 1 800,00<br>0,00 |
| 62 | Pretul<br>firmei       | Щит автомат. ввода на резерв<br>АВР-216-25-К-54                            | buc | 1,000  | 3 200,00<br>0,00 | 3 200,00<br>0,00 |
| 63 |                        | Выключатель нагрузки трехпол.<br>ВН-32 3Р 25А                              | buc | 2,000  | 82,00<br>0,00    | 164,00<br>0,00   |
| 64 | Цена<br>поставщик<br>а | Автомат. выключатель<br>однопол. ВА47-29, 6А(В)                            | buc | 1,000  | 48,00<br>0,00    | 48,00<br>0,00    |
| 65 | цена<br>поставщик<br>а | Диф. автомат.выключатель<br>АВДТ 32/С 6/30мА                               | buc | 1,000  | 142,00<br>0,00   | 142,00<br>0,00   |
| 66 | Цена<br>поставщик<br>а | Таймер цифровой ТЭ15                                                       | buc | 1,000  | 475,00<br>0,00   | 475,00<br>0,00   |
| 67 | цена<br>поставщик<br>а | Нагревательный элемент РНТ-<br>100                                         | buc | 1,000  | 150,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00   |
| 68 | Цена<br>поставщик<br>а | Термостат РТ VT                                                            | buc | 1,000  | 430,00<br>0,00   | 430,00<br>0,00   |
| 69 | Цена<br>поставщик<br>а | Ограничитель перенапряжения<br>LVA-440-CS                                  | buc | 15,000 | 550,00<br>0,00   | 8 250,00<br>0,00 |
| 70 | цена<br>поставщик<br>а | Стержневой молниеприемник<br>сборный тип 1.1КО на<br>кронштейне КО-1.1     | buc | 1,000  | 4 600,00<br>0,00 | 4 600,00<br>0,00 |
|    |                        | Total                                                                      | lei |        |                  | 24 960,00        |
|    |                        | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                       |     |        |                  | <b>24 960,00</b> |

|  |  |       |     |            |
|--|--|-------|-----|------------|
|  |  | Total | lei | 150 453,83 |
|--|--|-------|-----|------------|



| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 30 090,77         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>180 544,60</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>12 956,84</b>  |

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 18**  
**Statia de epurare. Retele electrice externe 0.4 kV (mapa SE-REAE)**

**Valoarea de deviz 180 544,60 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 18: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 266,180 | 35,20 | 9 369,53         |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 16,457  | 35,20 | 579,29           |
| 3. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 0,490   | 35,20 | 17,25            |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 39,188  | 35,20 | 1 379,42         |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 45,777  | 35,20 | 1 611,35         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>12 956,84</b> |

**Materiale:**

|    |      |                                          |     |        |        |          |
|----|------|------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1. | 0013 | Скрепы для крепления лент А200           | buc | 78,000 | 5,70   | 444,60   |
| 2. | 0014 | Анкерный кронштейн СА1500                | buc | 7,000  | 39,00  | 273,00   |
| 3. | 0016 | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 | buc | 14,000 | 41,70  | 583,80   |
| 4. | 0018 | Анкерный зажим ПА1500                    | buc | 10,000 | 110,00 | 1 100,00 |

|     |          |                                                                                            |     |        |           |           |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 5.  | 0019     | Прокалывающий зажим P2x95                                                                  | buc | 25,000 | 30,00     | 750,00    |
| 6.  | 0020     | Кабельный ремешок CSB                                                                      | buc | 71,000 | 8,00      | 568,00    |
| 7.  | 003      | Стойка СВ-95                                                                               | buc | 18,000 | 2 200,00  | 39 600,00 |
| 8.  | 0038     | Кронштейн К1П-10-10                                                                        | buc | 1,000  | 550,00    | 550,00    |
| 9.  | 0058     | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                                                     | buc | 15,000 | 550,00    | 8 250,00  |
| 10. | 0059     | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                                               | buc | 1,000  | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 11. | 0060     | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                                            | buc | 1,000  | 295,00    | 295,00    |
| 12. | 0062     | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                                             | buc | 1,000  | 1 800,00  | 1 800,00  |
| 13. | 0067     | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                                               | buc | 1,000  | 48,00     | 48,00     |
| 14. | 0069     | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА                                                  | buc | 1,000  | 142,00    | 142,00    |
| 15. | 0071     | Термостат РТ VT                                                                            | buc | 1,000  | 430,00    | 430,00    |
| 16. | 0072     | Таймер цифровой ТЭ15                                                                       | buc | 1,000  | 475,00    | 475,00    |
| 17. | 0100     | Наконечники алюмин.д=50мм2                                                                 | buc | 2,000  | 40,00     | 80,00     |
| 18. | 01003    | Наконечники алюмин.д=35мм2                                                                 | buc | 6,000  | 40,00     | 240,00    |
| 19. | 0103     | Метал. короб 60х40х2,5мм                                                                   | m   | 6,000  | 55,00     | 330,00    |
| 20. | 0125     | Щит автомат. ввода на резерв АВР-216-25-К-54                                               | buc | 1,000  | 3 200,00  | 3 200,00  |
| 21. | 0128     | Стержневой молниеприемник сборный тип 1.1КО на кронштейне КО-1.1                           | buc | 1,000  | 4 600,00  | 4 600,00  |
| 22. | 0129     | Нагревательный элемент РНТ-100                                                             | buc | 1,000  | 150,00    | 150,00    |
| 23. | 0133     | Предохранитель ППН-33/50А                                                                  | buc | 3,000  | 630,00    | 1 890,00  |
| 24. | 01331    | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33, 100А                                      | buc | 1,000  | 326,00    | 326,00    |
| 25. | 0136     | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3Р/40А с электрон. расцепителем                       | buc | 2,000  | 220,00    | 440,00    |
| 26. | 024      | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                                                 | buc | 1,000  | 550,00    | 550,00    |
| 27. | 035      | Кабель С2ХУ-F 5х6,0мм2                                                                     | m   | 45,900 | 42,30     | 1 941,57  |
| 28. | 038      | Кабель С2ХУ-F 3х1,5 мм2                                                                    | m   | 25,500 | 14,50     | 369,75    |
| 29. | 0780     | Светильник RDDL-003 1х150                                                                  | buc | 1,000  | 486,20    | 486,20    |
| 30. | 0781     | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                               | buc | 1,000  | 300,00    | 300,00    |
| 31. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                 | t   | 0,000  | 18 000,00 | 0,00      |
| 32. | 101-0388 | Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier                                   | t   | 0,000  | 27 000,00 | 0,00      |
| 33. | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                                      | t   | 0,007  | 27 000,00 | 189,00    |
| 34. | 101-0627 | Ulei combinat de in "К-2"                                                                  | t   | 0,000  | 18 000,00 | 0,00      |
| 35. | 101-0814 | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm | t   | 0,000  | 10 700,00 | 0,00      |
| 36. | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                                    | t   | 0,000  | 18 000,00 | 0,00      |
| 37. | 101-1704 | Pisla de constructii                                                                       | t   | 0,000  | 18 000,00 | 0,00      |
| 38. | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                             | t   | 0,000  | 14 000,00 | 0,00      |
| 39. | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                             | kg  | 0,320  | 3,00      | 0,96      |
| 40. | 101-1847 | Chit de protectie                                                                          | kg  | 0,500  | 3,50      | 1,75      |
| 41. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                    | t   | 0,000  | 12 000,00 | 0,00      |
| 42. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                  | t   | 0,000  | 2 400,00  | 0,00      |
| 43. | 1010501  | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                               | t   | 0,000  | 21 000,00 | 0,00      |
| 44. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0           | t   | 0,002  | 10 700,00 | 21,40     |

|     |               |                                                                                                                 |         |         |           |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|     |               | mm                                                                                                              |         |         |           |           |
| 45. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                       | t       | 0,001   | 38 000,00 | 38,00     |
| 46. | 10116131      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                         | t       | 0,110   | 12 000,00 | 1 320,00  |
| 47. | 101161312     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                         | t       | 0,009   | 12 000,00 | 108,00    |
| 48. | 10116156      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 6 mm                                          | t       | 0,020   | 12 000,00 | 240,00    |
| 49. | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,058   | 12 000,00 | 696,00    |
| 50. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,052   | 12 000,00 | 624,00    |
| 51. | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                           | t       | 0,005   | 21 000,00 | 105,00    |
| 52. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 4,458   | 42,60     | 189,92    |
| 53. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                       | kg      | 0,035   | 38,00     | 1,33      |
| 54. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 7,467   | 12,00     | 89,60     |
| 55. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 6,545   | 55,00     | 359,97    |
| 56. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,034   | 120,00    | 4,08      |
| 57. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 6,545   | 12,00     | 78,54     |
| 58. | 1019460       | Banda "ПXB-304"                                                                                                 | kg      | 0,012   | 0,86      | 0,01      |
| 59. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,016   | 19,00     | 0,30      |
| 60. | 1019852       | Vopsea                                                                                                          | kg      | 0,774   | 27,00     | 20,90     |
| 61. | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,002   | 3 000,00  | 6,00      |
| 62. | 11            | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А                                                                      | buc     | 2,000   | 82,00     | 164,00    |
| 63. | 11            | Кабель СИП-2-1 3х35+1х54,6мм2                                                                                   | м       | 520,000 | 42,50     | 22 100,00 |
| 64. | 110-0214      | Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche.                  | buc     | 1,000   | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 65. | 110-0332      | Capacel etansat (CIA)                                                                                           | buc     | 0,000   | 25,00     | 0,00      |
| 66. | 110-1182      | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                               | buc     | 0,000   | 25,00     | 0,00      |
| 67. | 110-1183      | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                          | set     | 0,000   | 180,00    | 0,00      |
| 68. | 110-1184      | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                         | set     | 0,000   | 180,00    | 0,00      |
| 69. | 110-1185      | Bratare de strangere (CIA)                                                                                      | buc     | 0,000   | 5,00      | 0,00      |
| 70. | 110-1186      | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                             | m       | 0,000   | 12,00     | 0,00      |
| 71. | 110-1187      | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                         | buc     | 0,000   | 8,00      | 0,00      |
| 72. | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                                                                      | buc     | 0,000   | 18 000,00 | 0,00      |
| 73. | 110-9091      | Dibluri                                                                                                         | buc     | 0,000   | 5,00      | 0,00      |
| 74. | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                  | buc     | 1,600   | 320,00    | 512,00    |
| 75. | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                           | t       | 0,001   | 18 000,00 | 18,00     |
| 76. | 12            | Caramida                                                                                                        | buc     | 200,000 | 4,10      | 820,00    |
| 77. | 12            | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                               | м       | 78,000  | 14,00     | 1 092,00  |
| 78. | 13            | Nisip                                                                                                           | m3      | 0,543   | 150,00    | 81,45     |
| 79. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                 | kg      | 0,138   | 3,00      | 0,41      |
| 80. | 201-9261      | Piese de fixare din otel                                                                                        | kg      | 0,000   | 12,00     | 0,00      |
| 81. | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                | kg      | 0,000   | 12,00     | 0,00      |
| 82. | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                               | t       | 0,000   | 12 000,00 | 0,00      |
| 83. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                            | t       | 0,043   | 12 000,00 | 516,00    |
| 84. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                    | l       | 0,660   | 18,00     | 11,88     |

|      |               |                                                                                                                             |          |        |           |                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------------|
| 85.  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                        | l        | 0,550  | 17,00     | 9,35              |
| 86.  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                                                               | kg       | 0,264  | 18,00     | 4,75              |
| 87.  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                   | kg       | 0,264  | 12,00     | 3,17              |
| 88.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos                                                                                                         | m3       | 0,550  | 17,00     | 9,35              |
| 89.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide)                                                                                         | kg       | 0,385  | 24,00     | 9,24              |
| 90.  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                           | kg       | 2,200  | 14,00     | 30,80             |
| 91.  | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                                                        | kg       | 1,375  | 12,00     | 16,50             |
| 92.  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                 | kg       | 0,550  | 42,60     | 23,43             |
| 93.  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                 | buc      | 9,900  | 4,20      | 41,58             |
| 94.  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                          | buc      | 9,900  | 1,00      | 9,90              |
| 95.  | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                               | kg       | 0,055  | 0,50      | 0,03              |
| 96.  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                           | kw       | 4,263  | 2,23      | 9,51              |
| 97.  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                    | m3       | 0,852  | 5,00      | 4,26              |
| 98.  | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                     | buc      | 0,000  | 2 200,00  | 0,00              |
| 99.  | 500-9057      | Caciula de polietilena                                                                                                      | buc      | 0,000  | 10,00     | 0,00              |
| 100. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 14,180 | 7,00      | 99,26             |
| 101. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 3,000  | 50,40     | 151,20            |
| 102. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,006  | 1 200,00  | 7,20              |
| 103. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,010  | 10,00     | 0,10              |
| 104. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,089  | 20,00     | 1,78              |
| 105. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,004  | 95,00     | 0,37              |
| 106. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,007  | 120,00    | 0,84              |
| 107. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,000  | 12 500,00 | 0,00              |
| 108. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                          | kg       | 0,010  | 38,00     | 0,38              |
| 109. | 530-018225    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm(Труба ПЭ Д=25мм)                                          | m        | 10,000 | 6,20      | 62,00             |
| 110. | 530-018240    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm(Труба ПЭ Д=40мм)                                          | m        | 10,000 | 9,30      | 93,00             |
| 111. | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 1,600  | 49,10     | 78,56             |
| 112. | 5420031       | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                       | t        | 0,001  | 18 000,00 | 18,00             |
| 113. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,015  | 17,00     | 0,25              |
| 114. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,096  | 40,00     | 3,84              |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |        |           | <b>103 712,07</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                            |      |       |        |          |
|----|--------|--------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1. | 010201 | Remorci de tractor, 2 t                    | h-ut | 6,840 | 18,00  | 123,12   |
| 2. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in | h-ut | 6,840 | 150,00 | 1 026,00 |

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                   |      |        |        |                  |
| 3.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 7,907  | 180,00 | 1 423,26         |
| 4.  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut | 4,320  | 180,00 | 777,60           |
| 5.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 2,250  | 140,00 | 315,00           |
| 6.  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 5,075  | 140,00 | 710,50           |
| 7.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 2,250  | 25,00  | 56,25            |
| 8.  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 6,214  | 25,00  | 155,35           |
| 9.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,547  | 150,00 | 82,05            |
| 10. | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 12,693 | 120,00 | 1 523,16         |
| 11. | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 1,690  | 160,00 | 270,40           |
| 12. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 22,962 | 28,00  | 642,93           |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                  | h-ut | 14,640 | 125,00 | 1 830,00         |
| 14. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,220  | 11,00  | 2,42             |
| 15. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,426  | 180,00 | 76,68            |
| 16. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut | 0,560  | 25,00  | 14,00            |
| 17. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 3,460  | 150,00 | 519,00           |
| 18. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 7,907  | 160,00 | 1 265,12         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                           |      |        |        | <b>10 812,84</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 150 453,83 |
| TVA   | 20 % | 30 090,77  |

**Total deviz:**

**180 544,60**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni**  
**locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul**  
**Briceni I etapa.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей) | m3   |                                        |                      | 110,88<br>110,88       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,860000                               | 35,20                | 100,67                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,290000                               | 35,20                | 10,21                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 1 047,80               |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                       | m3   |                                        |                      | 57,17<br>56,67         |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,610000                               | 35,20                | 56,67                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,100000                               | 5,00                 | 0,50                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 487,10                 |
| 3      | Цена поставщика             | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |                                        |                      | 153,68<br>0,00         |
|        | 13                          | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,025000                               | 150,00               | 153,68                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 81,45                  |
| 4      | Цена поставщика             | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |                                        |                      | 4,10<br>0,00           |
|        | 12                          | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000000                               | 4,10                 | 4,10                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 820,00                 |
| 5      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 309,59<br>133,76       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,800000                               | 35,20                | 133,76                 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,000000                               | 14 000,00            | 0,00                   |
|        | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,000000                               | 12 000,00            | 0,00                   |
|        | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,000000                               | 18 000,00            | 0,00                   |
|        | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,000000                               | 10,00                | 0,00                   |
|        | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,100000                               | 320,00               | 32,00                  |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,020000                               | 3,00                 | 0,06                   |
|        | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,000030                               | 18 000,00            | 0,00                   |
|        | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,000400                               | 27 000,00            | 11,57                  |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,100000                               | 49,10                | 4,91                   |
|        | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,000100                               | 18 000,00            | 1,29                   |
|        | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,000000                               | 5,00                 | 0,00                   |
|        | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,000000                               | 12,00                | 0,00                   |
|        | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,000000                               | 12 000,00            | 0,00                   |
|        | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,000000                               | 2 200,00             | 0,00                   |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,780000                               | 125,00               | 97,50                  |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,190000                               | 150,00               | 28,50                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 4 334,22               |
| 6      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o prorpтеа. (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)                                                                                             | buc  |                                        |                      | 621,05<br>278,08       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,900000                               | 35,20                | 278,08                 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,000000                               | 14 000,00            | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6         | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|
|    | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,000000   | 12 000,00 | 0,00      |
|    | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,000000   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 500-9057      | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,000000   | 10,00     | 0,00      |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,100000   | 320,00    | 32,00     |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,020000   | 3,00      | 0,06      |
|    | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,000030   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,000400   | 27 000,00 | 13,50     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,100000   | 49,10     | 4,91      |
|    | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,000100   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 110-9091      | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000000   | 5,00      | 0,00      |
|    | 201-9261      | Piese de fixare din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,000000   | 12,00     | 0,00      |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,000000   | 12,00     | 0,00      |
|    | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,000000   | 12 000,00 | 0,00      |
|    | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000000   | 2 200,00  | 0,00      |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,860000   | 125,00    | 232,50    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,400000   | 150,00    | 60,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 1 242,10  |
| 7  | Pretul firmei | Стойка СВ-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |            |           | 2 200,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 0,00      |
|    | 003           | Стойка СВ-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000000   | 2 200,00  | 2 200,00  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 39 600,00 |
| 8  | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                                                                                   | buc  |            |           | 99,01     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 15,49     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,440000   | 35,20     | 15,49     |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240000   | 18,00     | 4,32      |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,240000   | 150,00    | 36,00     |
|    | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,240000   | 180,00    | 43,20     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 1 782,14  |
| 9  | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                                                       | buc  |            |           | 32,32     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 8,80      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,250000   | 35,20     | 8,80      |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,140000   | 18,00     | 2,52      |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,140000   | 150,00    | 21,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 581,76    |
| 10 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта для заземления) | m3   |            |           | 41,89     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 41,89     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,190000   | 35,20     | 41,89     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 523,60    |
| 11 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                           | m3   |            |           | 10,91     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 10,91     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,310000   | 35,20     | 10,91     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |            |           | 136,40    |
| 12 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=25мм)                                                                                                                                                                                                                            | 1 km |            |           | 11 182,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |           | 4 682,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 133,000000 | 35,20     | 4 682,00  |
|    | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,000800   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,080000   | 3 000,00  | 300,00    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5            | 6         | 7                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------------------|
|    |                 | mm, cal. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |           |                       |
|    | 530-018225      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm(Труба ПЭ d=25мм)                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1 000,000000 | 6,20      | 6 200,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |              |           | 111,82                |
| 13 | 34-02-003-1     | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=40мм)                                                                                                                                                                                                                                   | 1 km   |              |           | 14 282,00<br>4 682,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 133,000000   | 35,20     | 4 682,00              |
|    | 101-0070        | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,000800     | 18 000,00 | 0,00                  |
|    | 102-0097        | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,080000     | 3 000,00  | 300,00                |
|    | 530-018240      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm(Труба ПЭ d=40мм)                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1 000,000000 | 9,30      | 9 300,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |              |           | 142,82                |
|    |                 | <b>1.2. Кабель СИП и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |           |                       |
| 14 | 33-04-017-1     | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m |              |           | 7 038,17<br>2 296,46  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 65,240000    | 35,20     | 2 296,46              |
|    | 110-1182        | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,000000     | 25,00     | 0,00                  |
|    | 110-1183        | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                                                                                              | set    | 0,000000     | 180,00    | 0,00                  |
|    | 110-1184        | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                                                                                             | set    | 0,000000     | 180,00    | 0,00                  |
|    | 110-1185        | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,000000     | 5,00      | 0,00                  |
|    | 110-1186        | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 0,000000     | 12,00     | 0,00                  |
|    | 110-1187        | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,000000     | 8,00      | 0,00                  |
|    | 110-0332        | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,000000     | 25,00     | 0,00                  |
|    | 3410520006739   | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,820000     | 180,00    | 147,46                |
|    | 0302031         | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 9,760000     | 140,00    | 1 366,35              |
|    | 030411          | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 11,950000    | 25,00     | 298,75                |
|    | 031002          | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 24,410000    | 120,00    | 2 929,15              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |              |           | 3 659,85              |
| 15 | Pret de piata   | Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м      |              |           | 42,50<br>0,00         |
|    | 11              | Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м      | 1,000000     | 42,50     | 42,50                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |              |           | 22 100,00             |
| 16 | цена поставщика | Анкерный кронштейн CA1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |              |           | 39,00<br>0,00         |
|    | 0014            | Анкерный кронштейн CA1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,000000     | 39,00     | 39,00                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |              |           | 273,00                |
| 17 | цена поставщика | Анкерный зажим PA1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |              |           | 110,00<br>0,00        |
|    | 0018            | Анкерный зажим PA1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,000000     | 110,00    | 110,00                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |              |           | 1 100,00              |
| 18 | Pret de piata   | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м      |              |           | 14,00<br>0,00         |
|    | 12              | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м      | 1,000000     | 14,00     | 14,00                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |              |           | 1 092,00              |
| 19 | цена поставщика | Скрепы для крепления лент A200                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    |              |           | 5,70<br>0,00          |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6         | 7      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|
|    | 0013            | Скрепы для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,000000 | 5,70      | 5,70   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 444,60 |
| 20 | цена поставщика | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     |          |           | 8,00   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |           | 0,00   |
|    | 0020            | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,000000 | 8,00      | 8,00   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 568,00 |
| 21 | цена поставщика | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     |          |           | 30,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |           | 0,00   |
|    | 0019            | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,000000 | 30,00     | 30,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 750,00 |
| 22 | цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     |          |           | 41,70  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |           | 0,00   |
|    | 0016            | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,000000 | 41,70     | 41,70  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 583,80 |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |           |        |
|    |                 | <b>2.1. PT-137, 100kVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           |        |
| 23 | 08-03-523-1     | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ППН-33/50A)                                                                                                                                                                                                      | buc     |          |           | 61,94  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |           | 41,18  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 1,170000 | 35,20     | 41,18  |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,001000 | 38,00     | 0,04   |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,159000 | 12,00     | 1,91   |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,005000 | 19,00     | 0,09   |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,000000 | 7,00      | 14,00  |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,001000 | 95,00     | 0,09   |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,003000 | 17,00     | 0,05   |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                    | kg      | 0,014000 | 40,00     | 0,56   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,004000 | 180,00    | 0,72   |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,060000 | 11,00     | 0,66   |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,080000 | 25,00     | 2,00   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,004000 | 160,00    | 0,64   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 185,83 |
| 24 | 08-03-524-4     | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Предохранитель-выключатель-разъединитель ПБР-33) | buc     |          |           | 303,74 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |           | 86,59  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 2,460000 | 35,20     | 86,59  |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,070000 | 42,60     | 2,98   |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,002000 | 38,00     | 0,08   |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,270000 | 12,00     | 3,24   |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,220000 | 55,00     | 67,10  |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,010000 | 120,00    | 1,20   |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,220000 | 12,00     | 14,64  |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,001000 | 19,00     | 0,02   |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,044000 | 27,00     | 1,19   |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                                           | t       | 0,003000 | 12 000,00 | 36,00  |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 4,100000 | 7,00      | 28,70  |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,000000 | 50,40     | 50,40  |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,020000 | 20,00     | 0,40   |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,001000 | 95,00     | 0,09   |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,006000 | 17,00     | 0,10   |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                    | kg      | 0,024000 | 40,00     | 0,96   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,008000 | 180,00    | 1,44   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5         | 6         | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------------|
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,130000  | 28,00     | 3,64                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,040000  | 11,00     | 0,44                 |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,130000  | 25,00     | 3,25                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,008000  | 160,00    | 1,28                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |           | 303,74               |
|    |               | <b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |           |                      |
| 25 | 08-03-572-4   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11)                                                                                                                        | buc  |           |           | 567,15<br>122,85     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,490000  | 35,20     | 122,85               |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,250000  | 42,60     | 10,65                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,170000  | 12,00     | 2,04                 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,030000  | 27,00     | 0,81                 |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,025000  | 12 000,00 | 300,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,290000  | 180,00    | 52,20                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,150000  | 28,00     | 32,20                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,290000  | 160,00    | 46,40                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |           | 567,15               |
| 26 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |           |           | 40,34<br>39,42       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,120000  | 35,20     | 39,42                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,020000  | 12,00     | 0,24                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,002000  | 180,00    | 0,36                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,002000  | 160,00    | 0,32                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |           | 80,69                |
| 27 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                                                                                                                                   | set  |           |           | 197,96<br>105,60     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,000000  | 35,20     | 105,60               |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,380000  | 12,00     | 4,56                 |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000000  | 50,40     | 50,40                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,110000  | 180,00    | 19,80                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,110000  | 160,00    | 17,60                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |           | 197,96               |
| 28 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)                                                                                                                                                                                                                           | buc  |           |           | 34,02<br>30,62       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,870000  | 35,20     | 30,62                |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,000030  | 2 400,00  | 0,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010000  | 180,00    | 1,80                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,010000  | 160,00    | 1,60                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |           |           | 34,02                |
| 29 | M1H05A        | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone (Контейнер "Акса" НУW-20 Т5 с дизель-генератором на 20кВА, собственным весом до 0,7 т) | t    |           |           | 2 866,49<br>2 539,40 |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 71,250000 | 35,20     | 2 508,04             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,890000  | 35,20     | 31,36                |
|    | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,500000  | 12,00     | 30,00                |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,000000  | 14,00     | 56,00                |
|    | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 18,000000 | 4,20      | 75,60                |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 18,000000 | 1,00      | 18,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5         | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
|    | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                                                                                         | kg      | 0,100000  | 0,50      | 0,05     |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                           | kg      | 1,000000  | 42,60     | 42,60    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos                                                                                                                                                                   | m3      | 1,000000  | 17,00     | 17,00    |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                          | l       | 1,200000  | 18,00     | 21,60    |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                  | l       | 1,000000  | 17,00     | 17,00    |
|    | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                                                                                                                         | kg      | 0,480000  | 18,00     | 8,64     |
|    | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                                                                             | kg      | 0,480000  | 12,00     | 5,76     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw      | 7,750000  | 2,23      | 17,29    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg      | 0,250000  | 3,00      | 0,75     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida)                                                                                                                                                   | kg      | 0,700000  | 24,00     | 16,80    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei     |           |           | 1 576,57 |
| 30 | 08-03-482-16  | Pregtirea ma.inelor pentru onercare la re.elile electrice.<br>Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t                                                                         | buc     |           |           | 279,68   |
|    |               |                                                                                                                                                                                       |         |           |           | 168,26   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 4,780000  | 35,20     | 168,26   |
|    | 1010501       | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                                          | t       | 0,000030  | 21 000,00 | 0,00     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                         | kg      | 0,080000  | 42,60     | 3,41     |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                             | kg      | 0,030000  | 38,00     | 1,14     |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                       | buc     | 4,080000  | 7,00      | 28,56    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                                            | buc     | 1,000000  | 50,40     | 50,40    |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,041000  | 20,00     | 0,82     |
|    | 5420031       | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                                                                                 | t       | 0,000840  | 18 000,00 | 18,00    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg      | 0,020000  | 40,00     | 0,80     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,003000  | 180,00    | 0,54     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                 | h-ut    | 0,090000  | 28,00     | 2,52     |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                 | h-ut    | 0,190000  | 25,00     | 4,75     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,003000  | 160,00    | 0,48     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei     |           |           | 279,68   |
| 31 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит автомат. ввода резерва АВР-216-25-К-54 - АВР) | buc     |           |           | 326,46   |
|    |               |                                                                                                                                                                                       |         |           |           | 81,66    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 2,320000  | 35,20     | 81,66    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                         | kg      | 0,150000  | 42,60     | 6,39     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                          | kg      | 0,170000  | 12,00     | 2,04     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg      | 0,030000  | 27,00     | 0,81     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                  | t       | 0,015000  | 12 000,00 | 180,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,100000  | 180,00    | 18,00    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                 | h-ut    | 0,770000  | 28,00     | 21,56    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,100000  | 160,00    | 16,00    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei     |           |           | 326,46   |
| 32 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в АВР)                                                                                      | buc     |           |           | 40,34    |
|    |               |                                                                                                                                                                                       |         |           |           | 39,42    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,120000  | 35,20     | 39,42    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                          | kg      | 0,020000  | 12,00     | 0,24     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,002000  | 180,00    | 0,36     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,002000  | 160,00    | 0,32     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                 | lei     |           |           | 322,75   |
|    |               | <b>2.3. Кабельные изделия</b>                                                                                                                                                         |         |           |           |          |
| 33 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                                                                                   | 100 m   |           |           | 1 362,59 |
|    |               |                                                                                                                                                                                       |         |           |           | 482,24   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 13,700000 | 35,20     | 482,24   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                   | t       | 0,000040  | 10 700,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                             | t       | 0,000800  | 38 000,00 | 55,88    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5         | 6         | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,010000  | 12 000,00 | 123,53             |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cт3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,001000  | 12 000,00 | 17,65              |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,000060  | 21 000,00 | 0,00               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,250000  | 27,00     | 6,75               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,008320  | 1 200,00  | 10,59              |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,041000  | 20,00     | 0,82               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,009600  | 120,00    | 1,24               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,390000  | 180,00    | 70,15              |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,220000  | 140,00    | 450,88             |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,220000  | 25,00     | 80,51              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,390000  | 160,00    | 62,35              |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 926,56             |
| 34 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)                 | 100 m    |           |           | 1 086,50<br>436,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,400000 | 35,20     | 436,50             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,000040  | 10 700,00 | 0,00               |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,000800  | 38 000,00 | 0,00               |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,000060  | 21 000,00 | 0,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,008320  | 1 200,00  | 0,00               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,004100  | 20,00     | 0,00               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,009600  | 120,00    | 0,00               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                             | kg       | 0,500000  | 38,00     | 19,00              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,390000  | 180,00    | 72,00              |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,000000  | 140,00    | 420,00             |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,000000  | 25,00     | 75,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,390000  | 160,00    | 64,00              |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 21,73              |
| 35 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 5x6,0мм2                                                                                        | m        |           |           | 43,15<br>0,00      |
|    | 035           | Кабель C2XY-F 5x6,0мм2                                                                                        | m        | 1,020000  | 42,30     | 43,15              |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 1 941,57           |
| 36 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x1,5 мм2                                                                                       | m        |           |           | 14,79<br>0,00      |
|    | 038           | Кабель C2XY-F 3x1,5 мм2                                                                                       | m        | 1,020000  | 14,50     | 14,79              |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 369,75             |
| 37 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                     | 100 m    |           |           | 1 930,10<br>233,33 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,630000  | 35,20     | 233,33             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,990000  | 180,00    | 898,29             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,990000  | 160,00    | 798,48             |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 405,32             |
| 38 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                | 100 m    |           |           | 574,04<br>87,63    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,490000  | 35,20     | 87,63              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,430000  | 180,00    | 257,51             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,430000  | 160,00    | 228,90             |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |           |           | 281,28             |
| 39 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m    |           |           | 1 670,63<br>229,17 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,510000  | 35,20     | 229,17             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                   | h-ut     | 4,240000  | 180,00    | 763,13             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                             | 4     | 5         | 6         | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|
|    |                 | principale), 10 t                                                                                                             |       |           |           |                    |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut  | 4,240000  | 160,00    | 678,33             |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei   |           |           | 801,90             |
| 40 | 08-02-143-2     | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                   | 100 m |           |           | 983,30<br>119,70   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 3,400000  | 35,20     | 119,70             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut  | 2,540000  | 180,00    | 457,20             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut  | 2,540000  | 160,00    | 406,40             |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei   |           |           | 196,66             |
|    |                 | <b>2.4. Арматура СИП-2-0,4кВ</b>                                                                                              |       |           |           |                    |
| 41 | 08-01-066-1     | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)                                                  | set   |           |           | 147,56<br>105,60   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 3,000000  | 35,20     | 105,60             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg    | 0,380000  | 12,00     | 4,56               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut  | 0,110000  | 180,00    | 19,80              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut  | 0,110000  | 160,00    | 17,60              |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei   |           |           | 2 213,40           |
|    |                 | <b>2.5. Оборудование светотехническое</b>                                                                                     |       |           |           |                    |
| 42 | 08-02-369-3     | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)                               | buc   |           |           | 129,33<br>64,42    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 1,830000  | 35,20     | 64,42              |
|    | 1019460         | Banda "ПХВ-304"                                                                                                               | kg    | 0,012000  | 0,86      | 0,01               |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg    | 0,010000  | 10,00     | 0,10               |
|    | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t     | 0,000500  | 12 500,00 | 0,00               |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg    | 0,010000  | 40,00     | 0,40               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut  | 0,020000  | 180,00    | 3,60               |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                       | h-ut  | 0,360000  | 160,00    | 57,60              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut  | 0,020000  | 160,00    | 3,20               |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei   |           |           | 129,33             |
| 43 | Цена поставщика | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                                    | buc   |           |           | 486,20<br>0,00     |
|    | 0780            | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                                    | buc   | 1,000000  | 486,20    | 486,20             |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei   |           |           | 486,20             |
| 44 | Pret de piata   | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                                  | buc   |           |           | 300,00<br>0,00     |
|    | 0781            | Мощная энергосбер.лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                                  | buc   | 1,000000  | 300,00    | 300,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei   |           |           | 300,00             |
|    |                 | <b>2.6. Прочие материалы</b>                                                                                                  |       |           |           |                    |
| 45 | 08-02-472-4     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6мм)             | 100 m |           |           | 1 543,76<br>626,56 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 17,800000 | 35,20     | 626,56             |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                           | t     | 0,000500  | 10 700,00 | 0,00               |
|    | 10116156        | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm                                                        | t     | 0,040000  | 12 000,00 | 480,00             |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                         | t     | 0,002000  | 21 000,00 | 42,00              |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg    | 0,800000  | 42,60     | 34,08              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                  | h-ut  | 0,470000  | 180,00    | 84,60              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4       | 5         | 6         | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
|    |                 | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    |         |           |           |                      |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 7,190000  | 28,00     | 201,32               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,470000  | 160,00    | 75,20                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei     |           |           | 771,88               |
| 46 | 08-02-472-5     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) | 100 m   |           |           | 2 171,60<br>626,60   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 17,800000 | 35,20     | 626,60               |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                 | t       | 0,000500  | 10 700,00 | 0,00                 |
|    | 101161312       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                             | t       | 0,092000  | 12 000,00 | 1 080,00             |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                               | t       | 0,002400  | 21 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 1,800000  | 42,60     | 76,70                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 0,550000  | 180,00    | 99,00                |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 7,190000  | 28,00     | 201,30               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,550000  | 160,00    | 88,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei     |           |           | 217,16               |
| 47 | 08-02-472-5     | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m   |           |           | 2 252,98<br>626,56   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 17,800000 | 35,20     | 626,56               |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                 | t       | 0,000500  | 10 700,00 | 8,92                 |
|    | 10116131        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                             | t       | 0,092000  | 12 000,00 | 1 100,00             |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                               | t       | 0,002400  | 21 000,00 | 52,50                |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 1,800000  | 42,60     | 76,68                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 0,550000  | 180,00    | 99,00                |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 7,190000  | 28,00     | 201,32               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,550000  | 160,00    | 88,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei     |           |           | 2 703,57             |
| 48 | Цена поставщика | Наконечники алюмин.д=35мм2                                                                                          | buc     |           |           | 40,00<br>0,00        |
|    | 01003           | Наконечники алюмин.д=35мм2                                                                                          | buc     | 1,000000  | 40,00     | 40,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei     |           |           | 240,00               |
| 49 | Цена поставщика | Наконечники алюмин.д=50мм2                                                                                          | buc     |           |           | 40,00<br>0,00        |
|    | 0100            | Наконечники алюмин.д=50мм2                                                                                          | buc     | 1,000000  | 40,00     | 40,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei     |           |           | 80,00                |
| 50 | 08-02-396-6     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)                                                       | 100 m   |           |           | 4 008,00<br>1 034,83 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 29,400000 | 35,20     | 1 034,83             |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 6,840000  | 42,60     | 291,17               |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                              | 10 buc  | 12,500000 | 55,00     | 687,50               |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                               | 100 buc | 0,400000  | 120,00    | 48,00                |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                            | 10 buc  | 12,500000 | 12,00     | 150,00               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 1,090000  | 180,00    | 195,00               |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                  | h-ut    | 9,120000  | 150,00    | 1 367,50             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 2,160000  | 28,00     | 60,67                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 1,090000  | 160,00    | 173,33               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        | lei     |           |           | 240,48               |
| 51 | Pret de piata   | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                            | m       |           |           | 55,00<br>0,00        |
|    | 0103            | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                            | m       | 1,000000  | 55,00     | 55,00                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                 | 4      | 5          | 6         | 7         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei    |            |           | 330,00    |
| 52 | 08-02-406-1     | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                                             | t      |            |           | 45 985,80 |
|    |                 |                                                                                                                                   |        |            |           | 9 398,40  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 267,000000 | 35,20     | 9 398,40  |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                 | t      | 1,030000   | 12 000,00 | 12 240,00 |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                | t      | 1,030000   | 12 000,00 | 12 240,00 |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                             | t      | 0,013400   | 21 000,00 | 420,00    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg     | 15,150000  | 42,60     | 645,80    |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc | 91,500000  | 55,00     | 5 032,40  |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc | 91,500000  | 12,00     | 1 098,00  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut   | 1,670000   | 180,00    | 302,40    |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut   | 155,000000 | 28,00     | 4 340,00  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut   | 1,670000   | 160,00    | 268,80    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei    |            |           | 2 299,29  |
| 53 | 34-02-064-1     | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (Стержневой молниеприемник 1.1КО, дл.4м на кронштейне КО-1.1) | buc    |            |           | 1 313,33  |
|    |                 |                                                                                                                                   |        |            |           | 111,58    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 3,170000   | 35,20     | 111,58    |
|    | 101-0388        | Vopsele de ulei culoare pamintie "МА-0115" miniu de fier                                                                          | t      | 0,000080   | 27 000,00 | 0,00      |
|    | 101-0627        | Ulei combinat de in "K-2"                                                                                                         | t      | 0,000150   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 101-0814        | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm                                        | t      | 0,000300   | 10 700,00 | 0,00      |
|    | 101-1704        | Pisla de constructii                                                                                                              | t      | 0,000080   | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 101-1847        | Chit de protectie                                                                                                                 | kg     | 0,500000   | 3,50      | 1,75      |
|    | 110-0214        | Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche.                                    | buc    | 1,000000   | 1 200,00  | 1 200,00  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei    |            |           | 1 313,33  |
| 54 | 08-02-363-1     | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10)   | buc    |            |           | 915,03    |
|    |                 |                                                                                                                                   |        |            |           | 120,03    |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 3,410000   | 35,20     | 120,03    |
|    | 0038            | Кронштейн К1П-10-10                                                                                                               | buc    | 1,000000   | 550,00    | 550,00    |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                               | t      | 0,000600   | 10 700,00 | 10,70     |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg     | 0,100000   | 12,00     | 1,20      |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                            | kg     | 0,500000   | 27,00     | 13,50     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut   | 0,020000   | 180,00    | 3,60      |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                           | h-ut   | 1,330000   | 160,00    | 212,80    |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut   | 0,020000   | 160,00    | 3,20      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei    |            |           | 915,03    |
|    |                 | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                      |        |            |           |           |
| 55 | Pret de piata   | Предохранитель ППН-33/50А                                                                                                         | buc    |            |           | 630,00    |
|    |                 |                                                                                                                                   |        |            |           | 0,00      |
|    | 0133            | Предохранитель ППН-33/50А                                                                                                         | buc    | 1,000000   | 630,00    | 630,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei    |            |           | 1 890,00  |
| 56 | Pret de piata   | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33, 100А                                                                             | buc    |            |           | 326,00    |
|    |                 |                                                                                                                                   |        |            |           | 0,00      |
|    | 01331           | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33, 100А                                                                             | buc    | 1,000000   | 326,00    | 326,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei    |            |           | 326,00    |
| 57 | Цена поставщика | Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-02-100-11                                                                                                      | buc    |            |           | 2 200,00  |
|    |                 |                                                                                                                                   |        |            |           | 0,00      |
|    | 0059            | Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-02-100-11                                                                                                      | buc    | 1,000000   | 2 200,00  | 2 200,00  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | lei    |            |           | 2 200,00  |
| 58 | Цена            | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР                                                                                              | buc    |            |           | 295,00    |

| 1  | 2               | 3                                                                    | 4   | 5        | 6        | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|    | поставщика      | 32-31 100A                                                           |     |          |          | 0,00     |
|    | 0060            | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100A                      | buc | 1,000000 | 295,00   | 295,00   |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 295,00   |
| 59 | pretul firmei   | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40A с электрон. расцепителем | buc |          |          | 220,00   |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0136            | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40A с электрон. расцепителем | buc | 1,000000 | 220,00   | 220,00   |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 440,00   |
| 60 | pretul firmei   | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                           | buc |          |          | 550,00   |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 024             | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                           | buc | 1,000000 | 550,00   | 550,00   |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 550,00   |
| 61 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                       | buc |          |          | 1 800,00 |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0062            | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                       | buc | 1,000000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 1 800,00 |
| 62 | Pretul firmei   | Щит автомат. ввода на резерв ABP-216-25-K-54                         | buc |          |          | 3 200,00 |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0125            | Щит автомат. ввода на резерв ABP-216-25-K-54                         | buc | 1,000000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 3 200,00 |
| 63 |                 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 25A                           | buc |          |          | 82,00    |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 11              | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 25A                           | buc | 1,000000 | 82,00    | 82,00    |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 164,00   |
| 64 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                         | buc |          |          | 48,00    |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0067            | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                         | buc | 1,000000 | 48,00    | 48,00    |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 48,00    |
| 65 | цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА                            | buc |          |          | 142,00   |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0069            | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30мА                            | buc | 1,000000 | 142,00   | 142,00   |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 142,00   |
| 66 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ15                                                 | buc |          |          | 475,00   |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0072            | Таймер цифровой ТЭ15                                                 | buc | 1,000000 | 475,00   | 475,00   |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 475,00   |
| 67 | цена поставщика | Нагревательный элемент РНТ-100                                       | buc |          |          | 150,00   |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0129            | Нагревательный элемент РНТ-100                                       | buc | 1,000000 | 150,00   | 150,00   |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 150,00   |
| 68 | Цена поставщика | Термостат РТ VT                                                      | buc |          |          | 430,00   |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0071            | Термостат РТ VT                                                      | buc | 1,000000 | 430,00   | 430,00   |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 430,00   |
| 69 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                               | buc |          |          | 550,00   |
|    |                 |                                                                      |     |          |          | 0,00     |
|    | 0058            | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                               | buc | 1,000000 | 550,00   | 550,00   |
|    |                 | Total                                                                | lei |          |          | 8 250,00 |
| 70 | цена            | Стержневой молниеприемник сборный                                    | buc |          |          | 4 600,00 |



| 1 | 2          | 3                                                                | 4   | 5        | 6        | 7        |
|---|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|   | поставщика | тип 1.1КО на кронштейне КО-1.1                                   |     |          |          | 0,00     |
|   | 0128       | Стержневой молниеприемник сборный тип 1.1КО на кронштейне КО-1.1 | buc | 1,000000 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|   |            | <i>Total</i>                                                     | lei |          |          | 4 600,00 |

## APROBAT:



**Intocmit**  
SRL,,Fedion Com"or.Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 19**

**Statia de epurare. Дизель-генераторная установка (марка SE-REAE)**

**Valoarea de deviz 290 142,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoare utilajului</b>                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | BONCOM                      | Контейнер "Акса" модель HYW-20 T5 с дизель-генератором на 20 kBA | buc  | 1,000                                 | 241 785,00<br>0,00                    | 241 785,00<br>0,00     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                     | lei  |                                       |                                       | 241 785,00             |
|        |                             | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>             |      |                                       |                                       | <b>241 785,00</b>      |

|  |  |                                          |                   |            |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |  | Total                                    | lei               | 241 785,00 |
|  |  | TVA                                      | 20 %              | 48 357,00  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>290 142,00</b> |            |

Intocmit

SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentare cu apa si canalizare  
masivului locativ din partea  
nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 19**

**Statia de epurare. Дизель-генераторная установка (марка SE-REAE)**

**Valoarea de deviz 290 142,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7           |
|        |                             | Total borderou de resurse № 19: |      |                                       |                        |             |
|        |                             | <b>Total manopera</b>           |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |     |                                                                  |     |       |            |                   |
|----|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------|
| 1. | 010 | Контейнер "Акса" модель HYW-20 T5 с дизель-генератором на 20 kBA | buc | 1,000 | 241 785,00 | 241 785,00        |
|    |     | <b>Total materiale de construcții</b>                            |     |       |            | <b>241 785,00</b> |
|    |     | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |     |       |            | <b>0,00</b>       |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 241 785,00 |
| TVA   | 20 % | 48 357,00  |

**Total deviz:**

**290 142,00**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Corjeuti, r-ul Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Alimentare cu apa si canalizare masivului Investitor Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
locativ din partea nord-vest a s. Corjeuti, r-ul  
Briceni I etapa.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|---|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
|---|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|

| crt. | resurse |                                                                      |     | resurse pe unitate<br>de măsură | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1    | 2       | 3                                                                    | 4   | 5                               | 6                       | 7                      |
|      |         | <b>1. Valoare utilajului</b>                                         |     |                                 |                         |                        |
| 1    | BONCOM  | Контейнер "Aksa" модель HYW-20 T5 с<br>дизель-генератором на 20 kBA  | buc |                                 |                         | 241 785,00             |
|      |         |                                                                      |     |                                 |                         | 0,00                   |
|      | 010     | Контейнер "Aksa" модель HYW-20 T5 с дизель-<br>генератором на 20 kBA | buc | 1,000000                        | 241 785,00              | 241 785,00             |
|      |         | <i>Total</i>                                                         | lei |                                 |                         | 241 785,00             |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
SRL „Fedion Com” or. Drochia  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Corjeuti, r-ul Briceni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.