

**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a
acoperișului la IET nr.57, Str.Vasile Badiul
8/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 152 346,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	50,0000	42,50 33,50	2 125,00 1 675,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	17,8000	39,00 36,00	694,20 640,80
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2	30,5000	15,00 13,50	457,50 411,75
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2	30,5000	16,63 6,00	507,21 183,00
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2	30,5000	129,69 85,00	3 955,55 2 592,50
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde - verificarea si depistarea punctelor	m2	21,0000	208,07 78,00	4 369,39 1 638,00

1	2	3	4	5	6	7
		de izolat- prepararea materialelor- croirea materialelor de armale la dimensiunile necesare- lipire la cald si verificarea executiei)				
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	415,3000	11,95 2,00	4 960,76 830,60
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2	372,4000	204,15 56,50	76 025,55 21 040,60
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	42,9000	218,92 68,50	9 391,65 2 938,65
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1,8 mm pentru fixarea membranelor pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	75,6000	55,75 13,00	4 214,70 982,80
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	75,6000	22,49 17,50	1 700,05 1 323,00
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica, tabla) - tabla existenta	m	25,4000	126,34 63,00	3 208,93 1 600,20
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t	2,0000	62,50 62,50	125,00 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		verticala se considera 10 pe orizontala)				
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2,0000	55,50 55,50	111,00 111,00
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,0000	30,96 0,00	61,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			111 908,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				111 908,41 36 092,90

		Total	lei	111 908,41
		CNAM	24 %	8 662,30
		Cheltuieli de transport	2 %	1 454,55
		Cheltuieli de regie	2 %	2 440,51
		Beneficiu de deviz	2 %	2 489,32
		Total		126 955,09
		TVA	20 %	25 391,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		152 346,10 36 092,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 152 346,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,3600	50,00	2 318,00
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	50,00	25,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	452,6640	50,00	22 633,20
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,6600	50,00	183,00
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,5620	50,00	2 778,10
6.	7422010060100	Timplar	h-om	19,6560	50,00	982,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	50,00	111,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,2360	50,00	6 961,80
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000	50,00	100,00
Total manopera						36 092,90

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	262,8849	23,00	6 046,35
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9366	385,00	360,60
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,8320	1,00	52,83
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	17,3040	22,00	380,69
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	43,2600	35,00	1 514,10
6.	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	124,5900	33,00	4 111,47
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,7938	25,00	19,84
8.	24302261010100	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	12,6575	22,00	278,46
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	11,9070	30,00	357,21
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	380,8140	3,00	1 142,44
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7320	0,00	0,00
12.	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2	1 009,9884	52,50	53 024,39
13.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,4160	55,00	1 452,88
14.	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1,8 mm	m	79,3800	35,00	2 778,30
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,1133	30,00	63,40
16.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	24,2256	25,00	605,64
17.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,3208	30,00	39,62
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	453,6000	1,00	453,60
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1538	0,00	0,00
20.	4100126202818	Apa	m3	0,0519	0,00	0,00
21.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5250	30,00	45,75

		Total materiale de construcții				72 727,57
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,3060	35,00	290,71
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,5930	50,00	2 079,65
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7856	150,00	567,84
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1220	150,00	18,30
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2440	130,00	31,72
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3150	120,00	37,80
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5160	120,00	61,92
		Total utilaje de construcții				3 087,94

Total	lei	111 908,4 1
CNAM	24 %	8 662,30
Cheltuieli de transport	2 %	1 454,55
Cheltuieli de regie	2 %	2 440,51
Beneficiu de deviz	2 %	2 489,32
Total		126 955,0 9
TVA	20 %	25 391,01

Total deviz: **152 346,1
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			42,50 33,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
		Total	lei			2 125,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			39,00 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			694,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2			15,00 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			457,50
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2			16,63 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			507,21
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2			129,69 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	130,00	1,04
		Total	lei			3 955,55
6	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde - verificarea si depistarea punctelor de izolat- prepararea materialelor- croirea materialelor de armale la dimensiunile necesare- lipire la cald si verificarea executiei)	m2			208,07 78,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	50,00	28,00
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,1200	25,00	28,84
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	35,00	72,10

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	3,00	8,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,40
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	22,00	18,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 369,39
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			11,95 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif Primer	kg	0,3000	33,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			4 960,76
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2			204,15 56,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	50,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,50
	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2	2,3000	52,50	127,39
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			76 025,55
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			218,92 68,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,50
	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2	2,3500	52,50	130,16
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			9 391,65
10	CK18C	Montarea sina marginală din aluminiu gr.1,8 mm pentru fixarea membranelor pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			55,75 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431235490250	Sina marginală din aluminiu gr.1.8 mm	m	1,0500	35,00	36,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			4 214,70
11	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,49 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	30,00	4,73
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			1 700,05
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurată între 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica, tabla) - tabla existenta	m			126,34 63,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,00	50,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	55,00	57,20

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	30,00	2,50
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	30,00	1,56
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			3 208,93
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50
						62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			125,00
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			55,50
						55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			111,00
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		<i>Total</i>	lei			61,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.