

Amenajarea zonei de odihnă

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 003-003-009**Valoarea de deviz 301 693,40 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructie izvor				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,230	123,26 0,00	28,35 0,00
2	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	2,600	78,75 78,75	204,75 204,75
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,400	308,40 34,65	740,16 83,16
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente	m2	29,800	65,33 42,00	1 946,78 1 251,60
5	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -la fundatiile monolit	kg	117,900	14,48 1,16	1 707,20 136,19
6	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	73,200	15,25 1,92	1 116,30 140,91

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -la fundatiile monolit				
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,400	922,13 157,50	6 823,78 1 165,50
8	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -la fundatiile - pereti	m3	9,900	922,15 157,50	9 129,33 1 559,25
9	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - in coloanele monolit	m2	13,400	67,84 45,50	909,07 609,70
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit	kg	116,200	14,48 1,16	1 682,59 134,22
11	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit	kg	39,430	15,25 1,93	601,33 75,92
12	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la coloanele monolit	m3	4,100	922,19 157,50	3 780,99 645,75
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la	m2	16,600	65,27 42,00	1 083,52 697,20

1	2	3	4	5	6	7
		centura				
14	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante -la centura cota -0.100	kg	126,800	14,48 1,15	1 836,05 146,44
15	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante -la centura cota - 0.100	kg	79,700	15,25 1,93	1 215,44 153,44
16	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv -la centura cota 0.100	m3	6,800	1 002,62 189,00	6 817,84 1 285,20
17	CD02C	Zidărie din piatră brută de carieră pentru construcții executată cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe șantier, în stâlpi și contraforti, cu o grosime pînă la 50 cm inclusiv, inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T	m3	48,600	1 105,28 575,75	53 716,71 27 981,45
18	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului -la planșeul monolit cota 2.300	m2	40,400	67,96 45,50	2 745,59 1 838,20
19	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - la planșeu cota 2.300	kg	910,000	14,48 1,16	13 176,80 1 051,05
20	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv - la planșeu cota 2.300	m3	8,300	1 002,60 189,00	8 321,55 1 568,70
21	TsC54C	Strat din cheramzit	m3	5,700	1 193,90	6 805,23

1	2	3	4	5	6	7
					34,65	197,50
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss - planseu tip geotextil	m2	44,900	18,48 8,75	829,78 392,88
		Total Reconstructie izvor Inclusiv salariu				125 219,14 41 319,01
		2. Amenajare teritoriu				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	13,900	308,40 34,65	4 286,76 481,63
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	46,000	73,05 10,50	3 360,16 483,00
25	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	136,000	195,99 36,54	26 654,46 4 969,44
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,000	3 289,05 252,00	13 156,20 1 008,00
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	120,000	115,15 10,15	13 818,00 1 218,00
		Total Amenajare teritoriu Inclusiv salariu				61 275,58 8 160,07

		Total	lei	186 494,72
		CNAM	22,50 %	11 132,79
		Cheltuieli de transport	7,00 %	9 516,91
		Cheltuieli de regie	14,50 %	30 035,93
		Beneficiu de deviz	6,00 %	14 230,82
		Total	100,00 +	251 411,17
		TVA	20,00 %	50 282,23
				301 693,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		49 479,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

