

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699253811827 din 13.11.2023								
Obiectul de achiziției: Lucrari de constructie a drumului de acces in varianta alba și executarea regolei în cadrul IMSP SCTO								
Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1.Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase	buc	5,00	647,46	776,95	3237,30	3884,76		
2.Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc	100m3	0,51	1449,86	1739,83	739,43	887,32		
3.Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3	100m3	0,51	12080,14	14496,17	6160,87	7393,04		
4.Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	T	67,00	123,31	147,97	8261,77	9914,12		
5.Pregatirea platformei de pamint	100m2	7,10	1540,02	1848,02	10934,14	13120,97		
6.Strat de fundatie din nisip	M3	71,00	668,51	802,21	47464,21	56957,05		
7.Strat de fundatie din pietris	M3	106,5	697,90	837,48	74326,35	89191,62		
Drum de acces in varianta alba					151124,07	181348,88	18 zile	
8.Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc	100m3	0,45	1443,15	1731,78	649,42	779,30		
9.Sapatura manuala de pamint, in taluzuri	M3	24,50	187,28	224,74	4588,36	5506,03		
10.Imprastierea cu lopata a pamintului	M3	24,50	28,16	33,79	689,92	827,90		
11.Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II	100m3	0,26	692,46	830,95	180,04	216,05		
12.Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100m3	0,26	2132,10	2558,52	554,35	665,22		

13.Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	T	29,00	123,25	147,90	3574,25	4289,10		
14.Strat de fundatie din pietris	M3	8,40	697,99	837,59	5863,12	7035,74		
15.Cofraje din panouri re folosibile	M2	25,00	181,45	217,74	4536,25	5443,50		
16.Montare plase sudate VR-4 10x10 mm	Kg	252,00	35,98	43,18	9066,96	10880,35		
17.Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin	M3	8,40	2455,61	2946,73	20627,12	24752,57		
18.Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 200 mm SN4	M	49,00	65,74	78,89	3221,26	3865,51		
19.Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din PVC, tevile avind diametrul de 200 mm./90*	Buc	6,00	212,30	254,76	1273,80	1528,56		
20.Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe) din PVC, tevile avind diametrul de 200 mm.	Buc	2,00	191,90	230,28	383,80	460,56		
Executarea rigolei din beton monolit l=70 cm					55208,65	66250,39	12 zile	
TOTAL					206332,72	247599,27	30 zile	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ion Susarenco, În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „Provladina Construct”

Adresa: str. Nicolae Costin 44/5, mun. Chisinau