

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului din membrane
bitumoase a sediului SSE
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului din membrane bitumoase a sediului
SSE Basarabeasca**

Valoarea de deviz 430 826,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolația	m2	680,4000	73,44 47,91	49 968,54 32 597,96
2	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din, izobeton gr.150mm	m2	654,0000	114,31 5,10	74 762,00 3 335,40
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	680,4000	49,13 20,25	33 429,97 13 774,70
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2	680,4000	8,23 3,45	5 597,30 2 346,74
5	RpCJ23B1	Reparații de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru șpritz și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu șablonul, având până la 5 cm ieșitura din cimpul peretelui și 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, în fisii, până la 70 cm latime, pentru lucrări noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	26,0000	82,81 50,01	2 153,16 1 300,33
6	IzF01D2	Amorsarea suprafețelor pentru	m2	706,4000	15,50	10 950,96

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat			1,50	1 059,60
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu in 2 straturi(1-strat-EPP,4.0mm grosime,2 strat EKP-4.2mmgrosime)	m2	706,4000	184,96 18,66	130 653,68 13 183,85
8	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	53,8000	95,20 23,62	5 121,83 1 270,89
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoraziv	m	52,0000	210,79 9,00	10 961,22 468,00
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoraziv	m	48,0000	211,77 10,50	10 164,97 504,00

	Total	Lei	333 763,63
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	15 714,33
	Transportarea	1 %	2 469,75
	Total		351 947,71
	Cheltueli de regie	1 %	3 519,48
	Total		355 467,19
	Beneficiul de deviz	1 %	3 554,67
	Total		359 021,86
	Tva	20 %	71 804,38
	Total deviz: Inclusiv salariu		430 826,24 69 841,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)