1	2	3	4	5	6	7
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			889,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	70,00	32,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	44,00	7,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	2,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	22,00	0,44
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			81,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	22,00	0,22
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			108,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	99,00	99,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	22,00	0,22
		5. Electricitate.				
39	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			9,80

Digitally signed by Calancea Pantelimon
Date: 2019.07.15 18:57:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova