

**Liceul Republican de Muzica
"Ciprian Porumbescu" - Lucrari
de reparatie (sala 32, 42, 43)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № ocds-b3wdp1-MD-1686046798594
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 280 386,37 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Clasa 32 1.1.1. Demolari, demontari, evacuari				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	8,80 8,80	17,60 17,60
2	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	9,00	29,93 19,80	269,39 178,20
3	RpEC15D	Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei	buc	2,00	28,60 28,60	57,20 57,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,16	15,35 14,85	846,71 819,13
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,10	27,85 25,30	476,23 432,62
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	17,10	32,58 29,70	557,04 507,88
7	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	3,00	187,00 187,00	561,00 561,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 kg, pe distanta de 60 m				
8	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,00	30,25 30,25	90,75 90,75
9	TsI50B1	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	3,00	78,88 0,00	236,64 0,00
		Total Demolari, demontari, evacuari Inclusiv salariu				3 112,56 2 664,38
		1.1.2. Tavan, pereti, pardosea				
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	19,32	19,61 1,65	378,92 31,87
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,10	91,34 38,50	1 561,92 658,35
12	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,04	100,47 66,00	5 328,83 3 500,64
13	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	53,04	60,35 39,60	3 200,97 2 100,39
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,12	136,90 81,73	290,22 173,27
15	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	6,15	23,32 14,30	143,40 87,94

1	2	3	4	5	6	7
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,92	91,52 67,10	3 562,04 2 611,53
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,92	29,10 11,00	1 132,57 428,12
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,92	38,50 30,25	1 498,28 1 177,33
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,92	6,20 1,65	241,31 64,22
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,92	48,12 30,25	1 872,75 1 177,33
21	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m)	m2	19,54	355,29 170,50	6 942,33 3 331,57
22	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	17,60	44,02 16,50	774,70 290,40
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,10	298,96 71,50	5 112,26 1 222,65
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,10	291,75 121,00	4 988,93 2 069,10
		Total Tavan, pereti, pardosea Inclusiv salariu				37 029,43 18 924,71
		1.1.3. Incalzire				
25	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	6,40	51,53 19,25	329,80 123,20

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm				
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	3,00	89,08 34,65	267,24 103,95
27	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00	1 588,35 110,00	1 588,35 110,00
28	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,00	37,65 12,65	112,95 37,95
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15	buc	2,00	46,54 9,90	93,08 19,80
30	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00	152,05 12,65	304,10 25,30
31	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	2,00	33,15 29,15	66,30 58,30
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 761,82 478,50
		Total Clasa 32 Inclusiv salariu				42 903,81 22 067,59
		1.2. Clasa 42				
		1.2.1. Demolari, demontari, evacuari				
32	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	4,00	8,80	35,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			8,80	35,20
33	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	11,00	29,93 19,80	329,26 217,80
34	RpEC15D	Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei	buc	5,00	28,60 28,60	143,00 143,00
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,98	15,40 14,85	1 123,89 1 083,75
36	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	3,40	187,00 187,00	635,80 635,80
37	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,40	30,25 30,25	102,85 102,85
38	TsI50B1	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	3,40	78,88 0,00	268,20 0,00
		Total Demolari, demontari, evacuari Inclusiv salariu				2 638,20 2 218,40
		1.2.2. Tavan, pereti, pardosea				
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,07	100,47 66,00	6 336,93 4 162,62
40	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	63,07	60,35 39,60	3 806,51 2 497,57

1	2	3	4	5	6	7
		beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,91	136,91 81,73	1 356,76 809,95
42	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	18,10	23,32 14,30	422,01 258,83
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,36	91,53 67,10	4 334,67 3 177,86
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,36	29,10 11,00	1 378,19 520,96
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,36	38,50 30,25	1 823,25 1 432,64
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,36	6,20 1,65	293,63 78,14
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,36	48,12 30,25	2 278,96 1 432,64
48	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m)	m2	28,63	355,29 170,50	10 171,87 4 881,41
49	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	26,40	44,02 16,50	1 162,08 435,60
50	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 12mm), antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	32,45	145,75 30,25	4 729,53 981,62

1	2	3	4	5	6	7
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32,45	298,96 71,50	9 701,33 2 320,17
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,45	291,75 121,00	9 467,29 3 926,45
		Total Tavan, pereti, pardosea Inclusiv salariu				57 263,01 26 916,46
		1.2.3. Incalzire				
53	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,40	51,53 19,25	329,80 123,20
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	4,60	74,08 34,65	340,76 159,39
55	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,00	1 588,35 110,00	3 176,70 220,00
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,00	37,65 12,65	225,90 75,90
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15	buc	4,00	46,54 9,90	186,16 39,60
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00	152,05 12,65	608,20 50,60
59	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau	m2	4,00	33,15 29,15	132,60 116,60

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 000,12 785,29
		Total Clasa 42 Inclusiv salariu				64 901,33 29 920,15
		1.3. Clasa 43				
		1.3.1. Demolari, demontari, evacuari				
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	8,80 8,80	35,20 35,20
61	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,00	29,93 19,80	359,19 237,60
62	RpEC15D	Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei	buc	5,00	28,60 28,60	143,00 143,00
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,00	15,40 14,85	1 108,80 1 069,20
64	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	3,40	187,00 187,00	635,80 635,80
65	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,40	30,25 30,25	102,85 102,85
66	TsI50B1	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	3,40	78,88 0,00	268,20 0,00
		Total Demolari, demontari, evacuari Inclusiv salariu				2 653,04 2 223,65

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Tavan, pereti, pardosea				
67	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	62,70	100,47 66,00	6 299,75 4 138,20
68	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	62,70	60,35 39,60	3 784,18 2 482,92
69	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,90	136,91 81,73	1 355,39 809,13
70	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	18,10	23,32 14,30	422,01 258,83
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,80	91,53 67,10	4 283,42 3 140,28
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,80	29,10 11,00	1 361,89 514,80
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,80	38,50 30,25	1 801,69 1 415,70
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,80	6,20 1,65	290,16 77,22
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	46,80	48,12 30,25	2 252,01 1 415,70

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
76	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m)	m2	28,20	355,29 170,50	10 019,13 4 808,10
77	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	25,90	44,02 16,50	1 140,07 427,35
78	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 12mm), antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	32,10	145,75 30,25	4 678,52 971,03
79	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32,10	298,96 71,50	9 596,71 2 295,16
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,10	291,75 121,00	9 365,18 3 884,11
		Total Tavan, pereti, pardosea Inclusiv salariu				56 650,11 26 638,53
		1.3.3. Incalzire				
81	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,40	51,53 19,25	329,80 123,20
82	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	4,60	74,08 34,65	340,76 159,39
83	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,00	1 588,35 110,00	3 176,70 220,00
84	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	6,00	37,65 12,65	225,90 75,90

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15	buc	4,00	46,54 9,90	186,16 39,60
86	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00	152,05 12,65	608,20 50,60
87	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	4,00	33,15 29,15	132,60 116,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 000,12 785,29
		Total Clasa 43 Inclusiv salariu				64 303,27 29 647,47
		<i>Total</i>	lei			172 108,41
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			19 592,45
		<i>Transport</i>	4,00 %			3 532,87
		<i>Total</i>	100,00 +			195 233,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			13 666,36
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				208 900,09 81 635,21
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Clasa 32				
88	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	2,00	189,79 88,55	379,59 177,10

1	2	3	4	5	6	7
89	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	2,00	423,26 83,60	846,52 167,20
90	RpEC04B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	4,00	307,35 88,00	1 229,40 352,00
91	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00	76,91 24,20	76,91 24,20
92	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	58,48 17,05	175,45 51,15
		Total Clasa 32 Inclusiv salariu				2 707,87 771,65
		2.2. Clasa 42				
93	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	6,00	189,80 88,55	1 138,79 531,30
94	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	6,00	423,26 83,60	2 539,56 501,60
95	RpEC04B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc	6,00	307,35 88,00	1 844,10 528,00

1	2	3	4	5	6	7
		administrative, birouri, crese, gradinite				
96	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00	76,91 24,20	76,91 24,20
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	58,48 17,05	292,42 85,25
		Total Clasa 42 Inclusiv salariu				5 891,78 1 670,35
		2.3. Clasa 43				
98	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	6,00	189,80 88,55	1 138,79 531,30
99	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	6,00	423,26 83,60	2 539,56 501,60
100	RpEC04B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	6,00	307,35 88,00	1 844,10 528,00
101	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00	76,91 24,20	76,91 24,20
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	5,00	58,48 17,05	292,42 85,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
		Total Clasa 43 Inclusiv salariu				5 891,78 1 670,35
		<i>Total</i>	lei			14 491,43
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			986,96
		<i>Transport</i>	4,00 %			415,16
		<i>Total</i>	100,00 +			15 893,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			2 056,18
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				17 949,73 4 112,35

		Total	lei	226 849,82
		Beneficiu de deviz	3,00 %	6 805,49
		Total	100,00 +	233 655,31
		TVA	20,00 %	46 731,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		280 386,37 85 747,56

Intocmit

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)