

## Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 108

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 366 670,32 lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane si spuma poiuretanica)	m2	53,0000	51,40 46,90	2 724,20 2 485,70
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	27,1000	10,55 9,80	285,91 265,58
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	46,5000	51,90 50,40	2 413,35 2 343,60
4	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,0300	m2	53,0000	272,64 109,20	14 450,09 5 787,60
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	533,1000	20,54 2,80	10 951,20 1 492,68

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550	m2	467,0000	322,47 79,10	150 595,23 36 939,70
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550	m2	66,1000	344,21 95,90	22 752,01 6 338,99
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m	27,1000	154,94 79,80	4 198,88 2 162,58
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	110,5000	36,23 18,20	4 003,42 2 011,10
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	110,5000	33,13 24,50	3 660,98 2 707,25
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m	66,4000	262,27 88,20	17 414,66 5 856,48

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000	87,50 87,50	262,50 262,50
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,0000	77,70 77,70	233,10 233,10
14	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0000	129,00 0,00	387,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			234 332,53
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>234 332,53 68 886,86</b>

		Total	lei	234 332,53
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	16 532,85
		Cheltuieli de transport	5 %	7 994,10
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	3 197,64
		Total cheltuieli directe		262 057,12
		Cheltuieli de regie	10 %	26 205,71
		Total cu cheltuieli de regie		288 262,83
		Beneficiu de deviz	6 %	17 295,77
		Total cu beneficiu de deviz		305 558,60
		TVA	20 %	61 111,72
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>366 670,32 68 886,86</b>

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 108

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 366 670,32 lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

### Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	613,7900	70,00	42 965,30
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	135,2720	70,00	9 469,04
4.	7422010060100	Timplar	h-om	28,7300	70,00	2 011,10
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3300	70,00	233,10
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	199,2260	70,00	13 945,82
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0000	70,00	210,00
<b>Total manopera</b>						<b>68 886,86</b>

### Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	41,8413	12,00	502,10
2.	1120206201035-1	Gaz GPL in butelii	kg	295,6110	12,00	3 547,33
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0546	400,00	21,84
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	194,4800	0,30	58,34
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	43,6720	13,00	567,74
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	109,1800	22,75	2 483,84
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	159,9300	59,00	9 435,87
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,1602	87,00	100,94
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,4038	49,00	852,79
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	152,8520	2,95	450,91
11.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	69,0560	42,96	2 966,65
12.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	273,1196	38,00	10 378,55
13.	2743123549025-1	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	116,0250	15,00	1 740,38
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,9337	10,80	74,88
15.	2811237321800-1	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	61,1408	82,50	5 044,12
16.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,2983	27,00	116,06
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	663,0000	0,38	251,94
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5331	20,00	10,66
19.	4100126202818	Apa	m3	0,1310	20,00	2,62
20.	600470-1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	648,5269	95,00	61 610,05
21.	600470-2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	648,5269	92,00	59 664,48

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>159 882,09</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

**Utilaje de constructii:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,6620	70,00	746,34
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,4690	75,00	4 010,17
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,5409	75,00	340,57
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7950	100,00	79,50
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7740	500,00	387,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>5 563,58</b>

Total	lei	234 332,5 3
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	16 532,85
Cheltuieli de transport	5 %	7 994,10
Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	3 197,64
Total cheltuieli directe		262 057,1 2
Cheltuieli de regie	10 %	26 205,71
Total cu cheltuieli de regie		288 262,8 3
Beneficiu de deviz	6 %	17 295,77
Total cu beneficiu de deviz		305 558,6 0
TVA	20 %	61 111,72

**Total deviz:**

**366 670,3  
2**

Intocmit

**"Inteligent Instal" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la  
IET nr. 108

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane si spuma poliuretanică)	m2			51,40 46,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	75,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 724,20
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			10,55 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,91
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			51,90 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 413,35
4	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatiei (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,0300	m2			272,64 109,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	70,00	39,20
	2811237321800-1	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	1,1200	82,50	95,17
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	22,75	46,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,95	8,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,41
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	13,00	10,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	20,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	75,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 450,09
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			20,54 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	59,00	17,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	75,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 951,20
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem	m2			322,47

1	2	3	4	5	6	7
		monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550				79,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	600470-1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	95,00	115,26
	600470-2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	92,00	111,62
	1120206201035-1	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	12,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	75,00	7,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	70,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150 595,23
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550	m2			344,21 <hr/> 95,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	70,00	81,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	600470-1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	95,00	117,76
	600470-2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	92,00	114,05
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	12,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	75,00	7,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	70,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 752,01
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m			154,94 <hr/> 79,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	70,00	62,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	38,00	73,11
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	10,80	0,56
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	27,00	0,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 198,88
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			36,23 <hr/> 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2743123549025-1	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	15,00	15,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 003,42
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			33,13 <hr/> 24,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	49,00	7,72
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	87,00	0,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 660,98
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m			262,27 <hr/> 88,20

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	70,00	70,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	38,00	126,46
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	42,96	44,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,80	0,90
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	27,00	1,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 414,66
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50 ----- 87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,50
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			77,70 ----- 77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,10
14	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.