

**Obiectivul:** Asociația Obștească „Parteneriat Social”

**Obiectul:** Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova

**Devizul:** Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova

### Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-11

Valoarea de deviz 847 200,94 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	575,322	70,0000	40 272,57
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,396	70,0000	26 697,75
3	7123010010200	Betonist	h-om	0,511	69,0000	35,26
4	7124010010700	Dulgher	h-om	257,850	70,0000	18 049,50
5	7129020012800	Pavator	h-om	94,568	69,0000	6 525,16
6	7132010010900	Faiantar	h-om	22,200	70,0000	1 554,00
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	794,031	70,0000	55 582,16
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,179	70,0000	782,50
9	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,514	69,0000	2 588,49
10	7422010060100	Timplar	h-om	21,808	70,0000	1 526,56
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,504	69,0000	1 414,78
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,440	70,0000	240,79
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,263	70,0000	12 478,41
14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,053	69,0000	141,64
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	183,559	70,0000	12 849,11
16	9310060019930	Muncitor	h-om	155,751	70,0000	10 902,59
<b>Total manopera</b>						<b>191 641,27</b>
<b>Materiale</b>						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 253,120	2,0000	6 506,24
2	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,959	450,0000	4 031,33
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,373	450,0000	1 517,67
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,556	400,0000	8 622,36
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,679	450,0000	1 655,64
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,650	350,0000	227,36
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,561	350,0000	1 946,20
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,034	1 000,0000	34,38
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,103	1 000,0000	103,14
10	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,103	1 000,0000	103,14
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	444,000	0,1600	71,04
12	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,034	1 000,0000	34,38
13	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	36,000	2 000,0000	72 000,00
14	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	10,080	2 000,0000	20 160,00
15	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	284,833	1,5000	427,25
16	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,0000	407,78
17	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,0000	98,08
18	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	3,000	0,0000	1 152,44
19	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,123	70,0000	78,62
20	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,625	70,0000	323,77
21	2416586105303	Amorsa-grund	kg	55,893	30,0000	1 676,79
22	24302261000001	Fuga	kg	16,340	39,0000	637,26
23	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	129,737	37,2000	4 826,23
24	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,400	55,0000	407,00

25	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,900	5,0000	129,50
26	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 686,560	3,7000	6 240,27
27	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	167,200	5,0000	836,00
28	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 048,200	4,8000	9 831,36
29	2513736621482	Banda izolanta	m	90,418	3,0000	271,25
30	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	78,826	14,0000	1 103,56
31	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	23,256	26,0000	604,66
32	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 35kg/m3*	m2	64,200	100,0000	6 420,00
33	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3*	m2	52,451	110,0000	5 769,65
34	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	472,137	7,5000	3 541,03
35	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	108,732	2,8500	309,89
36	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	207,872	2,8500	592,44
37	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 273,950	3,0000	21 821,85
38	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 359,260	2,8500	3 873,89
39	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 022,470	2,8500	2 914,04
40	2652102100737	Var hidratat	kg	250,320	3,0000	750,96
41	26531021008311	Tink	kg	719,026	27,5000	19 773,22
42	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	131,869	180,0000	23 736,38
43	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,117	0,0000	0,00
44	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,943	0,0000	0,00
45	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	107,133	100,0000	10 713,30
46	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	38,760	215,0000	8 333,40
47	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	334,503	230,0000	76 935,78
48	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	2,0000	0,00
49	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,0000	0,00
50	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	39,800	200,0000	7 960,00
51	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,031	21,0000	21,66
52	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	159,200	0,5000	79,60
53	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,111	30,0000	3,33
54	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	75,480	100,0000	7 548,00
55	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,598	69,0000	179,29
56	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	25,301	19,0000	480,73
57	4100126202818	Apă	m3	2,105	19,0000	40,00
58	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,262	5,0000	171,31
<b>Total materiale</b>						<b>348 034,44</b>
<b>Utilaje</b>						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	4,268	5,0000	21,34
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,272	200,0000	654,36
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 547,100	1,2000	1 856,52
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,636	384,5000	629,00
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,933	5,0000	59,66
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,726	5,0000	18,63
7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	25,465	5,0000	127,32
8	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,464	5,0000	32,32
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,283	5,0000	21,42
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,748	25,0000	218,71
11	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,087	300,0000	26,06
12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,700	25,0000	92,50
13	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,774	20,0000	55,48
14	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,281	200,0000	56,21
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,981	50,0000	149,05
16	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,418	5,0000	2,09
17	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,200	5,0000	111,00
18	2952270004000	Malaxor	h-ut	3,129	5,0000	15,65
19	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,052	300,0000	1 215,63
20	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,876	20,0000	37,51
<b>Total utilaje</b>						<b>5 400,47</b>

Total		545 076,19
Asigurari sociale	24,000%	45 993,91
Total		591 070,09
Cheltuieli de transport	5,000%	17 401,72
Total		608 471,82
Cheltuieli pentru depozitare	0,800%	2 784,28
Total		611 256,09
Cheltuieli de regie	10,000%	61 125,61
Total		672 381,70
Beneficiu de deviz	5,000%	33 619,09
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>706 000,79</b>
<b>Total</b>		<b>706 000,79</b>
TVA	20%	141 200,16
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>847 200,94</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)