

**Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Valoarea de deviz 3 186 419,33 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Avancamera 1 (Andrusul de Jos)</b>                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | DI58A                       | Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                         | 1 km   | 30,00                                 | 124,80<br>0,00                        | 3 744,00<br>0,00       |
| 2      | DI58A                       | Deplasarea excavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                            | 1 km   | 30,00                                 | 124,80<br>0,00                        | 3 744,00<br>0,00       |
| 3      | DI58A                       | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                            | 1 km   | 30,00                                 | 124,80<br>0,00                        | 3 744,00<br>0,00       |
| 4      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                     | 100 m3 | 0,49                                  | 1 233,00<br>0,00                      | 604,17<br>0,00         |
| 5      | TsC07B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II | 100 m3 | 8,58                                  | 1 025,55<br>0,00                      | 8 799,22<br>0,00       |
| 6      | TsC04B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II                                 | 100 m3 | 15,26                                 | 652,50<br>0,00                        | 9 957,15<br>0,00       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei    |                                       |                                       | 30 592,54              |
|        |                             | <b>Total Avancamera 1 (Andrusul de Jos)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       | <b>30 592,54</b>       |
|        |                             | <b>2. D1 L=2350,0 m</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 7      | TsC04A1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu                                                                                                                                                      | 100 m3 | 45,09                                 | 459,00                                | 20 696,31              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                                   | 7                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                                                                                   |        |        | 0,00                                | 0,00                                  |
| 8  | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)         | 100 m3 | 241,44 | <div>1 025,55</div> <div>0,00</div> | <div>247 608,79</div> <div>0,00</div> |
| 9  | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100 m3 | 283,28 | <div>1 278,52</div> <div>0,00</div> | <div>362 178,86</div> <div>0,00</div> |
| 10 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 | 220,71 | <div>1 203,31</div> <div>0,00</div> | <div>265 582,99</div> <div>0,00</div> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |                                     | 896 066,95                            |
|    |         | <b>Total D1 L=2350,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                     | <b>896 066,95</b>                     |
|    |         | <b>3. D1 L=2065,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                     |                                       |
| 11 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100 m3 | 39,62  | <div>459,00</div> <div>0,00</div>   | <div>18 185,58</div> <div>0,00</div>  |
| 12 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate                                                                                                                                          | 100 m3 | 212,16 | <div>1 025,55</div> <div>0,00</div> | <div>217 580,69</div> <div>0,00</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6                | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|--------------------|
|    |         | naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)                                                                                                                                                                        |           |        |                  |                    |
| 13 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100<br>m3 | 248,92 | 1 278,52<br>0,00 | 318 248,95<br>0,00 |
| 14 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100<br>m3 | 193,95 | 1 203,31<br>0,00 | 233 382,36<br>0,00 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei       |        |                  | 787 397,58         |
|    |         | <b>Total D1 L=2065,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                  | <b>787 397,58</b>  |
|    |         | <b>4. D1 3.3 L=306,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                  |                    |
| 15 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100<br>m3 | 4,12   | 1 278,52<br>0,00 | 5 267,50<br>0,00   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei       |        |                  | 5 267,50           |
|    |         | <b>Total D1 3.3 L=306,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                  | <b>5 267,50</b>    |
|    |         | <b>5. D1.3 L=3264,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                  |                    |
| 16 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)         | 100<br>m3 | 5,16   | 1 025,55<br>0,00 | 5 291,84<br>0,00   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|
| 17 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100 m3 | 20,82  | 1 278,52<br>0,00 | 26 618,77<br>0,00  |
| 18 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 | 47,63  | 1 203,31<br>0,00 | 57 313,75<br>0,00  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |                  | 89 224,36          |
|    |         | <b>Total D1.3 L=3264,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                  | <b>89 224,36</b>   |
|    |         | <b>6. D1.1 L=3045,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                  |                    |
| 19 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100 m3 | 13,61  | 459,00<br>0,00   | 6 246,99<br>0,00   |
| 20 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)         | 100 m3 | 199,43 | 1 025,55<br>0,00 | 204 525,44<br>0,00 |
| 21 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100 m3 | 54,87  | 1 278,52<br>0,00 | 70 152,34<br>0,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                | 7                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------|
| 22 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 | 28,76 | 1 203,31<br>0,00 | 34 607,25<br>0,00 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |       |                  | 315 532,02        |
|    |         | <b>Total D1.1 L=3045,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                  | <b>315 532,02</b> |
|    |         | <b>7. Avancamera 1 (Rosu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                  |                   |
| 23 | DI58A   | Deplasarea buldozerul de la locul pararii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                                                | 1 km   | 15,00 | 124,80<br>0,00   | 1 872,00<br>0,00  |
| 24 | DI58A   | Deplasarea excavatorului cu echipament de draglina de la locul pararii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                   | 1 km   | 15,00 | 124,80<br>0,00   | 1 872,00<br>0,00  |
| 25 | DI58A   | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc de la locul pararii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                   | 1 km   | 15,00 | 124,80<br>0,00   | 1 872,00<br>0,00  |
| 26 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,342 | 1 233,01<br>0,00 | 421,69<br>0,00    |
| 27 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II                                                                                       | 100 m3 | 6,56  | 1 025,55<br>0,00 | 6 727,61<br>0,00  |
| 28 | TsC04B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II                                                                                                                       | 100 m3 | 11,44 | 652,50<br>0,00   | 7 464,60<br>0,00  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |       |                  | 20 229,90         |
|    |         | <b>Total Avancamera 1 (Rosu)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                  | <b>20 229,90</b>  |
|    |         | <b>8. D2, 4.1 L=1995,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                  |                   |
| 29 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 1,88  | 459,00<br>0,00   | 862,92<br>0,00    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5     | 6                | 7                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|-------------------|
|    |         | motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                                                                                   |           |       |                  |                   |
| 30 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)  | 100<br>m3 | 18,15 | 1 278,52<br>0,00 | 23 205,12<br>0,00 |
| 31 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100<br>m3 | 9,15  | 1 203,31<br>0,00 | 11 010,30<br>0,00 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei       |       |                  | 35 078,34         |
|    |         | <b>Total D2, 4.1 L=1995,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |                  | <b>35 078,34</b>  |
|    |         | <b>9. D2,5 L=1942,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |                  |                   |
| 32 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100<br>m3 | 1,73  | 459,00<br>0,00   | 794,07<br>0,00    |
| 33 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)  | 100<br>m3 | 13,98 | 1 278,52<br>0,00 | 17 873,70<br>0,00 |
| 34 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri,                                                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 23,26 | 1 203,31<br>0,00 | 27 989,04<br>0,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5     | 6                | 7                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|-------------------|
|    |         | cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)                                                                                                                                |           |       |                  |                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei       |       |                  | 46 656,81         |
|    |         | <b>Total D2,5 L=1942,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |                  | <b>46 656,81</b>  |
|    |         | <b>10. D2,12 L=2344,5 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |                  |                   |
| 35 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100<br>m3 | 1,26  | 459,00<br>0,00   | 578,34<br>0,00    |
| 36 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100<br>m3 | 22,61 | 1 278,52<br>0,00 | 28 907,31<br>0,00 |
| 37 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100<br>m3 | 20,06 | 1 203,31<br>0,00 | 24 138,44<br>0,00 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei       |       |                  | 53 624,09         |
|    |         | <b>Total D2,12 L=2344,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                  | <b>53 624,09</b>  |
|    |         | <b>11. D2, 12.1 L=883,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |                  |                   |
| 38 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100<br>m3 | 1,37  | 459,00<br>0,00   | 628,83<br>0,00    |
| 39 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100       | 8,88  | 1 278,52         | 11 353,25         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|------------------|
|    |         | pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)                                  | m3        |       | 0,00             | 0,00             |
| 40 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100<br>m3 | 5,94  | 1 203,31<br>0,00 | 7 147,67<br>0,00 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei       |       |                  | 19 129,75        |
|    |         | <b>Total D2, 12.1 L=883,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |                  | <b>19 129,75</b> |
|    |         | <b>12. Avancamera 1 (Crihana Veche)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |                  |                  |
| 41 | DI58A   | Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                                               | 1 km      | 15,00 | 124,80<br>0,00   | 1 872,00<br>0,00 |
| 42 | DI58A   | Deplasarea excavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                  | 1 km      | 15,00 | 124,80<br>0,00   | 1 872,00<br>0,00 |
| 43 | DI58A   | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                  | 1 km      | 15,00 | 124,80<br>0,00   | 1 872,00<br>0,00 |
| 44 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 0,342 | 1 233,01<br>0,00 | 421,69<br>0,00   |
| 45 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II                                                                                       | 100<br>m3 | 6,56  | 1 025,55<br>0,00 | 6 727,61<br>0,00 |
| 46 | TsC04B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in                                                                                                                                                | 100<br>m3 | 11,44 | 652,50<br>0,00   | 7 464,60<br>0,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                | 7                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------|
|    |         | depozite, teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                  |                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |       |                  | 20 229,90         |
|    |         | <b>Total Avancamera 1 (Crihana Veche)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                  | <b>20 229,90</b>  |
|    |         | <b>13. D3.1.7 L=3364,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                  |                   |
| 47 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 | 79,00 | 1 203,31<br>0,00 | 95 061,65<br>0,00 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |       |                  | 95 061,65         |
|    |         | <b>Total D3.1.7 L=3364,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  | <b>95 061,65</b>  |
|    |         | <b>14. D3.1.5 L=1800,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                  |                   |
| 48 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100 m3 | 14,20 | 459,00<br>0,00   | 6 517,80<br>0,00  |
| 49 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)         | 100 m3 | 56,20 | 1 025,55<br>0,00 | 57 635,91<br>0,00 |
| 50 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 | 13,78 | 1 203,31<br>0,00 | 16 581,64<br>0,00 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |       |                  | 80 735,35         |
|    |         | <b>Total D3.1.5 L=1800,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                  | <b>80 735,35</b>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                                   | 7                                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                     |                                      |
|    |         | <b>15. D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                                     |                                      |
| 51 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 | 17,07 | <div>1 203,31</div> <div>0,00</div> | <div>20 540,54</div> <div>0,00</div> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |       |                                     | 20 540,54                            |
|    |         | <b>Total D3.1.5, 4 L=1775,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                                     | <b>20 540,54</b>                     |
|    |         | <b>16. D3.1.9 L=3519,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                                     |                                      |
| 52 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 | 72,85 | <div>1 203,31</div> <div>0,00</div> | <div>87 661,28</div> <div>0,00</div> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |       |                                     | 87 661,28                            |
|    |         | <b>Total D3.1.9 L=3519,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                     | <b>87 661,28</b>                     |

|  |  |                                          |      |                     |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 2 603 028,56        |
|  |  | Total                                    |      | 2 603 028,56        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 1 %  | 26 030,29           |
|  |  | Total                                    |      | 2 629 058,85        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 1 %  | 26 290,59           |
|  |  | Total                                    |      | 2 655 349,44        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 531 069,89          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>3 186 419,33</b> |

# Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

| Valoarea de deviz 3 186 419,33 lei |                             |                                |      |                                       |                        |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|                                    |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |
|                                    |                             | Total manopera                 |      |                                       |                        | 0,00  |
|                                    |                             | Total materiale de construcții |      |                                       |                        | 0,00  |

### Utilaje de construcții:

|    |               |                                                            |      |          |        |              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------|
| 1. | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu)                                 | h-ut | 17,28    | 900,00 | 15 552,00    |
| 2. | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 176,44   | 450,00 | 79 397,19    |
| 3. | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc       | h-ut | 3 656,16 | 683,70 | 2 499 719,81 |
| 4. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                        | h-ut | 3,22     | 450,00 | 1 447,54     |
| 5. | 2952500005001 | Tractor T-150K                                             | h-ut | 17,28    | 400,00 | 6 912,00     |
|    |               | Total utilaje de construcții                               |      |          |        | 2 603 028,56 |

|                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| Total               | lei  | 2 603 028,56 |
| Total               |      | 2 603 028,56 |
| Cheltuieli de regie | 1 %  | 26 030,29    |
| Total               |      | 2 629 058,85 |
| Beneficiu de deviz  | 1 %  | 26 290,59    |
| Total               |      | 2 655 349,44 |
| TVA                 | 20 % | 531 069,89   |

**Total deviz:**

**3 186 419,33**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Avancamera 1 (Andrusul de Jos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1       | DI58A                       | Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                                       | 1 km   |                                        |                      | 124,80<br>0,00         |
|         | 2952220004548               | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0960                                 | 900,00               | 86,40                  |
|         | 2952500005001               | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0960                                 | 400,00               | 38,40                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 3 744,00               |
| 2       | DI58A                       | Deplasarea excavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                          | 1 km   |                                        |                      | 124,80<br>0,00         |
|         | 2952220004548               | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0960                                 | 900,00               | 86,40                  |
|         | 2952500005001               | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0960                                 | 400,00               | 38,40                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 3 744,00               |
| 3       | DI58A                       | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                          | 1 km   |                                        |                      | 124,80<br>0,00         |
|         | 2952220004548               | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0960                                 | 900,00               | 86,40                  |
|         | 2952500005001               | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0960                                 | 400,00               | 38,40                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 3 744,00               |
| 4       | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 1 233,00<br>0,00       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,7400                                 | 450,00               | 1 233,00               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 604,17                 |
| 5       | TsC07B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 1 025,55<br>0,00       |
|         | 2952260003507               | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5000                                 | 683,70               | 1 025,55               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 8 799,22               |
| 6       | TsC04B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 652,50<br>0,00         |
|         | 2952260003502               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,4500                                 | 450,00               | 652,50                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 9 957,15               |
|         |                             | <b>2. D1 L=2350,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 7       | TsC04A1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                              | 100 m3 |                                        |                      | 459,00<br>0,00         |
|         | 2952260003502               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0200                                 | 450,00               | 459,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 20 696,31              |
| 8       | TsC07B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) | 100 m3 |                                        |                      | 1 025,55<br>0,00       |
|         | 2952260003507               | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5000                                 | 683,70               | 1 025,55               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
|    |               | mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                                     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 247 608,79                          |
| 9  | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)  | 100 m3 |        |        | <div>1 278,52</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 362 178,86                          |
| 10 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | <div>1 203,31</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 265 582,99                          |
|    |               | <b>3. D1 L=2065,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                                     |
| 11 | TsC04A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100 m3 |        |        | <div>459,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0200 | 450,00 | 459,00                              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 18 185,58                           |
| 12 | TsC07B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)         | 100 m3 |        |        | <div>1 025,55</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5000 | 683,70 | 1 025,55                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 217 580,69                          |
| 13 | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)  | 100 m3 |        |        | <div>1 278,52</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 318 248,95                          |
| 14 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | <div>1 203,31</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 233 382,36                          |
|    |               | <b>4. D1 3.3 L=306,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |                                     |
| 15 | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)  | 100 m3 |        |        | <div>1 278,52</div> <div>0,00</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 5 267,50                            |
|    |               | <b>5. D1.3 L=3264,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |                                     |
| 16 | TsC07B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)         | 100 m3 |        |        | <div>1 025,55</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5000 | 683,70 | 1 025,55                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 5 291,84                            |
| 17 | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100 m3 |        |        | <div>1 278,52</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 26 618,77                           |
| 18 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | <div>1 203,31</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 57 313,75                           |
|    |               | <b>6. D1.1 L=3045,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |                                     |
| 19 | TsC04A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100 m3 |        |        | <div>459,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0200 | 450,00 | 459,00                              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 6 246,99                            |
| 20 | TsC07B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)         | 100 m3 |        |        | <div>1 025,55</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5000 | 683,70 | 1 025,55                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 204 525,44                          |
| 21 | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100 m3 |        |        | <div>1 278,52</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52                            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 70 152,34                           |
| 22 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de                                    | 100 m3 |        |        | <div>1 203,31</div> <div>0,00</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |               | sub apa cu excavatorul in depozit)                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                  |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 34 607,25        |
|    |               | <b>7. Avancamera 1 (Rosu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |                  |
| 23 | DI58A         | Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                                              | 1 km   |        |        | 124,80<br>0,00   |
|    | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0960 | 900,00 | 86,40            |
|    | 2952500005001 | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0960 | 400,00 | 38,40            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 1 872,00         |
| 24 | DI58A         | Deplasarea excavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                 | 1 km   |        |        | 124,80<br>0,00   |
|    | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0960 | 900,00 | 86,40            |
|    | 2952500005001 | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0960 | 400,00 | 38,40            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 1 872,00         |
| 25 | DI58A         | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                 | 1 km   |        |        | 124,80<br>0,00   |
|    | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0960 | 900,00 | 86,40            |
|    | 2952500005001 | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0960 | 400,00 | 38,40            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 1 872,00         |
| 26 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |        | 1 233,01<br>0,00 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,7400 | 450,00 | 1 233,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 421,69           |
| 27 | TsC07B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |        |        | 1 025,55<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5000 | 683,70 | 1 025,55         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 6 727,61         |
| 28 | TsC04B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 652,50<br>0,00   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,4500 | 450,00 | 652,50           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 7 464,60         |
|    |               | <b>8. D2, 4.1 L=1995,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |                  |
| 29 | TsC04A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                     | 100 m3 |        |        | 459,00<br>0,00   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0200 | 450,00 | 459,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 862,92           |
| 30 | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) | 100 m3 |        |        | 1 278,52<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |        |        | 23 205,12        |
| 31 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                | 100 m3 |        |        | 1 203,31<br>0,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |               | (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                  |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 11 010,30        |
|    |               | <b>9. D2,5 L=1942,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |                  |
| 32 | TsC04A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100 m3 |        |        | 459,00<br>0,00   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0200 | 450,00 | 459,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 794,07           |
| 33 | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)    | 100 m3 |        |        | 1 278,52<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 17 873,70        |
| 34 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | 1 203,31<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 27 989,04        |
|    |               | <b>10. D2,12 L=2344,5 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |                  |
| 35 | TsC04A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100 m3 |        |        | 459,00<br>0,00   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0200 | 450,00 | 459,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 578,34           |
| 36 | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)    | 100 m3 |        |        | 1 278,52<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 28 907,31        |
| 37 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | 1 203,31<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 24 138,44        |
|    |               | <b>11. D2, 12.1 L=883,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |                  |
| 38 | TsC04A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 459,00<br>0,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |               | naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                  |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0200 | 450,00 | 459,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 628,83           |
| 39 | TsC07B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)   | 100 m3 |        |        | 1 278,52<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8700 | 683,70 | 1 278,52         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 11 353,25        |
| 40 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | 1 203,31<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 7 147,67         |
|    |               | <b>12. Avancamera 1 (Crihana Veche)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                  |
| 41 | DI58A         | Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                                               | 1 km   |        |        | 124,80<br>0,00   |
|    | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0960 | 900,00 | 86,40            |
|    | 2952500005001 | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0960 | 400,00 | 38,40            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 1 872,00         |
| 42 | DI58A         | Deplasarea excavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                  | 1 km   |        |        | 124,80<br>0,00   |
|    | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0960 | 900,00 | 86,40            |
|    | 2952500005001 | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0960 | 400,00 | 38,40            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 1 872,00         |
| 43 | DI58A         | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K                                                                                                                                                                                  | 1 km   |        |        | 124,80<br>0,00   |
|    | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0960 | 900,00 | 86,40            |
|    | 2952500005001 | Tractor T-150K                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0960 | 400,00 | 38,40            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 1 872,00         |
| 44 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 1 233,01<br>0,00 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,7400 | 450,00 | 1 233,00         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 421,69           |
| 45 | TsC07B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II                                                                                       | 100 m3 |        |        | 1 025,55<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5000 | 683,70 | 1 025,55         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 6 727,61         |
| 46 | TsC04B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 652,50<br>0,00   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,4500 | 450,00 | 652,50           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 7 464,60         |
|    |               | <b>13. D3.1.7 L=3364,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                  |
| 47 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 1 203,31         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |               | cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)                                                                                     |        |        |        | 0,00             |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 95 061,65        |
|    |               | <b>14. D3.1.5 L=1800,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                  |
| 48 | TsC04A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I. (Scoaterea stratului vegetal cu gr. 40 cm excavatorul in depozit)                                                      | 100 m3 |        |        | 459,00<br>0,00   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0200 | 450,00 | 459,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 6 517,80         |
| 49 | TsC07B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)         | 100 m3 |        |        | 1 025,55<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5000 | 683,70 | 1 025,55         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 57 635,91        |
| 50 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | 1 203,31<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 16 581,64        |
|    |               | <b>15. D3.1.5, 4 L=1775,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                  |
| 51 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | 1 203,31<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 20 540,54        |
|    |               | <b>16. D3.1.9 L=3519,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                  |
| 52 | TsC09B1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II. (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) | 100 m3 |        |        | 1 203,31<br>0,00 |
|    | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7600 | 683,70 | 1 203,31         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |        |        | 87 661,28        |