

Lucrari de reparatie la Gimnaziul nr. 7

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 162 779,29 lei


Intocmit in prețuri curente 25.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie la intrare in Gimnaziul				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	6,300	101,075 100,915	636,774 635,766
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,520	11,037 11,037	127,142 127,142
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consolidarea golurilor	kg	323,500	17,773 5,519	5 749,649 1 785,332
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	184,400	12,533 1,577	2 311,047 290,762
5	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	5,080	95,367 62,808	484,466 319,065
6	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	5,080	181,239 89,880	920,693 456,589


1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	33,639 33,639	67,277 67,277
8	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	15,793 15,242	31,585 30,485
9	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc - Intrare cu trepte	m3	5,400	355,180 354,780	1 917,972 1 915,812
10	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,200	81,468 81,468	97,762 97,762
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,900	216,417 26,017	411,193 49,433
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,900	19,710 19,710	17,739 17,739
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,800	563,283 120,888	1 013,910 217,599
14	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,600	635,096 135,342	3 556,535 757,915
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	36,586 18,396	585,376 294,336
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,000	182,244 65,700	2 915,904 1 051,200




1	2	3	4	5	6	7
17	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	16,000	54,668 28,908	874,688 462,528
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,520	1 637,876 24,966	18 868,331 287,609
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - In jurul usilor	m	24,000	31,742 10,512	761,808 252,288
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Ingradirea la scara din inox	m	6,000	1 026,592 23,652	6 159,552 141,912
21	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	24,000	18,572 12,772	445,730 306,530
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,800	19,059 5,519	167,717 48,565
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	24,000	5,586 5,256	134,064 126,144
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Copertina	kg	488,600	17,773 5,519	8 684,035 2 696,486
25	RpCP25A	Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 25 mm - Consolidarea copertinei	buc	4,000	350,262 92,505	1 401,046 370,022



1	2	3	4	5	6	7
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Buloane L=200	buc	24,000	7,256 5,256	174,144 126,144
27	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc	24,000	9,884 7,884	237,216 189,216
28	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	4,890	95,365 62,809	466,336 307,134
29	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	4,890	181,238 89,879	886,255 439,507
30	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular - Etalbond, captusirea copertinei	m2	17,200	246,873 68,328	4 246,215 1 175,241
31	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	110,000	18,572 12,772	2 042,929 1 404,929
32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	110,000	5,586 5,256	614,460 578,160
33	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Etalbond" montate pe rigle metalice.	m2	16,100	181,970 39,420	2 929,715 634,662
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,000	117,744 7,884	470,976 31,536
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,500	129,393 9,198	452,874 32,193
		Total Lucrari de reparatie la intrare in Gimnaziul Inclusiv salariu				70 863,115 17 725,020
		1.2. Lucrari de reparatii in hol				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,000	7,116 7,096	469,630 468,310
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	96,000	11,199	1 075,123



1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			3,679	353,203
38	RpCJ03A k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit	m2	66,000	59,543 31,930	3 929,834 2 107,393
39	CK50B k=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - Tavan 2-3 nivele	m2	30,000	237,962 133,502	7 138,872 4 005,072
40	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	76,800	9,195 2,365	706,191 181,647
41	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	180,000	5,586 5,256	1 005,480 946,080
42	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	99,533 80,417	2 985,984 2 412,504
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	2,188 0,788	210,086 75,686
44	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Pentru 2-3 nivele	m2	56,000	37,353 28,908	2 091,780 1 618,848
45	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	22,000	9,195 2,365	202,295 52,035
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	20,675 14,454	620,250 433,620
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Sub Tink	m2	66,000	11,199 3,679	739,147 242,827
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	66,000	71,192	4 698,646




1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti			32,062	2 116,066
49	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - Bagheta decorativa oentru pereti din MDF	m	22,000	15,137 2,102	333,023 46,253
50	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,200	19,171 17,345	195,543 176,917
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	2,189 0,789	4,596 1,656
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,100	63,835 39,057	134,053 82,020
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,100	18,676 14,454	39,220 30,354
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	2,189 0,789	4,596 1,656
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,100	20,675 14,454	43,417 30,353
56	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou - Pardoseli	m2	30,000	44,360 42,048	1 330,800 1 261,440
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000	36,586 18,396	1 097,580 551,880
58	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	30,000	24,640 12,614	739,212 378,432
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	52,200		17,629 920,243



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			1,183	61,732
60	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent	m2	30,000	334,994 91,980	10 049,820 2 759,400
61	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent - Plinte	m2	3,000	334,994 91,980	1 004,982 275,940
		Total Lucrari de reparatii in hol Inklusiv salariu				41 770,403 20 671,324
		<i>Total</i>	lei			112 633,518
		<i>Asigurarea sociala</i>		22,50 %		8 639,177
		<i>Transport</i>		1,00 %		732,021
		<i>Total</i>		100,00 +		122 004,716
		<i>Cheltuieli de regie</i>		1,00 %		1 220,047
		<i>Total</i>		100,00 +		123 224,763
		<i>Beneficiu</i>		1,00 %		1 232,248
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				124 457,011 38 396,344
		2. Lucrari electrice				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	5,782 5,782	46,253 46,253
63	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	8,000	198,424 28,908	1 587,392 231,264
64	RpEF08A	Montarea candelabrelor cu doua brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate	buc	4,000	359,111 8,935	1 436,445 35,741
65	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp	m	298,500	19,056 5,256	5 688,216 1 568,916
66	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu	buc	4,000		37,362 149,447

See




1	2	3	4	5	6	7
		protectie tip 1- simbol 0235			14,191	56,765
67	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	10,000	57,920	579,201
					37,318	373,176
68	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	38,256	76,512
					7,096	14,191
69	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	2,000	31,536	63,072
					31,536	63,072
70	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	42,048	84,096
					42,048	84,096
		<i>Total</i>	lei			9 710,634
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,50 %			556,532
		<i>Transport</i>	1,00 %			72,372
		<i>Total</i>	100,00 +			10 339,538
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			742,042
		<i>Total</i>	100,00 +			11 081,580
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			110,816
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				11 192,396 2 473,474

		Total	lei	✓	135 649,41
		TVA	20,00 %	✓	27 129,88
		Total deviz: Inklusiv salariu			162 779,29 40 869,80

Intocmit

Verificat



 (functia, semnatura, numele, prenumele)

 (functia, semnatura, numele, prenumele)