

**Работы водоснабжения район  
Genclik, район АТО Гагауз  
Ери, мун. Комрат**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-3-1**

**Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды. СТП-4-10/0,23 кВ.**

**Valoarea de deviz 115 581,86 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucruri de montare</b>				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-03-1 сч.	buc	1,0000	403,65 296,55	403,65 296,55
2	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-2P-20A	buc	1,0000	334,42 238,77	334,42 238,77
3	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (счетчик 220В, ZCG112Acе, 5-40А)	buc	1,0000	28,89 28,89	28,89 28,89
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29)	buc	1,0000	233,70 197,13	233,70 197,13
5	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar (ограничитель перенапряжения ОПС1-В)	set	2,0000	304,81 254,91	609,62 509,82
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей ЦРН-24)	buc	1,0000	272,63 201,38	272,63 201,38

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-2P-20A	buc	1,0000	334,42 238,77	334,42 238,77
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-1P-20A	buc	1,0000	334,42 238,77	334,42 238,77
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29)	buc	2,0000	233,70 197,13	467,40 394,26
10	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc	1,0000	685,19 290,60	685,19 290,60
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле LEGRAND)	buc	1,0000	233,70 197,13	233,70 197,13
12		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,0000	210,00 0,00	210,00 0,00
13		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,0000	50,00 0,00	100,00 0,00
14	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> (ВВГ сеч. 2x10мм <sup>2</sup> )	100 m	0,0800	746,12 667,87	59,69 53,43
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (ВВГ сеч. 3x4мм <sup>2</sup> )	100 m	0,0200	637,00 572,50	12,74 11,45
16		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 2x10 мм <sup>2</sup>	m	8,0000	76,00 0,00	608,00 0,00
17		Кабель с медными жилами ВВГ сеч.	m	2,0000	29,20 0,00	58,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		3x4 mm2				
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-III25 мм)	100 m	0,0800	8 971,25 2 948,50	717,70 235,88
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,7000	4 762,89 1 614,43	3 334,02 1 130,10
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc	0,8000	3 437,22 704,40	2 749,78 563,52
		<i>Total</i>	lei			11 788,37
		<i>Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			2 829,21
		<i>Cheltuieli de transport (VR+Asigur) * 4 %</i>	4 %			247,12
		<i>Cheltuieli de regie (VR) * 76 %</i>	76 %			3 668,10
		<i>Beneficiul de de viz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			741,30
		<i>Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				19 274,10
		<b>Total Lucruri de montare Inklusiv salariu</b>				<b>19 274,10 4 826,45</b>
		<b>2. Lucruri de constructie</b>				
21	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (комплектная столбовая трансформаторная подстанция типа СТП-4-10/0,23 кВ)	buc	1,0000	3 475,24 2 284,84	3 475,24 2 284,84
22	08-01-062-1	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (трансформатор силовой ОМЖ-4-10/0,23)	buc	1,0000	3 415,86 1 826,86	3 415,86 1 826,86
		<i>Total</i>	lei			6 891,10
		<i>Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			986,81
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>	4 %			21,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			789,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>(VR+Asigur+Cheltu) * 10 %</i>				
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			347,56
		<i>Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				9 036,71
		<b>Total Lucruri de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>9 036,71 4 111,70</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
23		Комплектная столбовая трансформаторная подстанция СТП-4-10/0,23 кВ	buc	1,0000	39 500,00 0,00	39 500,00 0,00
24		Трансформатор силовой масляный ОМЖ-4-10/0,23	buc	1,0000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
25		Шкаф учета ВZUM-TF-03-1 сч.	buc	1,0000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
26		Выключатель нагрузки ВН32-2P/20	buc	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
27		Счетчик ZCG112Ac 220 В, 5-40 А	buc	1,0000	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
28		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
29		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	2,0000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
30		Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc	1,0000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
31		Выключатель нагрузки ВН32-2P/20	buc	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
32		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
33		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
34		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,0000	35,00 0,00	35,00 0,00
35		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000	171,00 0,00	171,00 0,00
36		Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	335,00 0,00	335,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			67 201,00
		Cheltuieli de depozitare (VR) * 1,2 %	1,2 %			806,41
		Total VR+Cheltu				68 007,41
		<b>Total Utilaj</b>				<b>68 007,41</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei			96 318,22
		TVA (VR) * 20 %	20 %			19 263,64
		<b>Total deviz:</b>				<b>115 581,86</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 938,15</b>

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Comrat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район  
Genclik, район АТО Гагауз  
Ери, мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-3-1**

**Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды. СТП-4-10/0,23 кВ.**

**Valoarea de deviz 115 581,86 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	105,1916	84,97	8 938,15
----	---	----------	------	----------	-------	----------

		<b>Total manopera</b>				<b>8 938,15</b>
--	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

**Materiale:**

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	30 000,00	6,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0052	30 000,00	156,00
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0644	30 000,00	1 932,00
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0648	30 000,00	1 944,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0041	30 000,00	123,00
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0014	45 000,00	63,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5080	54,00	81,44
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,2830	55,00	235,55
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,4040	10,00	54,04
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0560	100,00	5,60
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,6240	10,00	66,24
12.	1019184	Scoabe metalice	kg	7,0000	50,00	350,00
13.	1019852	Vopsea	kg	0,0020	45,00	0,09
14.	123456123010	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 2x10 мм2	m	8,0000	76,00	608,00
15.	1234561230101	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x4 мм2	m	2,0000	29,20	58,40
16.	152604729160	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000	171,00	171,00
17.	1526047291600	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,0000	35,00	35,00
18.	15260472916001	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	1,0000	55,00	55,00
19.	15260472916002	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	1,0000	55,00	55,00
20.	1526478899779	Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc	3,0000	50,00	150,00
21.	16833004	Шкаф учета ВZUM-TF-03-1 сч.	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
22.	168330040	Счетчик ZCG112ACe 220 В, 5-40 А	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,00
24.	258745120200	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм	m	8,0000	19,50	156,00
25.	3316833004011	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	335,00	335,00
26.	4567891100	Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
27.	4569693202433	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
28.	5009031	Scoabe	10 buc	2,0000	10,00	20,00
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310	100,00	3,10
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0200	1,00	2,02
31.	5009062	Papuci de cablu	buc	7,1000	10,00	71,00
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	29,00	174,00
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0050	100,00	0,50
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0920	100,00	9,20
35.	5009500	Fise de marcare	100	0,0200	100,00	2,00
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,2188	45,00	9,84

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
37.	611590063	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,0000	210,00	210,00
38.	611590100	Шина PE и N YNN10-14-100	1 set	2,0000	50,00	100,00
39.	871251004	Комплектная столбовая трансформаторная подстанция СТП-4-10/0,23 кВ	buc	1,0000	39 500,00	39 500,00
40.	8792510043	Трансформатор силовой масляный ОМЖ-4-10/0,23	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>73 912,02</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,4156	320,00	1 092,99
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,5650	85,00	728,03
3.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,7200	320,00	1 190,40
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4000	25,00	10,00
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3552	25,00	8,88
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 030,30</b>

Total	lei	96 318,22
TVA (VR) * 20 %	20 %	19 263,64

**Total deviz:**

**115 581,8**

**6**

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Comrat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Работы водоснабжения район Genclik, Investitor Primaria mun. Comrat**  
**район АТО Гагауз Ери, мун. Комрат**

## **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucruri de montare</b>						
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-03-1 сч.	buc			403,65
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	55,00	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	85,00	97,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			403,65
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-2Р-20А	buc			334,42 238,77
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,00	3,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	55,00	25,02
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	29,00	29,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			334,42
3	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (счетчик 220В, ZCG112Acе, 5-40А)	buc			28,89 28,89
	1	Muncitor	h-om	0,3400	84,97	28,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,89
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29)	buc			233,70 197,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,70
5	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar (ограничитель перенапряжения ОПС1-В)	set			304,81 254,91
	1	Muncitor	h-om	3,0000	84,97	254,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	29,00	29,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			609,62
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей ЦЩН-24)	buc			272,63 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,63
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-2Р-20А	buc			334,42 238,77
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,00	3,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	55,00	25,02
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	29,00	29,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			334,42
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-1Р-20А	buc			334,42 238,77

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,00	3,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	55,00	25,02
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	29,00	29,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			334,42
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29)	buc			233,70 197,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			467,40
10	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc			685,19 290,60
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,00	3,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	55,00	20,24
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	10,00	41,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	29,00	29,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	45,00	2,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	85,00	11,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			685,19
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле LEGRAND)	buc			233,70 197,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	5009500	Fise de marcare	100	0,0200	100,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,70
12		Шина соединительная YNS20-3-063	buc			210,00 0,00
	611590063	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,0000	210,00	210,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,00
13		Шина PE и N YNN10-14-100	buc			50,00 0,00
	611590100	Шина PE и N YNN10-14-100	1 set	1,0000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,00
14	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			746,12

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (BBГ сеч. 2x10мм2)				667,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,87
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,87
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	45,00	14,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	320,00	12,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,69
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГ сеч. 3x4мм2)	100 m			637,00 572,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	320,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,74
16		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 2x10 мм2	m			76,00 0,00
	123456123010	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 2x10 мм2	m	1,0000	76,00	76,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			608,00
17		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x4 мм2	m			29,20 0,00
	1234561230101	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x4 мм2	m	1,0000	29,20	29,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,40
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-III25 мм)	100 m			8 971,25 2 948,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	75,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	75,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	1 537,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	54,00	56,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	258745120200	Металлорукав РЗ-ЦХ-III25 мм	m	100,0000	19,50	1 950,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	85,00	1 521,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			717,70
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m			4 762,89 1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	30 000,00	2 760,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	45 000,00	90,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	54,00	32,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	85,00	266,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 334,02
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc			3 437,22
						704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	54,00	42,12
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	320,00	44,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	85,00	215,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 749,78
		<b>2. Lucruri de constructie</b>				
21	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (комплектная столбовая трансформаторная подстанция типа СТП-4-10/0,23 кВ)	buc			3 475,24
						2 284,84
	1	Muncitor	h-om	26,8900	84,97	2 284,84
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,7200	320,00	1 190,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 475,24
22	08-01-062-1	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (трансформатор силовой ОМЖ-4-10/0,23)	buc			3 415,86
						1 826,86
	1	Muncitor	h-om	21,5000	84,97	1 826,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0050	30 000,00	150,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	7,0000	50,00	350,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	10,00	30,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	100,00	3,00
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,3000	320,00	1 056,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 415,86
		<b>3. Utilaj</b>				
23		Комплектная столбовая трансформаторная подстанция СТП-4-10/0,23 кВ	buc			39 500,00
						0,00
	871251004	Комплектная столбовая трансформаторная подстанция СТП-4-10/0,23 кВ	buc	1,0000	39 500,00	39 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 500,00
24		Трансформатор силовой масляный ОМЖ-4-10/0,23	buc			15 000,00
						0,00
	8792510043	Трансформатор силовой масляный ОМЖ-4-10/0,23	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 000,00
25		Шкаф учета ВZUM-TF-03-1 сч.	buc			6 500,00
						0,00
	16833004	Шкаф учета ВZUM-TF-03-1 сч.	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 500,00
26		Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc			50,00
						0,00
	1526478899779	Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,00
27		Счетчик ZCG112АСе 220 В, 5-40 А	buc			1 550,00
						0,00
	168330040	Счетчик ZCG112АСе 220 В, 5-40 А	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 550,00
28		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C10	buc			55,00
						0,00
	15260472916001	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C10	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,00
29		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc			1 200,00
						0,00
	4569693202433	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 400,00
30		Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc			1 450,00
						0,00
	4567891100	Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 450,00
31		Выключатель нагрузки ВН32-2P/20	buc			50,00
						0,00
	1526478899779	Выключатель нагрузки ВН32-2P/20	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,00
32		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc			50,00
						0,00
	1526478899779	Выключатель нагрузки ВН32-2P/20	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,00
33		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C6	buc			55,00
						0,00
	15260472916002	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,00
34		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc			35,00
						0,00
	1526047291600	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,00
35		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc			171,00
						0,00
	152604729160	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000	171,00	171,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,00
36		Сумеречный выключатель с фотореле	buc			335,00
						0,00
	3316833004011	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	335,00	335,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SA Orizont**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria mun. Comrat**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.