

caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,00
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	230,00
3	IC11C	Teava din otel, nefiletata conform FOCT 9941-81 sau AISI308, montata prin sudura in coloane, teava avind Dn=25 mm, grosimea peretilor 2.0 mm	m	15,00
4	IC11D	Teava din otel, nefiletata conform FOCT 9941-81 sau AISI308, montata prin sudura in coloane, teava avind Dn=38 mm, grosimea peretilor 2.5 mm	m	15,00
5	IC11E	Teava din otel, nefiletata conform FOCT 9941-81 sau AISI308, montata prin sudura in coloane, teava avind Dn=42.4 mm, grosimea peretilor 2.6 mm	m	126,00
6	RpIC36A	Sudarea coturilor Materiale marunte=1,0500	buc	70,00
7		Cot 90* din teava din otel conform FOCT 9941-81 sau AISI308, avind Dn=38 mm, grosimea peretilor 2.5 mm	buc	10,00
8		Cot 90* din teava din otel conform FOCT 9941-81 sau AISI308, Dn=42.4 mm, grosimea peretilor 2.6 mm	buc	25,00
9	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 57x2.5 mm, L=460 mm	buc	4,00
10	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de	buc	4,00

1	2	3	4	5
		protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 76x3.0 mm, L=460 mm		
11	IC40A	Bratara cu garnitura EPDM pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,00
12	IC40B	Bratara cu garnitura EPDM pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,00
13	IC40B	Bratara cu garnitura EPDM pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,00
14	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	15,00
15	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	141,00
16	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	15,00
17	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	141,00