

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tantareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 988 158 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal, S=7032 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3	598,000	202,428 27,828	121 051,944 16 641,144
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	422,000	395,461 30,611	166 884,458 12 917,758
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3	1 055,000	343,711 30,611	362 614,894 32 294,394
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	850,900	40,196 40,196	34 202,776 34 202,776
5		Humus (Перегноной)	m3	77,400	50,000 0,000	3 870,000 0,000
6		Sol fertil - fara cost	m3	733,500	0,000 0,000	0,000 0,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	850,900	3,401 3,401	2 894,081 2 894,081
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	70,320	449,994 149,034	31 643,579 10 480,087
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	70,320	34,407 20,407	2 419,508 1 435,028
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	0,774	260,278 0,000	201,455 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului				
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,774	385,142 0,000	298,100 0,000
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	85,140	17,481 0,000	1 488,330 0,000
		Total Teren de fotbal, S=7032 m2 Inclusiv salariu				727 569,125 110 865,268

		Total	lei	727 567
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 945
		Transportarea materialelor	3,00 %	16 219
		Cheltuieli de regie	4,00 %	30 750
		Beneficiu de deviz	3,00 %	23 984
		TVA	20,00 %	164 693
		Total deviz: Inclusiv salariu		988 158 110 865

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)