

**Retea de canalizare in sectorul
locativ in perimetrul str.
Chisinaului, A. Mateevici,
Veteranilor, Doina, Bucuria,
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 5 757 261,120 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolele 2-1...2-12.Retele de canalizare				
Total Capitolele 2-1...2-12.Retele de canalizare						0,000
Incluziv salariu						0,000
		2. 2-1-1.Retele canalizare.str.A.Mateevici.Capitolul 1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	26,850	1 024,991 0,000	27 521,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	83,000	95,543 95,543	7 930,052 7 930,052
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate	m3	82,760	61,686 61,686	5 105,093 5 105,093

		naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu				
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,160	512,888 409,012	82,062 65,442
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	3,940	330,013 0,000	1 300,250 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,940	562,500 0,000	2 216,250 0,000
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	670,000	4,605 0,000	3 085,350 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,940	117,301 16,692	462,167 65,767
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	653,000	14,378 14,378	9 388,703 9 388,703
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	653,000	40,351 40,351	26 348,942 26 348,942
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	18,040	272,506 0,000	4 916,000 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	18,040	512,972 409,072	9 254,021 7 379,661
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate	m2	1 230,00	32,943	40 519,398

		in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m		0	28,756	35 369,388
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	135,300	89,792 28,292	12 148,861 3 827,881
Total 2-1-1.Retele canalizare.str.A.Mateevici .Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						150 278,149
Incluziv salariu						95 480,929
		3. Capitolul 1.2.Tevi				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)	m	1 325,50 0	103,156 18,088	136 733,822 23 975,909
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	33,500	70,354 13,914	2 356,875 466,119
Total Capitolul 1.2.Tevi						139 090,697
Incluziv salariu						24 442,028
		4. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere				
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	0,600	70,343 13,913	42,206 8,348
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	0,800	70,344 13,914	56,275 11,131
19	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D 160x4)	m	1,000	70,344 13,914	70,344 13,914

20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4,9)	m	1,700	103,138 18,088	175,335 30,750
21	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	3,000	78,292 28,292	234,875 84,875
22	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	3,000	73,292 28,292	219,875 84,875
23	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	11,000	45,871 20,871	504,581 229,581
24	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D200)	buc	1,000	118,292 28,292	118,292 28,292
25	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba 45* D200)	buc	1,000	93,292 28,292	93,292 28,292
26	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D200)	buc	5,000	65,871 20,871	329,355 104,355
Total Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						1 844,430
Incluziv salariu						624,413
		5. Capitolul 1.4. Camine				
27	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	37,700	770,486 378,461	29 047,339 14 267,972
28	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий	m3	13,010	736,713 208,710	9 584,635 2 715,318

		бетон на лоток) V=28,62m-15,61(в норме)=13,01				
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana(S ucetom lotcov V=1,45 M3)	m3	5,050	986,161 448,031	4 980,114 2 262,555
30	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQD-10)	buc	63,000	343,340 0,000	21 630,420 0,000
31	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KTD-15	buc	3,000	729,580 0,000	2 188,740 0,000
32	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma KT10-3	buc	1,000	160,000 0,000	160,000 0,000
33	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-6)	buc	28,000	336,460 0,000	9 420,880 0,000
34	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-9)	buc	51,000	407,290 0,000	20 771,790 0,000
35	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT15-6	buc	4,000	542,080 0,000	2 168,320 0,000
36	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT15-9	buc	5,000	743,750 0,000	3 718,750 0,000
37	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ11-10-2)	buc	63,000	343,340 0,000	21 630,420 0,000
38	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.KTP1-15-2	buc	3,000	729,580 0,000	2 188,740 0,000
39	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,	buc	165,000	70,830	11 686,950

		ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,KIЦ0-1			0,000	0,000
40	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,KIЦ7-3	buc	1,000	140,000 0,000	140,000 0,000
41	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,480	1 432,452 250,452	687,577 120,217
42	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	86,000	49,623 30,147	4 267,571 2 592,642
43	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D200)	buc	31,000	49,622 30,147	1 538,295 934,557
44	AcE14B1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	66,000	1 010,000 0,000	66 660,000 0,000
45	AcE13A	Стремянки	kg	450,700	9,170 0,000	4 132,919 0,000
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,450	330,331 177,171	148,649 79,727
47	AcE14B1	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	1 563,20 0	1,250 0,000	1 954,000 0,000
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	1,560	330,331 177,165	515,316 276,378
49	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	270,000	14,892 11,827	4 020,813 3 193,263

Total Capitolul 1.4. Camine						223 242,238
Incluziv salariu						26 442,629
		6. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=1171,8 m2				
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	1 953,00 0	5,748 3,710	11 225,711 7 246,411
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	82,000	47,235 3,710	3 873,253 304,253
52	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,110	650,000 0,000	1 371,500 0,000
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	117,200	101,571 20,871	11 904,121 2 446,081
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	210,920	233,116 45,916	49 168,864 9 684,654
55	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 171,80 0	82,419 2,319	96 578,704 2 717,404
56	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 171,80 0	94,269 2,319	110 464,454 2 717,404
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=1171,8 m2						284 586,607
Incluziv salariu						25 116,207
		7. Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=217,18 m2				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,390	1 175,641 0,000	458,500 0,000

		descarcare in depozit teren catg. III				
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	21,780	122,443 41,742	2 666,801 909,141
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	39,200	173,116 45,916	6 786,155 1 799,915
Total Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=217,18 m2						
						9 911,456
Incluziv salariu						2 709,056
		8. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
60	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,070	650,000 0,000	1 345,500 0,000
61	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	380,500	4,605 0,000	1 752,150 0,000
Total Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului						
						3 097,650
Incluziv salariu						0,000
		9. 2-2-1.Retele canalizare C1.str.Veteranilor(Partea1).Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
62	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,350	1 024,943 0,000	4 458,500 0,000
63	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,000	95,543 95,543	1 242,056 1 242,056
64	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate	m3	63,000	61,685 61,685	3 886,180 3 886,180

		naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu				
65	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	513,700 409,700	15,411 12,291
66	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,640	330,078 0,000	211,250 0,000
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,640	562,500 0,000	360,000 0,000
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	109,000	4,605 0,000	501,900 0,000
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,640	16,667 16,667	10,667 10,667
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	99,000	14,378 14,378	1 423,402 1 423,402
71	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	99,000	40,351 40,351	3 994,709 3 994,709
72	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,480	272,486 0,000	948,250 0,000
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,480	512,976 409,077	1 785,158 1 423,588
74	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca	m3	22,850	89,792	2 051,751

		substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			28,293	646,491
Total 2-2-1.Retele canalizare C1.str.Veteranilor(Partea 1).Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						20 889,234
Incluziv salariu						12 639,384
		10. Capitolul 1.2.Tevi				
75	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	228,500	70,355 13,914	16 076,061 3 179,349
Total Capitolul 1.2.Tevi						16 076,061
Incluziv salariu						3 179,349
		11. Capitolul 1.3. Camine				
76	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,560	955,992 563,983	7 227,296 4 263,713
77	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток V=4,77-3,13(в нормe)=1,64	m3	1,640	736,720 208,710	1 208,221 342,284
78	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	13,000	343,340 0,000	4 463,420 0,000
79	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	2,000	336,460 0,000	672,920 0,000
80	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	12,000	407,290 0,000	4 887,480 0,000
81	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	13,000	343,340 0,000	4 463,420 0,000

82	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,КЦ0-1	buc	36,000	70,830 0,000	2 549,880 0,000
83	CD50C	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,660	1 432,453 250,453	945,419 165,299
84	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	26,000	49,622 30,147	1 290,179 783,822
85	AcE14B1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	13,000	1 010,000 0,000	13 130,000 0,000
86	AcE13A	Стремянки	kg	126,100	9,170 0,000	1 156,337 0,000
87	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,130	330,508 177,315	42,966 23,051
88	AcE14B1	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	268,800	1,250 0,000	336,000 0,000
89	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,270	330,248 177,104	89,167 47,818
90	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	46,430	14,892 11,827	691,446 549,139
Total Capitolul 1.3. Camine						43 154,151
Incluziv salariu						6 175,126
		12. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din				

		asfaltobeton.S=265 m2				
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	457,000	5,748 3,710	2 626,853 1 695,653
92	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,550	54,980 3,710	1 019,888 68,828
93	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,480	650,000 0,000	312,000 0,000
94	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	26,500	101,571 20,871	2 691,632 553,082
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	47,710	233,115 45,916	11 121,897 2 190,667
96	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	265,000	82,419 2,319	21 841,035 614,535
97	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	265,000	94,270 2,319	24 981,535 614,535
Total Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=265 m2 Incluziv salariu						64 594,840 5 737,300
		13. Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului				
98	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,420	650,000 0,000	273,000 0,000
99	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	79,000	4,604 0,000	363,750 0,000

Total Capitolul						636,750
1.5.Evacuarea gunoiului						
Incluziv salariu						0,000
		14. 2-3-1.Retele canalizare C1.strRusso-.Veteranilor.Parte2. Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
100	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,970	1 024,981 0,000	13 294,000 0,000
101	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,000	95,543 95,543	3 821,712 3 821,712
102	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	153,210	61,685 61,685	9 450,806 9 450,806
103	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,070	512,657 408,800	35,886 28,616
104	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,690	330,030 0,000	557,750 0,000
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,690	562,426 0,000	950,500 0,000
106	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	287,000	4,605 0,000	1 321,650 0,000
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,690	16,686 16,686	28,199 28,199
108	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	295,000	14,378	4 241,451

		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			14,378	4 241,451
109	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	295,000	40,351 40,351	11 903,427 11 903,427
110	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,260	272,490 0,000	2 795,750 0,000
111	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,260	512,970 409,071	5 263,075 4 197,065
112	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 245,00 0	32,943 28,756	41 013,537 35 800,722
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	58,600	89,792 28,292	5 261,799 1 657,899
Total 2-3-1.Retele canalizare C1.strRusso-.Veteranilor. Partea2.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						99 939,542
Incluziv salariu						71 129,897
		15. Capitolul 1.2.Tevi				
114	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	431,000	70,355 13,914	30 322,908 5 996,934
115	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de	m	155,000	103,156 18,088	15 989,256 2 803,671

		cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)				
116	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D250	m	26,500	40,518 4,638	1 073,717 122,907
117	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D250	m	13,500	40,519 4,638	547,013 62,613
118	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D315	m	21,500	50,770 4,638	1 091,562 99,717
119	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D315	m	25,000	50,770 4,638	1 269,255 115,950
Total Capitolul 1.2.Tevi						50 293,711
Incluziv salariu						9 201,792
		16. Capitolul 1.3. Camine				
120	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	21,540	770,485 378,460	16 596,243 8 152,027
121	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток V=1163-8692(в нормe)=2,38 м3	m3	2,380	736,745 208,710	1 753,453 496,730
122	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)	buc	29,000	343,340 0,000	9 956,860 0,000

123	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-6)	buc	22,000	336,460 0,000	7 402,120 0,000
124	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-9)	buc	36,000	407,290 0,000	14 662,440 0,000
125	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ11-10-2)	buc	29,000	343,340 0,000	9 956,860 0,000
126	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,KIQ0-1	buc	63,000	70,830 0,000	4 462,290 0,000
127	CD50C	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,100	1 432,450 250,450	143,245 25,045
128	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	45,000	34,550 15,074	1 554,737 678,308
129	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D200)	buc	13,000	34,549 15,073	449,134 195,955
130	AcE14B1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	29,000	1 010,000 0,000	29 290,000 0,000
131	AcE13A	Стремянки	kg	473,100	9,170 0,000	4 338,327 0,000
132	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,470	330,283 177,132	155,233 83,252
133	AcE14B1	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	835,200	1,250 0,000	1 044,000 0,000
134	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,840	330,332 177,182	277,479 148,833
135	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,	m2	157,000	14,892	2 338,029

		pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)			11,827	1 856,824
Total Capitolul 1.3. Camine						104 380,450
Incluziv salariu						11 636,974
		17. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=679,18 m2				
136	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	1 171,00 0	5,748 3,710	6 730,853 4 344,878
137	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	47,540	54,984 3,710	2 613,963 176,383
138	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,220	650,000 0,000	793,000 0,000
139	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	58,550	122,442 41,742	7 168,954 2 443,994
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	122,500	233,116 45,916	28 556,735 5 624,735
141	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	679,180	82,420 2,319	55 977,718 1 575,018
142	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	679,180	94,269 2,319	64 025,868 1 575,018
Total Capitolul 1.4.Demontarea si						165 867,091

restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=679,18 m2						
Incluziv salariu					15 740,026	
		18. Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului				
143	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,090	650,000 0,000	708,500 0,000
144	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	202,680	4,605 0,000	933,300 0,000
Total Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului					1 641,800	
Incluziv salariu					0,000	
		19. 2-4-1.Retele canalizare C1.str-la Mateevici.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
145	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,320	1 025,000 0,000	3 403,000 0,000
146	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	95,543 95,543	955,428 955,428
147	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	19,000	61,685 61,685	1 172,022 1 172,022
148	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020	512,150 408,150	10,243 8,163
149	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor	100 m3	0,410	329,878 0,000	135,250 0,000

		de 65-80 CP teren catg. I sau II				
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,410	1 124,390 0,000	461,000 0,000
151	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	70,000	4,605 0,000	322,350 0,000
152	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,410	117,473 16,741	48,164 6,864
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	78,000	14,378 14,378	1 121,468 1 121,468
154	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	78,000	40,351 40,351	3 147,347 3 147,347
155	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,420	272,521 0,000	659,500 0,000
156	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,420	512,965 409,064	1 241,375 989,935
157	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	293,000	32,941 28,756	9 651,676 8 425,391
158	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	15,500	89,790 28,292	1 391,743 438,523

Total 2-4-1.Retele canalizare C1.str-la Mateevici.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						23 720,566
Incluziv salariu						16 265,141
20. Capitolul 1.2.Tevi						
159	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	155,000	70,355 13,914	10 904,994 2 156,670
160	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D250,L=35 m.	m	35,000	45,017 9,137	1 575,590 319,790
Total Capitolul 1.2.Tevi						12 480,584
Incluziv salariu						2 476,460
21. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						
161	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	1,000	70,344 13,914	70,344 13,914
162	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	1,000	78,292 28,292	78,292 28,292
163	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	1,000	73,292 28,292	73,292 28,292
164	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	3,000	45,871 20,871	137,613 62,613
Total Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						359,541

Incluziv salariu						
						133,111
		22. Capitolul 1.4. Camine				
165	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,680	955,986 563,983	4 474,014 2 639,439
166	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток 2,52-1,94(в норме)=0,58м3	m3	0,580	736,610 208,710	427,234 121,052
167	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)	buc	7,000	343,340 0,000	2 403,380 0,000
168	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦ10-6)	buc	9,000	336,460 0,000	3 028,140 0,000
169	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦ10-9)	buc	4,000	407,290 0,000	1 629,160 0,000
170	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦП1-10-2)	buc	7,000	343,340 0,000	2 403,380 0,000
171	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,КЦ0-1	buc	16,000	70,830 0,000	1 133,280 0,000
172	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 432,450 250,450	85,947 15,027
173	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	13,000	49,622 30,147	645,090 391,911
174	AcE14B1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	7,000	1 010,000 0,000	7 070,000 0,000
175	AcE13A	Стремянки	kg	97,000	9,170 0,000	889,490 0,000
176	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t	0,010	330,200	3,302

		executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok			176,200	1,762
177	AcE14B1	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	192,800	1,250 0,000	241,000 0,000
178	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,190	330,337 177,221	62,764 33,672
179	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	31,970	14,892 11,826	476,090 378,089
Total Capitolul 1.4. Camine						24 972,271
Incluziv salariu						3 580,952
		23. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=160,66 m2				
180	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	277,000	5,748 3,710	1 592,231 1 027,781
181	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,250	54,990 3,710	618,632 41,742
182	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,290	650,000 0,000	188,500 0,000
183	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,850	101,568 20,869	1 406,710 289,040
184	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	28,920	210,390 23,190	6 084,465 670,655

185	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	160,660	82,421 2,319	13 241,771 372,571
186	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	160,660	94,267 2,319	15 144,971 372,571
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=160,66 m2						38 277,280
Incluziv salariu						2 774,360
		24. Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului				
187	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,260	650,000 0,000	169,000 0,000
188	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	48,000	4,606 0,000	221,100 0,000
Total Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului						390,100
Incluziv salariu						0,000
		25. 2-5-1.Retele canalizare.str.Bucuriei.Parte 2..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
189	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,690	1 024,907 0,000	2 757,000 0,000
190	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	95,543 95,543	764,342 764,342
191	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m	m3	21,340	61,685	1 316,357

		adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu			61,685	1 316,357
192	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,010	512,100 408,100	5,121 4,081
193	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,360	329,861 0,000	118,750 0,000
194	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,360	562,500 0,000	202,500 0,000
195	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	61,000	4,606 0,000	280,950 0,000
196	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,360	16,747 16,747	6,029 6,029
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,000	14,378 14,378	718,890 718,890
198	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	50,000	40,351 40,351	2 017,530 2 017,530
199	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,120	272,524 0,000	577,750 0,000
200	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,120	512,964 409,063	1 087,483 867,213

201	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	235,000	32,943 28,756	7 741,511 6 757,566
202	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,950	89,791 28,289	893,420 281,480
Total 2-5-1.Retele canalizare.str.Bucuriei.Parte 2..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						18 487,633
Incluziv salariu						12 733,488
		26. Capitolul 1.2.Tevi				
203	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	99,500	70,355 13,914	7 000,281 1 384,443
Total Capitolul 1.2.Tevi						7 000,281
Incluziv salariu						1 384,443
		27. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere				
204	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	0,500	70,398 13,914	35,199 6,957
205	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	1,000	78,292 28,292	78,292 28,292
206	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	1,000	73,292 28,292	73,292 28,292
207	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	2,000	45,871 20,871	91,742 41,742

Total Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						278,525
Incluziv salariu						105,283
		28. Capitolul 1.4. Camine				
208	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,400	763,108 371,040	2 594,566 1 261,536
209	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток V=1,44-1,44(в норме)=0,03 м3	m3	0,030	721,433 190,167	21,643 5,705
210	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana(S uctom lotcov V=0,48 M3)	m3	1,730	759,645 313,534	1 314,185 542,414
211	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	4,000	343,340 0,000	1 373,360 0,000
212	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KTD-15	buc	1,000	729,580 0,000	729,580 0,000
213	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-6)	buc	6,000	336,460 0,000	2 018,760 0,000
214	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-9)	buc	5,000	407,290 0,000	2 036,450 0,000
215	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT15-6	buc	1,000	542,080 0,000	542,080 0,000
216	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT15-9	buc	2,000	743,750 0,000	1 487,500 0,000

217	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦП1-10-2)	buc	4,000	343,340 0,000	1 373,360 0,000
218	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.KTP1-15-2	buc	1,000	729,580 0,000	729,580 0,000
219	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,КЦ0-1	buc	7,000	70,830 0,000	495,810 0,000
220	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	9,000	34,552 15,073	310,971 135,661
221	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	5,000	1 010,000 0,000	5 050,000 0,000
222	AcE13A	Стремянки	kg	113,500	9,170 0,000	1 040,795 0,000
223	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,110	330,327 177,091	36,336 19,480
224	AcE13B	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	176,800	1,250 0,000	221,000 0,000
225	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,180	169,022 88,639	30,424 15,955
226	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	33,710	13,501 10,436	455,115 351,792

Total Capitolul 1.4. Camine						21 861,515
Incluziv salariu						2 332,543
		29. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=75,4 m2				
227	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,140	587,500 0,000	82,250 0,000
228	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,540	91,071 20,871	686,677 157,367
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	13,570	139,895 23,190	1 898,378 314,688
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=75,4 m2						2 667,305
Incluziv salariu						472,055
		30. Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului				
230	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,070	650,000 0,000	45,500 0,000
231	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,860	4,599 0,000	49,950 0,000
Total Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului						95,450
Incluziv salariu						0,000
		31. 2-6-1.Retele canalizare.str.Doina.Parte 1-st- la Chisinau..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
232	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	6,630	1 024,962 0,000	6 795,500 0,000

		descarcare in depozit teren catg. II				
233	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,000	95,543 95,543	2 006,399 2 006,399
234	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	117,630	61,685 61,685	7 256,058 7 256,058
235	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	513,300 409,300	20,532 16,372
236	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,990	330,051 0,000	326,750 0,000
237	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	562,626 0,000	557,000 0,000
238	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	168,300	4,605 0,000	775,050 0,000
239	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,990	16,678 16,678	16,511 16,511
240	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	189,000	14,378 14,378	2 717,404 2 717,404
241	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	189,000	40,351 40,351	7 626,263 7 626,263
242	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-	100 m3	5,140	272,519 0,000	1 400,750 0,000

		80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
243	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,140	512,974 409,073	2 636,687 2 102,637
244	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	648,000	32,942 28,756	21 346,299 18 633,629
245	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	37,450	89,792 28,292	3 362,711 1 059,551
Total 2-6-1.Retele canalizare.str.Doina.Parte a 1-st-la Chisinau..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						
						56 843,914
Incluziv salariu						41 434,824
		32. Capitolul 1.2.Tevi				
246	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	374,500	70,355 13,914	26 347,851 5 210,793
Total Capitolul 1.2.Tevi						
						26 347,851
Incluziv salariu						5 210,793
		33. Capitolul 1.3. Camine				
247	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	11,320	577,563 185,520	6 538,013 2 100,086
248	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий	m3	1,610	718,107 190,158	1 156,153 306,154

		бетон на лоток V=6,34-4,69(в нормe)=1,61 м3				
249	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	17,000	343,340 0,000	5 836,780 0,000
250	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	27,000	336,460 0,000	9 084,420 0,000
251	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	8,000	407,290 0,000	3 258,320 0,000
252	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	17,000	343,340 0,000	5 836,780 0,000
253	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KЦ0-1	buc	40,000	70,830 0,000	2 833,200 0,000
254	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	32,000	34,550 15,073	1 105,602 482,352
255	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	17,000	1 010,000 0,000	17 170,000 0,000
256	AcE13A	Стремянки	kg	232,600	9,170 0,000	2 132,942 0,000
257	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,230	330,430 177,252	75,999 40,768
258	AcE13B	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	480,800	1,250 0,000	601,000 0,000
259	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,480	330,379 177,210	158,582 85,061
260	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la	m2	45,350	13,500 10,436	612,233 473,262

		elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)				
Total Capitolul 1.3. Camine						56 400,024
Incluziv salariu						3 487,683
		34. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=401,36 m2				
261	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	692,000	5,748 3,710	3 977,547 2 567,597
262	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	28,090	54,990 3,710	1 544,666 104,216
263	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,720	650,000 0,000	468,000 0,000
264	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	40,140	101,571 20,871	4 077,042 837,762
265	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	72,240	210,390 23,190	15 198,556 1 675,246
266	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	401,360	82,420 2,319	33 079,954 930,754
267	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	401,360	94,269 2,319	37 835,854 930,754
Total Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=401,36 m2						96 181,619

Incluziv salariu				7 046,329		
		35. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=33,06 m2				
268	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,060	587,500 0,000	35,250 0,000
269	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,950	91,075 20,875	541,896 124,206
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	5,950	139,903 23,190	832,421 137,981
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=33,06 m2				1 409,567		
Incluziv salariu				262,187		
		36. Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului				
271	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,660	650,000 0,000	429,000 0,000
272	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	122,500	4,605 0,000	564,150 0,000
Total Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului				993,150		
Incluziv salariu				0,000		
		37. 2-7-1.Retele canalizare.str.Bucuriei.Parte 1.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
273	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,560	1 025,000 0,000	5 699,000 0,000

274	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,000	95,543 95,543	1 624,228 1 624,228
275	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	74,150	61,686 61,686	4 573,995 4 573,995
276	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	513,700 409,700	15,411 12,291
277	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,820	329,878 0,000	270,500 0,000
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	562,500 0,000	461,250 0,000
279	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	139,000	4,605 0,000	640,050 0,000
280	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,810	16,720 16,720	13,543 13,543
281	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	149,000	14,378 14,378	2 142,292 2 142,292
282	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	149,000	40,351 40,351	6 012,239 6 012,239
283	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,420	272,515 0,000	932,000 0,000

284	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,420	512,967 409,066	1 754,346 1 399,006
285	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	526,000	32,941 28,756	17 327,011 15 125,446
286	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	34,340	89,792 28,291	3 083,462 971,522
Total 2-7-1.Retele canalizare.str.Bucuriei.Parte 1.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						44 549,327
Incluziv salariu						31 874,562
		38. Capitolul 1.2.Tevi				
287	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	296,000	70,355 13,914	20 825,010 4 118,544
Total Capitolul 1.2.Tevi						20 825,010
Incluziv salariu						4 118,544
		39. Capitolul 1.3. Camine				
288	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	8,540	577,554 185,520	4 932,313 1 584,341
289	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток V=4,77-3,54(в нормe)=1,23 м3	m3	1,230	718,168 190,158	883,347 233,894

290	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	13,000	343,340 0,000	4 463,420 0,000
291	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	24,000	336,460 0,000	8 075,040 0,000
292	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	2,000	407,290 0,000	814,580 0,000
293	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	13,000	343,340 0,000	4 463,420 0,000
294	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KЦ0-1	buc	29,000	70,830 0,000	2 054,070 0,000
295	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	26,000	34,549 15,073	898,268 391,911
296	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	13,000	1 010,000 0,000	13 130,000 0,000
297	AcE13A	Стремянки	kg	174,300	9,170 0,000	1 598,331 0,000
298	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,170	330,200 177,065	56,134 30,101
299	AcE13B	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	374,400	1,250 0,000	468,000 0,000
300	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,370	168,973 88,624	62,520 32,791
301	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T,	m2	59,500	13,500 10,435	803,226 620,889

		pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)				
Total Capitolul 1.3. Camine						42 702,669
Incluziv salariu						2 893,927
		40. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=343,36 m2				
302	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	592,000	5,748 3,710	3 402,757 2 196,557
303	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	24,000	54,981 3,710	1 319,550 89,050
304	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,620	650,000 0,000	403,000 0,000
305	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	34,340	101,570 20,871	3 487,930 716,710
306	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	61,800	210,390 23,190	13 002,102 1 433,142
307	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	343,360	82,420 2,319	28 299,652 796,252
308	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	343,360	94,270 2,319	32 368,452 796,252
Total Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=343,36 m2						82 283,443
Incluziv salariu						6 027,963
		41. Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului				

309	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,550	650,000 0,000	357,500 0,000
310	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	102,240	4,605 0,000	470,850 0,000
Total Capitolul						828,350
1.5.Evacuarea gunoiului						
Incluziv salariu						0,000
		42. 2-8-1.Retele canalizare.str.Doina(partea2).Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
311	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,630	1 024,956 0,000	5 770,500 0,000
312	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,000	95,543 95,543	1 624,228 1 624,228
313	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	41,600	61,685 61,685	2 566,113 2 566,113
314	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	513,700 409,700	15,411 12,291
315	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,530	330,189 0,000	175,000 0,000
316	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,530	562,736 0,000	298,250 0,000

Incluziv salariu						26 578,571
		43. Capitolul 1.2.Tevi				
325	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)	m	150,000	103,157 18,088	15 473,484 2 713,230
326	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	68,000	70,355 13,914	4 784,148 946,152
Total Capitolul 1.2.Tevi						20 257,632
Incluziv salariu						3 659,382
		44. Capitolul 1.3. Camine				
327	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,070	577,548 185,520	4 083,266 1 311,626
328	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Nedostaiuscii бетон на лоток) 3,33-2,93(v norme)=0,4m3	m3	0,400	736,590 208,710	294,636 83,484
329	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana(S uctom lotcov V=0,45 M3)	m3	1,380	717,107 313,536	989,607 432,679
330	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI-10)	buc	9,000	343,340 0,000	3 090,060 0,000
331	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KTD-15	buc	1,000	729,580 0,000	729,580 0,000
332	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-6)	buc	6,000	336,460 0,000	2 018,760 0,000
333	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-9)	buc	12,000	407,290 0,000	4 887,480 0,000

334	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT15-6	buc	2,000	542,080 0,000	1 084,160 0,000
335	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT15-9	buc	1,000	743,750 0,000	743,750 0,000
336	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	9,000	343,340 0,000	3 090,060 0,000
337	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.KTP1-15-2	buc	1,000	729,580 0,000	729,580 0,000
338	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,KЦ0-1	buc	26,000	70,830 0,000	1 841,580 0,000
339	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	19,000	34,551 15,074	656,469 286,397
340	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	10,000	1 010,000 0,000	10 100,000 0,000
341	AcE13A	Стремянки	kg	175,100	9,170 0,000	1 605,667 0,000
342	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,180	330,456 177,272	59,482 31,909
343	AcE13B	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	297,000	1,250 0,000	371,250 0,000
344	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,300	168,947 88,587	50,684 26,576

345	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	54,650	13,501 10,435	737,817 570,288
Total Capitolul 1.3. Camine						37 163,888
Incluziv salariu						2 742,959
		45. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=258,88 m2				
346	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	436,000	5,748 3,710	2 506,084 1 617,734
347	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,100	54,991 3,710	995,338 67,158
348	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,470	650,000 0,000	305,500 0,000
349	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	25,900	101,571 20,871	2 630,689 540,559
350	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	46,600	210,390 23,190	9 804,174 1 080,654
351	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	258,880	82,418 2,319	21 336,343 600,343
352	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	258,880	94,270 2,319	24 404,593 600,343
Total Capitolul 1.4.Demontarea si						61 982,721

restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=258,88 m2						
Incluziv salariu					4 506,791	
		46. Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului				
353	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,410	650,000 0,000	266,500 0,000
354	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	77,100	4,605 0,000	355,050 0,000
Total Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului					621,550	
Incluziv salariu					0,000	
		47. 2-9-1.Retele canalizare.str.Alexandri.Capitolul 1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
355	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,370	1 024,978 0,000	11 654,000 0,000
356	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,000	95,543 95,543	3 343,998 3 343,998
357	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	83,000	61,685 61,685	5 119,888 5 119,888
358	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	513,080 409,080	25,654 20,454
359	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea	100 m3	1,510	329,967	498,250

		lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II			0,000	0,000
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,510	562,417 0,000	849,250 0,000
361	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	257,000	4,605 0,000	1 183,500 0,000
362	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,510	16,709 16,709	25,231 25,231
363	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	225,000	14,378 14,378	3 235,005 3 235,005
364	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	225,000	40,351 40,351	9 078,885 9 078,885
365	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,790	272,497 0,000	2 395,250 0,000
366	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,790	512,973 409,073	4 509,029 3 595,749
367	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	911,500	32,942 28,756	30 027,034 26 210,729
368	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	44,650	89,791 28,291	4 009,166 1 263,206

Total 2-9-1.Retele canalizare.str.Alexandri.Capitolul 1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						75 954,140
Incluziv salariu						51 893,145
		48. Capitolul 1.2.Tevi				
369	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)	m	108,000	103,156 18,088	11 140,870 1 953,526
370	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	338,500	70,355 13,914	23 815,089 4 709,889
Total Capitolul 1.2.Tevi						34 955,959
Incluziv salariu						6 663,415
		49. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere				
371	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	3,000	70,362 13,914	211,086 41,742
372	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	0,600	70,343 13,913	42,206 8,348
373	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4,9)	m	1,000	103,138 18,088	103,138 18,088
374	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4,9)	m	0,600	103,138 18,088	61,883 10,853
375	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4,9)	m	0,800	103,139 18,089	82,511 14,471

376	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	4,000	78,292 28,292	313,167 113,167
377	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	4,000	73,292 28,292	293,167 113,167
378	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	11,000	45,871 20,871	504,581 229,581
379	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D200)	buc	3,000	118,292 28,292	354,875 84,875
380	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba 45* D200)	buc	3,000	93,292 28,292	279,875 84,875
381	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D200)	buc	9,000	65,871 20,871	592,839 187,839
Total Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						2 839,328
Incluziv salariu						907,006
		50. Capitolul 1.4. Camine				
382	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	13,280	577,553 185,520	7 669,909 2 463,706
383	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток)(V=7,07-5,5(v norme)=1,57 m3	m3	1,570	736,753 208,710	1 156,702 327,675
384	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu	m3	3,640	986,159	3 589,620 1 630,813

		diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana(S uctom lotcov V=0,81 m3)			448,026	
385	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI-10)	buc	18,000	343,340 0,000	6 180,120 0,000
386	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KTD-15	buc	2,000	729,580 0,000	1 459,160 0,000
387	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI0-6)	buc	25,000	336,460 0,000	8 411,500 0,000
388	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI0-9)	buc	14,000	407,290 0,000	5 702,060 0,000
389	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT15-6	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
390	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT15-9	buc	5,000	743,750 0,000	3 718,750 0,000
391	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQPI1-10-2)	buc	18,000	343,340 0,000	6 180,120 0,000
392	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.KTP1-15-2	buc	2,000	729,580 0,000	1 459,160 0,000
393	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KIQ0-1	buc	48,000	70,830 0,000	3 399,840 0,000
394	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	33,000	34,549 15,073	1 140,128 497,425
395	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D200)	buc	7,000	34,551 15,073	241,859 105,514

396	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta, tip T	buc	20,000	1 010,000 0,000	20 200,000 0,000
397	AcE13A	Стремянки	kg	323,000	9,170 0,000	2 961,910 0,000
398	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. Ocraska stremeanok	t	0,320	330,259 177,112	105,683 56,676
399	AcE13B	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	612,200	1,250 0,000	765,250 0,000
400	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. Ocraska zakl. detalei.	t	0,610	168,952 88,579	103,061 54,033
401	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	115,000	13,500 10,435	1 552,557 1 200,082
402	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,950	260,972 32,466	247,923 30,843
403	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	9,500	82,216 4,174	781,055 39,655
Total Capitolul 1.4. Camine						77 776,367
Incluziv salariu						6 406,422
		51. Capitolul 1.5. Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton. S=476,76 m2				
404	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si	m	822,000	5,748	4 724,774

		dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare			3,710	3 049,949
405	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	33,370	54,984 3,711	1 834,805 123,835
406	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,860	650,000 0,000	559,000 0,000
407	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	47,700	101,571 20,871	4 844,937 995,547
408	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	85,820	210,390 23,190	18 055,656 1 990,166
409	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	476,760	82,419 2,319	39 294,106 1 105,606
410	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	476,760	94,268 2,319	44 943,356 1 105,606
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=476,76 m2						114 256,634
Incluziv salariu						8 370,709
		52. Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=64,96 m2				
411	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,120	587,500 0,000	70,500 0,000
412	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,600	91,071 20,871	509,998 116,878
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	11,700	139,890 23,190	1 636,713 271,323

Total Capitolul						2 217,211
1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=64,96 m2						
Incluziv salariu						388,201
		53. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
414	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,820	650,000 0,000	533,000 0,000
415	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	150,400	4,605 0,000	692,550 0,000
Total Capitolul						1 225,550
1.7.Evacuarea gunoiului						
Incluziv salariu						0,000
		54. 2-10-1.Retele canalizare.str.I.Ciorescu.Capitolu II.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
416	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,790	1 024,968 0,000	7 984,500 0,000
417	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	24,000	95,543 95,543	2 293,027 2 293,027
418	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	30,080	61,686 61,686	1 855,525 1 855,525
419	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	513,080 409,080	25,654 20,454

420	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,150	330,000 0,000	379,500 0,000
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,150	562,391 0,000	646,750 0,000
422	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	196,000	4,605 0,000	902,550 0,000
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,150	16,697 16,697	19,201 19,201
424	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	188,000	14,378 14,378	2 703,026 2 703,026
425	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	188,000	40,351 40,351	7 585,913 7 585,913
426	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,300	272,500 0,000	1 444,250 0,000
427	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,300	512,972 409,072	2 718,749 2 168,079
428	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	544,000	32,944 28,756	17 921,571 15 643,046
429	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	37,350	89,793 28,292	3 353,762 1 056,722

Total 2-10-1.Retele canalizare.str.I.Ciorescu. Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						49 833,978
Incluziv salariu						33 344,993
		55. Capitolul 1.2.Tevi				
430	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	373,500	70,355 13,914	26 277,507 5 196,879
Total Capitolul 1.2.Tevi						26 277,507
Incluziv salariu						5 196,879
		56. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere				
431	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	1,000	70,344 13,914	70,344 13,914
432	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	1,000	78,292 28,292	78,292 28,292
433	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	1,000	73,292 28,292	73,292 28,292
434	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	3,000	45,871 20,871	137,613 62,613
Total Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						359,541
Incluziv salariu						133,111
		57. Capitolul 1.4. Camine				
435	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu	m3	14,920	577,548 185,520	8 617,021 2 767,958

		diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
436	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на lotok)(V=7,2-6,18(v norme)=1,02 m3	m3	1,020	736,695 208,710	751,429 212,884
437	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	20,000	343,340 0,000	6 866,800 0,000
438	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	19,000	336,460 0,000	6 392,740 0,000
439	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	22,000	407,290 0,000	8 960,380 0,000
440	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	20,000	343,340 0,000	6 866,800 0,000
441	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KЦ0-1	buc	50,000	70,830 0,000	3 541,500 0,000
442	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	40,000	34,550 15,073	1 381,988 602,940
443	CD50C	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,240	1 432,450 250,450	343,788 60,108
444	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	20,000	1 010,000 0,000	20 200,000 0,000
445	AcE13A	Стремянки	kg	220,160	9,170 0,000	2 018,867 0,000
446	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,220	330,227 177,086	72,650 38,959
447	AcE13B	Stoimosti zasladnihi detalei MC	kg	567,200	1,250	709,000

					0,000	0,000
448	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,570	168,963 88,611	96,309 50,508
449	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	90,320	13,500 10,435	1 219,350 942,534
Total Capitolul 1.4. Camine						68 038,622
Incluziv salariu						4 675,891
		58. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=433,26 m2				
450	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	747,000	5,748 3,710	4 293,744 2 771,669
451	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,330	54,983 3,710	1 667,628 112,518
452	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,780	650,000 0,000	507,000 0,000
453	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	37,300	101,571 20,871	3 788,598 778,488
454	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	78,000	210,390 23,190	16 410,420 1 808,820
455	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	433,260	82,418 2,319	35 708,330 1 004,730

456	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	433,260	94,268 2,319	40 842,430 1 004,730
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=433,26 m2 Incluziv salariu						103 218,150 7 480,955
		59. Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului				
457	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,690	650,000 0,000	448,500 0,000
458	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	129,130	4,605 0,000	594,600 0,000
Total Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului Incluziv salariu						1 043,100 0,000
		60. 2-11-1.Retele canalizare.str.Titov-Albisoara..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
459	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,020	1 025,000 0,000	8 220,500 0,000
460	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,000	95,543 95,543	2 388,570 2 388,570
461	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	37,200	61,685 61,685	2 294,697 2 294,697

462	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	513,300 409,300	20,532 16,372
463	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,890	330,056 0,000	293,750 0,000
464	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,890	562,360 0,000	500,500 0,000
465	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	150,620	4,605 0,000	693,600 0,000
466	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,890	16,676 16,676	14,842 14,842
467	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	179,000	14,378 14,378	2 573,626 2 573,626
468	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	179,000	40,351 40,351	7 222,757 7 222,757
469	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,970	272,487 0,000	1 626,750 0,000
470	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,970	512,968 409,069	3 062,419 2 442,139
471	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre	m2	434,000	32,944 28,756	14 297,885 12 479,930

		dulapi 0,00...0,20 m				
472	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	35,600	89,792 28,292	3 196,588 1 007,188
Total 2-11-1.Retele canalizare.str.Titov-Albisoara..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						46 407,016
Incluziv salariu						30 440,121
		61. Capitolul 1.2.Tevi				
473	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	356,000	70,355 13,914	25 046,298 4 953,384
Total Capitolul 1.2.Tevi						25 046,298
Incluziv salariu						4 953,384
		62. Capitolul 1.3. Camine				
474	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	9,460	577,561 185,520	5 463,723 1 755,019
475	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Nedostaiuscii бетон на лоток 5,4-3,92(v norme)=1,48 m3	m3	1,480	736,639 208,710	1 090,225 308,891
476	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIIJ-10)	buc	15,000	343,340 0,000	5 150,100 0,000
477	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIIJ10-6)	buc	19,000	336,460 0,000	6 392,740 0,000
478	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIIJ10-9)	buc	6,000	407,290 0,000	2 443,740 0,000

479	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦП1-10-2)	buc	15,000	343,340 0,000	5 150,100 0,000
480	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,КЦ0-1	buc	39,000	70,830 0,000	2 762,370 0,000
481	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	29,000	34,551 15,074	1 001,966 437,132
482	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	15,000	1 010,000 0,000	15 150,000 0,000
483	AcE13A	Стремянки	kg	181,000	9,170 0,000	1 659,770 0,000
484	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,180	330,456 177,272	59,482 31,909
485	AcE13B	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	388,000	1,250 0,000	485,000 0,000
486	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,390	168,936 88,597	65,885 34,553
487	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	63,320	13,500 10,436	854,837 660,776
Total Capitolul 1.3. Camine						47 729,938
Incluziv salariu						3 228,280
		63. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din				

		asfaltobeton.S=208,22 m2				
488	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	359,000	5,748 3,710	2 063,434 1 332,034
489	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,580	54,978 3,709	801,579 54,079
490	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,370	650,000 0,000	240,500 0,000
491	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	18,000	101,571 20,871	1 828,278 375,678
492	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	37,480	210,390 23,190	7 885,431 869,161
493	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	208,220	82,421 2,319	17 161,762 482,862
494	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	208,220	94,272 2,319	19 629,212 482,862
Total Capitolul						49 610,196
1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=208,22 m2						
Incluziv salariu						3 596,676
		64. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=204,74 m2				
495	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,370	587,838 0,000	217,500 0,000
496	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	17,700	91,071 20,871	1 611,957 369,417

497	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	36,850	139,892 23,190	5 155,022 854,552
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=204,74 m2						
Incluziv salariu						6 984,479
		65. Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului				
498	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,520	650,000 0,000	338,000 0,000
499	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	91,540	4,605 0,000	421,500 0,000
Total Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului						
Incluziv salariu						759,500
		66. 2-12-1.Retele canalizare.C1n.Capitolul1.Retele de canalizare C1n.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
500	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,530	1 024,955 0,000	5 668,000 0,000
501	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,000	95,543 95,543	1 624,228 1 624,228
502	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	37,600	61,685 61,685	2 319,371 2 319,371
503	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,010	512,100 408,100	5,121 4,081

canalizare.C1n.Capitolul1 .Rețele de canalizare C1n.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						
Incluziv salariu					19 321,954	
		67. Capitolul 1.2.Rabocii vhodnoi cotlovan				
513	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,070	1 021,429 0,000	71,500 0,000
514	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	95,543 95,543	95,543 95,543
515	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	14,378 14,378	28,756 28,756
516	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,000	40,350 40,350	80,701 80,701
517	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,060	270,833 0,000	16,250 0,000
518	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	512,750 408,917	30,765 24,535
Total Capitolul 1.2.Rabocii vhodnoi cotlovan					323,515	
Incluziv salariu					229,535	
		68. Capitolul 1.3.Truboprovodnaia armatura				
519	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete,	buc	5,000	1 584,469	7 922,345

		ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Vana din fonta cu flanse D80mm)			25,509	127,545
520	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm .(Flanse otel D80)	buc	16,000	152,787 26,900	2 444,596 430,406
Total Capitolul 1.3.Truboprovodnaia armatura						10 366,941
Incluziv salariu						557,951
		69. Capitolul 1.4.Trubi i fasonnie ciasti				
521	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului.Tevi PE 100 SDR17 PN10 D 90x5,4)	m	877,000	38,511 5,612	33 773,778 4 921,706
522	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	877,000	0,190 0,190	166,782 166,782
523	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Vtulca pod flanel D80mm)	buc	16,000	243,380 46,380	3 894,080 742,080
524	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Teu PE D90x90mm)	buc	4,000	433,380 46,380	1 733,520 185,520
525	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform	buc	6,000	243,380 46,380	1 460,280 278,280

		proiectului(Cot PE 90* PN10 D90)				
526	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (beton na upori)	m3	0,500	781,064 338,574	390,532 169,287
Total Capitolul 1.4.Trubi i fasonnie ciasti						41 418,972
Incluziv salariu						6 463,655
		70. Capitolul 1.5.Trecerea sub drumul auto prin metoda inkisa.				
527	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm(Tubul de protectie din teve de otel(pentru teve cu D90) cu D157x5 (2 buc x 12m=24m)	m	24,000	287,750 0,000	6 906,000 0,000
528	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	11,830	93,489 35,712	1 105,973 422,475
Total Capitolul 1.5.Trecerea sub drumul auto prin metoda inkisa.						8 011,973
Incluziv salariu						422,475
		71. Capitolul 1.6.Распределительный колодец Д2000мм-1 шт				
529	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana(колодец с гидроизоляцией)	m3	2,160	2 083,553 448,039	4 500,474 967,765
530	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KTD-20)	buc	1,000	1 080,000 0,000	1 080,000 0,000
531	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KT20-9a)	buc	1,000	845,000 0,000	845,000 0,000
532	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KT20-9)	buc	1,000	1 010,000 0,000	1 010,000 0,000
533	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare	buc	1,000	1 080,000	1 080,000

		(inelare) cu diametrul 2,0 m,(KTP1-20-2)			0,000	0,000
534	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,КЦ0-1	buc	1,000	70,830 0,000	70,830 0,000
535	AcE14B1	Capac cu rama,tip T	buc	1,000	1 010,000 0,000	1 010,000 0,000
536	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B75) (Бетон на опоры)	m3	0,100	718,030 190,160	71,803 19,016
537	Pret de peata	Стоимость стремянок	kg	20,500	9,170 0,000	187,985 0,000
538	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,020	329,200 176,250	6,584 3,525
539	Pret de peata	Soedinitelinie elementi MC	kg	15,200	1,250 0,000	19,000 0,000
540	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska soedinit. elementov.	t	0,020	329,200 176,250	6,584 3,525
541	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire(pod otmostcu)	m3	0,230	293,452 64,930	67,494 14,934
542	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(otmostca)	m2	1,900	82,332 4,174	156,431 7,931
543	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев	m2	11,300	13,498 10,433	152,526 117,898

		цем.песчаным раствором)				
Total Capitolul 1.6.Распределительный колодец Д2000мм-1 шт 10 264,711						
Incluziv salariu 1 134,594						
		72. Capitolul 1.7.Узел гашения напора.				
544	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Mufa el.sudabila D90mm)	buc	2,000	243,380 46,380	486,760 92,760
545	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Cot PE 90* PN10 D90)	buc	2,000	243,380 46,380	486,760 92,760
546	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Vtulca pod flanel D80mm)	buc	2,000	243,380 46,380	486,760 92,760
547	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm .(Flansa libera D90)	buc	2,000	152,792 26,901	305,583 53,801
548	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Fleanet gluhoi D90mm)	buc	2,000	156,778 41,278	313,556 82,556
549	Pret de peata	Шпилька L=300mm	buc	12,000	50,000 0,000	600,000 0,000
Total Capitolul 1.7.Узел гашения напора. 2 679,419						

Incluziv salariu						414,637
		73. Capitolul 1.8.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=520 m2				
550	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	866,000	5,748 3,710	4 977,681 3 213,206
551	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	36,380	54,987 3,710	2 000,416 134,966
552	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,940	650,000 0,000	611,000 0,000
553	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	52,000	91,071 20,871	4 735,692 1 085,292
554	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	93,530	210,389 23,190	19 677,691 2 168,961
555	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	82,419 2,319	42 857,880 1 205,880
556	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	520,000	94,269 2,319	49 019,880 1 205,880
Total Capitolul 1.8.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=520 m2						123 880,240
Incluziv salariu						9 014,185
		74. Capitolul 1.9.Evacuarea gunoiului				
557	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,320	1 300,000 0,000	1 716,000 0,000
558	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	235,000	4,605	1 082,250

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,000	0,000
Total Capitolul 1.9.Evacuarea gunoiului						2 798,250
Incluziv salariu						0,000
		75. Capitolul 13.Statia de pompare				
Total Capitolul 13.Statia de pompare						0,000
Incluziv salariu						0,000
		76. 13-2-1.Statia de pompare canalizare.Lucrari de constructie generale(marca SAC).Capitolul 1.Lucrari de terasament				
559	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,840	1 025,000 0,000	1 886,000 0,000
560	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,750	95,543 95,543	358,285 358,285
561	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,100	272,500 0,000	299,750 0,000
562	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,100	512,972 409,072	564,269 449,979
563	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,750	14,377 14,377	398,961 398,961
564	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,500	187,500 0,000	93,750 0,000

Total 13-2-1.Statia de pompare canalizare.Lucrari de constructie generale(marca SAC).Capitolul 1.Lucrari de terasament					3 601,015	
Incluziv salariu					1 207,225	
		77. Capitolul 2.Stacan monolit St1				
565	TsC54A	Strat de fundatie din nisip(strat de grosimea de 100mm)	m3	1,970	183,440 41,742	361,377 82,232
566	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15.	m3	5,000	1 584,572 204,072	7 922,860 1 020,360
567	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,600	72,808 55,656	334,919 256,017
568	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm,inclusiv in fundatii izolate(Арматура класса А1 D=8mm)	kg	13,200	17,615 3,665	232,514 48,374
569	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate(Арматура кл. АIII д=12мм)	kg	342,800	16,872 2,922	5 783,683 1 001,623
570	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15.	m3	8,800	1 584,498 204,072	13 943,584 1 795,834
571	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	71,900	73,040 55,656	5 251,569 4 001,666
572	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	12,000	17,058 3,107	204,690 37,290

		in fundatii continue si radiere(Арматура А1 d=6мм)				
573	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(AIII d=12mm)	kg	1 035,20 0	16,594 2,644	17 177,784 2 736,744
574	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15.	m3	4,200	1 584,667 204,072	6 655,602 857,102
575	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,600	73,095 55,656	1 578,861 1 202,169
576	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,000	30,121 20,871	1 506,050 1 043,550
577	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate(Арматура кл. AIII d=12мм)	kg	670,400	16,872 2,922	11 310,986 1 958,906
Total Capitolul 2.Stacan monolit St1						72 264,479
Incluziv salariu						16 041,867
		78. Изоляционные работы				
578	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	51,650	21,392 2,783	1 104,871 143,732
579	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale,	m2	51,650	4,705 1,855	243,023 95,821

		inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
580	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	16,600	25,067 11,595	416,112 192,477
581	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,600	4,705 1,855	78,106 30,796
Total Изоляционные работы						1 842,112
Incluziv salariu						462,826
		79. Capitolul4.Отмостка шир. 1.0м				
582	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(Щебень толщ.120мм)	m3	0,840	289,265 53,337	242,983 44,803
583	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	7,000	82,274 4,174	575,919 29,219
Total Capitolul4.Отмостка шир. 1.0м						818,902
Incluziv salariu						74,022
		80. 13-2-2.Statia de pompare canalizare.Utilaj,tevi si armatura.Capitolul 1.Трубопроводы и арматура				
584	AcB13A	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm	buc	1,000	9,276 9,276	9,276 9,276
585	Pret de piata	Шток управления(стоимость)	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000

586	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana(Разгрузочная плита)	m3	1,000	1 250,568 491,628	1 250,568 491,628
587	Pret de peata	Стоимость разгрузочной плиты	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
588	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm	buc	1,000	352,035 182,275	352,035 182,275
589	Pret de piata	Стоимость ковра	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
590	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160x9,5 mm	m	10,000	230,201 7,699	2 302,005 76,991
591	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	10,000	0,343 0,343	3,432 3,432
592	Pret de piata	Флюгарка д160	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
Total 13-2-2.Statia de pompare canalizare.Utilaj,tevi si armatura.Capitolul 1.Трубопроводы и арматура						4 927,316
Incluziv salariu						763,602
		81. Capitolul 2.Монтажные работы				
593	Pret de piata	Montarea statiei de canalizare	buc	1,000	960,000 0,000	960,000 0,000
594	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm(Монтаж задвижки	buc	1,000	177,580 46,380	177,580 46,380

		безколезной д 200)				
Total Capitolul 2.Монтажные работы						1 137,580
Incluziv salariu						46,380
		82. Capitolul 3.Оборудование				
595	Pret de piata	Set Statie de pompareRAINPARK(Germania),D240 0mm,L=4680mm,dotata cu 2 pompe GRUNDFOS SLV.80.80.110.2.51D.C,panou de comanda GRUDFOS LC 241 2x10+30 SD 3x230-400 MI OPT,pompa GRUNDFOS pentru refularea namolului,plutitoare de actionare a pompelor(seniori),cos pentru aluviuni,ghidaje pentru directiunea cosului si a pompelor,conducte interioare de presiune din inox,clapete de sens invers si vane,conducta pentru refularea namolului,conducta de aerisire,scara de acces,capac.Corpul statiei de pompare este fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla.	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
596	Pret de piata	Задвижка безколезная ф200	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
597	Pret de piata	Тренога телескоп-кая с ручной талью 1,5м	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total Capitolul 3.Оборудование						0,000
Incluziv salariu						0,000
		83. Capitolul 4.Alimentarea cu energie electrica				
Total Capitolul 4.Alimentarea cu energie electrica						0,000
Incluziv salariu						0,000
		84. 4-1-1.Alimentare cu energie electrica(Marca REAE).Capitolul 1.Lucrari de constructii				
598	33-04-003-1	Montarea stilpului si interval УП-21 din beton armat cu traverse,cu un singur picior, SV-105-5	buc	1,000	462,044 176,244	462,044 176,244

599	33-04-003-1	Montarea stîlpilor de interval II-21 din beton armat cu traverse,cu un singur picior, SV-105-5	buc	2,000	462,044 176,244	924,088 352,488
600	33-04-003-1	Montarea stîlpului de interval transferat in YA-23 din beton armat cu traverse,cu un singur picior, SV-105-5	buc	1,000	462,044 176,244	462,044 176,244
601	33-04-003-2	Montarea stîlpilor de colt si ancoraj YA-23 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea SV-105-5	buc	2,000	1 022,402 366,402	2 044,804 732,804
602	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat II-3H	buc	6,000	143,316 45,916	859,897 275,497
603	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,000	210,007 20,407	1 680,058 163,258
604	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	6,000	192,816 19,016	1 156,895 114,095
605	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	4,250	61,691 61,691	262,186 262,186
606	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,250	44,983 44,983	191,178 191,178
607	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe , pentru priza de pamint si cablu(0,5x0,5m L=45m	m3	11,250	61,683 61,683	693,938 693,938
608	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	11,250	44,987 44,987	506,099 506,099
609	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	9,276 9,276	27,828 27,828
610	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	6,957 6,957	20,871 20,871

611	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	0,630	61,694 61,694	38,867 38,867
612	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M100	m3	1,300	781,682 208,710	1 016,187 271,323
Total 4-1-1.Alimentare cu energie electrica(Marca REAE).Capitolul 1.Lucrari de constructii						10 346,984
Incluziv salariu						4 002,920
		85. Capitolul 2.Lucrari de montare				
613	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t	0,830	3 844,601 3 345,842	3 191,019 2 777,049
614	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	273,399 221,696	273,399 221,696
615	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600,PDC-AB-01-63	buc	1,000	385,482 107,602	385,482 107,602
616	08-03-521-15	Interruptor de putere, tripolar	buc	1,000	192,102 130,328	192,102 130,328
617	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	268,380 107,602	268,380 107,602
618	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	45,751 40,351	45,751 40,351
619	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600,ABP-110	buc	1,000	385,482 107,602	385,482 107,602

620	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	268,380 107,602	268,380 107,602
621	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000.Panou de protectie	buc	1,000	676,546 161,866	676,546 161,866
622	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.Panou de dirijare	buc	1,000	385,482 107,602	385,482 107,602
623	08-03-521-15	Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	192,102 130,328	192,102 130,328
624	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	4,000	210,255 72,353	841,018 289,411
625	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	268,380 107,602	268,380 107,602
626	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	97,123 66,323	97,123 66,323
627	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	523,656 158,156	523,656 158,156
628	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,000	186,321 84,875	186,321 84,875
629	08-02-152-15	Constructii metalice de cablu: suspensie de cablu inglobate pentru pozarea cablului, masa pina la 6,5 kg	100 buc	0,040	104,350 104,350	4,174 4,174
630	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,790	3 992,416 2 179,859	3 154,009 1 722,089
631	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 se determina dupa proiect.	1000 m	0,595	13 360,721 3 025,847	7 949,629 1 800,379
632	08-01-	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	7,000	215,700	1 509,900

	066-1				139,140	973,980
633	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,027	16 463,481 2 884,148	444,514 77,872
634	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,290	7 896,083 1 609,386	2 289,864 466,722
635	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,060	7 487,300 1 660,400	449,238 99,624
636	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	9 574,150 2 198,410	957,415 219,841
637	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	2 000,233 575,113	600,070 172,534
638	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,040	10 552,600 2 393,200	422,104 95,728
639	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,070	2 999,714 307,429	209,980 21,520
640	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,140	887,050 115,621	124,187 16,187
641	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,210	2 291,643 635,405	481,245 133,435
642	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,070	2 593,271 302,129	181,529 21,149
643	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,140	1 530,836 157,693	214,317 22,077
644	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,000	1 170,844 234,219	11 708,438 2 342,190
645	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2,оконцеватель	100 buc	0,080	556,562 556,562	44,525 44,525

646	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm,l=5m	10 buc	13,000	1 706,930 384,490	22 190,093 4 998,373
647	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,550	2 381,002 881,220	1 309,551 484,671
648	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,150	4 386,647 987,893	657,997 148,184
649	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,020	3 695,900 987,900	73,918 19,758
650	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,080	3 540,175 987,900	283,214 79,032
651	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,160	2 453,812 932,237	392,610 149,158
652	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	2,000	161,969 110,848	323,938 221,696
653	08-03-572-5	Dulap de evidenta, montat pe perete,BZUM	buc	1,000	462,986 161,866	462,986 161,866
654	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	300,987 128,009	300,987 128,009
655	3370007-1	Cutie cu transformator coboritor ЯТН-0,25-220/12V-2-36YXJ4 IP30	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
656	33410014-4	Corp de iluminat stradal ЖКУ 084-250-011	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
657	33400202-28	Lampi cu natriu ДНАТ-250	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
658	33389016-6	Consola Э9	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
659	33500052	Profil de montare K110/2Y2	buc	4,000	17,000	68,000

	0				0,000	0,000
660	3332142-01	Cablu СИП-2 3x50+1x54,6	m	595,000	38,750 0,000	23 056,250 0,000
661	33320119-3	Cablu АВВГнг 4x25 mm2	m	6,000	22,080 0,000	132,480 0,000
662	33320119-6	Cablu АВВГнг 5x16 mm2	m	4,000	18,750 0,000	75,000 0,000
663	33320117-3	Cablu АВБбШв 5x16mm2 (0,834rg/m)	m	10,000	18,750 0,000	187,500 0,000
664	33320117-1	Cablu АВБбШв 5x4mm2	m	11,000	15,830 0,000	174,130 0,000
665	3332022-03	Cablu АКВВБ 4x2,5mm2	m	10,000	8,000 0,000	80,000 0,000
666	3332023-1	Cablu ВВГ 3x1,5mm2	m	10,000	7,250 0,000	72,500 0,000
667	3332033-02	Cablu ВВГ 2x1,5mm2	m	4,000	5,580 0,000	22,320 0,000
668	33351023-01	Manson terminal EPKT 0031-L12-CEE01 4x(25-70)	buc	2,000	165,000 0,000	330,000 0,000
669	33351023-1	Manson terminal EPKT 0015	buc	4,000	155,000 0,000	620,000 0,000
670	33351023-2	Manson terminal EPKT 0015 - CEE01	buc	4,000	160,000 0,000	640,000 0,000
671	335000420	Formari de capuri Ok-1	buc	2,000	159,000 0,000	318,000 0,000
672	4440074-8	Furtun metalic P3-Ц-X D=50mm	m	6,000	25,000 0,000	150,000 0,000
673	4440074-02	Furtun metalic P3-Ц-X D=40mm	m	17,000	19,000 0,000	323,000 0,000

674	4440074-7	Furtun metalic P3-II-X D=32mm	m	4,000	15,000 0,000	60,000 0,000
675	4440074-4	Furtun metalic P3-II-X D=20mm	m	4,000	16,000 0,000	64,000 0,000
676	4440074-2	Furtun metalic P3-II-X D=15mm	m	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000
677	444019-01	Teava din otel D=50mm	m	10,000	42,000 0,000	420,000 0,000
678	1011786	Lac de bitum	kg	3,000	21,000 0,000	63,000 0,000
679	33330001	Caramida	buc	100,000	3,000 0,000	300,000 0,000
680	33500410-02	Papuc de cablu germetic izolat CPTAU54	buc	12,000	35,000 0,000	420,000 0,000
681	3350401-11	Conector pu conductorul de nul MJPT-54	buc	8,000	28,330 0,000	226,640 0,000
682	33501514-06	Curelusa de cablu CSL350	buc	5,000	2,100 0,000	10,500 0,000
683	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	63,000	2,100 0,000	132,300 0,000
684	335000519-05	Clame(склеп) A200	buc	52,000	2,100 0,000	109,200 0,000
685	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	4,000	25,000 0,000	100,000 0,000
686	335000428-4	Trubca termousadocinaia WCSM33/8	m	4,000	16,670 0,000	66,680 0,000
687	335000516-29	Tub termocontractabil COPT-18/6-0	buc	4,000	5,830 0,000	23,320 0,000
688	33351000	Cap terminal cu manusi contractabile	buc	1,000	70,000	70,000

	6-11	502K016/S			0,000	0,000
689	33500051 6-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	4,000	66,670 0,000	266,680 0,000
690	201- 92856-01	Lenta de bandaj F2007	m	52,000	2,850 0,000	148,200 0,000
691	33500052 7-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	14,000	54,170 0,000	758,380 0,000
692	201- 92612-29	Consola de ancoraj CA-1500	buc	12,000	420,000 0,000	5 040,000 0,000
693	3350521- 47	Clema de ancoraj PA-1500	buc	12,000	41,670 0,000	500,040 0,000
694	201- 92857-202	Clema de ramificare izolata P2X-95	buc	49,000	24,170 0,000	1 184,330 0,000
695	201- 92857-253	Clema de ramificare izolata P3X-95	buc	8,000	44,170 0,000	353,360 0,000
696	3331011- 10	Fir electric A6(16,2kg/km)	m	10,000	3,200 0,000	32,000 0,000
697	3350516- 35	Dispozitiv de stringere de ramificare ΠC-1-1	buc	10,000	17,000 0,000	170,000 0,000
Total Capitolul 2.Lucrari de montare						102 934,865
Incluziv salariu						19 330,768
86. Capitolul 3. Utilaj						
698	5552012- 25	Dulap de evidenta PDC-A-B-01-63 III347	buc	1,000	458,000 0,000	458,000 0,000
699	555- 100011-5	Intreruptor BH32/3/63, 63A	buc	1,000	68,330 0,000	68,330 0,000
700	5550244- 14	Intreruptor automat cu 3 faze,40A, BA47-29//3/40C	buc	1,000	60,830 0,000	60,830 0,000

701	5550151-23	Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A,230/380V	buc	1,000	670,000 0,000	670,000 0,000
702	5552012-34	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-110-40A 54	buc	1,000	68,330 0,000	68,330 0,000
703	5550244-13	Intrerupator automat cu 3 poi,32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	255,000 0,000	255,000 0,000
704	555-100010-4	Intreruptor BH32/2/40, 40A	buc	1,000	35,830 0,000	35,830 0,000
705	5550237-11	Intrerupator automat cu 1 pol,10A, BA47-29//1/10C	buc	1,000	16,670 0,000	16,670 0,000
706	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol,6A, BA47-29//1/6C	buc	2,000	18,000 0,000	36,000 0,000
707	555-100112-5	Intrerupator diferential BD1-63/4/32A, 30 mA	buc	1,000	61,000 0,000	61,000 0,000
708	555000312	Detector crepuscular instalare exterioara EE-003 (EE-100) (СУММЕРЕЧНЫЙ ДАТЧИК наружной установки)	buc	1,000	115,000 0,000	115,000 0,000
709	130-10018-1	Limitator de tensiune LVA-440-CS	buc	21,000	50,000 0,000	1 050,000 0,000
710	5552012-26	Cutie de protectie,BZUM-PDC-A.B-02-40	buc	1,000	2 458,000 0,000	2 458,000 0,000
711	5550225546	Intrerupator - DPX3.250.3P cu declansator electronic	buc	1,000	1 650,000 0,000	1 650,000 0,000
Total Capitolul 3. Utilaj						7 002,990
Incluziv salariu						0,000
		87. 4-2-1.Costul Generatorului-diezel(Marca REAE)				
712	332001-44	Diesel-generator in carcasa insorizanta cu activare automata,electrostarter,acumulatori incalzitor a lichidului de racire,generator de incalzire,panou de dirijare,rezervor de combustibil pt 24	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000

		ore de lucru; puterea 16 kW,380V,32A,Wilson P22-4(683 kg)				
Total 4-2-1.Costul Generatorului-diezel(Marca REAE)						0,000
Incluziv salariu						0,000
		88. Capitolul 7.Amenajarea				
Total Capitolul 7.Amenajarea						0,000
Incluziv salariu						0,000
		89. 7-1-1.Amenajare(marca PG).Capitolul 1.Acoperirea tip 1-76m2				
713	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	7,600	236,108 17,161	1 794,421 130,421
714	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	13,680	308,194 17,162	4 216,096 234,776
Total 7-1-1.Amenajare(marca PG).Capitolul 1.Acoperirea tip 1-76m2						6 010,517
Incluziv salariu						365,197
		90. Capitolul 2.Ingradire "Fensys"-46m				
715	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,200	55,192 55,192	231,807 231,807
716	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5	m3	3,300	1 088,330 204,072	3 591,488 673,438
717	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	33,100	62,615	2 072,558

		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			55,656	1 842,214
718	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici(Ограждение оцинкованное,Н=1,65m,L=2,5m, 20 секюбпо металлич. стойкам из кв.трубы 60х40 мм,h=2m - 142,14кг)	m	46,000	296,210 60,294	13 625,674 2 773,524
719	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesorile necesare, montate pe stilpi din beton armat(Porti si portite din sirma zincata - 3x1,65m(h) si 1x1,65m(h)	m2	6,600	259,117 79,310	1 710,175 523,445
Total Capitolul 2.Ingradire "Fensys"- 46m						21 231,702
Incluziv salariu						6 044,428
		91. Capitolul 3.Sant de scurgere- 13 m				
720	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(щеб. фр.20-40,толщ.100 мм)	m3	1,200	222,616 45,916	267,139 55,099
Total Capitolul 3.Sant de scurgere-13 m						267,139
Incluziv salariu						55,099
		92. Capitolul 4.Teava de scurgere apa - 11 m				
721	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)	m	11,000	107,354 18,088	1 180,890 198,970
Total Capitolul 4.Teava de scurgere apa - 11 m						1 180,890
Incluziv salariu						198,970

		93. Capitolul 5.Gazon obisnuit - 80 m2				
722	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	80,000	8,812 8,812	704,976 704,976
723	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,800	322,551 223,551	258,041 178,841
Total Capitolul 5.Gazon obisnuit - 80 m2						963,017
Incluziv salariu						883,817
		94. Capitolul 6.Nivelarea si consolidarea taluzului cu ierburi				
724	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,070	388,929 388,929	27,225 27,225
725	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,070	322,214 223,286	22,555 15,630
Total Capitolul 6.Nivelarea si consolidarea taluzului cu ierburi						49,780
Incluziv salariu						42,855
		95. 7-2-1.Sistematizare verticala(marca PG)				
726	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,771	512,646 0,000	395,250 0,000
727	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,200	385,000 0,000	77,000 0,000
728	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,262	200,382 0,000	52,500 0,000
729	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,709	562,412	398,750

		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea pamint. cu excavat. 04-0,7 m3 in a/d,II categor.-pt transportare,k=0,85)			0,000	0,000
730	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	117,000	11,400 0,000	1 333,800 0,000
731	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,709	34,908 0,000	24,750 0,000
732	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,709	116,822 16,681	82,827 11,827
733	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,262	632,408 71,340	165,691 18,691
Total 7-2-1.Sistematizare verticala(marca PG)						2 530,568
Incluziv salariu						30,518

Total	lei	3 323 084,669
ASM	22,50 %	168 383,272
Total	100,00 +	3 491 467,941
Cheltuieli de regie	14,50 %	506 262,851
Total	100,00 +	3 997 730,792
Beneficiu de deviz	6,00 %	239 863,848
Total	100,00 +	4 237 594,640
Statie de pompare	458536,96 lei	458 536,960
Vana D200mm	2967,00 lei	2 967,000
Tija(Stok upravlenia)	1200,00 lei	1 200,000
Trepied telescopic cu trei picioare(tren	2750,00 lei	2 750,000
Placa de descarcare	2999,00 lei	2 999,000
Diezel generator,N16 kW	91670,00 lei	91 670,000
Total	100,00 +	4 797 717,600
TVA	20,00 %	959 543,520
Total	100,00 +	5 757 261,120

Total deviz:
Incluziv salariu

5 757 261,1
20
748 370,098

Intocmit		()
	(funcția, semnătura)	
Verificat		()
	(funcția, semnătura)	