

Imbracaminte din beton asfaltic
L 141 drum de acces spre
s.Druta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 475 598,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum:480 mlx4,5 ml; 70mlx5,5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	6,7500	38,83 3,30	262,09 22,29
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 260,0000	5,78 4,73	18 842,80 15 419,80
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6000	141,75 0,00	4 621,05 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,6000	8 780,22 467,32	286 235,30 15 234,76
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5600	15 615,00 0,00	24 359,40 0,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,0000	288,74 5,68	750 718,25 14 757,60

1	2	3	4	5	6	7
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	607,0000	45,59 3,00	27 673,67 1 820,28
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	-607,0000	13,68 0,00	-8 305,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 104 406,6 1
		Total Sector de drum:480 mlx4,5 ml; 70mlx5,5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2 Inklusiv salariu				1 104 406,61 47 254,73

		Total	lei	1 104 406,61
		Asigurarea sociala	24 %	11 341,14
		Total		1 115 747,75
		Cheltuieli de regie	7 %	78 102,34
		Total		1 193 850,09
		Beneficiu de deviz	3 %	35 815,50
		Total		1 229 665,59
		TVA	20 %	245 933,12
		TOTAL		1 475 598,71
		Total deviz: Inklusiv salariu		47 254,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Imbracaminte din beton asfaltic
L 141 drum de acces spre**

Formular Nr.3

s.Druta

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Valoarea de deviz 1 475 598,71 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	156,0000	94,60	14 757,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,0000	94,60	15 419,80
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	180,5215	94,60	17 077,33
Total manopera						47 254,73

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	366,6000	1 868,67	685 054,42
2.	11202062010361	Savura	m3	32,6000	271,50	8 850,90
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,6000	271,50	8 850,90
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,8892	271,50	12 458,91
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	616,1400	271,50	167 282,01
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,9000	271,50	13 276,35
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,8000	1 868,67	14 575,63
8.	23203226000401	Bitum	t	1,6068	15 000,00	24 102,00
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	41,6000	17,50	728,00
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	102,2650	30,00	3 067,95
Total materiale de construcții						938 247,07

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,1228	1 000,00	122,80
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4680	550,00	257,40
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,2252	750,00	10 668,90
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,8132	450,00	9 365,94
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,5400	450,00	9 243,00
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,3460	450,00	39 755,70
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	43,1890	450,00	19 435,05
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,5400	833,33	17 116,60
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4108	650,00	5 467,02
10.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	3,4556	500,00	1 727,80
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1228	500,00	61,40
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,2080	400,00	5 683,20
Total utilaje de construcții						118 904,81

Total	lei	1 104 406,61
Asigurarea sociala	24 %	11 341,14
Total		1 115 747,75
Cheltuieli de regie	7 %	78 102,34
Total		1 193 850,09
Beneficiu de deviz	3 %	35 815,50
Total		1 229 665,59
TVA	20 %	245 933,12
TOTAL		1 475 598,71
Total deviz:		1 475 598,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum:480 mlx4,5 ml; 70mlx5,5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			38,83 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,10
		<i>Total</i>	lei			262,09
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			5,78 4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	750,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			18 842,80
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			141,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	750,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			4 621,05
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 780,22 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	271,50	5 131,35
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	271,50	407,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	271,50	271,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	271,50	271,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	400,00	165,60
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			286 235,30
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 615,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			24 359,40
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			288,74 5,68

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 868,67	263,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 868,67	5,61
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	17,50	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	833,33	6,58
		<i>Total</i>	lei			750 718,25
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,59 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	271,50	34,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			27 673,67
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoar se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			13,68 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	271,50	13,68
		<i>Total</i>	lei			-8 305,95

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.