

**Reconstrucția capitală a Casei de
Cultura (amenajarea
teritoriului) pe terenul cu
nr.cadastral nr.2919206 situat în
r-ul Cimișlia s. Gura Galbenei.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasament		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,59
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,16
3	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,16
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,43
5	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,43
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,23
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	68,80
8	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I, κ=10	100 m3	8,66
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	8,66

1	2	3	4	5
		teren categoria I		
		Capitolul 2. Invelis de trotuare (placa de beton)		
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,27
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm	m3	190,50
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm	m3	63,50
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	1 270,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.20.8	m	160,00
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,BR 100.30.15	m	110,00
		Capitolul 3. Invelis carosabil		
16	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом	100 m3	4,50
17	DA03A	Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную	m3	49,00
18	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala, cu nisip gr.200 mm	m3	178,00
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.40-70 mm pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=150 mm	m3	89,00

1	2	3	4	5
20	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	89,00
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	300,00
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, ,BR 100.30.15	m	275,00
		Capitolul 4. Gazon		
23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	645,00
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,45
		Capitolul 5. Utilaj		
25		Scaun	buc	10,00
26		Urna	buc	5,00
27		Container pu gunoi	buc	2,00