

**Reparatia acoperisului blocului
B la I.P. Gimnaziul "Tudor
Bradescu"**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2000

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Blocul B		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	700,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	252,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	252,000
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	14,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	700,000
	7124010010700	Dulgher	h-om.	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	63,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,000
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,080
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,208
4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,370
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,854
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,850
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	1,281

1	2	3	4	5
6	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 h mm 1400 m l si contrasterea la 60x18 h mm 650 m l V-4.38 m3) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2	766,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om.	38,300
	7124010010700	Dulgher	h-om.	245,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	76,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,382
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	91,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	22,980
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,723
	1212121212121	apa	m3	1,007
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,446
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,346
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,053
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,380
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,022
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,263
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,053
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,708
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,184
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,004
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,013
9	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2	86,000
	7422010060100	Timplar	h-om	70,520
	7122050013400	Zidar	h-om	34,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,777
	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu	m2	90,481
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,860
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.GROSIME 0,8	m2	8,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,600

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	51,282
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,277
	2873147300863	Agrafe	kg	2,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,088
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,494
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,111
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,705
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,005
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,459
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,059
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,680
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,487
	2320322600036 1	Gudron	kg	1,275
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,482
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,716
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,074
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,163
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,114
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata protejata anticoroziv inclusiv coama si endovele	m2	766,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	689,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	191,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	924,945
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	402,150
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 238,700
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	80,430
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	32,172
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	40,215
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	38,300
13	CE17A	Strat spelicula anticondens montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	766,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	153,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,300
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	907,327
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	9 467,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	7,660
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 110	m	100,000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	108,150
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	144,200
	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,600
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,300
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,600
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,600
	2874115837745	Suruburi	buc	1 030,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,000
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 110	m	35,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,250
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	37,485
	2875274000502	Cot burlan	buc	17,850
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,925
	2413217300010	Cleme	buc	17,850
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,925
	2875274000503	Cot de capat	buc	8,925
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,525
16	CE20A	Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	80,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	86,520
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	115,360
	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,480
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,240
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,480
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,480
	2874115837745	Suruburi	buc	824,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,600
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. TABLA VOPSITA De METAL	m2	27,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,360
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	158,508
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,857
	2873147300863	Agrafe	kg	7,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,272
18	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	123,400

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	98,720
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,062
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,062
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,049
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,851
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut.	1 851,000
Total Blocul B				
Total				
Asigurari sociale (Π3) * 24 %				
Transport (Π3) * 10 %				
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %				
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %				
Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi				
TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

