

**Капитальный ремонт детского
сада с.Русская Кисилия, АТО
Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Ремонт пищеблока и водосточной системы детский сад "Солнышко",
с.Русская Кисилия.**

Valoarea de deviz 177 035 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Пищевлок. Общестроительные работы. 1.1. Оконные и дверные проемы.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка-демонтаж оконных блоков: пищевлок--7.04м2 и Фасад--14.63 м2)	m2	21,670	24,22 24,22	524,82 524,82
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери., коробки, свертывающиеся коробки, облицовка демонтаж старых дверных блоков- -пищевлок -4 шт.)	m2	6,930	24,21 24,21	167,80 167,80
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 3,5 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета	m2	21,670	1 042,85 32,29	22 598,60 699,76

1	2	3	4	5	6	7
		более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
4	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,930	1 331,79 46,70	9 229,33 323,64
5	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	8,400	109,24 23,06	917,65 193,74
6	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники, из пластмассы для окон шириной 40 см)	m	11,750	121,96 20,76	1 433,01 243,90
7	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (Ремонт внутренней затертой штукатурки откосов после установки оконных и дверных блоков)	m2	4,500	98,52 74,96	443,35 337,31
8	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	2,550	276,78 164,32	705,80 419,02

1	2	3	4	5	6	7
		(Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2)				
		Total Оконные и дверные проемы. Inclusiv salariu				36 020,36 2 909,99
		1.2. Потолки.				
9	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	32,220	267,56 126,85	8 620,84 4 087,17
		Total Потолки. Inclusiv salariu				8 620,84 4 087,17
		1.3. Стены.				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	20,900	92,48 92,26	1 932,86 1 928,16
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	87,800	15,72 15,57	1 380,06 1 366,89
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	87,800	5,13 1,73	450,40 151,88
13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная	m2	87,800	121,54 98,02	10 671,19 8 606,33



1	2	3	4	5	6	7
		заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
14	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка стен и откосов пищеблока керамической плиткой. на клею* цвет и размеры плитки согласовать с +заказчиком+)	m2	87,800	273,06 164,33	23 974,75 14 428,26
		Total Стены. Inclusiv salariu				38 409,26 26 481,52
		1.4. Полы.				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т средней толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности.. с приведением всех полов под одну отметку.)	m2	32,220	73,11 40,36	2 355,74 1 300,46
16	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных наклею по	m2	32,220	288,86 167,21	9 307,13 5 387,64



1	2	3	4	5	6	7
		готовой стяжке)				
		Total Полы. Inclusiv salariu				11 662,87 6 688,10
		1.5. Вентиляция.				
17	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20см в котельцовых стенах толщ.30 см)	buc	1,000	9,80 9,80	9,80 9,80
18	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)	buc	1,000	1 630,22 665,97	1 630,22 665,97
		Total Вентиляция. Inclusiv salariu				1 640,02 675,77
		1.6. Канализация.				
19	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм)	buc	1,000	67,44 16,72	67,44 16,72
		Total Канализация. Inclusiv salariu				67,44 16,72
		1.7. Электрические работы.				
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	6,000	17,30 17,30	103,79 103,79
21	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA	buc	6,000	353,55 62,85	2 121,30 377,10

1	2	3	4	5	6	7
		140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)				
22	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 3x1,5 мм2)	m	55,000	22,07 13,26	1 214,12 729,40
23	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 3x2,5 мм2)	m	45,000	26,16 14,41	1 177,30 648,67
24	08-03-525-2	Выключатель или переключатель пакетный УЗО ВД 1-63 устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100	buc	6,000	162,75 162,03	976,47 972,15
25	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,020	5 356,50 1 856,50	107,13 37,13

1	2	3	4	5	6	7
26	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,010	5 891,00 1 891,00	58,91 18,91
27	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,070	5 256,86 2 196,86	367,98 153,78
		Total Электрические работы. Inclusiv salariu				6 127,00 3 040,93
		Total Пищевлок. Общестроительные работы. Inclusiv salariu				102 547,79 43 900,20
		2. Здание детского сада. Устройство водосточной системы.				
28	CE19A	Jgheaburi semirotond, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=12,5мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	87,000	97,06 49,01	8 444,23 4 263,95
29	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10,2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на	m	58,000	93,81 60,54	5 440,81 3 511,50



1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)				
30	CE24B	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из ПВХ, установленная на цементной заливке) ("технические требования: проверять и очищать ливневые водостоки не менее 2 раза в год)	buc	8,000	76,46 51,89	611,71 415,15
		Total Здание детского сада. Устройство водосточной системы. Inclisiv salariu				14 496,75 8 190,60

		Прямые затраты	lei	117 049
		Соц. фонд и м ед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	11 721
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	6 479
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 8 %	8,00 %	10 820
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	146 069
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	1 460
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	147 529
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	29 506
		Total de viz Inclisiv salariu		177 035 52 092

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)