

**Lucrări de reparație a drumului
local din s. Vărătic, r. Rîșcani, str.
Libertății**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 011 064,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile cu asfalt				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K=1,2000	m2	404,0000	212,31 22,75	85 771,46 9 191,40
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	57,9000	6,00 0,00	347,40 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,7600	9 330,00 0,00	35 080,80 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 790,000 0	111,05 1,63	642 996,87 9 414,54
		<i>Total</i>	lei			764 196,53
		Total Reparatia partii carosabile cu asfalt Inclusiv salariu				764 196,53 18 605,94
		2. Consolidarea acostamentelor				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	11,5800	56,70 0,00	656,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,1580	736,76 0,00	853,17 0,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 158,000 0	17,37 1,03	20 115,26 1 193,76
		<i>Total</i>	lei			21 625,01
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 625,01 1 193,76

		Total	lei	785 821,54
		CASM	24 %	4 751,93
		Total		790 573,47
		Cheltuieli de regie	5 %	39 528,67
		Total		830 102,14
		Beneficiu	1,5 %	12 451,53
		Total		842 553,67
		TVa	20 %	168 510,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 011 064,40 19 799,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)