

1	2	3	4	5	6	7
		4. L557 Lipoveni-Munteni, km0+00-3+520				
16	DI70A	Deplasarea excavatorului de la locul de lucru si inapoi	1 km	60,0000	20,834 0,000	1 250,010 0,000
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,5000	1 829,181 0,000	10 060,497 0,000
		Total	Lei			11 310,507
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 310,507
		5. L558 Hirtop-Ialpug, km0+00-31+000				
18	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	7,0000	561,517 0,000	3 930,619 0,000
		Total	Lei			3 930,619
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 930,619
		6. L559 .1 Gradiste-Costangalia, km0+00-7+740				
19	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,0000	444,648 84,184	2 667,886 505,102
20	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	4,0000	296,697 84,183	1 186,790 336,734
21	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	14,0000	540,459 31,136	7 566,429 435,909
22	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	3,0000	561,517 0,000	1 684,551 0,000
		Total	Lei			13 105,656
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 105,656 1 277,745