

**Morga (Sectia anatomie
patologica) or. Criuleni, str.
Stefan cel Mare 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea

Valoarea de deviz 655 509,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Tip 1				
1	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului - корыто вручную	m3	32,00	155,70 155,70	4 982,40 4 982,40
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului - корыто мехспособом	100 m3	2,80	802,07 0,00	2 245,80 0,00
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 25см	m3	20,00	525,58 63,00	10 511,60 1 260,00
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 25см	m3	130,00	506,12 13,50	65 795,60 1 755,00
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 18см	m3	11,00	525,58 63,00	5 780,60 693,00



1	2	3	4	5	6	7
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 18см	m3	97,00	506,11 13,50	49 092,90 1 309,50
7	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala - крупнозерн.	m2	60,00	147,37 6,30	8 842,08 378,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica - крупнозерн.	m2	540,00	145,81 2,70	78 739,92 1 458,00
9	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,00	117,92 5,40	7 075,48 324,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	540,00	116,39 2,25	62 851,32 1 215,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Бр100.30-18	m	395,00	154,06 26,55	60 853,89 10 487,25
Total Tip 1						356 771,59
Incluziv salariu						23 862,15
		1.2. Tip 2				
12	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului - корыто вручну	m3	7,60	155,72 155,72	1 183,50 1 183,50
13	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietrituri fara adunarea materialului - корыто механизирован	100 m3	0,32	807,50 0,00	258,40 0,00
14	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	3,50	526,20 63,00	1 841,70 220,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 15см				
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 15см	m3	13,00	506,18 13,50	6 580,30 175,50
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 10см	m3	2,00	525,90 63,00	1 051,80 126,00
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 10см	m3	9,00	506,08 13,50	4 554,70 121,50
18	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment - толщ. 60мм	m2	110,00	168,51 23,40	18 536,65 2 574,00
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BP100.20.8	m	130,00	86,32 13,50	11 221,86 1 755,00
Total Tip 2						45 228,91
Incluziv salariu						6 156,00
		1.3. Tip 2 (Pentru parcare auto)				
20	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului - корыто вручную	m3	5,80	155,72 155,72	903,15 903,15
21	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului - корыто мехспособом	100 m3	0,23	809,57 0,00	186,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
22	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 15см	m3	2,00	525,90 63,00	1 051,80 126,00
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 15см	m3	10,00	506,12 13,50	5 061,20 135,00
24	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 10см	m3	2,00	525,90 63,00	1 051,80 126,00
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 10см	m3	6,00	506,10 13,50	3 036,60 81,00
26	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment - толщ. 60мм	m2	80,00	168,51 23,40	13 481,20 1 872,00
Total Tip 2 (Pentru parcare auto)						24 771,95
Incluziv salariu						3 243,15
Total Amenajarea						426 772,45
Incluziv salariu						33 261,30
2. Amenajarea spatiilor verzi						
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	470,00	4,95 4,95	2 326,50 2 326,50
28	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,70	494,03 216,86	2 321,95 1 019,25
29	TsH17A	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantari	m3	2,47	50,83 50,83	125,55 125,55

1	2	3	4	5	6	7
		izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor				
30	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	18,00	239,79 35,55	4 316,22 639,90
31		Plop	buc	18,00	150,00 0,00	2 700,00 0,00
Total Amenajarea spatiilor verzi						11 790,22
Incluziv salariu						4 111,20
		3. Platforma depozitarea deseurilor				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,10	53,57 53,57	112,50 112,50
33	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,80	1 051,91 177,75	2 945,34 497,70
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,00	76,09 54,00	304,38 216,00
35	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,30	1 774,60 234,69	2 306,98 305,10
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - с проливкой битумом	100m2	0,06	2 206,83 307,50	1 332,41 18,45



1	2	3	4	5	6	7
37	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,45	1 075,71 207,00	484,07 93,15
38	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,93	65,01 45,00	515,49 356,85
39		лContainer pentru acumularea deseurilor menajere (мусорозборник)	buc	2,00	2 900,00 0,00	5 800,00 0,00

**Total Platforma
depozitarea deseurilor**

12 601,17

Incluziv salariu

1 599,75

Cheltuieli directe	lei	451 163,84
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	8 768,76
Transportarea materialelor	7,00 %	26 408,05
Total	100,00 +	486 340,65
Cheltuieli de regie	8,00 %	38 907,25
Total	100,00 +	525 247,90
Beneficiu de deviz	4,00 %	21 009,91
Total	100,00 +	546 257,81
TVA	20,00 %	109 251,56

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**655 509,37
38 972,25**

Intocmit

Verificat



(5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)

**Morga (Sectia anatomie
patologica) or. Criuleni, str.
Stefan cel Mare 1**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea

Valoarea de deviz 655 509,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,62	45,00	252,90
2.	7123010010200	Betonist	h-om	18,86	45,00	848,70
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,00	45,00	180,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	432,20	45,00	19 449,00
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	87,85	45,00	3 953,25
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,00	45,00	3 375,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	238,36	45,00	10 726,20
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	45,00	135,00
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,16	45,00	52,20
		Total manopera				38 972,25

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	7,20	110,00	792,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	18,61	70,00	1 302,70
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	18,72	150,00	2 808,00
4.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	70,80	1 150,00	81 420,00
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	56,40	1 150,00	64 860,00
6.	14111222011109-001	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 25см	m3	25,40	320,00	8 128,00
7.	14111222011109-002	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 25см	m3	165,10	320,00	52 832,00
8.	14111222011109-003	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 18см	m3	13,97	320,00	4 470,40
9.	14111222011109-004	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 18см	m3	123,19	320,00	39 420,80
10.	14111222011109-006	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 15см	m3	4 404,43	320,00	1 424,00
11.	14111222011109-007	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 15см	m3	6,51	320,00	5 283,20
12.	14111222011109-008	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 10см	m3	2,54	320,00	812,80
13.	14111222011109	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice	m3	19,05	320,00	6 096,00

	-009	толщ. 10см				
14.	14111222011109-012	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 15см	m3	2,54	320,00	812,80
15.	14111222011109-013	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 15см	m3	12,70	320,00	4 064,00
16.	14111222011109-014	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 10см	m3	2,54	320,00	812,80
17.	14111222011109-018	Piatra sparta - с проливкой битумом	m3	0,31	350,00	108,50
18.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,60	200,00	720,00
19.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,29	320,00	732,80
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,71	280,00	1 318,80
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,19	280,00	3 413,20
22.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,72	70,00	50,40
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 200,00	0,00
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,52	70,00	36,40
27.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,72	36,00	25,92
28.	2320187315789	Decofrol	kg	0,48	36,00	17,28
29.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,30	850,00	255,00
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	513,50	3,25	1 668,88
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 590,00	1,60	2 544,00
32.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	932,23	1,32	1 230,55
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,37	1,32	94,21
34.	26611128001109-010	Placi din beton, pentru trotuare - толщ. 60мм	m2	111,65	125,00	13 956,25
35.	26611128001109-015	Placi din beton, pentru trotuare - толщ. 60мм	m2	81,20	125,00	10 150,00
36.	26661228001109-005	Bordura beton pentru trotuare Бр100.30-18	m	396,97	120,00	47 636,40
37.	26661228001109-011	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	130,65	70,00	9 145,50
38.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,96	18,00	17,28
39.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	15,24	18,00	274,32
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20	15,60	3,12
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	16,00	1,60
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,20	10,00	12,00
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,20	1,00	1,20
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	77,00	1,54
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,12	27,00	3,24
46.	5551109-017	Plop	buc	18,00	150,00	2 700,00
47.	5551109-119	Container pentru acumularea deseurilor menajere (мусорозборник)	buc	2,00	2 900,00	5 800,00
		Total materiale de construcții				377 257,89

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,63	150,00	94,50
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24	12,00	2,88
3.	2952220002546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,21	380,00	6 919,80
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,42	320,00	2 054,40
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri: R 8-14 de 14tf	h-ut	72,76	320,00	23 283,20
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,42	350,00	2 247,00
7.	2952260002540	Buldozer	h-ut	0,06	320,00	19,20

Investitor
ObiectConsiliul Raional Criuleni
**Morga (Sectia anatomie patologica) or. Criuleni, str.
Stefan cel Mare 1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1**
Amenajarea
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Tip 1				
1	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului - корыто вручную	m3			155,70
						155,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	45,00	155,70
2	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului - корыто мехспособом	100 m3			802,07
						0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	380,00	802,07
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 25см	m3			525,58
						63,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	45,00	63,00
	141112220 11109-001	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 25см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	320,00	55,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -	m3			506,12
						3,50



1	2	3	4	5	6	7
		толщ. 25см				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	141112220 11109-002	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 25см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	320,00	69,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 18см	m3			525,51 63,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	45,00	63,00
	141112220 11109-003	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 18см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	320,00	55,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,55
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 18см	m3			506,11 13,50
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	141112220 11109-004	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 18см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,94
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	320,00	69,77
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,49
7	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala - крупнозерн.	m2			147,37 6,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1400	45,00	6,30
	1411100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 150,00	135,70
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	271060142	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	0375					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	320,00	4,48
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica - крупнозерн.	m2			145,81 2,70
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,00	2,70
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 150,00	135,70
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	320,00	2,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	320,00	2,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	350,00	2,31
9	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			117,92 5,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	45,00	5,40
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	320,00	3,63
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,39 2,25
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,00	2,25
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	320,00	1,69




1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Бр100.30-18	m			154,06 26,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,80
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,24
	266612280 01109-005	Bordura beton pentru trotuare Бр100.30-18	m	1,0050	120,00	120,60
		1.2. Tip 2				
12	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului - корыто вручную	m3			155,72 155,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	45,00	155,72
13	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului - корыто мехспособом	100 m3			807,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	380,00	807,50
14	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 15cm	m3			526,20 63,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	45,00	63,00
	141112220 11109-006	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 15cm	m3	1,2700	320,00	406,86
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	320,00	55,77
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,57
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 15cm	m3			506,18 13,50
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 11109-007	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 15см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	16,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	320,00	69,66
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,54
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 10см	m3			525,90 63,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	45,00	63,00
	141112220 11109-008	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 10см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	320,00	56,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 10см	m3			506,08 13,50
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	141112220 11109-009	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 10см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	16,04
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	320,00	69,69
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,44
18	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotoare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment - толщ. 60мм	m2			168,51 23,40
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	45,00	23,40
	266111280 01109-010	Placi din beton, pentru trotoare - толщ. 60мм	m2	1,0150	125,00	126,88
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,60	2,56
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	280,00	14,28
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m			86,32



1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BP100.20.8				13,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,40
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	45,00	8,10
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	280,00	0,84
	266612280 01109-011	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050	70,00	70,35
		1.3. Tip 2 (Pentru parcare auto)				
20	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului - корыто вручную	m3			155,72
						155,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	45,00	155,72
21	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului - корыто мехспособом	100 m3			809,57
						0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	380,00	809,57
22	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 15см	m3			525,90
						63,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	45,00	63,00
	141112220 11109-012	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 15см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	320,00	56,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 15см	m3			506,12
						13,50
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2700	320,00	406,40

1	2	3	4	5	6	7
	11109-013	r.magmatice толщ. 15см				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	320,00	69,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
24	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - толщ. 10см	m3			525,90 63,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	45,00	63,00
	141112220 11109-014	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 10см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	320,00	56,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - толщ. 10см	m3			506,10 13,50
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	141112220 11109-009	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice толщ. 10см	m3	1,2700	320,00	406,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,83
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	320,00	69,87
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
26	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment - толщ. 60мм	m2			168,51 23,40
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	45,00	23,40
	266111280 01109-015	Placi din beton, pentru trotuare - толщ. 60мм	m2	1,0150	125,00	126,88
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,60	2,56
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	280,00	14,28
		2. Amenajarea spatiilor verzi				
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de	m2			4,95




1	2	3	4	5	6	7
		pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime				4,95
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	45,00	4,95
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			494,03 216,86
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	45,00	216,86
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,17
29	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			50,83 50,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	45,00	50,83
30	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			239,79 35,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	45,00	1,80
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	45,00	33,75
	111100010 0001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	150,00	156,00
	022110720 4203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	110,00	44,00
	171422732 2897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	70,00	2,80
	205215734 3803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	36,00	1,44
31		Plop	buc			150,00 0,00
	5551109-0 17	Plop	buc	1,0000	150,00	150,00
		3. Platforma depozitarea deseurilor				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			53,57 53,57



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,57
33	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 051,91 177,75
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	45,00	159,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,32	378,63
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	215,00
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	320,00	226,29
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,71
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			76,09 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3200,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
35	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 774,60 234,69
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,3200	45,00	194,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	45,00	40,15
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,25	1 283,75
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	850,00	196,15
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	150,00	60,00
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - с проливкой битумом	100m2			2 206,83 307,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	307,50
	141112220 11109-018	Piatra sparta - с проливкой битумом	m3	5,1000	350,00	1 808,33
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	42,00	91,00
37	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 075,71 207,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	45,00	178,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,00
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,32	378,64
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	217,78
	142110220 0590	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	220,44
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,67
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	7,11
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	36,67
	295227000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40



1	2	3	4	5	6	7
	3000					
38	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			65,01 45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	45,00	40,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,32	11,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,16
39		лContainer pentru acumularea deseurilor menajere (мусорозборник)	buc			2 900,00 0,00
	5551109-119	Container pentru acumularea deseurilor menajere (мусорозборник)	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00

Intocmit

Verificat



"SAQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)

